

S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORTOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CA22

PROGETTAZIONE: ANAS – DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. M. RASIMELLI
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A632

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. D. BONADIES
Ing. P. LOSPENNATO
Ing. S. PELLEGRINI
Ing. A. POLLI
Ing. M. MARELLI
Ing. A. LUCIA

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.

Arch. E. RASIMELLI

IL GEOLOGO

Dott. S. PIAZZOLI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. L. IOVINE

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. F. RUGGIERI

PROTOCOLLO

DATA:

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:



MANDATARIA



MANDANTE



MANDANTE

ARCHEOLOGIA

VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO

CODICE PROGETTO

PROGETTO: D P C A 2 2
LIV. PROG.: D
N. PROG.: 2 0 0 2

NOME FILE

T00_SG00_GEN_RE02_A

REVISIONE

A

PAG.

1 di 51

CODICE ELAB.: T 0 0 S G 0 0 G E N R E 0 2

D

C

B

A

REV.

PRIMA EMISSIONE

DESCRIZIONE

SETT. 2020

DATA

MENICHINI

REDATTO

MENICHINI

VERIFICATO

RASIMELLI

APPROVATO

INDICE

1. RELAZIONE DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA: PRESENTAZIONE DEL METODO.	3
2. OGGETTO DELL'INTERVENTO E PRESENTAZIONE DELL'OPERA.	5
3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO.	8
4. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA UTILIZZATA PER LO STUDIO:	10
5. RACCOLTA DATI E CONCLUSIONE DEL LAVORO:	10
5.1. Ricognizione.	10
5.2. Analisi dei dati, raccolta dati bibliografici e d'archivio.	11
5.2.1 Villagrande Strisaili	11
5.2.2 Arzana	12
5.3. Schede di Sito	13
5.4. Grado di interferenza del tracciato con le aree archeologiche:	48
5.4.1 Grado di interferenza basso	48
5.4.2 Valutazione del grado di rischio relativo	48
5.4.3 Valutazione del grado di rischio assoluto	49
6. CONCLUSIONI	49
7. BIBLIOGRAFIA	50

1. RELAZIONE DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA: PRESENTAZIONE DEL METODO.

La seguente relazione tecnica viene redatta dal sottoscritto Dott. Archeo. Marco Menichini, sulla base del “Format per la redazione del Documento di valutazione archeologica preventiva da redigere da parte degli operatori abilitati” studiato per fornire le informazioni di base per rendere omogenea la documentazione e la sistematizzazione dei dati che il soggetto incaricato dalla stazione appaltante è tenuto a fornire a questa per l'approvazione da parte della competente Soprintendenza. Il documento scaturisce dal ex D. Lgs. 163/06 ss. mm., art. 95, e allegati XXI e XXII, confermato dal D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 56/2017 (correttivo appalti) e dalla Circolare DG Archeologia 01/2016, allegato 3.

La valutazione previsionale di rischio archeologico, inteso nelle due accezioni di possibilità di intercettare nel corso della realizzazione dell'opera evidenze archeologiche e il conseguente rischio di rallentamenti o difficoltà nel proseguimento della stessa, è il risultato di una pluralità di indagini che portato all'assegnazione all'opera in progetto a classi di rischio differenziate, che si suddividono in esplicito, alto, medio-alto, medio, basso, molto basso, inconsistente o nullo in base all'analisi ed alla combinazione di fattori di rischio individuati su base tipologica.

In particolare, si individuano i seguenti fattori di rischio: presenza accertata di evidenze archeologiche e/o assi viari, con la presenza certa di evidenze archeologiche e/o materiale sporadico o evidenze archeologiche con localizzazione generica, o di presenze archeologiche ipotizzate. Altro fattore di rischio è la geomorfologia in quanto si possono riscontrare aree morfologicamente favorevoli all'antropizzazione, il fattore toponomastico, quando la denominazione di luoghi, ancora in uso o desunta dalle fonti, è riconducibile a toponimi di possibile origine antica. In ultimo si ha il fattore

topografico, determinabile dalla presenza di fattori topografici significativi, come ad esempio la prossimità ad assi viari, concentrazioni di acqua potabile, ecc.

In base alla presenza di uno o più fattori sopracitati il grado di rischi archeologico si distingue in: **esplicito**, in presenza di tracce evidenti ed incontrovertibili come affioramento di strutture, palinsesti stratigrafici o rinvenimenti da scavo; **alto**, in presenza di numerosi rinvenimenti materiali dalla provenienza certa, di evidenze archeologiche e/o assi viari certi, anche in assenza di altri fattori; **medio-alto**, in presenza di materiale sporadico o evidenze archeologiche con localizzazione generica, con o senza gli altri fattori di rischio; **medio**, in presenza di evidenze archeologiche ipotizzate, con o senza gli altri fattori di rischio; **basso**, in presenza di un solo fattore di rischio tra: geomorfologico, topografico, toponomastico; **molto-basso**, se il sito presenta caratteristiche favorevoli all'insediamento antico, in base allo studio del contesto fisico ma in assenza di presenze certe sull'area interessata ma in presenza di materiale archeologico nelle zone limitrofe; **inconsistente**, in assenza di fattori di rischio; **nullo**, nel caso in cui un'area sia stata oggetto di scavi archeologici e in cui siano stati eliminate tutte le evidenze archeologiche rinvenute oppure nel caso di interventi di altra natura che abbiano modificato la morfologia del terreno.

Si andrà a distinguere in vari gradi anche il grado d'interferenza del tracciato con le aree archeologiche: **grado di interferenza alto** viene dato ai tratto dell'opera in corrispondenza dei siti posti ad una distanza inferiore ai 200 m; **grado di interferenza medio** viene dato ai tratto dell'opera in corrispondenza dei siti posti ad una distanza compresa tra i 200 e i 500 m; **grado di interferenza basso** viene dato ai tratto dell'opera in corrispondenza dei siti posti ad una distanza superiore a 500 m.

Le indagini condotte, sugli esiti delle quali è stata formulata la valutazione di rischio, si sono articolate in due fasi. La prima, finalizzata all'inquadramento dell'area dal punto di vista storico – archeologico, si è incentrata

sull'acquisizione e l'analisi dei dati archeologici già noti, reperiti nelle fonti bibliografiche ed archivistiche disponibili; la seconda, volta all'individuazione di tracce di frequentazioni antropiche antiche, si è articolata nella ricerca di anomalie o difformità sul terreno tramite fotointerpretazione e la verifica diretta della natura e della consistenza delle stesse mediante ricognizioni mirate.

È opportuno ricordare che tale indagine si basa semplicemente sulla raccolta dei dati forniti dalle documentazioni sopra citate, tuttavia, per ciò che concerne le zone per le quali non si dispone di notizie o testimonianze visibili o documentate non è comunque da escludere l'esistenza di una possibile antropizzazione antica.

2. OGGETTO DELL'INTERVENTO E PRESENTAZIONE DELL'OPERA.

L'opera in esame scaturisce dalla volontà della Società Anas spa di proseguire con l'ammodernamento del tracciato della Strada Statale 389 **“S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORTOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389”** e di cui lo scrivente è stato incaricato della redazione della relazione archeologica.

Il tracciato di progetto riguarda la variante stradale dal Km 51+100 della S.S. 389 VAR al Km 177+390 della S.S. 389; la categoria stradale di riferimento è la “C1” prevista dal Decreto 5.11.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta di una strada classificata come strada extraurbana secondaria a due corsie, una per ogni senso di marcia di 3,75 m di larghezza, affiancate da due banchine laterali di 1,50 m per un'ampiezza complessiva della piattaforma di 10,50 m.

L'asse stradale si attacca alla S.S. 389 VAR circa 120 metri a Nord rispetto l'incrocio della medesima con la Strada Provinciale n.27; questo primo tratto insiste sulla viabilità esistente per una lunghezza complessiva di circa 200 metri fino all'incrocio a raso di progetto previsto del tipo a rotatoria.

Questo primo nodo denominato "Intersezione Nord" permette il collegamento del nuovo tracciato con la S.P. 27 proveniente da Est e l'attuale S.S. 389 da Ovest; l'attuale S.S. 389, a fine lavori, rimane comunque in esercizio, seppur declassata, come viabilità di collegamento alle proprietà e ai fondi agricoli, tenuto conto che il nuovo tracciato non prevede accessi diretti.

Il nuovo asse stradale sostanzialmente corre parallelo all'attuale Strada Statale anche se in alcuni tratti i due tracciati si intersecano; per tale motivo sulla sede esistente sono previste delle rettifiche al fine di mantenere la futura continuità nei punti dove l'incrocio degli stessi non è stato risolto altimetricamente mediante opere di scavalco.

Dall'intersezione Nord, il tracciato prosegue in variante verso Sud per una lunghezza complessiva di circa 5534 metri fino al secondo incrocio denominato "intersezione Sud" ugualmente previsto a raso del tipo a rotatoria; questo nodo consente la prosecuzione sull'attuale Statale, il collegamento con il tratto di 389 che diventerà viabilità secondaria e la ricucitura di una ulteriore viabilità locale in direzione Nord.

Il nuovo tracciato prevede tratti in rilevato con scarpate inerbite avente pendenza 3/2 con berme intermedie nei tratti dove l'altezza rispetto all'attuale piano campagna supera i 5 metri di altezza; questa tipologia di sezione di verifica per circa 2145 metri rispetto l'intero tracciato; viceversa per circa 1910 metri la sezione stradale si presenta in scavo.

A seconda dei terreni interessati dagli scavi sono previste scarpate con pendenze diverse; dove possibile, anche in virtù delle altezze di scavo e dei

terreni sono utilizzate scarpate tradizionali non protette con pendenza 3/2 e berme intermedie oltre i 6,0 metri; quando la quota di progetto si approfondisce particolarmente, rispetto al piano campagna, si adottano scarpate protette mediante chiodature per tutta l'altezza di scavo che permettono di aumentare le pendenze sempre al fine di contenere l'ingombro planimetrico e l'uso del territorio.

Lungo il tracciato sono previste importanti opere d'arte come gallerie artificiale e viadotti con impalcato in acciaio e solette in c.a.; le n.3 gallerie artificiali, previste a sezione rettangolare, sono necessarie nei tratti dove lo scavo assume dimensioni importanti, permettono la ricucitura della viabilità locale e poderale, permettono la mitigazione del tracciato nel contesto ambientale e offrono una ulteriore permeabilità tra il versante est e ovest.

La prima galleria, della lunghezza di 420 metri, si sviluppa a partire dalla progressiva 0+400 ed è la galleria più lunga; le altre 2 gallerie, di estensione più modesta, sono previste di lunghezza rispettivamente di 112.0 m per la galleria con inizio a progr. 1+960.0 e 70.0 m a progr. 4+520.0.

Pertanto, il tracciato totale previsto in galleria risulta essere pari a 602.0 metri.

Per quanto riguarda le opere di scavalco, rese necessarie per superare i dislivelli morfologici e i corsi d'acqua, lungo il tracciato sono previsti n. 7 viadotti di lunghezze diverse; secondo la direzione di progetto nord-sud si susseguono i viadotti VI01 di lunghezza 135.0 m, VI02 pari a 255.0 m, VI03 e VI04 di 155.0 m, VI05 e VI06 di 40 m e VI07 di 300 metri che rappresenta l'opera di scavalco con maggiore estensione.

La lunghezza totale di tracciato in viadotto, pertanto, è pari a 1080 m

In ultimo, per la ricucitura di viabilità poderali, al km. 3+550, è previsto un sottopasso scatolare in c.a. di larghezza pari a 10 metri.

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 8 di 51</p>
---	--

In sintesi, si ha che il tracciato è caratterizzato da:

- Tratti in rilevato per 2145,0m circa pari al 38% del totale;
- Tratti in scavo per 1910,0 m circa pari al 33% del totale;
- Tratti in galleria artificiale per 602.0 m pari al 10% del totale;
- Tratti in viadotto per 1080,0 m pari al 19% del totale.

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO.

L'area presenta le caratteristiche del paesaggio classico di gran parte del territorio dell'Ogliastra, su cui sono riconoscibili, dall'alto in basso le seguenti unità geologiche:

- Depositi attuali costituiti da materiale colluviale detritico (Quaternario Olocene);
- Depositi alluvionali recenti ed attuali terrazzati (Quaternario Olocene);
- Complesso vulcanico costituito da porfidi filoniani a struttura varia (Paleozoico sup. Permiano);
- Complesso vulcanico costituito da graniti a grana normale e graniti rossi a grossi elementi relativi al ciclo eruttivo Ercinico, arenizzati in superficie (Paleozoico med-sup. Carbonifero);

L'area d'intervento è caratterizzata da una distribuzione degli affioramenti piuttosto eterogenea: di fatto, si evince una predominante componente granitoide, mentre la componente litoide scistoso-metamorfica risulta esclusiva del settore occidentale. Il Quaternario nel settore oggetto di intervento è caratterizzato da depositi continentali alluvionali, colluviali e detritiche che si sono succedute dalla fine del pliocene fino all'attuale.

Si rilevano depositi detritici colluviali, disposti in maniera caotica ed eterogenea alla base dei rilievi granitici ercinici e depositi alluvionali ciottolosi, sia antichi

(Pleistocene), sia recenti (Olocene), disposti in terrazzi e localizzabili in corrispondenza delle piane alluvionali. I sedimenti relativi a tali depositi variano notevolmente, sia nella natura litologica che nella forma e dimensione dei ciottoli, talora di dimensione metrica. Tra queste sequenze si evincono le cosiddette alluvioni antiche, tipiche degli ambienti fluviodeltizi ad alta energia e costituita da un conglomerato poligenico a clasti arrotondati, derivati dal disfacimento di rocce granitiche, di dimensioni variabili da centimetriche a decimetriche, talora metriche, immersi in una matrice sabbiosoargillosa. I depositi alluvionali recenti ed attuali sono costituiti essenzialmente da sabbie, ghiaie e conglomerati eterogenei, di facies vulcanica (graniti) e sedimentaria (scisti e depositi carbonatici) aventi dimensione da centimetrica a metrica, disposti in maniera caotica nelle aree golenali e nelle piane alluvionali. Tali materiali, risultano spesso intercalati da lenti costituite da frazioni fini di natura limoargillosa. Tali depositi, si rilevano in maniera ubiquitaria lungo tutta l'area rilevata, fino a degradare in eteropia di facies sui depositi sabbiosi marini costieri.

L'analisi del contesto geomorfologico risulta essenziale per la comprensione dei processi geomorfici attivi e quiescenti, oltre che per l'identificazione delle cause scatenanti eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico. I processi geomorfologici sono il risultato della combinazione dei fenomeni endogeni ed esogeni, ovvero la correlazione tra le specifiche geologiche e geopedologiche dei litotipi (composizione mineralogico-petrografica, giacitura) e la resistenza che essi offrono al modellamento. Nel settore rilevato, è possibile distinguere tre diversi domini o complessi geomorfici, che presentano specifiche geologiche diverse in funzione dei litotipi affioranti, dell'età delle formazioni e dei processi geomorfici agenti:

1. Processi geomorfologici su litotipi metamorfici;
2. Processi geomorfologici su litotipi sedimentari.
3. Processi geomorfologici su litotipi granitici.

4. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA UTILIZZATA PER LO STUDIO:

- Sistema informativo Carta del Rischio dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro: elenco dei monumenti architettonici e archeologici e degli edifici sottoposti a vincolo.
- Tavoletta IGM 1:25000; CTR 1:10000; Carta catastale 1:1000 1:2000 1:5000.
- Ortofotocarte: volo anno 1998 B/N scala 1:28000 (AR43, AR 45 Datum ED 50) volo anni 2006 2013 scala 1:5000 (Datum WGS 84).
- Carta Geologica dell'Italia alla scala 1:50000 carta geologica regionale Sardegna
- PPR Sardegna 2013

5. RACCOLTA DATI E CONCLUSIONE DEL LAVORO:

5.1. Ricognizione.

Le attività di ricognizione sono state svolte nelle giornate del 30/06/2020 e del 01/06/2020 dallo scrivente Dott. Marco Menichini e dal Dott. Ing. Pasquale Lospennato. La ricognizione si è svolta su di una fascia di circa 300 m a cavallo del tracciato nella nuova strada statale 389, questa fascia molto più ampia rispetto al progetto stesso, permette in fase di progettazione di poter apportare modifiche al tracciato, senza dover ricorrere ad un nuovo sopralluogo. Tutto il territorio si presenta con pendenze che vanno dal 2% al 30% a causa dello svilupparsi del progetto in area montana. La gran parte dei terreni ricogniti si trovano sulle pendici del Monte Idolo, il quale è stato completamente rimboschito sul versante sud ed in parte in quello nord lasciando esclusa la zona del Parco Santa Barbara con vegetazione naturale. Il rimboschimento è stato fatto con pini e abeti seguendo un maglia ben precisa con andamento per

fasce altimetriche, con distanze di circa 5 m l'una dall'altra e con una distanza tra un albero e l'altro che va da un 1 m a 5 m. Questo comporta un sottobosco non molto fitto che permette un passaggio agevole, ma completamente coperto dagli aghi di pino e di abete che cadendo in terra la rivestono per uno spessore notevole. I punti di maggiore presenza di sottobosco sono quelli di passaggio tra l'esterno del bosco con l'interno. In alcune aree il sottobosco è stato completamente asportato mediante mezzo meccanico (probabilmente un trincia stocchi) che ha anche sollevato pezzi di scisto, materiale di cui è composta tutta l'area, tranne l'ultimo kilometro in cui a prevalere è il granito come viene riportato anche nella carta geologica (foglio 219 Lanusei). Prima di effettuare l'ingresso all'interno delle aree è stato richiesto un permesso di accesso direttamente presso la sede locale della Azienda Forestale Sarda (Forestas), vista la competenza sui terreni in questione che risultano recintati per tutto il perimetro. Dalla ricognizione non sono emerse strutture che data la loro consistenza sarebbero state facilmente visibili nella boscaglia, invece per quanto riguarda la possibilità di rinvenimenti materiali come ceramica laterizi ecc., il materiale organico depositato sul terreno e l'attività umana non permettono di osservarne i possibili affioramenti. L'attività antropica ha compromesso anche una possibile lettura di anomalie da foto aerea che risulta non dare evidenze.

5.2. Analisi dei dati, raccolta dati bibliografici e d'archivio.

5.2.1 Villagrande Strisaili

Il territorio di Villagrande ha una vasta antropizzazione antica che porta ad avere un alto numero di siti archeologici nel suo territorio, circa 80, i quali coprono un grande arco cronologico, dal periodo prenuragico fino al medioevo. Tale concentrazione di siti era probabilmente dovuta alla presenza di importanti siti minerari e sorgenti di acqua fredda e calda. Le testimonianze prenuragiche

sono date da varie *domus de janas* in perfetto stato di conservazione, da un menhir (Sa Preda'e s'Orcu) e dalle tombe dei giganti tra cui la tomba megalitica di Santa Barbara che prende il nome dall'omonima chiesa, per poi proseguire in età nuragica con nuraghe e villaggi. Nel sito nuragico di S'Arcu'e Forros si trovano un tempio a megaron e due templi a pozzo.

La Villa nel medioevo fece parte del giudicato di Cagliari, nella curatoria dell'Ogliastra, fino al 1258. Passò poi al giudicato di Gallura, quindi a Pisa, che conquistò il villaggio e il territorio. Successivamente, quando gli aragonesi nel 1323 attuarono la spedizione in Sardegna per la conquista dell'Isola, la zona fu occupata da Berengario Carroz. Il borgo fu poi annesso nel 1363 alla contea di Quirra, feudo dei Carroz, istituita in quell'anno dal Re d'Aragona Pietro IV *il Cerimonioso*.

5.2.2 Arzana

Gran parte del territorio di Àrzana si sviluppa sul massiccio del Gennargentu e solo in parte si va ad estendersi verso il mare assottigliandosi nelle sue dimensioni e coprendo in parte il versante meridionale del Monte Idolo. Il suo territorio presenta una forte antropizzazione sin dal neolitico. La frequentazione iniziò significativamente in età prenuragica e nuragica, così come ben testimoniato ancora oggi dalla presenza della *domus de janas* di *Perdixi* e da altre testimonianze archeologiche relative proprio a questo arco temporale.

Il maggiore centro in epoca nuragica è il sito di *Ruinas* ai piedi delle cime del Gennargentu, a quota 1197 m in uno scenario di montagna davvero suggestivo. Il nuraghe domina un villaggio di circa 200 capanne circolari, molte delle quali sono ancora nascoste sotto le macerie. Nell'area vi sono tre templi a megaron e struttura a forma di otto nella quale è stata ipotizzata l'attività di fonderia, visto i numerosi ritrovamenti metallici. Fu abitato fino al XV sec d.C., quando i centri limitrofi furono abbandonati a causa della peste. Gli abitanti furono accolti nel

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 13 di 51</p>
---	--

paese di Arzana in cambio di terre. Nella parte più ad est del territorio comunale sono presenti una “fascia di nuraghe” comprendente le torri di *Piscina Niedda, sa Pentuma, Arredabba,*

Biddadeni e di *Gilorthi*. Il *nuraghe Gilorthi* è ubicato a circa 2,5 km dal centro abitato. Il sito è caratterizzato da un impianto architettonico semplice modellato su un affioramento granitico naturale, utile punto di controllo sopraelevato sull’area circostante.

È attestata una frequentazione anche in epoca romana, alcune indagini sono state condotte nel 1949, che ha rilevato l'esistenza di un villaggio romano-medievale, ad una quota di circa 944 metri, conosciuto da sempre e noto con il nome di *Idda Silisè* altre testimonianze di epoca romana provengono dalla località *Su Mulinu* nella parte ovest del paese e presso i ruderi della chiesa di San Martino, erano ancora visibili le rovine di antichi bagni (probabilmente un impianto termale) come confermerebbe anche il nome della località, *Is Bangius*. Durante il medioevo Arzana era una villa del giudicato di Cagliari. Apparteneva alla curatoria dell'Ogliastra. Dopo la distruzione di questo stato, avvenuta nel 1258 ad opera dei pisani e dei loro alleati sardi, l'Ogliastra, e quindi anche Arzana, divenne un possedimento di Giovanni Visconti, che era anche giudice di Gallura. Sul finire del XIII secolo, caduti in disgrazia i Visconti di Pisa, i possedimenti appartenenti a questa famiglia passarono sotto l'amministrazione diretta dalla Repubblica di Pisa, mentre nel 1297 il papa concesse ai re d'Aragona la corona del Regno di Sardegna e Corsica.

5.3. Schede di Sito

Il comune di Arzana possiede una exclave nella parte meridionale della provincia di Nuoro che si affaccia direttamente sul mare, questa ha nel suo territorio alcuni giacimenti archeologici che non verranno riportati in questa relazione.

<p>ANAS S.p.A.</p> <p>S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389</p> <p>VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A</p> <p>Data: Settembre 2020</p> <p>Pag. 14 di 51</p>
---	---

1 Luogo: Perdixi o Peddizzi, Arzana (Nu)

Descrizione: domus de janas. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di 13 Km da Arzana.

Cronologia: prenuragico

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2.

2 Luogo: Darredabba o Arredabba o Redabba o Anedabba o Aredabbo, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di 4 Km da Arzana.

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°55'31"N, 9°33'9"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; IGM F 531 I - Tortoli; PPR Sardegna 2013, No. 1853. A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458

3 Luogo: Sa Pentuma o Su Pentumu, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di 2 km da Arzana. Nel 2001 vengono trovati degli scavatori clandestini nel sito.

Cronologia: nuragico

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 15 di 51</p>
---	--

Coordinate 39°54'55"N 9°33'8"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; Fasc. Arzana (NU) S.F. 16; IGM F 531 I - Tortoli; PPR Sardegna 2013, No. 1854. A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458

4 Luogo: Piscina Niedda, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di 1,5 km da Arzana.

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°54'58"N, 9°32'44"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; IGM F 531 I - Tortoli; PPR Sardegna 2013, No. 1855. A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458.

5 Luogo: Nuraxi Scisciau, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportato che si trova presso la chiesetta campestre di San Vincenzo Ferreri, sita in Arzana.

Cronologia: nuragico.

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2;

6 Luogo: Su Scusorgiu, Arzana (Nu) o Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe e tomba dei giganti

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 16 di 51</p>
---	---

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°56'39"N 9°28'22"E

Bibliografia:

7 Luogo: loc. su Mulinu, Arzana (Nu)

Descrizione: area di affioramenti; sono stati rinvenuti alcuni reperti ceramici e consegnati alla locale stazione dei Carabinieri, fra di un vaso d'impasto e fra di una anfora punico-romana.

Cronologia: età romana

Coordinate: 39°55'2.57"N 9°31'15.48"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 1 prot. 347 21/03/1953.

8 Luogo: Sa Tanca o De is Tancas o de sa Tanca o Orrubio, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe Costruito con blocchi di granito rossicce. Nel testo di Lilliu e Grave è chiamato nuraghe Orrubiu, senz'altro corrisponde al nuraghe sa Tanca della mappa IGM. Si tratta di un nuraghe monotorre senza scala e senza nicchie, indicato come uno dei primi momenti di sviluppo della cultura nuragica. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di circa 2 km dal paese di Arzana. Viene notificato il vincolo in base all'art 1 comm 2 e all'art. 2 nel 1963.

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°55'32"N, 9°19'37"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; Fasc. Arzana (NU) S.F. 3 prot 313 22/02/1963; IGM F 530 I - Aritzo; Lilliu Nuraghi, torri preistoriche della Sardegna pp. 64-65, 189, 200. Fig. I; Lilliu 2005, p 63, 110-111, 112-113 (Orrubiu); Moravetti 1993, p 196-197 No. 38; PPR Sardegna

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 17 di 51</p>
---	--

2013, No. 1863. A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458

9 Luogo: Ruinas o Orruinas o de Ruinas, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe e villaggio nuragico. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportato che si trova vicino all'omonimo villaggio distrutto alle falde del Gennargentu. Nel 1963 viene la dichiarazione del vincolo a cui seguono nel 1971 una denuncia per la devastazione dell'area da parte di scavatori clandestini. Tra il 2000 e il 2003 vengono portate avanti delle campagne di scavo nell'area. Nel 1983 il funzionario archeologa Fadda descrive il nuraghe e il villaggio che versa in pessime condizione, descrive le capanne di forme varie: oblunghe-rettangolari pseudo circolari e costruite con piccoli blocchi di granito tagliati di lungo e posti nella muratura di traverso per dare maggiore solidità. Il sito comprende un nuraghe trilobato, i resti di un pozzo sacro e i resti di circa 200 capanne sparse intorno. La struttura c comprende una torre ben conservata (altezza interna circa 4 m), un cortile e una piccola scala. Nel villaggio ci sono i resti di un edificio rettangolare (30 m per 20 m), forse una capanna per le riunioni. A qualche centinaio di metri a nord dal nuraghe ci sono i resti di una tomba di giganti.

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°56'13"N, 9°19'53"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; Fasc. Arzana (NU) S.F. 4; IGM F 530 I - Aritzo; Moravetti 1993, p 193,196-197 No. 37 (Ruinas, Orruinas); PPR Sardegna 2013, No. 1864. A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458

10 Luogo: Ruinas o Orruinas o de Ruinas, Arzana (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°56'8"N, 9°19'55"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 4; IGM F 530 I - Aritzo; Moravetti 1993, p 196-197 No. 59. A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458

11 Luogo: Is Pretos o Prethos, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe. Viene sottoposto a vincolo nel 1965 in base all'art. 3 della legge 1089/1939.

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°54'53"N, 9°36'9"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 5; IGM F 531 I - Tortolì; PPR Sardegna 2013, No. 1856.

12 Luogo: S'Utturgiadore o Unturgiatore o Guturgiatori, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportato che si trova un villaggio distrutto di Bidda de Silise (alle falde del Gennargentu). In un resoconto del 1983 la funzionaria archeologa Fadda descrive il nuraghe, che si presenta con murature complesse in parte rettilinee e in parte curvilinee. La torre meglio conservata presenta una camera con una grande nicchia ed una scala.

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'42"N, 9°21'13"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; Moravetti 1993, p 196-197 No. 36; PPR Sardegna 2013,

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 19 di 51</p>
---	--

No. 1860. A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458

Arzana

13 Luogo: Manufarci, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: ?

Bibliografia: A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458

14 Luogo: Gilorzi o Gilorthi o Ghilorzi o Gilarzi, Arzana (Nu)

Descrizione: pseudonuraghi Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di 5 Km da Arzana

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°56'5"N, 9°33'14"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; IGM F 531 I - Tortoli; PPR Sardegna 2013, No. 1852. A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458.

15 Luogo: Onnes, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°56'16"N, 9°18'25"E

Bibliografia: Archivio SABAP; IGM F 530 I - Aritzo; PPR Sardegna 2013, No. 1864.

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 20 di 51</p>
---	--

16 Luogo: Serra 'e Carcuri, Arzana (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efsio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di circa 6,5 Km dal paese di Arzana

Cronologia: nuragico

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2;

17 Luogo: Campo Orzili o Campu Orzili, Arzana (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efsio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di circa 12 Km dal paese di Arzana

Cronologia: nuragico

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2;

18 Luogo: Bidaddeni, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efsio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di circa 13 Km dal paese di Arzana.

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°56'31"N, 9°33'28"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; IGM F 531 I - Tortoli; PPR Sardegna 2013, No. 1

19 Luogo: Sa 'e Corroce, Arzana (Nu)

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 21 di 51</p>
---	--

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°54'34"N, 9°31'8"E

Bibliografia: Censimento Lanusei 2013, p 117-118

20 Luogo: Silise' o Bidda Silise, Arzana (Nu)

Descrizione: villaggio romano area di affioramento nel villaggio di *Silisé*, - sono venuti alla luce ruderi di epoca romana. In un resoconto della Dott.ssa Fadda del 1983 dichiara che l'area non è associata ad un nuraghe e suppone che possa essere un villaggio prenuragico.

Cronologia: età romana

Coordinate nelle vicinanze di Utturgiatore

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 8;

21 Luogo: Tedderieddu, Arzana (Nu)

Descrizione: resti. A Tedderieddu e nel villaggio scomparso di *Silisé* permangono tracce di insediamenti di età romana come l'impianto termale venuto alla luce dentro il paese nella zona di Su Bangiu.

Cronologia: età incerta

Coordinate 39°58'28"N 9°21'12"E

Bibliografia:

22 Luogo: Bruncuarbuzzu o Bruncu Arbuzzu, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe. Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di 8 Km da Arzana

Cronologia: nuragico

Coordinate: ?

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 22 di 51</p>
---	--

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458.

23 Luogo: Prezzos, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe; Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di 7 Km da Arzana

Cronologia: nuragico

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2.

24 Luogo: Truttuddis, Arzana (Nu)

Descrizione: nuraghe; Nel 1961, su richiesta dell'allora Soprintende, il parroco della parrocchia di S. Giovanni Battista Don Efisio Foddis fornì informazioni su alcuni siti della zona tra cui quello qui in elenco. Nel carteggio intercorso viene riportata la distanza di che si trova non molto lontano dal paese

Cronologia: nuragico

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 2; A.A.V.V., Arzana in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902, p. 457-458.

25 Luogo: Pratu Ortu, Arzana (Nu)

Descrizioni: area di affioramento. Denuncia di rinvenimento di area presumibilmente archeologica, nella relazione del comandante della locale stazione dei carabinieri si dichiara il rinvenimento di materiale di non moderna fattura.

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 23 di 51</p>
---	---

Cronologia: incerta

Coordinate: 39°54'15" N 09°30'16" E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Arzana (NU) S.F. 17;

26 Luogo: Su Cannitzu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 5'33.21"N 9°24'13.27"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

27 Luogo: Su Cannitzu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 5'33.21"N 9°24'13.27"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

28 Luogo: Ortu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°58'30.26"N 9°34'57.21"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

29 Luogo: Cannargiu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°58'30.41"N 9°30'0.86"E

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 24 di 51</p>
---	---

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

30 Luogo: Is Castangias, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°56'40.37"N 9°27'12.80"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

31 Luogo: Baccu 'e Cuai, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 2'21.41"N 9°24'12.92"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

32 Luogo: Baccu 'e Cuai, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 2'23.68"N 9°24'3.46"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

33 Luogo: Prudu Pauli Costi, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: Tomba dei giganti costruita con massi granitici disposti a coltello, si conserva il corridoio, le pietre di contenimento e al centro dell'asedra giace una stele a dentelli in granito. A questo è stato appoggiato un traliccio dell'Enel

Cronologia: nuragico

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 25 di 51</p>
---	---

Coordinate: 39°57'3.73"N 9°27'33.63"E

Bibliografia: Archivio SABAP SS Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 4
relazione scientifica della Dott.ssa M. A. Fadda.

34 Luogo: Pradu Scusorgiu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: prenuragico (neolitico)

Coordinate: 39°56'41.86"N 9°28'9.17"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F.
16.

35 Luogo: Sa Pruna, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 0'53.24"N 9°24'0.47"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F.
16.

36 Luogo: Corgiale, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti distrutta dall'Enel

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'8.03"N 9°26'32.20"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F.
16.

37 Luogo: Corgiale, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'14.18"N 9°26'26.72"E

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 26 di 51</p>
---	--

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

38 Luogo: Pradu Ligu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: Tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°56'43.50"N 9°27'58.97"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

39 Luogo: Pradu Ligu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°56'37.22"N 9°28'5.02"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

40 Luogo: Orrocetzi o Orotzeris o Orezi, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: Nuraghe posto a 1268 slm

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 2'40.56"N 9°24'49.48"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Moravetti 1993, p 196-197 No. 50; PPR Sardegna 2013, No. 3012; A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

41 Luogo: Cuile Abruxiau o Coile Bruxiau o Coile Brungiau o Cuile Bruxiau, Villagrande Strisaili (Nu)

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 27 di 51</p>
---	--

Descrizione: domus de janas. Viene posto il vincolo sull'area in base all'art. 3 della leg. 1089/1939

Cronologia: prenuragico (neolitico)

Coordinate 39°57'52.56"N 9°25'49.95"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 1; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 8. A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edificii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

42 Luogo: Cuile Abruxiau o Coile Bruxiau o Coile Brungiau o Cuile Bruxiau, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: domus de janas. Viene posto il vincolo sull'area in base all'art. 3 della leg. 1089/1939

Cronologia: prenuragico (neolitico)

Coordinate: 39°57'52.43"N 9°25'54.60"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 1; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 8 A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edificii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

43 Luogo: Cuile Abruxiau o Coile Bruxiau o Coile Brungiau o Cuile Bruxiau, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe. Viene posto il vincolo sull'area in base all'art. 3 della leg. 1089/1939

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°58'4.74"N 9°25'53.59"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 1; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F.

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 28 di 51</p>
---	--

8. A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

44 Luogo: Cuile Abruxiau o Coile Bruxiau o Coile Brungiau o Cuile Bruxiau, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico. Viene posto il vincolo sull'area in base all'art. 3 della leg. 1089/1939

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°58'1.56"N 9°26'4.68"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 1; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 8
A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

45 Luogo: Cuile Abruxiau o Coile Bruxiau o Coile Brungiau o Cuile Bruxiau, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti. Viene posto il vincolo sull'area in base all'art. 3 della leg. 1089/1939

Cronologia: prenuragico (neolitico)

Coordinate: 39°57'56.07"N 9°25'51.76"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 1; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 8.
A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

46 Luogo: S'Orciada, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: domus de janas e menhir

Cronologia: prenuragico (neolitico)

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 29 di 51</p>
---	--

Coordinate: 39°58'53.67"N 9°25'29.66"E (domus de janas); 39°58'45.99"N 9°25'37.88"E (menhir)

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16. A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

47 Luogo: Su Stumpu o Su Strumpu o su Strimpu o Su Stampu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: domus de janas

Cronologia: prenuragico (neolitico)

Coordinate: 39°59'10.45"N 9°25'32.24"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16. A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

48 Luogo: Sa Mogole (Su Stumpu o Su Strumpu o su Strimpu o Su Stampu), Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°59'10.45"N 9°25'32.24"E

Bibliografia: A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

49 Luogo: Tennurie, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°57'25.14"N 9°29'21.10"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 30 di 51</p>
---	--

50 Luogo: Cortes de Marceddu o Corte 'e Marceddu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: domus de janas. Viene posto il vincolo sull'area in base all'art, comm. 2 e art. 2 della leg. 1089/1939

Cronologia: prenuragico (neolitico)

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 1; LILLIU 1957: p. 94 nota 242.

51 Luogo: Cortes De Marceddu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe. Viene posto il vincolo sull'area in base all'art, comm. 2 e art. 2 della leg. 1089/1939

Cronologia: nuragico

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 1; LILLIU 1957: p. 94 nota 242.

52 Luogo: sa bidda 'e s'Orcos (Cortes de Marceddu), Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico. Viene posto il vincolo sull'area in base all'art, comm. 2 e art. 2 della leg. 1089/1939

Cronologia: nuragico

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 1; LILLIU 1957: p. 94 nota 242.

53 Luogo: Sa Preda 'e s'Orcu (Cortes De Marceddu), Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: menhir. Viene posto il vincolo sull'area in base all'art, comm. 2 e art. 2 della leg. 1089/1939

Cronologia: prenuragico (neolitico)

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 31 di 51</p>
---	--

Coordinate: ?

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 1; LILLIU 1957: p. 94 nota 242.

54 Luogo: Santa Barbara, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba megalitica (tomba dei giganti) detta di Santa Barbara, la struttura è composta da ortostati granitici di modeste dimensioni, è conservata la camera e il lato destro dell'asedra, mentre il lato sinistro è stato distrutto dai mezzi meccanici durante la costruzione di una stradina che va nel bosco. Vengono effettuati degli scavi dalla Soprintendenza. Viene dichiarato il vincolo nel 1981 sul terreno presente al foglio 63 o 52 (è scritto due volte con numeri diversi) al mappale 32.

Cronologia: prenuragico (neolitico)

Coordinate 39°56'36.00"N 9°29'48.00"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 4 prot. 2682 25/11/1981 (corografia 25000, planimetria e pianta, visura catastale); Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 4 Relazione scientifica della Dott.ssa M. A. Fadda; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 12; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 7 prot. 3177 22/06/1981; Nieddu E., Saggio di Catalogo Archeologico, (Quadrante IV, tav. N.O.), Cagliari, anno accademico 1979-1980, scheda n° 9, tav. X, fig. 1, foto 106,107,108, pp. 97-100; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; Moravetti 1993, p 196-197 No. 35.

55 Luogo: Santa Barbara, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico. Viene dichiarato il vincolo nel 1981 sul terreno presente al foglio 63 o 52 (è scritto due volte con numeri diversi) al mappale 32.

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°56'30.76"N 9°29'58.08"E

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 32 di 51</p>
---	--

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 7 prot. 3177 22/06/1981; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; Moravetti 1993, p 196-197 No. 35.

56 Luogo: su Porcu Abba o Su Porcuabba, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti, viene posto il vincolo archeologico nel 1967 sul foglio 21 mappale 7 e 3 in base all'art 1 e 4 della legg. 1089/1939

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°59'53.75"N 9°24'46.28"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 3 prot. 1070 08/05/1967. A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

57 Luogo: Su Porcu Abba o Su Porcuabba, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti n 2, viene posto il vincolo archeologico nel 1967 sul foglio 21 mappale 7 e 3 in base all'art 1 e 4 della legg. 1089/1939

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°59'58.51"N 9°24'42.85"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 3 prot. 1070 08/05/1967. A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

58 Luogo: su Porcu Abba o Su Porcuabba, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico e nuraghe viene posto il vincolo archeologico nel 1967 sul foglio 21 mappale 7 e 3 in base all'art 1 e 4 della legg. 1089/1939

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°59'46.32"N 9°24'52.52"E

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 33 di 51</p>
---	--

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 3 prot. 1070 08/05/1967; A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

59 Luogo: Su Ferrucciu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°59'11.44"N 9°26'18.16"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16;

60 Luogo: Sa Carcaredda, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti n I viene denunciato il danneggiamento.

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°59'43.82"N 9°25'27.70"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 12; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 20.

61 Luogo: Sa Carcaredda, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti n II viene denunciato il danneggiamento.

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°59'35.86"N 9°25'33.44"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 12; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 20.

62 Luogo: Tzoppia, Villagrande Strisaili (Nu)

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 34 di 51</p>
---	--

Descrizione: Nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 0'26.18"N 9°24'51.28"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

63 Luogo: Muscuru, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 2'28.60"N 9°23'19.28"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

64 Luogo: Su Marruscu o semplicemente Marruscu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'13.87"N 9°26'38.20"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; Moravetti 1993, p 196-197 No. 32; PPR Sardegna 2013, No. 3022.

65 Luogo: Su Marruscu o semplicemente Marruscu o Marrusu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe con cisterna ENEL

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'1.29"N 9°26'36.72"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; Moravetti 1993, p 196-197 No. 32; PPR

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 35 di 51</p>
---	---

Sardegna 2013, No. 3022. A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifici Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

66 Luogo: Genna 'e Troculu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°59'35.11"N 9°24'38.30"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

67 Luogo: Serra 'e Troculu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: Villaggio nuragico il I da nord

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°59'29.63"N 9°24'44.27"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

68 Luogo: Serra 'e Troculu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe inglobata in una cisterna ENEL

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°59'33.86"N 9°24'50.59"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

69 Luogo: Serra 'e Troculu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: Villaggio nuragico il II da nord

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°59'9.23"N 9°24'50.88"E

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 36 di 51</p>
---	---

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

70 Luogo: Inorteddi, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'51.93"N 9°26'42.26"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

71 Luogo: Riu 'e Binu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°59'32.05"N 9°25'37.89"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

72 Luogo: Riu 'e Binu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°59'20.57"N 9°25'49.86"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

73 Luogo: Corteaccas o Corte Accas, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe e villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°56'54.47"N 9°27'33.63"E

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 37 di 51</p>
---	--

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16;

74 Luogo: Pauli 'E Kosti o Pauli Costi o Pauli Gosti o Pauli Corti, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe. Durante il sopralluogo per la costruzione della SS 389 Var. il funzionario archeologo ha rinvenuto materiale in ossidiana e una struttura circolare definita come “capanna per riunioni”. In un carteggio successivo viene indicato il danneggiamento del sito e viene imposto il vincolo diretto e indiretto (f. 51 mappale 17 sub.d e mappale 17 sub. C).

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°57'20.72"N 9°27'27.85"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16 Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 4 relazione scientifica della Dott.ssa M. A. Fadda; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 4 prot. 615 04/02/1988; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 4 fogl. 6 prot. 183 11/01/1984 Villagrande Strisaili (NU) S.F. 11; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; Moravetti 1993, p 196-197 No. 33; PPR Sardegna 2013, No. 3021. A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

75 Luogo: Niu Abbila o Niu Abila (Piscina 'E Forru), Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'37.56"N 9°36'28.98"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 531 I - Tortoli; PPR Sardegna 2013, No. 3019.

76 Luogo: Murtarbu (Iscra Perdosa), Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 38 di 51</p>
---	---

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'42.86"N 9°35'32.13"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

77 Luogo: Nieddu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'44.00"N 9°34'46.19"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 531 I - Tortolì; PPR Sardegna 2013, No. 3018; A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

78 Luogo: Nuraxi Orgi (2), Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°58'29.92"N 9°27'37.29"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; Moravetti 1993, p 196-197 No. 31 (Giorgi); PPR Sardegna 2013, No. 3020.

79 Luogo: Orgi, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°58'29.92"N 9°27'37.29"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16;

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 39 di 51</p>
---	--

80 Luogo: Intramontes o Intra Montes, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'8.18"N 9°29'7.00"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16;

81 Luogo: Giuro, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico-fonderia, nuraghe. Sia il villaggio che il nuraghe nel 1988 e negli anni precedenti subiscono devastazione ad opera di scavatori clandestini. In quella occasione vengono ritrovati materiali di epoca nuragica e romana

Cronologia: nuragico-età romana

Coordinate: 39°56'55.05"N 9°29'1.31"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 17 prot. 2515 26/04/1988; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; Moravetti 1993, p 196-197 No. 34; PPR Sardegna 2013, No. 3023.

82 Luogo: Bau Mandara o Baumandara o Bau Mela, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico e tomba dei giganti, vengono denunciati scavi abusivi.

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°59'31.90"N 9°25'0.54"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 2;

83 Luogo: Praidas, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 40 di 51</p>
---	---

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°59'28.24"N 9°30'22.51"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16;

84 Luogo: Monte Ulloso o Monte Ulloro, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°58'9.41"N 9°32'0.30"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16;

85 Luogo: Bruncu Barrile o Bruncu Barrili, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico con capanna

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°59'29.46"N 9°31'47.36"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16;

86 Luogo: Sa Carruba, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'46"N, 9°35'34"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 531 I – Tortolì.

87 Luogo: Palancaddu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 41 di 51</p>
---	--

Coordinate: 39°58'20.43"N 9°34'44.40"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 531 I - Tortolì; PPR Sardegna 2013, No. 3017.

88 Luogo: Su Chiai (primo salto), Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe. Denuncia di danneggiamento ad opera dei dipendenti Enel che vi hanno costruito a ridosso il Centro Sociale Ricreativo dei Dipendenti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°57'2.75"N 9°26'41.95"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 6; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili. A.A.V.V., Villagrande Strisaili in Elenco degli edifizii Italiani (Ministero della Pubblica Istruzione) Roma 1902. p. 513

89 Luogo: Pradu Su Chiai, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: Tardo bronzo

Coordinate: 40° 0'7.82"N 9°23'24.89"E

Bibliografia: M. A. Fadda, "La tomba di giganti di Campu de Pira Onni (Villagrande)", in La Sardegna nel Mediterraneo tra il Bronzo medio e il Bronzo recente, XVI-XIII sec. a.C.: Atti del III convegno di studi Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i paesi del Mediterraneo, (Selargius-Cagliari, 19-22 novembre 1987), Cagliari, Edizioni della Torre, 1992, pp. 83-88;

90 Luogo: Campu e Pira Onni o semplicemente Pira Onni, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti. Il monumento conserva un corridoio rettangolare strombato verso l'ingresso, costruito con bolcchi con facciavista tagliato in obliquo così da evidenziare l'aggetto, lastre poste per coltello sono usate per delimitare la muratura esterna del corridoio con fondo absidato

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 42 di 51</p>
---	--

realizzato con un unico blocco sagomato a mezza luna. Fu danneggiata negli anni '50 del secolo precedente dagli operai dell'Enel che hanno utilizzato parte del corridoio come platea per il posizionamento del traliccio dell'alta tensione. Lo scavo ha evidenziato un riutilizzo della struttura in epoca imperiale.

Cronologia: prenuragico (neolitico) epoca imperiale II e III sec. d.C.

Coordinate: 39°57'1.47"N9°26'59.96"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 4 prot. 615 04/02/1988; M. A. Fadda, "La tomba di giganti di Campu de Pira Onni (Villagrande)", in La Sardegna nel Mediterraneo tra il Bronzo medio e il Bronzo recente, XVI-XIII sec. a.C.: Atti del III convegno di studi Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i paesi del Mediterraneo, (Selargius-Cagliari, 19-22 novembre 1987), Cagliari, Edizioni della Torre, 1992, IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; Fadda 1992a, p 83-87; Moravetti 1993, p 196-197 No. 54; Tanda 2003, p 15 fig 7 No. 70 (Pira Onni).

91 Luogo: Genna Ardeletti o Genna Ardeletti Porcu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: Tomba dei Giganti della lunghezza totale di 15 m, corridoio realizzato a filari sovrapposti aggettanti che presentano la faccia interna obliqua, ai lati dell'ingresso appaiono le tracce dell'essedra,

Cronologia: prenuragico (neolitico)

Coordinate 39°58'16.41"N 9°26'44.25"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 10 prot. 5178 30/09/1982, Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 4 relazione scientifica della Dott.ssa M. A. Fadda; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili; MIBACT, Decreto No. 27 con Relazione del 23 febbraio 2015.

92 Luogo: Genna Ardeletti o Genna Ardeletti Porcu, Villagrande Strisaili (Nu)

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 43 di 51</p>
---	--

Descrizione: *domus de janas*. Dall'altra parte rispetto alla tomba dei giganti vi è una piccola *Domus de Janas* unicellulare "a forno" con ingresso ben sagomato provvisto dell'incasso per il portello di chiusura, l'interno è quasi perfetto circolare ed ha circa un metro di diametro per circa 80/90 cm di altezza. Prospiciente la porta vi è una falsa porta con cornice rilevata. Davanti all'ingresso dell'ipogeo ai due lati di esso sono ancora presenti due lastroni ortostatici monolitici, lunghi mediamente 2,5 m.

Cronologia: nuragico

Coordinate 39°58'12.20"N 9°26'39.94"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 4 Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; prot. 5178 30/09/1982; IGM F 531 IV - Villanova Strisàili.

93 Luogo: Istoge o Genna 'e Istoge, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate 40° 0'5.86"N 9°24'41.85"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Taramelli 1931a (reprint 1993), p 170 No. 5 (Foppia); Moravetti 1993, p 196-197 No. 27 (Foppia, Istoge); PPR Sardegna 2013, No. 2896.

94 Luogo: s'Arcu e is Forros, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe, tempio a megaron. Nell'area insistono due strutture templari a megaron ed un villaggio nuragico. I templi sono situati in una zona crocevia tra la costa e l'interno, dove popolazioni che effettuavano la transumanza e pellegrini invocavano le divinità e praticavano il culto delle acque. Il tempio più grande misura 17 metri di lunghezza ed è articolato in quattro ambienti. Una struttura a forma di otto si ipotizza sia una fonderia, visto i

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLI LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 44 di 51</p>
---	--

numerosi ritrovamenti metallici. Nei dintorni si intravedono resti di un nuraghe a un altro villaggio in lontananza. Vengono effettuati degli scavi dalla Soprintendenza.

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 0'11.00"N 9°24'13.00"E; 40° 0'9.83"N 9°24'4.02"E; 40° 0'6.24"N 9°24'2.53"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 12; Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 14; IGM F 517 III - Talana; Taramelli 1931a (reprint 1993), p 170 No. 8 (Arcu 'e Sforru); Moravetti 1993, p 196-197 No. 25; PPR Sardegna 2013, No. 3015.

95 Luogo: Latzoracesus o Latzoracesa, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 0'25.62"N 9°24'6.03"E;

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Taramelli 1931a (reprint 1993), p 170 No. 7 (Latzoracesus); Moravetti 1993, p 196-197 No. 21.

96 Luogo: Lotzoracesus o Latzoracesa, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: Tomba dei giganti

Cronologia: prenuragico (neolitico)

Coordinate 40° 0'24.43"N 9°23'59.13"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Taramelli 1931a (reprint 1993), p 170 No. 7 (Latzoracesus); Moravetti 1993, p 196-197 No. 21.

97 Luogo: Latzoracesus o Latzoracesa, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico.

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 45 di 51</p>
---	--

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 0'30.00"N 9°24'10.85"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Taramelli 1931a (reprint 1993), p 170 No. 7 (Lotzoracesus); Moravetti 1993, p 196-197 No. 21.

98 Luogo: Orrubiu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe.

Cronologia: nuragico

Coordinate 40° 1'5.00"N 9°24'50.00"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Taramelli 1931a (reprint 1993), p 169 No. 2 (Rubiu); Moravetti 1993, p 196-197 No. 19 (Rubiu, Orrubiu); PPR Sardegna 2013, No. 2892.

99 Luogo: 'e Scala, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe tipo a corridoio.

Cronologia: nuragico

Coordinate 40° 2'28.00"N 9°23'43.00"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Moravetti 1993, p 196-197 No. 22 (Scala); PPR Sardegna 2013, No. 3011.

100 Luogo: Su Muru, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 1'52.01"N 9°23'10.00"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 46 di 51</p>
---	--

101 Luogo: Surzaoe, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: nuraghe

Cronologia: nuragico

Coordinate 40° 3'52.29"N 9°23'34.17"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Moravetti 1993, p 196-197 No. 8; PPR Sardegna 2013, No. 3024.

102 Luogo: Sa Carcara, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 0'6.38"N 9°23'25.83"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Taramelli 1931a (reprint 1993), p. 170 n. 9 (Serra Carcara, Murulongu); Moravetti 1993, p. 196-197n. 23; PPR Sardegna 2013, No. 919.

103 Luogo: Murulongu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 0'16.54"N 9°23'11.52"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

104 Luogo: Murulongu, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tomba dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 0'31.13"N 9°23'16.49"E

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 47 di 51</p>
---	--

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

105 Luogo: Corte Macceddos, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°59'3.20"N 9°25'51.72"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

106 Luogo: Corte Macceddos, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: Domus de Janas

Cronologia: nuragico

Coordinate: 39°59'2.85"N 9°25'41.22"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

107 Luogo: Oruntaccu o Oruntacco, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: muraglia nuragica

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 0'0.41"N 9°26'18.52"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16; IGM F 517 III - Talana; Taramelli 1931a (reprint 1993), p 170 No. 4 (Buruntaccu); Moravetti 1993, p 196-197 No. 30 (Buruntacciu, Oruntacciu); PPR Sardegna 2013, No. 3013.

108 Luogo: Sa Puligosa, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: villaggio nuragico

Cronologia: nuragico

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 48 di 51</p>
---	--

Coordinate: 40° 3'9.67"N 9°23'33.31"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

109 Luogo: Sa Puligosa, Villagrande Strisaili (Nu)

Descrizione: tre tombe dei giganti

Cronologia: nuragico

Coordinate: 40° 3'24.41"N 9°23'40.40"E

Bibliografia: Archivio SABAP prov. SS NU Fasc. Villagrande Strisaili (NU) S.F. 16.

5.4. Grado di interferenza del tracciato con le aree archeologiche:

5.4.1 Grado di interferenza basso

I siti visibili all'interno della Carta delle Presenze Archeologiche sono i n. siti 7, 30, 34, 38, 39, 54, 55 i quali sono ad una distanza superiore ai 900 m, mentre tutti gli altri siti si trovano a distanze tali che non è possibile ricomprenderli all'interno delle cartografie al 10000. L'unica presenza riscontrabile ad una distanza inferiore ai 900 è il sito 25 il quale è stato posto puntualmente ad una distanza di circa 100 dal ramo nord della rotatoria.

5.4.2 Valutazione del grado di rischio relativo

In relazione alle distanze dei siti individuati rispetto all'area interessata dal progetto, alla tipologia del corpo stradale e alla presenza di aree di cantiere è stato dato un grado di rischi basso perché tutti i siti superano la distanza di 900 m, ad eccezione del sito 25 che si trova ad una distanza di circa 100 m dal ramo nord della rotatoria ponendo quindi un grado di rischio medio.

5.4.3 Valutazione del grado di rischio assoluto

In relazione ai dati e alle attività di survey che non hanno restituito materiale archeologico si pone un rischio archeologico assoluto medio basso dalla progressiva 1 alla 278 mentre per il ramo N della rotatoria il rischio archeologico assoluto è medio.

6. CONCLUSIONI

L'area su cui andrà ad insistere il progetto si presenta fortemente compromessa dalle attività di scavo attuate per la messa a dimora degli abeti e dei pini, che erano destinati alla locale cartiera. Al momento della chiusura della struttura industriale il patrimonio arboreo è passato all'ente forestale regionale che lo gestisce. Questa attività di rimboschimento a fini industriali avrebbe comunque potuto portare in evidenza eventuali giacimenti archeologici, i quali sono molto consistenti sia nel territorio del comune di Villagrande Strisaili sia in quello di Arzana. Gli stessi sopralluoghi effettuati dalla competente Soprintendenza in quei territori per la costruzione del tracciato della SS 389 Var., i cui carteggi e relazioni dei rapporti intercorsi con Anas sono conservati presso l'archivio della Soprintendenza ABAP delle provincie di Sassari e Nuoro, avrebbero portato a porre l'attenzione su tutto il territorio anche se non interessato direttamente dall'opera. Nonostante le riflessioni portate in evidenza sopra l'area sembra essere favorevole ad un antropizzazione antica sia nelle aree in cui la morfologia del terreno è pressoché pianeggiante sia nelle aree in declivio. Il passaggio presso la Casa Cantoniera, all'incirca alla progressiva 243, tra un affioramento di scisti ad uno di graniti (quest'ultimi sono favoriti nella costruzione dei siti archeologici presenti nei due territori) potrebbe facilitare, in quest'ultimo tratto, l'antropizzazione.

La ipotetica presenza di materiale archeologico presso il sito 25, come esplicitato nella denuncia fatta ai Carabinieri della stazione di Arzana ma che non sembra aver dato esito positivo pone comunque a rialzare, come già descritto precedentemente, il rischio archeologico. Si riporta nuovamente il **rischio archeologico assoluto** come **medio-basso** nel tratto dalla **progressiva 1 alla 278** e **medio** solo nel tratto del ramo N della rotatoria.

7. BIBLIOGRAFIA

FADDA 1987: Fadda M. A., *La tomba di giganti di Campu de Pira Onni (Villagrande)*, in *La Sardegna nel Mediterraneo tra il Bronzo medio e il Bronzo recente, 16-13 secolo a.C.*, atti del 3° Convegno di studi *Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i paesi del Mediterraneo*: Selargius, Cagliari, 19-22 novembre 1987, p. 83-87;

FADDA 1991: Fadda M. A., "Villagrande Strisàili (Nuoro). Località S'Arcu es Forros, Tempio a megaron", in *Bollettino d'Archeologia*, 10, 1991, pp. 108–110;

FADDA 1992: Fadda M. A., "Villagrande Strisàili (Nuoro). Località S'Arcu es Forros, Il tempio a megaron", in *Bollettino d'Archeologia*, 13-15, 1992, pp. 172–173;

FADDA 1992: Fadda M. A., "Sa Carcaredda (Villagrande Strisaili) - NU", in *Bollettino di Archeologia*, 13-15, 1992, pp. 173–175;

FADDA 1997: Fadda M. A., "Villagrande Strisàili (Nuoro). Località S'Arcu es Forros, L'abitato nuragico intorno al tempio a megaron", in *Bollettino d'Archeologia*, 43-45, 1997, pp. 255–258;

FADDA 2000: Fadda M. A., "Un esempio di architettura religiosa in Ogliastra. Il tempio a megaron di S'Arcu es Forros", in Ogliastra, in *Identità storica di una Provincia. Atti del Convegno di Studi (Jerzu-Lanusei-Arzana-Tortolì, 23-25 gennaio 1997)*, Comunità Montana n. 11-Ogliastra, 2000, pp. 79–90.

FADDA 2003: Fadda M. A., "Nuove acquisizioni dell'architettura culturale della Sardegna nuragica", in *Etruria e Sardegna centro-settentrionale tra l'età del Bronzo Finale e*

<p>ANAS S.p.A. S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI – TORLOLÌ LOTTO BIVIO VILLAGRANDE – SVINCOLO DI ARZANA DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389 VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'IMPATTO ARCHEOLOGICO</p>	<p>File: T00_SG00_GEN_RE02_A Data: Settembre 2020 Pag. 51 di 51</p>
---	--

l'Arcaismo. Atti del XXI Convegno di studi Etruschi ed Italici (Pisa-Roma 2003), pp. 318, 323.

FADDA 2011: Fadda, M.A.; *Villagrande Strisaili. Il santuario nuragico di S'Arcu'e is Forros e l'insula degli artigiani fusori*. - [notiziario] Erentzias 1 (2011) 415-419.

FADDA 2012: Fadda, M.A.; *Villagrande Strisaili. Il villaggio santuario di S'Arcu 'e is Forros*. (Sassari: Delfino, 2012) (Sardegna archeologica. Guide e itinerari, 48)

LILLIU 1957: G. LILLIU, *Religione della Sardegna prenuragica*, in «B.P.I.», n.s., vol. 66°, 1957.

LO SCHIAVO: Lo Schiavo F., *Villagrande Strisaili (Nuoro), S'Arcu ' es Forros, in Archaeometallurgy in Sardinia: from the origin to the Early Iron Age*, p. 105

MAZZELLA 1992: Mazzella A. M., "Tomba di giganti: note preliminari. (Villagrande Strisaili-Nuoro, località Genna Troculu)", in *Bollettino di archeologia*, 13-15, 1992, pp. 170–172.

SALIS 2011: Salis, G.; *Arzana. Campagne di scavo nel villaggio di Ruinas*. - [notiziario] Erentzias 1 (2011) 423-426.

SALIS 2016 : Salis, G. ; *Villagrande Strisaili. Intervento di consolidamento e restauro presso il sito di S'Arcu 'e is Forros. Campagna 2016*. - QuadACagl 27 (2016) 569-570. [<http://www.quaderniarcheocaor.beniculturali.it/index.php/quaderni/article/view/328/190>]

SALIS-FADDA 2012: Salis, G.; Fadda, M.A.; *Scelte insediative e strategie economiche nelle aree montane. Il caso del nuraghe Ruinas di Arzana. Notizia preliminare*. - in: Atti della XLIV Riunione scientifica. La preistoria e la protostoria della Sardegna. Cagliari, Barumini, Sassari 23-28 novembre 2009, 1. Relazioni generali. 2. Comunicazioni. 3. Comunicazioni. (Firenze 2009-12) 751-757.