PERTINENTI (numero schede di dettaglio)

Aree in Sovrapposizione con altre Aree di Occupazione Lavori

RIMODIGMENTO (numero schede di dettaglio)

CONFIN. AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE
PRESSIONE DI PROGETTO: 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO (MOP): 70.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO: f = 0.57
DIAMETRO PREVALENTE: ≈ 100.0 (DN)

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M 17/04/2008
CONFORMATA AL D.M. 16/NOV/1989 D.M 17/04/2008
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
FASCE TERMORESTRINGENTI

IMPIANTO MUNITO DI CAVO TELE
DA PO A V32 - 13 m

DATI GENERALI
DN 100 (4") SP 5.2 (SN4N) 335%32 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 2335.32 m

FASE EMISSIONE Appalto

CONFIN. AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

F. 29 Comune di Rimini F. 29 F. 39 Comune di Rimini F. 39

F. 39 F. 40 Comune di Rimini F. 40 F. 7 Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) F. 7

F. 7 F. 6 Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) F. 6

F. 29 Comune di Rimini F. 29 F. 39 Comune di Rimini F. 39

F. 39 Comune di Rimini F. 39 F. 40 Comune di Rimini F. 40 F. 7 F. 7 Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) F. 2

LEGENDA

- AREA DI OCCUPAZIONE LAVORI (PROGETTO A + B m)
- AREA DI MONTAGGIO E TRAINATO
- METANODOTTO IN PROGETTO
- metanodotto in esercizio con sub pass cavo telecomando
- metanodotto in esercizio
- metanodotto in progetto da altra opera
- metanodotto in dismissione

SIMBOLI

- vertice
- picchetto
- capanno

LEGENDA DEI RIPRISTINI VEGETAZIONALI

1)	PERTINENTI	5)	RIPRISTINO VEGETAZIONALE DI ARBUSTI TIPO 1
2)	RIPRISTINO VEGETAZIONALE CON PIANTAGIONE OFFSIDE	6)	RIPRISTINO VEGETAZIONALE DI ARBUSTI TIPO 2
3)	RIGENERAZIONE DATA ARE ARBOREO-ARBUSTIVA	7)	RIPRISTINO VEGETAZIONALE DI ARBUSTI TIPO 3
4)	RIGENERAZIONE DITELARI	8)	RIPRISTINO VEGETAZIONALE DI ARBUSTI TIPO 4

[n] NUMERO DI RIFERIMENTO ALLE SCHEDE DI DETTAGLIO DEL PROGETTO DI RIPRISTINO VEGETAZIONALE

10) ALBERO VIGNETO CON NUMERO FOTO

11) AREE IN SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE AREE DI OCCUPAZIONE LAVORI (PROGETTO, FASE 1, FASE 2, FASE 3, FASE 4) PER LA FASE DI COMPENETRAZIONE IN PROGETTO E IN REALIZZAZIONE

NOTA: Planimetria catastale aggiornata a Ottobre 2019

Firmato digitalmente da
Rocco Vincenzo Montesano
CN = Montesano Rocco Vincenzo
O = ITALGAS RETI SPA
C = IT

COROGRAFIA Scala 1:500.000

Nei Comuni di:
RIMINI, SANTARCANGELO DI ROMAGNA

0	10/01/2020	EMISSIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

TechnipFMC
TECHNIPFMC ITALIA S.R.L.
Via Ciro Menotti, 11 - 20129 Milano (MI)

RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO
COMUNI DI SANTARCANGELO (a PRIOA
DN 100 (4"), DP 75 bar

Progetto di Ripristino Vegetazionale con Ubicazione dei Punti di Ripresa Fotografica, degli Inerbamenti e dei Rimboschimenti

M-17114/A-17 | C.T. 26L17

DISEGNO	PS-PL-13E-1641
REVISIONE	0
FOGLIO	1 DI 1
SCALA	1:2000

PROPRIETÀ ESCLUSIVA ITALGAS RETI S.p.A. - Vietata l'utilizzo, copia, pubblicazione, anche parziale, senza autorizzazione scritta.