

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI BRINDISI



COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO, DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, POTENZA NOMINALE 56 MW**

Comune di Francavilla Fontana (BR), località "Masseria Vizzo"

**PROGETTO DEFINITIVO**

**PR.04\_A0  
CARTA DEL RISCHIO  
ARCHEOLOGICO**

Proponente **ITW FRANCAVILLA S.R.L.**  
via del Gallitello, 89  
85100 Potenza (PZ)  
P.IVA 02082790763



Elaborazione **ARETÈ SOC. COOP.**  
Via della Tecnica, 18  
85100 Potenza (PZ)



Archeologi  
dott. Giuseppe Guerra



dott. Rocco Mitro



*Adriana Sciacovelli*  
dott.ssa Adriana Sciacovelli

Formato  
A4

Data  
settembre 2021

## Indice

<b>Premessa</b>	2
<b>Introduzione</b>	3
<i>Brevi note sul progetto</i>	
<b>Metodologia d'indagine complessiva</b>	4
<b>Relazione bibliografica e di archivio</b>	6
<i>Aspetti geomorfologici dell'area</i>	
<b>Il quadro storico-archeologico</b>	10
<i>L'età preistorica</i>	
<i>L'età arcaica, classica ed ellenistica</i>	
<i>L'età romana</i>	
<i>L'età altomedievale e medievale</i>	
<i>L'età contemporanea</i>	
<i>La viabilità antica</i>	
<b>La ricognizione archeologica di superficie – Il Survey -</b>	24
<i>Introduzione</i>	
<i>Metodologia e procedura d'indagine</i>	
<i>La cartografia utilizzata</i>	
<i>Le carte prodotte</i>	
<b>L'indagine aero-topografica</b>	32
<i>Introduzione</i>	
<i>La fotolettura e la fotointerpretazione archeologica</i>	
<i>Fotogrammi IGMI</i>	
<i>Analisi ortofoto da WEB</i>	
<i>Risultati e considerazioni</i>	
<b>Valutazione del rischio archeologico</b>	43
<b>Bibliografia e Sitografia</b>	45


In allegato:

- Schede dei siti archeologici del comprensorio [MODI -Modulo VRP]
- Schede U.R.
- Scheda di Aereo-Fotointerpretazione [MODI- Modulo FOI]
- Carta dei siti noti e della viabilità storica (PR.04\_A1)
- Carta del survey e della visibilità (PR.04\_A2a-PR.04\_A2b)
- Carta del potenziale archeologico (PR.04\_A3a-PR.04\_A3b)

## PREMESSA

La presente relazione di Verifica preventiva dell'Interesse Archeologico, ha lo scopo di valutare le potenzialità archeologiche di un'area compresa in prevalenza all'interno del territorio comunale di Francavilla Fontana (BR) [Fig. 1], interessata dal seguente progetto: *“Progetto per la realizzazione di un parco eolico, delle relative opere di connessione alla RTN della potenza nominale di 56 MW, sito nel comune di Francavilla Fontana (BR), località Masseria Vizzo”*.

Lo studio, effettuato per conto del committente **ITW Francavilla S.R.L.** è stato effettuato da Archeologi specializzati della **Società Cooperativa ARETE'**, nel rispetto delle disposizioni indicate dalla Direzione Scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, ai sensi dell'art.25 del D.L. vo 50/2016.



**Fig. 1** Stralcio Carta IGM 1:25000 con l'area interessata dall'impianto eolico in progetto.

## **INTRODUZIONE**

### ***Brevi note sul progetto***

Il progetto eolico sottoposto allo studio è situato in Puglia, in provincia di Brindisi, nel territorio comunale di Francavilla Fontana (quota media 192 m. s.l.m.).

L'area ipotizzata per la realizzazione del parco eolico è ubicata, in linea d'aria e approssimativamente, a 3.7 km in direzione SUD - EST dal centro abitato di Francavilla Fontana (BR), a 2.6 km in direzione OVEST dal centro abitato di Villa Castelli (BR) ed a 4.6 km in direzione NORD dal centro abitato di Ceglie Messapica (BR).

La centrale eolica si compone, dal punto di vista impiantistico, di una struttura piuttosto semplice.

La medesima è costituita, infatti da:

-10 aerogeneratori completi delle relative torri di sostegno di potenza nominale pari a circa 5.6 MW per una potenza nominale complessiva di impianto pari a circa 56 MW.

Impianto elettrico composto da:

- Un elettrodotto interrato di tensione 30 kV, di collegamento tra gli aerogeneratori e da questi ultimi alla stazione di trasformazione 380/150 kV;
- Una stazione di trasformazione 380/150 kV completa di relative apparecchiature ausiliarie (quadri, sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario);
- Un elettrodotto a 150 kV di collegamento dalla stazione di trasformazione suddetta fino al punto di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);
- Opere civili di servizio, costituite principalmente dalle strutture di fondazione degli aerogeneratori, dalle opere di viabilità e cantierizzazione e dai cavidotti.

Il progetto prevede l'uso di aerogeneratori che la più moderna tecnologia offre e di elevata potenza nominale unitaria, in modo da massimizzare la potenza dell'impianto e l'energia producibile, riducendo così il numero di turbine e quindi l'impatto ambientale a parità di potenza installata.

Nell'ambito dell'area dell'impianto sono presenti poche abitazioni rurali. Alcune di queste risultano essere ruderi in stato di totale abbandono, quelle abitate sono localizzate al di fuori dell'area afferente agli aerogeneratori. Per quanto concerne le connessioni alla rete elettrica nazionale (RTN), l'elettrodotto di collegamento tra gli aerogeneratori e la sottostazione elettrica MT/AT verrà posto in essere in cavo interrato ed il tracciato andrà a riguardare, Strade Comunali, Strade Provinciali e Strade Statali.

Il layout ottimale definitivo del progetto eolico, oggetto della relazione, è stato definito sulla base dei seguenti fattori:

- orografia dell'area;
- dati di vento acquisiti in loco;
- presenza di aree vincolate o comunque non idonee alla realizzazione dell'impianto;
- dimensioni degli aerogeneratori di progetto;
- presenza di abitazioni, strade, linee elettriche od altre infrastrutture.

### ***Metodologia d'indagine complessiva***

Nel rispetto delle procedure relative all'archeologia preventiva previste dalla vigente normativa (D. Lgs. 50/2016) il lavoro è stato articolato nelle seguenti fasi:

- Progettazione e strategia d'intervento (*effettuata sulla base degli elaborati grafici di progetto forniti dalla committenza*)
- Studio bibliografico e analisi della documentazione di archivio
- Acquisizione della cartografia storica e delle immagini aeree e satellitari
- *Survey* archeologico su tutta l'area interessata dal progetto con tecniche di ricognizione di tipo sistematico e sistematico/intensivo, sulla base di *custom maps* realizzate ad hoc e georeferite nel sistema UTM/WGS84 su piattaforma GPS.
- Realizzazione degli Elaborati grafici (*Carta dei siti noti; Carta del survey e della visibilità; Carta del Rischio Archeologico / Carta del Potenziale Archeologico*)

Lo studio archeologico è stato condotto attraverso la valutazione preventiva delle caratteristiche geo-morfologiche dell'area, in relazione alle interferenze antropiche esistenti. L'indagine di superficie è stata condotta sulla base delle risultanze archeologiche scaturite dallo studio integrato della letteratura archeologica e dalla lettura ed interpretazione archeologica dei fotogrammi a disposizione.

Ogni singolo elemento d'interesse archeologico censito è stato catalogato mediante il software di gestione dati "Filemaker", strutturato con un format di schedatura realizzato ad hoc e contenente i campi indicati dalle direttive del modello informativo MODI, definito dall'ICCD<sup>1</sup> per attività di censimento e segnalazione.

Il *Modulo informativo* può essere utilizzato da tutti i soggetti che, pur occupandosi del patrimonio culturale, non adottano il complesso apparato schedografico dell'ICCD: il set minimo di dati

---

<sup>1</sup> <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici/Standard/72>

obbligatori è infatti sufficiente perché il MODI possa essere acquisito e gestito nel sistema cooperativo del MIBACT, ed in particolare nel *SIGECweb (Sistema Informativo Generale del Catalogo)*<sup>2</sup>, contribuendo alla costituzione di una base di conoscenze per tutte le finalità di tutela e pianificazione territoriale. Il complesso delle informazioni acquisite, elaborate in ambiente GIS mediante un software di gestione *open source*, ha permesso l'elaborazione definitiva delle carte allegate alla presente relazione e fornite anche in formato editabile *Shape file*.

---

<sup>2</sup> <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>.

Nel sistema, mediante apposite mappature, i dati registrati nel MODI possono essere riversati automaticamente, anche in modo massivo, nelle diverse tipologie di schede, costituendo una prima base di informazioni utile per successive attività di catalogazione.

## **RELAZIONE BIBLIOGRAFIA E D'ARCHIVIO**

### **Aspetti geomorfologici dell'area**

La ricostruzione del quadro storico-insediativo delle aree destinate ad ospitare il progetto ha lo scopo di valutare la significatività archeologica e il grado di interferenza che intercorre tra le evidenze archeologiche individuate e le opere previste in una porzione della cosiddetta piana di Brindisi e nell'area più occidentale della provincia di Taranto. Si tratta del territorio delimitato a Nord dall'estremità meridionale del territorio di Ceglie Messapica (BR), a Ovest dall'attuale centro abitato e dal relativo territorio di Francavilla Fontana (BR), a Sud-Ovest dal centro urbano e dal relativo territorio di San Marzano di San Giuseppe (TA), a Ovest dalla porzione occidentale del territorio di Grottaglie (TA).

Lo spoglio bibliografico e la consultazione della Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia hanno consentito di stilare un elenco delle segnalazioni e dei vincoli archeologici e architettonici dell'area presa in esame, con la finalità di comprendere e definire un quadro completo delle evidenze che sono stata testimonianza delle dinamiche insediative che hanno interessato questo comparto territoriale della Puglia dall'età antica fino ad oggi.

La Piana di Brindisi, che si estende verso l'entroterra fino alle Murge tarantine occupa una superficie di circa 100.000 ha. Questa area presenta un elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, in cui la naturalità occupa solo il 2,1% della superficie. Le formazioni boschive e a macchia mediterranea sono di piccole dimensioni e isolate e occupano poco più dell'1% del territorio, mentre diffuse sono le aree umide, di cui se ne riconoscono cinque piuttosto grandi (Torre Guaceto, Canale Giancola, invaso del Cillarese, Fiume grande, Paludi di Punta della Contessa).

La pianura brindisina è rappresentata da un uniforme bassopiano compreso tra i rialti terrazzati delle Murge a Nord-Ovest e le deboli alture del Salento settentrionale a Sud, ove affiorano prevalentemente depositi calcarenitici e sabbiosi di origine marina, che poggiano su un banco argilloso del pleistocene inferiore, a sua volta sovrastante la piattaforma carbonatica costituita da calcari mesozoici e dai terreni relativi ai termini inferiori del ciclo sedimentario della fossa Bradanica.

Essa si caratterizza per l'assenza di pendenze e di forme morfologiche significative, ma anche per un'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere. Da un punto di vista geologico, le successioni rocciose sedimentarie, prevalentemente di natura calcarenitica e sabbioso-argillosa, poggiano sull'ossatura regionale costituita dalle rocce calcareo-dolomitiche del basamento mesozoico, databili all'età Pliocenico-Quaternaria. Importanti ribassamenti del suddetto

substrato, a causa di un sistema di faglie a gradinata di direzione appenninica, lo hanno portato a profondità tali da essere assente in superficie.

L'area, estesa tra l'altopiano delle Murge e la Penisola Salentina corrisponde ad una vasta depressione tettonica delle rocce carbonatiche mesozoiche che, dall'entroterra intorno a Francavilla Fontana, si apre verso il mare Adriatico; tale depressione, a "gradinata", è stata colmata dai depositi del "Ciclo della Fossa Bradanica" e dai "Depositi marini" terrazzati<sup>3</sup>.

La più antica formazione geologica è rappresentata dai calcari dolomitici e dalle dolomie grigio-nocciola raggruppati nella formazione di piattaforma continentale dei "Calcari di Altamura", riferita al Cretaceo superiore, caratterizzati da un vario grado di fratturazione e carsismo che risulta più intenso in corrispondenza dei principali lineamenti tettonici. La formazione, che affiora diffusamente a Nord-Ovest della Piana di Brindisi, viene interessata da faglie, principali in direzione Nord-Ovest/Sud-Est e secondarie in direzione Est-Ovest, e digrada a blocchi raggiungendo presso la costa quote inferiori ai -40 metri s.l.m.<sup>4</sup>.

In trasgressione su tale formazione carbonatica mesozoica, si rinvengono i terreni relativi ai termini inferiori del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica costituiti dai depositi calcarenitico-sabbiosi (Pliocene–Pleistocene inf.) localmente riconosciuti come Calcareniti del Salento.

In continuità di sedimentazione, nell'area sono presenti anche banchi non stratificati di argille grigio-azzurre con intercalazioni di marne e sabbie calcaree. Le argille sono caratterizzate da associazioni fossilifere (*Hyalinea baltica*, *Artica islandica*), tipiche di mare freddo e sono riferibili al Calabriano (Pleistocene inferiore). La formazione argillosa si rinviene, generalmente, al di sotto dei depositi di copertura medio-suprapleistocenici e solo a tratti, in limitati lembi, affiora nella parte di territorio a S-SW dell'area in esame. Il tetto di questa coltre argillosa è quasi sempre al di sopra del livello del mare tranne nella fascia costiera attorno alla città di Brindisi allorché raggiunge profondità comprese tra -10 e -20 m s.l.m. Nel sottosuolo la continuità spaziale della formazione argillosa è di difficile ricostruzione, a causa delle frequenti variazioni di spessore e delle locali eterotopie con i depositi calcarenitici.

Nell'area si possono distinguere due facies principali:

- la prima, affiorante tra Francavilla Fontana e Mesagne e a sud di Brindisi e da attribuirsi a una fase trasgressiva del Tirreniano, è costituita da sabbie calcaree, debolmente cementate, con intercalazioni di calcare tipo "panchina"; talora le sabbie sono argillose e verso il basso passano ad argille grigio-azzurrognole.

---

<sup>3</sup> Ciaranfi et alii, 1992.

<sup>4</sup> *Ibidem*, 1983.

- la seconda, affiorante diffusamente nella piana attorno alla città di Brindisi e da riferirsi ad una trasgressione di età post-calabriana pre-tirreniana, è costituita da sabbie argillose e argille grigio-azzurrine, con intercalazioni di banchi calcarenitici e arenacei bioclastici<sup>5</sup>.

I caratteri geologico-strutturali e litostratigrafici consentono alla zona di ospitare due ben distinti ambienti idrogeologici. Praticamente impermeabile, la formazione argillosa calabriana costituisce l'elemento di separazione tra i Depositi marini terrazzati calcarenitico-sabbiosi in cui ha sede una falda idrica, localmente indicata come falda superficiale, e l'ammasso carbonatico sede di una falda definita profonda. Questa coltre a bassissima permeabilità digrada dolcemente verso il mare passando da 130 m s.l.m. nelle zone più interne a -20 m s. l. m. in prossimità di Brindisi e si estende, senza soluzione di continuità al di sotto dei terreni permeabili impedendo così alle acque della falda superficiale di raggiungere l'ambiente carbonatico. Inoltre, lo strato argilloso funge da barriera al libero deflusso della falda profonda che è costretta a defluire, verso il mare, prevalentemente, in pressione trovando la sua emergenza a notevole distanza dalla costa, come viene testimoniato dalla presenza di numerose polle sottomarine al largo della città di Brindisi.

La falda superficiale, invece, viene alimentata direttamente dagli eventi pluviali, ha ciclo stagionale e ha valenza economica locale; in funzione della morfologia del terreno che la ospita e del tetto dello strato argilloso varia i suoi carichi idraulici pur mantenendo modeste le portate e ben definite le direttrici di deflusso preferenziale<sup>6</sup>.

Per quanto riguarda l'idrografia superficiale, i corsi d'acqua della piana brindisina, a differenza dei bacini negli altri ambito pugliesi, si caratterizzano per i continui interventi di bonifica o di sistemazione idraulica delle aste fluviali, dovuti da un lato dalla natura litologica del substrato roccioso, che essendo di tipo sabbio argilloso limita le infiltrazioni delle acque piovane e aumenta le aliquote di deflusso, dall'altro dalle naturali condizioni morfologiche di questo settore del territorio, privo di significative pendenze. I tratti più importanti di questi corsi d'acqua sono per lo più a sagoma artificiale.

In questo comparto territoriale i corsi d'acqua sono poco incisi e maggiormente ramificati alle quote relativamente più elevate. Mentre nei settori più interni le ripe di erosione sono le forme prevalenti, nei tratti intermedi del corso sono occupati dai vigli di sponda, che costituiscono il limite morfologico degli alvei in modellamento attivo dei principali corsi d'acqua<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Spizzico *et alii* 2006, 17-20.

<sup>6</sup> Spizzico *et alii* 2006, 20.

<sup>7</sup> Elaborato n.5 del PPTR, *Schede degli ambiti paesaggistici*.

Per quanto riguarda invece l'area occidentale della provincia tarantina, da un punto di vista geologico il territorio di San Marzano di San Giuseppe presenta formazioni sedimentarie di deposizione in ambiente prevalentemente marino, con le seguenti formazioni geologiche:

- Depositi alluvionali recenti o attuali (Olocene);
- Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene Medio – Superiore);
- Argille Subappennine (Pleistocene Inferiore);
- Calcareniti di Gravina (Pliocene Superiore con passaggi al Pleistocene Inferiore);
- Calcare di Altamura (Cretaceo: attribuibili al Senoniano – Turoniano).

Nel territorio di San Marzano di San Giuseppe sembra esserci una faglia diretta che si ubica appena a Ovest dell'abitato. Tale dislocazione tettonica (Faglia) diretta, ha consentito l'innalzamento del blocco ove si posizione l'abitato, rispetto al blocco posto a valle. In affioramento il Calcare presenta una colorazione biancastra.

L'idrologia superficiale non è rappresentata da nessun corso d'acqua. L'idrogeologia sotterranea è rappresentata dall'esistenza di una ricca falda acquifera profonda (o falda di base) che circola nella formazione del Calcare di Altamura. La profondità di rinvenimento della falda è piuttosto variabile e dipende dalla presenza in profondità di eventuali strati di calcare compatto. La falda di base è alimentata dalle piogge meteorica nelle aree ove vi è un giusto apporto di acqua meteorica, in cui considerando il bilancio ideologico, rimane un'aliquota di acqua a disposizione delle falde acquifere. L'alimentazione, generalmente, avviene sia tramite vorre e inghiottitoi che assorbono le acque di pioggia che si organizzano in modesti corsi d'acqua, sia in maniera diffusa, attraverso le numerose fratture che caratterizzano questa formazione geologica.

L'area corrispondente al territorio di Grottaglie, invece, si trova su un tavolato pianeggiante creato dalla sedimentazione dei Depositi Marini Terrazzati, che occupano un'area piuttosto estesa della zona centrale della provincia di Taranto. Al limite dei terrazzi vi è poi una profonda vallata incisa dal Vallone D'Adiedda. L'idrologia superficiale non è rappresentata da nessun corso d'acqua perenne che scorre sul sito. L'alimentazione della falda acquifera superficiale avviene per infiltrazione delle acque piovane. La potenzialità di questa falda acquifera è piuttosto discreta e si presta a possibili sfruttamenti.

## **IL QUADRO STORICO-ARCHEOLOGICO**

### **L'età preistorica**

Il territorio oggetto dell'indagine presenta testimonianze di frequentazione e di occupazione già dall'età preistorica. Di queste evidenze più antiche labili sono le tracce sul territorio, considerante anche che in alcuni casi sullo stesso luogo hanno insistito forme di insediamento nelle fasi successive.

Per quanto riguarda il territorio di **Francavilla Fontana (BR)**, tra le testimonianze di maggior rilievo per l'età neolitica è certamente l'**insediamento in grotta** identificato all'interno della cosiddetta **grotta Bax I**, ubicata a m 195 s.l.m. lungo la strada che da Francavilla Fontana conduce a Ceglie Messapica. La grotta si compone di due ambienti, all'interno dei quali sono stati rinvenuti in superficie numerosi frammenti di ceramica d'impasto, riferibili a coppe emisferiche e di scodelle anche decorate da larghe bande orizzontali. Nelle immediate vicinanze sono poi state intercettate ulteriori evidenze, riferibili alla medesima fase, nella cosiddetta **grotta Bax II**: essa si presenta come uno stretto corridoio in declivio, ricolmo di terreno e pietrame, percorribile per circa m 14. All'interno sono stati rinvenuti in superficie numerosi frammenti di ceramica in impasto nerastro<sup>8</sup>.

In località **Masseria Carlo di Noi Inferiore**, a Nord del centro abitato sono stati rinvenuti alcuni resti che lasciano pensare alla presenza di una '**stazione preistorica**'. Negli anni sono stati recuperati frammenti ceramici che hanno permesso di datare il contesto ad età neolitica; in particolare sono stati individuati numerosi frammenti di ceramica dipinta in rosso<sup>9</sup>.

All'età neolitica e del Bronzo sembrerebbero essere riconducibili anche alcune **specchie**, con funzione di avamposto o genericamente militare, diffuse nel settore preso in esame, come quella identificata a **Masseria Carlo di Noi Sopra**<sup>10</sup> o quella denominata **Specchia Tarantina I**<sup>11</sup>, a base circolare (diametro m 40), alta m 10, costituita da blocchi informi di calcare, sulla strada Francavilla-Sava.

Anche il territorio di **Villa Castelli (BR)** restituisce testimonianze per l'età preistorica. In **località Masseria Abate Carlo/Grotta di Facciasquata** è stato identificato un insediamento preistorico, di cui sono state riconosciute due fasi, ascrivibile all'età neolitica e all'età del Bronzo (Fig. 2). L'ingresso alla cavità è un corridoio di 5 m di lunghezza e 2 m di larghezza, scavato come un


<sup>8</sup> Coppola 1981.

<sup>9</sup> Quilici, Quilici Gigli 1975.

<sup>10</sup> Neglia 1970, 22, 27, 33, 103, 104, 110.

<sup>11</sup> *Idem*, 48

*dromos*<sup>12</sup>. Altre attestazioni quantomeno di una frequentazione di questo territorio tra l'età neolitica e l'età del Bronzo sono date dal rinvenimento di frammenti ceramici in superficie in località **Monte Scotano e Masseria Eredità**<sup>13</sup>.



**Fig. 2** – Villa Castelli (BR), ingresso della grotta Fracciasquata.

Un'altra stazione preistorica, riconducibile al Paleolitico medio, è stata individuata in località **Contrada Donna Lucrezia** (Ceglie Messapica-BR), dove sono state riscontrate anche tracce di lavorazione della selce<sup>14</sup>. Anche il territorio di Ceglie Messapica ha restituito i resti di numerose **specchie**, usate a scopo difensivo e militare, come quella in **località Castelluzzo**, la cosiddetta **Specchia di Madonna delle Grotte** in **località Casa Madonna Piccola** e quella in **località Capece**<sup>15</sup>. Circa gli insediamenti in grotta, restano testimonianze in quello di **Grotta Abate Nicola**, costituito da un *dromos* di accesso scavato nella roccia, che ha restituito materiale votivo caratteristico delle aree sacre<sup>16</sup>.

Per quanto riguarda il territorio di **San Marzano di San Giuseppe** (TA) più scarse, forse anche a causa della mancanza di ricerche e studi sistematici, sono le evidenze archeologiche riferibili alla fase preistorica. L'unico sito attualmente noto nella porzione di territorio preso in esame riguarda i resti di una necropoli in **località Masseria Le Grotte**: si tratta dei resti di una necropoli dell'età del Bronzo, indagata nel 1974, di cui sono state intercettate tre tombe a pianta ellittica e a sezione trapezoidale e una serie di tombe a grotticella scavate sui fianchi della lama successivamente riutilizzate come abitazioni<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> Quilici, Quilici Gigli 1975, 57.

<sup>13</sup> Quilici, Quilici Gigli 1975, 57.

<sup>14</sup> Storia di Ceglie Messapica - 1992 - Magno G.; - pag.: 23

<sup>15</sup> Quilici, Quilici Gigli 1975.

<sup>16</sup> Storia di Ceglie Messapica - 1992 - Magno G.; - pag.: 19

<sup>17</sup> D'Angela 1978, 173-174.

Il territorio di **Grottaglie** (TA), invece, ha restituito nel corso degli anni numerose evidenze archeologiche che testimoniano differenti forme di frequentazione e occupazione dell'area in esame, grazie anche alla presenza delle lame che, dall'età del Bronzo, senza soluzione di continuità in molti casi continuano ad essere sfruttate nel tempo. Questo accade ad esempio in **località Contrada Lo Noce 1**, ricca di caverne naturali e di grotticelle funerarie artificiali. Essa è attraversata da ben sei lame, di varia lunghezza e profondità. La prima, la terza (lama di masseria Lo Noce) e la quarta si articolano in due livelli, con una stretta pianura intermedia; la quinta è priva del livello inferiore. Sul fondo di tutte le lame si raccolgono frammenti di ceramiche antiche; dappertutto, sugli spalti delle incisioni, si notano buche di palificazioni di capanne preistoriche e carrarecce di varie epoche, fino alla frequentazione medievale dell'insediamento rupestre<sup>18</sup>. Un altro insediamento si riscontra in **località Lama Lo Noce 2**, dove le unità abitative si sviluppano sugli spalti del livello inferiore della lama e sono state rinvenute tracce di palificazione e dei solchi delle incannuciate<sup>19</sup>. Sul pianoro esteso tra la quinta lama e il livello superiore della sesta e presenta un altro abitato rupestre, databile tra il Bronzo medio e il Bronzo recente, nelle cui immediate vicinanze è presenza anche una necropoli, costituita da sette tombe a grotticella<sup>20</sup>.

Altre evidenze riferibili a contesti funerari dell'età del Bronzo sono riscontrabili in **località Galeasi** (Fig. 3), dove sono state intercettate una tomba a grotticella con pianta ovale e copertura a calotta, con accesso attraverso gradino preceduto da piccolo dromos trapezoidale, e tomba a grotticella a pianta rettangolare con soffitto piano e pareti laterali irregolari. Queste due tombe sono probabilmente pertinenti all'insediamento rupestre situato nella stessa gravina, che presenta almeno due fasi di frequentazione: la prima, riferibile all'età del Bronzo, è testimoniata dal rinvenimento di frammenti di ceramica di impasto buccheroides; la seconda, di età ellenistica, è documentata invece dalla presenza in superficie di ceramica a vernice nera<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Fornaro 1977, 36-40.

<sup>19</sup> *Idem*, 43-44.

<sup>20</sup> *Idem*, 40-42.

<sup>21</sup> Fornaro 1977, 44-45.



**Fig. 3** – San Marzano di San Giuseppe (TA).  
Località Galeasi - insediamento rupestre (età  
del Bronzo e età ellenistica)

Altre testimonianze di frequentazione del territorio per l'età preistorica sono date solo dal ritrovamento in superficie di aree di frammenti fittili, come nel caso di **località Amici** per l'età del Bronzo, **località Caprarica** e **località Monte Scianna** per l'età neolitica<sup>22</sup>.

### **L'età arcaica, classica ed ellenistica**

Fin dall'età arcaica la Puglia e in particolare la parte meridionale della regione, corrispondente alla Messapia, in cui ricadono i territori presi in esame, vivono un grande fervore e una continua evoluzione. Infatti, le popolazioni indigene, prima gli Iapigi e poi i Messapi avevano raggiunto un grado di organizzazione urbana e sociale non indifferente, che andrà poi ad affinarsi grazie ai contatti con le popolazioni del mondo greco, che, a partire dall'VIII secolo a.C. con la fondazione di Taranto e di altre colonie in Italia Meridionale, diedero avvio al processo di ibridizzazione, oggi al centro del dibattito accademico e non solo. I contatti con le popolazioni di origine greca portarono agli indigeni alcune nuove tecnologie e nuove conoscenze culturali, che, in maniera più o meno pacifica, sono poi permeati in quella indigena.

Il territorio preso in esame restituisce alcune evidenze archeologiche che testimoniano la presenza antropica dei diversi centri di stampo iapigio e poi messapico, che in alcuni casi hanno poi proseguito la loro vita anche dopo la conquista romana, a seguito della fondazione della colonia latina di Brindisi.

---

<sup>22</sup> *Idem*, 47.

Per il territorio di **Francavilla Fontana (BR)** la maggior parte delle evidenze sono riferibili per lo più ad un uso funerario. Necropoli o nuclei di necropoli di età ellenistica/messapica sono attestati in **Contrada Consolazione**<sup>23</sup>, in **Contrada La Franca**<sup>24</sup>, in **Contrada Rodia/Masseria Guardiola**<sup>25</sup>, in località **Masseria Caniglia**<sup>26</sup>, in **Contrada Ciminiello** e in **Contrada Rinalda e Fusi**. Di notevole rilievo tra le evidenze di tipo funerario è la necropoli individuata, durante alcuni interventi agricoli del 1935, in località **Contrada Monticello/Percettore**. Si tratta di un numero imprecisato di tombe a fossa, scavate nel banco roccioso e coperte da lastroni di carparo, spessi in media 35 cm. La necropoli, al momento dell'ispezione risultava in buona parte già depredata da scavi clandestini: solo per quattro tombe, non ancora del tutto violate, fu possibile registrare la presenza di ossa, non in connessione primaria, ed effettuare il recupero del corredo funerario ritrovato nell'area circostante. A distanza di pochi giorni fu possibile documentare la presenza di un'altra tomba, non compromessa dagli interventi clandestini e del tutto simile alle precedenti per dimensioni e tipologia: la struttura funeraria, ricavata nel banco tufaceo alla profondità di 0,60 m dal piano di campagna, era di forma rettangolare e risultava coperta da quattro lastroni squadri. Sulla base dei materiali e della tipologia delle strutture funerarie è possibile suggerire un'occupazione dell'area, con funzione funeraria, tra III e II sec. a.C.<sup>27</sup>.

Anche il territorio di **Villa Castelli (BR)** restituisce evidenze legate alla sfera funeraria per il periodo ellenistico/messapico. In località **Pezza la Corte** state individuate due tombe del tipo a fossa, scavate nel banco sabbioso-argilloso, rivestite di lastroni e allineate in senso NS, utilizzate entrambe per una sola deposizione. A differenza della prima la seconda tomba risultava coperta da due lastroni a bordi aggettanti<sup>28</sup>.

Presso la necropoli di **Pezza Petrosa** sono state individuate 34 tombe, 5 delle quali di tipo a fossa ricavata nello strato tufaceo-sabbioso, una a fossa ricavata nel banco di cappellaccio e parzialmente costruita, una costituita da un'olla cineraria e le rimanenti formate da una fossa rettangolare rivestita da lastroni squadri di carparo, prevalentemente due per ogni fiancata e uno per testata (Fig. 4). Nella maggior parte dei casi la copertura risultava costituita da due grandi lastre squadrate, spesso con dente di incastro e talvolta sagomate a doppio spiovente. Ad eccezione della tomba n. 10, che costituisce l'unico esempio di incinerazione in olla, il rito funerario attestato è quello dell'inumazione, con

<sup>23</sup> Marinazzo 1989, 490.

<sup>24</sup> Quilici, Quilici Gigli 1975, 85.

<sup>25</sup> *Idem.*

<sup>26</sup> *Idem.*

<sup>27</sup> Drago 1941, 114-116.

<sup>28</sup> Cocchiaro 1988.

deposizione prevalentemente monosoma: il defunto veniva deposto supino, con le braccia distese lungo i fianchi e probabilmente avvolto in un sudario, come farebbe supporre la perfetta connessione delle ossa, constatata in vari casi. L'orientamento delle tombe non è costante, anche se appaiono per lo più utilizzati gli assi NS e EW, con capo rispettivamente a S e a E. Solo in 4 casi è documentato l'uso della polisomia, che potrebbe indicare l'esistenza di vincoli parentali o alludere a forme di appartenenza a uno stesso gruppo sociale. In due soli casi è attestata la parziale sovrapposizione, ottenuta tagliando le tombe più antiche con deposizioni più recenti. I dati relativi alle analisi antropologiche dimostrano chiaramente un alto indice di mortalità in età adulta (anni 21-40) e, in proporzione inferiore, in età infantile (anni 0-6). I materiali rinvenuti documentano un uso dell'area sepolcrale tra la fine del V e il III sec. a.C. Una delle deposizioni più antiche è rappresentata dalla tomba n. 12, assegnabile al 420-380 a.C. per la presenza di una lekythos a figure rosse, stilisticamente vicina al Gruppo Intermedio. Il nucleo più consistente è comunque costituito da corredi che si inquadrano nella seconda metà del IV sec. oppure tra la fine del IV e il III sec. a.C.: sono presenti ceramica decorata in stile Gnathia e quella a vernice nera, reperti in metallo, uno specchio in bronzo e otto fibule con arco ingrossato e staffa trapezoidale<sup>29</sup>.



**Fig. 4** – Villa Castelli (BR).  
Località Pezza Petrosa –  
necropoli (età ellenistica).

A questa area di necropoli in località **Pezza Petrosa** si affianca anche un settore identificato come insediamento, per il ritrovamento di un imponente setto murario, forse pertinente ad una cinta difensiva. Di questa struttura si conserva, a livello di fondazione, un filare di grandi blocchi squadrati, lungo 11,30 m, orientato in senso NS e sistemato in modo da sfruttare i dislivelli del terreno. A questa struttura si addossano, lungo il lato E, blocchi di dimensione minore, posti a distanza regolare,

<sup>29</sup> Maruggi 2001.

interpretabili come setti trasversali che dovevano collegarsi a una seconda cortina. La rimozione di un consistente crollo di tegole ha consentito, inoltre, di identificare un ambiente attrezzato con una struttura produttiva destinata alla cottura, di cui si conservano quattro pilastri in argilla cotta, presso i quali sono stati rinvenuti alcuni contenitori acromi, misti a una grande quantità di residui carboniosi e a numerosi elementi in bronzo, frammentari e riferibili a più oggetti<sup>30</sup>.

I dati circa la frequentazione antica di **Ceglie Messapica (BR)** sono piuttosto scarsi e derivano maggiormente da ritrovamenti occasionali. Relativamente all'età arcaica, il centro sembra esser concentrato, sulla base dei rinvenimenti archeologici (relativi soltanto a contesti tombali), nell'area sud-orientale del centro moderno (contrada Mesola, largo Amendola, via Francavilla incrocio con via Canonico V. Palazzo, viale Artigianato, strada Ceglie-Ostuni). Anche per le età classica ed ellenistica la documentazione archeologica, pur numerosa, è relativa soprattutto a rinvenimenti tombali.

Sono state individuate tre aree di necropoli, databili tra la metà del V e il III sec. a.C.: la necropoli Ovest (nel giardino Mammacara sulla via di San Rocco; via Ospizio; piazza Sant'Antonio), la necropoli Sud (nell'area dell'Ospedale Civile, delle Case Popolari e dell'Opera Don Guanella; via Marconi; via Sette Monte), la necropoli Sud-Est (via P. Gatti; via San Vito; via Giovanni XXIII angolo vico II Toselli; via Trappeto del Capitolo; area compresa tra via Francavilla, via Canonico V. Palazzo e la circumvallazione sud-est).

Dall'ubicazione delle aree di necropoli rispetto alla parte più alta della collina è possibile supporre una distribuzione sparsa dei nuclei abitativi, cui si ricondurrebbero le aree necropolari, attribuibile ai caratteri geomorfologici del luogo e alla vicinanza con i tracciati viari che collegavano l'abitato con altri insediamenti. Gli studi sulla viabilità preromana in Messapia hanno, infatti, evidenziato un collegamento di Ceglie con Egnazia a Nord e Oria a Sud.

In epoca ellenistica (IV-III sec. a.C.) l'abitato era difeso da una cinta muraria, realizzata in opera poligonale e denominata 'paretone', che aveva una lunghezza di circa 3.700/3.900 km e della quale i tratti oggi conservati, per lo più inglobati in muri a secco moderni, sono visibili nella zona a E ed a NE di Ceglie, nell'arco di cerchio che va dalla S.P. Francavilla Fontana alla Circonvallazione Nord<sup>31</sup>. L'insediamento aveva notevoli dimensioni, estendendosi su una superficie di oltre 100 ha.

Presso la città sorsero santuari extraurbani dedicati alle divinità greche Apollo (in corrispondenza dell'odierna chiesa di San Rocco), Venere (sulla collina di Montevicoli) e sotto la Basilica di Sant'Anna nel corso dei lavori di sondaggio i frammenti di ceramica votiva e resti del tempio della Dea Latona madre di Apollo e Diana.

---

<sup>30</sup> Maruggi 2001.

<sup>31</sup> Quilici, Quilici Gigli 1975, 57.

Nessun rinvenimento funerario può esser ricondotto oltre il III sec. a.C.; in seguito alla conquista romana del Salento e alla fondazione della colonia di Brundisium, l'antica *Caelia* decadde, pur sopravvivendo come attestano alcuni rinvenimenti monetali e l'identificazione con la città menzionata da Plinio il Vecchio<sup>32</sup>.

Se il territorio di **San Marzano di San Giuseppe** (TA) non restituisce alcun ritrovamento per questa fase storica, al contrario quello di **Grottaglie** (TA) presenta alcune testimonianze importanti per comprendere le dinamiche insediative.

Tra le evidenze più importanti è sicuramente l'individuazione del sito di **Masseria Misicuro** (*Mesochoron*), nel quale è stato identificato una *mansio/statio* della via Appia attiva fin dal IV-III secolo a.C. C'è anche da tenere conto che intorno a questa località sono presenti una serie di zone a carattere archeologico contemporanee, con persistenza fino all'età romana, come Masseria Civitella, Casino Pignatelli, Monte Scianna<sup>33</sup>.

Altro rinvenimento significativo nel territorio di Grottaglie è il sito individuato in **Masseria Vicentino**, identificato come un insediamento fortificato in funzione già dall'età del Ferro fino ad arrivare all'età ellenistica.

L'insediamento presenta tre circuiti murari a difesa dell'acropoli (110 m. s.l.m.) e dei settori di abitato e si estende per circa 13 ettari. Il sito è stato oggetto di diverse campagne di scavo condotte dall'Università degli Studi di Bari in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Puglia tra il 1995 e il 2004. La prima fase di frequentazione dell'acropoli risale alla metà dell'VIII secolo a.C., periodo in cui si datano i fondi di capanne ritrovati durante gli interventi di scavo realizzati in questo settore del sito. Tra la fine dell'VIII e gli inizi del VII secolo a.C. si datano invece le fornaci per la produzione di ceramiche ad impasto, acrome e decorate in stile tardo-geometrico. Al periodo compreso tra la fine del VII e gli inizi VI sec. a.C. rimandano numerosi contenitori di grandi dimensioni, parzialmente interrati all'interno di alcuni ambienti destinati alla raccolta di derrate alimentari. Alla stessa epoca si data anche un interessante gruppo di ceramiche d'importazione, ritrovato all'interno di un edificio residenziale, riconducibile probabilmente al ceto dominante a capo dell'insediamento. I resti dell'abitato di età tardoarcaica e classica sono emersi con gli scavi eseguiti nel settore della seconda cerchia muraria, databile agli inizi del V secolo a.C.: sono stati individuati alcuni ambienti, conservati solo a livello delle fondazioni, a pianta rettangolare e con copertura di tegole, databili, sulla base della documentazione ceramica, tra il V e la prima metà del IV secolo a.C. Le necropoli, per lo più caratterizzate da tombe a fossa, si estendono al di fuori delle mura, a NO, ad

---

<sup>32</sup> Guaitoli 2004; 326-328.

<sup>33</sup> Fornaro 1973.

O ed a SO dell'insediamento, al di là della gravina che ne segna il limite occidentale. L'occupazione dell'area è databile a partire dall'età del Ferro (VIII a.C.) e sembra continuare sino al III sec. a.C.<sup>34</sup>.

### **L'età romana**

La fondazione della colonia di Brindisi nel III secolo a.C. e gli scontri tra Roma e Taranto hanno certamente lasciato il segno nella parte meridionale della Puglia, in cui ricade anche il territorio preso qui in esame<sup>35</sup>. Nonostante il fervore che ha coinvolto in centri messapici, diventati poi romani, in questa fase storica, scarse o di difficile lettura sono le testimonianze per il territorio preso in esame circa le modalità insediative e gli sviluppi urbani che questi centri possono aver subito, molto spesso a causa della continuità di vita negli stessi luoghi per i secoli successivi.

Significativi sono certamente l'insediamento in grotta ritrovato in **località Monte Scotano** in agro di **Villa Castelli** (BR), dove sono stati ritrovati reperti ceramici alcuni databili al III secolo a.C. e altri tra il I e il III secolo d.C.<sup>36</sup>, e l'insediamento rupestre in **località Lama Lo Noce 1** a Grottaglie (TA), da cui proviene materiale ceramica che testimonia quantomeno una frequentazione di queste cavità naturali dall'età del Bronzo fino a quella medievale<sup>37</sup>.

Lo sviluppo di questo comparto territoriale in età romana è dovuto anche alla costruzione della rete stradale e in particolare alla realizzazione del tratto della **via Appia** che collegava Taranto a Brindisi e che attraversava proprio il territorio preso in esame. Di questa restano alcune evidenze sul territorio nella strada che collega Grottaglie con San Marzano di San Giuseppe<sup>38</sup> e in località **Vicentino** a Grottaglie. Qui sono stati ritrovate anche aree di frammenti fittili, databili tra il I e il III secolo d.C. e alcune cortine murarie, che sembrerebbero rimandare alla presenza di una *mansio/stazio* certamente collegata all'asse stradale.

Alla medesima funzione sembrano riconducibili anche i ritrovamenti in **località Misicuro a Grottaglie** (TA), identificata con l'antica *mansio/statio* di *Mesochoron* a circa 10 miglia da Taranto. Tale insediamento era un punto di passaggio obbligato per superare il valico tra Montedoro e Montescianna, tanto da farvi passare il ramo dell'Appia proveniente da Ovest, proseguendo poi per Masseria Vicentino e puntando poi verso Oria<sup>39</sup>.

---

<sup>34</sup>Fornaro 2001.

<sup>35</sup> Grelle, Silvestrini 2013.

<sup>36</sup> Laddomada 1999, 191-201.

<sup>37</sup> Fornaro 1977, 36-40.

<sup>38</sup> Fedele 1966.

<sup>39</sup> Fornaro 1973; Uggeri 1977.

## **L'età altomedievale e medievale**

Il territorio preso in esame in età altomedievale e pienamente medievale subisce una completa trasformazione dal punto di vista delle dinamiche insediative. Infatti, in molti casi i centri prima messapici e poi romani subiscono una contrazione e sono progressivamente abbandonati, a favore, invece, di una nuova tipologia di insediamento. Questa tende a sfruttare luoghi più interni e più sicuri, che però già a partire dall'età neolitica e dall'età del Bronzo sono stati occupati o quantomeno frequentati: è il caso delle evidenze archeologiche di **Grotta Pipistrello** e delle altre grotte con frequentazione antropica in località **Lama Lo Noce** in agro di Grottaglie, alcune delle quali presentano attestazioni senza soluzione di continuità anche per le fasi intermedie<sup>40</sup>. Si tratta di insediamenti rupestri che sorgono sul ciglio o all'interno delle numerose lame che solcano questo comparto territoriale. La presenza di insediamenti in rupe di età medievale nel territorio pugliese è un fenomeno ampiamente attestato, la cui genesi dipende sia da fattori di ordine fisico-geologico che storico; l'esistenza di estesi banchi calcarenitici affioranti, solcati da unità geomorfologiche paesaggisticamente significative quali lame e gravine non è infatti sufficiente a chiarire scelte insediative peculiari, che vanno invece contestualizzate all'interno di processi più complessi che riguardano non solo il Mezzogiorno d'Italia, ma vaste aree del Mediterraneo occidentale ed orientale<sup>41</sup>.

## **L'età moderna e contemporanea**

A partire dall'età moderna un ulteriore cambiamento investe questo territorio dal punto di vista insediativo. Infatti, se da un lato iniziato a svilupparsi i centri urbani in senso moderno, nel territorio si diffondono le masserie, che in alcuni casi continuano anche ad insistere su luoghi già occupati nelle fasi precedenti. Queste masserie, che riuniscono da un lato la funzione residenziale/abitativa e dall'altro quella agricola, sono molto spesso costituite da una corte centrale, attorno alla quale si sviluppano gli ambienti residenziali e quelli di servizio, come deposito per il materiale agricolo o ambienti di stallo per gli animali. In quasi tutti i casi queste proprietà non sono costituite dalla sola unità abitativa, ma attorno a questa si sviluppa un appezzamento più o meno grande di terra sfruttato per le coltivazioni o per il pascolo degli animali. Infine, in età contemporanea se i centri urbani raggiungono il massimo dello sviluppo urbano, così come oggi li conosciamo, dall'altro lato, invece,

---

<sup>40</sup> Per le altre evidenze di età medievale nel territorio preso in esame si vedano i siti n. 27, 30, 43, 44, 85, 103, 128, 130, 131, 132, 136, 137.

<sup>41</sup> Attolico, Micheli 2021. Sul fenomeno degli insediamenti rupestri in grotta si veda Menestò 2004.

a causa dei fenomeni di migrazione dalla campagna alla città, nel territorio si assiste all'abbandono di molte delle suddette masserie, che continuano però ancora a testimoniare le precedenti fasi di vita e di occupazione del territorio (Fig. 5).



**Fig. 5** – Grottaglie (TA).  
Masseria Vicentino (età  
moderna).

### **La viabilità antica**

Circa la **viabilità antica** in generale del territorio a cavallo tra le provincie di Brindisi e quella di Taranto, in particolare il comparto geografico che comprende gli attuali comuni di Francavilla Fontana (BR), Ceglie Messapica (BR), Villa Castelli (BR), San Marzano di San Giuseppe (TA), Grottaglie (TA), le fonti storiche e la ricerca archeologica tracciano un quadro ben definito. Già inserito nella rete viaria che in età messapica doveva collegare i centri maggiori, sarà in età romana che questo territorio godrà dei benefici economici e commerciali dovuti al passaggio diretto prima della via Appia, e poi, che se più indirettamente, della via Minucia e infine della via Traiana e alla fitta rete viaria secondaria che si sviluppò a partire da queste arterie stradali (Fig. 6).

Le vicende militari e diplomatiche nella Puglia tra il IV e il III secolo a.C. indicano collegamenti tra regioni e centri più o meno vicini, che documentano l'esistenza sia di una viabilità su lunghe distanze sia di una rete di percorsi interni<sup>42</sup>. I percorsi più antichi seguivano le valli fluviali, le valli torrentizie, le vie istmiche, come quella poi ripercorsa dalla via Appia nel tratto tra Taranto e Brindisi, che attraversava proprio il territorio qui in esame.


Le fonti per l'età messapica, rappresentate per lo più dagli storiografi greci non sono molto puntuali nella descrizione della rete viaria, ma ne parlano solo in riferimento alle vicende storiche o agli usi e

<sup>42</sup> Sulle vicende storiche della Puglia tra il IV e il III secolo a.C. si veda Grelle, Silvestrini 2013, 71-133.

costumi delle popolazioni indigene. Stando comunque alle fonti, considerando anche l'influenza economica e culturale di Taranto, i centri messapici rientrerebbero dunque tra quelli dotati di sistemi viari, anche se disorganici e di carattere naturale, ancor prima di subire l'influenza romana.

Considerati gli scambi commerciali attestati proprio tra Taranto e l'entroterra si può dunque ipotizzare la presenza già in età messapica della via istmica, che sarà utilizzata in seguito come prolungamento della via Appia verso Brindisi, la quale doveva certamente rappresentare un asse di avvicinamento del popolamento minore a carattere locale, ma anche come raccordo sostitutivo della difficile navigazione circumpeninsulare.

A questa doveva aggiungersi anche una maglia di arterie minori, che collegavano le città messapiche situate all'interno con i rispettivi scali portuali: rientrerebbero in questa categoria i raccordi tra Ostuni e Villanova, Carovigno e Santa Sabina, tra il Castello di San Vito dei Normanni e Torre Guaceto, oppure con Muro Tenente e Mesagne, tra Mesagne, Muro Maurizio e Muro S. Pancrazio, tra Ceglie e la *chora tarantina*<sup>43</sup> (fig. 5).



**Fig. 6** – Carta della viabilità del Salento nel periodo messapico (Uggeri 1975, fig. 1, pag. 80): in evidenza l'area presa in esame.

La costruzione della via Appia, la prima via consolare che penetrava nell'Italia meridionale, a partire da 312 a.C. iniziò a sistematizzare e regolarizzare i tracciati viari del territorio pugliese. Arrivata a Benevento, la via Appia poté proseguire verso sud solo dopo alcuni eventi che segnarono le vicende

<sup>43</sup> Uggeri 1975, 75-104.

di questo comparto della penisola italica: la fondazione di *Venusia* nel 291, la conquista di Taranto e del Sannio nel 272, la deduzione della colonia di diritto latino di Benevento sul sito della sannitica *Maluentum*. La funzione di questo importante asse viario doveva, infatti, essere proprio quella di consentire a Roma di estendere il proprio potere fino a giungere al porto di Brindisi e all'Oriente. Infatti, appena costruita, la via Appia doveva servire per un attacco massiccio nei confronti del Salento. Poco dopo la deduzione della colonia di Brindisi si data la costruzione dell'ultimo tratto. Giunta al termine del suo percorso, i romani poterono intraprendere la conquista dell'opposta penisola balcanica e dell'Asia Minore.

Per quanto riguarda il territorio preso in esame, secondo numerose ricostruzioni la via Appia, partendo da Taranto, doveva attraversare proprio questo comparto del Salento: uscendo dalla porta orientale della colonia tarantina, il percorso si sarebbe diretto per la nota *statio* di *Mesochorum*, parzialmente identificata con l'attuale località di Masicuro, raggiungendo poi l'attuale Masseria Vicentino, nota per i suoi ritrovamenti archeologici proprio di età romana. Da qui poi riprendeva a correre in maniera rettilinea, attraversando il territorio di Francavilla Fontana, verso Oria<sup>44</sup>.

L'uso e i rifacimenti della via Appia sono attestati dall'*Itinerarium Antonini*, così come lo stile delle colonne erette sulla rupe che domina il porto, a scopo celebrativo, rimanderebbero allo stile architettonico dell'epoca severiana<sup>45</sup>.

Nel V sec. d.C. l'impero cristiano continuò a sollecitare la cura per le strade, come risulta ad esempio per l'anno 423 dal Codice Teodosiano. Al momento della guerra gotica il sistema stradale pugliese era efficiente e collegato a Roma e a Reggio Calabria<sup>46</sup>.

Anche la Via Appia nel territorio brindisino mantiene in età tardoantica una buona vitalità, superiore a quella della via Traiana.

In età normanno sveva il discorso sulla viabilità sia primaria che di servizio va inserito nell'ambito di quello molto più articolato riguardante le relazioni tra le strade e la disposizione dei castelli. Questi, infatti, erano generalmente collegati tra loro da strade maestre ed erano circondati da un reticolo viario minore. Ed è proprio la dislocazione di molte fortificazioni lungo le traiettorie delle principali strade romane che fa ipotizzare l'esistenza di una complessa rete di strutture di difesa, controllo politico e amministrativo del territorio integrata con l'impianto castellare feudale e parafeudale. I Normanni, infatti, considerano fondamentale il presidio dei ponti e delle strade maestre per la difesa del regno, motivo per cui costruiscono lungo il loro percorso una quantità eccessiva di *castra* e *castella*, con i quali in qualche maniera celebrano anche la potenza e il loro dominio. Successivamente, anche la

<sup>44</sup> Fornaro 1973.

<sup>45</sup> Uggeri 1983, 179-190.

<sup>46</sup> Uggeri 1983, 330-335.

politica federiciana di controllo del territorio si attua attraverso una rete di strutture fortificate, *castra* e *castella*, simboli del potere, ubicate in posizione eminente e strategica lungo le strade più importanti o sui principali ponti<sup>47</sup>.

Il territorio di Grottaglie restituisce ulteriori testimonianze circa la viabilità più tarda: si tratta del tratturello Martinese e di quello Tarantino, di cui restano oggi labili tracce.

Il tratturello Martinese è una ramificazione del tratturo maggiore Melfi-Castellaneta. L'area del comune di Grottaglie in cui ricade tale percorso è stata costantemente antropizzata dalla preistoria fino ad oggi. Lambendo anche i territori dei comuni circostanti, come Martina Franca, Villa Castelli, Crispiano e Montemesola, il tratturo, attraverso una serie di carracce minori, doveva servire come viabilità di servizio per gli insediamenti rupestri posti all'interno sul ciglio delle gravine. Il tratturello Tarantino, invece, sembra attraversare l'area occupata da Masseria Vicentino Piccola e Masseria Vicentino Grande, fino a raggiungere il tracciato della via Appia, identificato proprio in questa località<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Dalena 2000, 26.

<sup>48</sup> Attolico 2010.

## LA RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA DI SUPERFICIE - *IL SURVEY*-

### *Introduzione*

La procedura d'indagine archeologica si è avvalsa delle modalità tipiche della ricognizione di superficie. Il *Survey* archeologico consta di un insieme di procedure e tecniche che registrano sia la quantità che la qualità delle tracce visibili in superficie e percepibili nel sottosuolo, ordinandole nel tempo e interpretandole<sup>49</sup>. Essenziale a tal fine risulta quindi lo studio dei manufatti recuperati al suolo e le analisi di carattere spaziale derivate in parte dalla geografia contemporanea.

In questa sede, si sottolinea che l'obiettivo principale della ricognizione archeologica intrapresa nell'area interessata dall'installazione dell'impianto eolico ricadente nel comune di Francavilla Fontana (BR) è quello di fornire gli strumenti necessari per una maggiore consapevolezza e conoscenza dello scenario antico.

### *Metodologia e procedura d'indagine*

La ricognizione archeologica di superficie è stata svolta nel corso del mese di luglio nell'ambito di un'area semi-collinare (*Altitudine max 235 m s.l.m.*) occupata da terreni coltivati, e in parte adibiti al pascolo di non facile accesso. Tale fattore ha condizionato in parte il lavoro sul campo e solo in taluni casi non ha consentito l'analisi puntuale della superficie interessata dall'opera.

L'area sottoposta a *survey*, così come indicato negli elaborati grafici, (*PR.04\_A2a\_Carta del survey e della visibilità Tav A e PR.04\_A2b\_Carta del survey e della visibilità Tav B*), ha coperto una porzione di territorio più ampia della reale superficie interessata dalle opere, includendo anche la porzione di superficie destinata all'utilizzo temporaneo, all'interno di un'area d'indagine avente un *buffer* di 10 m. L'area sottoposta a ricognizione sistematica (cavidotti) e sistematica-intensiva (aerogeneratori-stazione elettrica) è stata suddivisa in porzioni di territorio denominate U.R. (Unità di Ricognizione) contraddistinte da identificativo numerico progressivo e georeferite mediante l'uso di un ricevitore satellitare [Fig. 7].

---

<sup>49</sup> D. Manacorda, Prima lezione di archeologia, Roma-Bari 2012(6) pp. 3-40.



Fig. 7 Comune di Francavilla Fontana (BR). Area del survey georeferita su base satellitare.

Si è proceduto alla compilazione in loco di schede realizzate *ad hoc* [Schede U.R.] secondo lo standard di catalogazione dell'ICCD<sup>50</sup>. Le stesse sono state organizzate in più sezioni, ognuna contenente le voci necessarie per l'acquisizione delle informazioni specifiche di una determinata porzione di territorio: dati anagrafici, elementi generali e particolari relativi alla localizzazione, elementi peculiari relativi alla geomorfologia, visibilità, intensità della ricerca, oltre ai dati descrittivi delle singole U.U.R.R., con riferimenti cartografici e di dettaglio [Fig. 8].

FRANCAVILLA		PTI		U.R. 12	
Indirizzo Edificio		PTM FVP			
Comune		Provincia		Località	
Indirizzo Edificio		Indirizzo Edificio		Indirizzo Edificio	
Catasto		MCA		Coordinate	
Pagella n. 08-09-12 123 130		Pagella n. 009 fr. 00 (villa)		N 40°29'52,20"	
Catasto n. 009 fr. 00 (villa)		Catasto n. 009 fr. 00 (villa)		E 1°29'31,40"	
Quota s.l.m.		Uso del suolo		Visibilità (VU)	
123 130 m		Villaggio		[X] [ ] [ ] [ ]	
Geomorfologia		Foto			
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, caratterizzata da terreni agricoli (colture a seminato, spazio delimitato da muretti a secco, spesso accostati da alberi secolari). In molti punti affiorano nuclei restituiti di recente.</p>		<p>UR 12: Condizioni interne su strada sterrata. UR 12: Particolare della strada sterrata.</p>			
<p>Descrizione</p> <p>L'UR corrisponde al tracciato del cavalletto esterno che, dopo aver abbandonato la carreggiata della SS 405, prosegue attraverso alcune strade ortogonali in parte asfaltate e in parte sterrate, sottoposto ad arrampicamenti che confermano l'impiego da pedonale. Nel tratto compreso tra le UR 10 e 11 si riscontra il notevole sviluppo di un muro di cinta in muratura (UR 10) e, successivamente, l'ingresso archeologico nel PTI della Regione Puglia e circoscritto da una fascia di rispetto. L'area è caratterizzata da un'alta densità di edifici in muratura e in pietra di colore rosso-terracotta. In alcuni punti sono presenti strutture di base di natura culturale e ricettive, probabilmente tracce in opera nel periodo di massima importanza della civiltà romana e di epoca bizantina, oltre a resti di edifici di epoca medievale. Inoltre, nel tratto della UR 12 (22) si riscontrano resti di un edificio di epoca medievale, probabilmente di un castello o di un palazzo. (Scheda sito n. 12).</p>					
<p>Stato attuale</p> <p>Quattro in attività di survey non è stata individuata alcuna struttura o traccia riconducibile ad attività antropica antica. Nella sezione per la strada lastricata in asfalto da Masseria Giovenetta (UR 10) sono presenti resti di un edificio di epoca medievale.</p>					
<p>RISCHIO ARCHEOLOGICO</p> <p>Data: 28/01/2023</p>		<p>RISCHIO: ALTO (in prossimità del sito d'interesse storico-antico)</p> <p>Architetto: Riccardo Motta</p>			

Fig. 8 Scheda del Survey Archeologico.

<sup>50</sup> Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - www.iccd.it

Le attività di *survey* hanno visto impegnata sul campo una squadra di ricognitori composta da 3 archeologi specializzati posizionati tra loro ad una distanza massima di 5 metri, variabile a seconda delle diverse condizioni di visibilità sul terreno.

Durante il *survey* i ricognitori hanno interamente coperto le zone prestabilite, avanzando parallelamente e registrando in modo sincronico le anomalie riscontrate sul terreno, avvalendosi delle schede "U.R." sopra descritte.

Sono stati acquisiti nuovi e puntuali dati pedologici e territoriali, il tipo di colture presenti e la vegetazione spontanea. Sulla base di diversi parametri (*pedologia, tipologia della vegetazione, tipi e caratteristiche dei suoli*) e dei dati registrati al momento della ricognizione, ad ogni U.R. è stato assegnato il corrispondente grado di visibilità: da 0 (visibilità nulla) a 4 (visibilità ottima).

Il lavoro sul campo è stato svolto seguendo una precisa metodologia di ricerca:

la disposizione per file parallele è stata sciolta solo nel caso di verifica autoptica dell'anomalia, probabili concentrazioni di materiali e strutture affioranti, per poi ricomporla prontamente ripartendo dal punto in cui ogni raccoglitore aveva abbandonato temporaneamente la propria posizione, individuata per mezzo di una palina precedentemente collocata.

Solo nei punti dove la vegetazione e/o le colture presenti sono risultate particolarmente fitte, si è proceduto ad una campionatura casuale allo scopo di acquisire il miglior dato possibile.

Per ogni scheda redatta, (U.R. = Unità di Ricognizione) è stata prodotta la relativa documentazione fotografica, inserita all'interno della scheda di appartenenza, allo stesso modo dell'identificativo numerico, incluso in un apposito registro fotografico. Tutte le schede prodotte sono state contrassegnate con un ID numerico sequenziale riportato all'interno del registro schede generale.

Complessivamente sono state indagate n° 14 UU.RR., per le quali sono stati adottati specifici metodi di ricognizione:

U.R.	AREA	TIPO SURVEY
1	Aerogeneratore WTG 01	Sistematico/Intensivo
2	Aerogeneratore WTG 02	Sistematico/Intensivo
3	Aerogeneratore WTG 03	Sistematico/Intensivo
4	Aerogeneratore WTG 04	Sistematico/Intensivo
5	Aerogeneratore WTG 05	Sistematico/Intensivo
6	Aerogeneratore WTG 06	Sistematico/Intensivo
7	Aerogeneratore WTG 07	Sistematico/Intensivo
8	Aerogeneratore WTG 08	Sistematico/Intensivo

9	Aerogeneratore WTG 09	Sistematico/Intensivo
10	Aerogeneratore WTG 10	Sistematico/Intensivo
11	Cavidotto	Sistematico
12	Cavidotto	Sistematico
13	Cavidotto	Sistematico
14	Stazione elettrica	Sistematico/Intensivo


### ***La cartografia utilizzata***

Per la pianificazione delle indagini, sono state utilizzate le tavolette dell'IGM in scala 1:25000, le foto aeree disponibili e le immagini satellitari, tutte georeferite e inserite all'interno della piattaforma GIS, appositamente realizzata. Per il lavoro sul campo sono state adoperate le tavolette IGM 1:25000 (Fg. 203 IV SE - Francavilla Fontana; Fg. 203 IV SE - Villa Castelli; Fg. 203 IV SE - Ceglie Messapico; Fg. 203 IV SE - Fragagnano / Serie 25V Last edition. Anno 1948) assieme alla Carta Tecnica Regionale (CTR1:10.000) della Regione Puglia e alla cartografia catastale 1:2000 del comune di Francavilla Fontana (BR). L'elaborato di progetto fornito dalla committenza, è stato sottoposto ad un processo di informatizzazione e georeferenziazione nel sistema di coordinate UTM/WGS 84. Tale processo ha consentito la creazione di una mappa personalizzata georeferita (*custom map*), utilizzata nel corso delle indagini di superficie tramite l'ausilio di strumentazione GPS<sup>51</sup>, successivamente riversata anche all'interno del GIS.

### ***Le carte prodotte***

Sono stati realizzati 3 elaborati grafici:

- Carta dei Siti noti e della Viabilità storica - PR.04\_A1
- Carta del Survey e della Visibilità - PR.04\_A2a - PR.04\_A2b
- Carta del Potenziale Archeologico - PR.04\_A3a - PR.04\_A3b




<sup>51</sup> Geomax Xpad - Garmin Oregon 550t.

L'elaborato PR.04\_A1\_Carta dei siti noti e della viabilità storica rappresenta a livello grafico il risultato ottenuto dall'attività di ricerca bibliografica e di archivio, relativa ad una porzione di territorio inclusa all'interno di un'areale ampio circa 5km, il cui fulcro è rappresentato dall'area interessata dall'impianto. All'interno dell'elaborato sono stati riportati graficamente tutti i siti archeologici noti in bibliografia, i tratturi, tutti i siti presenti negli archivi statali individuati a seguito di varie indagini territoriali, e tutti i siti oggetto di indagini stratigrafiche, non ancora sottoposti a vincolo archeologico [Fig. 9].

Per ogni sito, opportunamente numerato e georeferito, è stata redatta una *scheda di sito*, elaborata sul modello MODI dell'ICCD [Modulo VRP], nella quale oltre ai dati territoriali e cartografici, è indicata la tipologia dell'emergenza stessa, così come indicato in maniera più approfondita nel paragrafo relativo alla metodologia adottata.

Contestualmente si è proceduto ad un'analisi storico-topografica dell'area ai fini dell'individuazione di tracce riconducibili ad antichi tracciati viari, siano essi tratturi o più in generale antiche direttrici stradali, oggetto di tutela ai sensi del D.M. del 22/12/1983, ex artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.



**Fig. 9** Tav.1. Stralcio. *Carta dei siti noti e dei tratturi.*

Per quanto concerne la realizzazione degli elaborati PR.04\_A2a\_Carta del Survey e della visibilità-Tav A e PR.04\_A2b\_Carta del Survey e della visibilità-Tav B, si è proceduto ad una georeferenziazione e sovrapposizione su carta dell'intero perimetro del *survey*, riportando all'interno dello stesso i limiti delle singole U.U.R.R. (*Unità di Ricognizione*) [Fig. 10].




Fig. 10 Tav. 2. Stralcio. Carta del Survey e della visibilità.

Nell'ambito di una scala di riferimento costituita da 5 gradi di visibilità, l'analisi diretta sul campo ha consentito la determinazione di **tutti i gradi di visibilità**, a causa della vastità dell'area indagata e per i molteplici usi dei terreni sottoposti a *survey*. Ad ognuno di essi oltre al valore numerico, così come indicato nella scheda U.R., è stato attribuito una diversa colorazione.

INDICI DI VISIBILITÀ			
GRADO	DESCRIZIONE	COLORE	SIGLA
NULLO	-Vegetazione molto fitta, coltivazioni intensive, area inaccessibile, copertura antropica moderna.	Grigio	X
BASSO	-Vegetazione fitta che impedisce in gran parte la lettura del terreno.	Giallo	1
MEDIO	-Vegetazione rada che consente un'adeguata lettura della superficie del terreno.	Blu	2
MEDIO/ALTO	-Vegetazione appena coprente con ampi spazi liberi.	Magenta	3
ALTO	-Terreno arato o fresato, privo di vegetazione.	Verde	4

Gli elaborati grafici PR.04\_A3a\_Carta del potenziale archeologico\_Tav A e Pr.04\_A3b\_Carta del potenziale archeologico\_Tav B, mostrano il grado di rischio archeologico assegnato a ciascuna unità di

ricognizione (U.R.), sulla base dei risultati ottenuti dalle indagini di superficie condotte all'interno dell'area predefinita (Area del *survey*), destinata ad ospitare le opere in oggetto e tenendo conto, inoltre, delle anomalie riscontrate dallo studio delle foto aeree e satellitari, assieme ai dati scaturiti dallo studio bibliografico e d'archivio [Fig. 11].




Fig. 11 Tav. 3. Stralcio. Carta del Potenziale Archeologico.

Nell'ambito di una scala di riferimento costituita da 4 gradi di rischio, è stato possibile definire **tutti gradi di rischio archeologico previsti dalla normativa: da non quantificabile a alto.**

Ad ognuno di essi oltre al valore numerico, è stato attribuito una diversa colorazione:

RISCHIO ARCHEOLOGICO			
GRADO	DESCRIZIONE	COLORE	SIGLA
NON QUANTIFICABILE	-Superficie completamente obliterata da livelli moderni e/o vegetazione fitta.	Grigio	X
BASSO <sup>52</sup>	-Distanza del progetto dalle aree d'interesse storico-archeologico superiore a 500 m. -Vicinanza o sovrapposizione con aree interessate già da lavori antropici moderni. -Bassa densità di concentrazione o assenza di materiali di natura archeologica individuati durante il <i>survey</i> .	Giallo	1

<sup>52</sup> Il rischio archeologico basso non presuppone in senso assoluto l'assenza di depositi archeologici.

<b>MEDIO</b>	<p>-Distanza del progetto dalle aree d'interesse archeologico compresa tra 200 e 500 m.</p> <p>-Media concentrazione di materiali di natura archeologica individuati durante il <i>survey</i>.</p> <p>-Le evidenze archeologiche censite, pur essendo collocate a distanza dal progetto, presentano la possibilità di essere intercettate durante i lavori di scavo.</p>	<b>Arancione</b>	<b>2</b>
<b>ALTO</b>	<p>-Coincidenza o adiacenza con aree d'interesse storico-archeologico.</p> <p>-Alta concentrazione di materiali di natura archeologica che presuppongono la presenza incontrovertibile di un deposito antico.</p> <p>-Presenza di strutture d'interesse storico-archeologico parzialmente interrato, nelle vicinanze o all'interno dell'area di progetto.</p>	<b>Magenta</b>	<b>3</b>

### ***Risultati e considerazioni***

Sulla base dei dati ottenuti è stato possibile registrare ampie zone con un grado di visibilità medio e, in alcuni punti è stata riscontrata una copertura superficiale maggiore, per cui gran parte dell'area oggetto del *survey* è risultata mediamente analizzabile<sup>53</sup>.

La folta vegetazione, così come le aree inaccessibili, hanno in parte condizionato la ricognizione sistematica di superficie, per cui, ai fini della determinazione del grado di rischio archeologico, in alcuni punti, si è fatto ricorso principalmente ai dati bibliografici e di archivio, e alle tracce eventualmente identificabili dall'analisi della fotografia aerea.

<sup>53</sup>Per quanto concerne le aree inaccessibili e scarsamente analizzabili allo stato attuale, non è possibile quantificare il grado di rischio archeologico.

## L'INDAGINE AEROTOPOGRAFICA

### **Premessa**

L'indagine aerotopografica dell'area interessata dal progetto finalizzata, insieme alle altre analisi, all'individuazione di tracce e persistenze nel paesaggio contemporaneo di elementi testimoni di una occupazione antropica antica, è stata realizzata sui supporti messi a disposizione dalla committenza e altri reperibili sulla rete internet.

Mediante l'utilizzo di software specifici, è stata effettuata l'analisi e l'interpretazione delle anomalie di tipo archeologico riscontrabili nel paesaggio contemporaneo, frutto di diverse attività antropiche che hanno in alcuni casi contribuito alla mutazione del paesaggio agrario nella diacronia. L'analisi ha previsto un criterio sviluppato per livelli logici, ai fini dell'etichettamento degli elementi semplici di mediazione riconoscibili sul terreno (*soil-marks*, *crop-marks*, *grass-marks*) eventualmente riconducibili direttamente o indirettamente a tracce di possibili pianificazioni territoriali (opere di bonifica, edili, etc.).

### **La foto-lettura e foto-interpretazione archeologica**

La superficie interessata dal progetto ricade principalmente all'interno del territorio comunale di Francavilla Fontana, in un'area semi-collinare compresa tra 235 e 80 m ca. s.l.m., occupata perlopiù da oliveti, terreni arati, incolti e aree coperte da boscaglia, in alcuni punti alternati ad appezzamenti incolti, solo in parte adibiti al pascolo. Dal punto di vista geo-archeologico, quest'area presenta notevoli potenzialità in quanto adatta allo stanziamento antropico antico, come evidenziato dalla presenza di siti archeologici databili tra l'età Eneolitica e l'età Medievale<sup>54</sup>.

Ai fini dell'individuazione di possibili tracce di origine antropica, sono stati sottoposti ad analisi alcuni fotogrammi pertinenti a foto aeree verticali, scattate durante i voli effettuati dall'Istituto Geografico Militare Italiano, assieme ad altri fotogrammi relativi a voli con drone e da satellite.

Lo studio si è concentrato sull'individuazione delle tracce macroscopiche visibili nel paesaggio attuale, attraverso una scansione temporale dei fotogrammi a disposizione. La foto-lettura è stata effettuata con l'ausilio di sistemi digitali e software di *image processing*, al fine di esaltare i contrasti e i contorni utili per la definizione delle anomalie antropiche e naturali, appena percettibili sulla superficie. Prima di esporre una breve rassegna delle analisi con i relativi risultati ottenuti, risulta

---

<sup>54</sup> In allegato: Tabella riassuntiva e relative schede dei Siti d'interesse archeologico compresi nell'area di studio.

necessario precisare che l'esiguo numero e la qualità delle tracce intercettate, sono da correlare sia alla mediocrità dei supporti disponibili per l'area in questione, sia alle caratteristiche paesaggistiche dell'area interessata dal progetto, in parte obliterata dalle colture presenti e dalla vegetazione. Tale fattore ha limitato l'approfondimento dell'indagine, teoricamente attuabile attraverso una serie di analisi e verifiche, con ulteriori software, che altri supporti ad alta qualità avrebbero permesso, aumentando di conseguenza anche le potenzialità informative dei singoli dati raccolti.

La procedura di analisi è stata corredata di una scheda di aero-fotointerpretazione: Il supporto, strutturato sulla base del modulo FOI del MODI<sup>55</sup>, consta di diverse sezioni, all'interno delle quali, utilizzando di volta in volta vocabolari aperti o chiusi, sono riportate tutte le informazioni specifiche relative alla tipologia dell'anomalia riscontrata, oltre ad uno stralcio del fotogramma originale opportunamente elaborato.

La fotolettura, e la conseguente fotointerpretazione archeologica sono state realizzate mediante l'uso dei seguenti supporti:

- **ORTOFOTO SATELLITARE da WEB:** [*S.I.T REGIONE PUGLIA*]  
[ *GOOGLE EARTH PRO* 2006;2012;2015;2016;2019]  
[ *NASA WORLD WIND 2.0* ] [*BING MAPS*]
- **FOTOGRAMMI I.G.M.I. :** [1943, N°65; 1972, N°5351-5426; 1997, N° 136-137;2003 N°6077-6079 ]

- **FOTOGRAMMI IGMI** -

Sono stati analizzati un totale di n°7 fotogrammi relativi a diversi voli effettuati nel corso degli ultimi decenni sull'area interessata dall'indagine. In particolare sono stati esaminati i fotogrammi realizzati nel corso dei voli aerei effettuati tra il 1943 e il 2003, ad altimetrie diverse.


L'analisi dei fotogrammi, concentrata esclusivamente nell'area destinata all'installazione dell'impianto, non ha consentito di riconoscere tracce riconducibili ad evidenze d'interesse archeologico, pur consentendo di riscontrare altre anomalie di tipo naturale, riconducibili ad accumuli di umidità, lavori agricoli, parcellizzazioni moderne e tracciati interpoderali.

Di seguito si riportano tutti i fotogrammi analizzati:


---


<sup>55</sup> La scheda è stata realizzata tenendo conto del modulo elaborato dall'ICCD per la catalogazione delle indagini di fotointerpretazione e fotorestituzione.


POSIZIONE FOTOGRAMMA	N° FOTOGRAMMA	DATI ESSENZIALI	DATI FOTOGRAMMA
	Fotogramma:65 Strisciata: 30 Foglio:203 Collocazione:1943	Data:1943-07-18 Quota:3300 Scala:16.000	Supporto: Pellicola Negativo:u5/129 Focale:200,55 Macc. Presa: ZEISS Formato:30X30 Ripresa:BN



POSIZIONE FOTOGRAMMA	N° FOTOGRAMMA	DATI ESSENZIALI	DATI FOTOGRAMMA
	Fotogramma:5351 Strisciata: 3 Foglio:203 Collocazione:1972	Data:1972-06-29 Quota:4500 Scala:29.000	Supporto: Pellicola Negativo:G5/403 Focale:152,36 Macc. Presa: WILD Formato:23X23 Ripresa:BN




POSIZIONE FOTOGRAMMA	N° FOTOGRAMMA	DATI ESSENZIALI	DATI FOTOGRAMMA
	Fotogramma:5426 Strisciata:4TRIS Foglio:203 Collocazione:1972	Data:1972-06-30 Quota:4500 Scala:29.000	Supporto: Pellicola Negativo:G5/403 Focale:152,36 Macc. Presa: WILD Formato:23X23 Ripresa:BN



POSIZIONE FOTOGRAMMA	N° FOTOGRAMMA	DATI ESSENZIALI	DATI FOTOGRAMMA
	Fotogramma:137 Strisciata:8 Foglio:203 Collocazione:1997	Data:1997-05-31 Quota:4910 Scala:33.000	Supporto: Pellicola Negativo:P8/956 Focale:152,83 Macc. Presa: WILD Formato:23X23 Ripresa:BN





© 2015 Istituto Geografico Militare.

POSIZIONE FOTOGRAMMA	N° FOTOGRAMMA	DATI ESSENZIALI	DATI FOTOGRAMMA
	Fotogramma: 136 Strisciata: 8 Foglio: 203 Collocazione: 1997	Data: 1997-05-31 Quota: 4910 Scala: 33.000	Supporto: Pellicola Negativo: P8/956 Focale: 152,36 Macc. Presa: WILD Formato: 23X23 Ripresa: BN




© 2015 Istituto Geografico Militare.

POSIZIONE FOTOGRAMMA	N° FOTOGRAMMA	DATI ESSENZIALI	DATI FOTOGRAMMA
	Fotogramma:6077 Strisciata: 131 Foglio:203 Collocazione:2003	Data:2003-05-10 Quota:4550 Scala:30.000	Supporto: Pellicola Negativo:Q6/1074 Focale:152,82 Macc. Presa: WILD Formato:23X23 Ripresa:BN



POSIZIONE FOTOGRAMMA	N° FOTOGRAMMA	DATI ESSENZIALI	DATI FOTOGRAMMA
	Fotogramma:6079 Strisciata: 131 Foglio:203 Collocazione:2003	Data:2003-05-10 Quota:4550 Scala:30.000	Supporto: Pellicola Negativo:Q6/1074 Focale:152,82 Macc. Presa: WILD Formato:23X23 Ripresa:BN




- ANALISI ORTOFOTO DA WEB -

S.I.T. PUGLIA

Sono stati analizzati alcuni fotogrammi relativi a diversi voli regionali effettuati nel corso degli ultimi decenni sull'area interessata dall'indagine. In particolare sono stati vagliati i voli aerei effettuati tra il 1997 e il 2019, ad altimetrie diverse. L'analisi aerea diacronica, delle aree comprese all'interno del buffer di riferimento dell'area d'indagine, ha consentito di verificare la presenza di una possibile anomalia d'origine incerta, e di difficile attribuzione cronologica e funzionale: [Id\_1-U.R.10]. Lungo il margine occidentale dell'unità di ricognizione U.R.10, è stato possibile riscontrare una serie di tracce caratterizzata da una variazione cromatica dello strato superficiale del terreno [Scheda FOI - Id\_1]. Il punto indiziato [Id\_1] è stato sottoposto ad analisi foto-interpretativa diretta, tramite l'elaborazione informatica di alcuni fotogrammi, estratti da scansioni satellitari del 1997 e del 2019. Il processamento delle immagini ha consentito di esaltare alcuni particolari poco visibili, e in generale di evidenziarne maggiormente le caratteristiche intrinseche.

ID	N° FOTOGRAMMA	DATI ESSENZIALI	DATI FOTOGRAMMA
01	01	Data:1997	Supporto: SIT Puglia - Ortofoto b/n



### ***Risultati e considerazioni***

L'analisi dei fotogrammi IGMI selezionati non ha consentito, l'individuazione di potenziali tracce d'interesse archeologico riconducibili a resti strutturali, emergenze interrato, potenziali tracciati viari o antiche divisioni agrarie. Il processamento dei fotogrammi satellitari, ha consentito di riconoscere alcune aree interessate da anomalie cromatiche della superficie causate con molta probabilità da lavori agricoli e/o accumulo di umidità. La maggior parte delle tracce individuate nel corso delle analisi, sarebbero da ricondurre alla presenza di canali di raccolta delle acque superficiali, obliterati dagli strati di terreno a seguito di lavori agricoli (arature e spietramenti). La ricognizione effettuata sul campo ha confermato tale analisi e non ha rivelato ulteriori indizi utili alla definizione di eventuali anomalie interrate<sup>56</sup>. Ai fini dell'analisi archeologica dell'area, compresa all'interno del buffer di riferimento, tale dato risulta significativo ma non assoluto, in quanto se da un lato consente di escludere a livello superficiale la presenza di resti archeologici, dall'altro non costituisce un indicatore assoluto circa la presenza/assenza di emergenze d'interesse archeologico a maggiore profondità e/o nelle aree limitrofe. In definitiva, l'analisi di foto-interpretazione archeologica dell'area interessata dalle opere, ha consentito di individuare perlopiù tracce superficiali relative a fenomeni naturali, solo in parte riconducibili ad attività di tipo antropico, non attribuibili ad emergenze d'interesse archeologico.

---

<sup>56</sup> Per l'analisi dettagliata dell'anomalia intercettata si rimanda alla relativa scheda FOI, disponibile in allegato.

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

Per la redazione del presente documento di valutazione archeologica preventiva si è proceduto adottando le disposizioni contenute all'interno della vigente normativa (Codice degli Appalti-D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i / Circ. 1/2016 Mibact). Queste, prescrivono l'applicazione di una serie di analisi sia sul campo sia a tavolino necessarie per l'acquisizione di nuovi dati scientifici fondamentali per la determinazione dell'universo antropico, in relazione allo scenario antico e al territorio interessato dalla costruzione dell'opera in questione. La ricerca bibliografica e d'archivio ha consentito l'acquisizione di una cospicua mole di dati d'interesse archeologico. L'area in cui ricade il progetto si configura come un importante contenitore culturale, in quanto caratterizzato dal contributo significativo delle diverse popolazioni che alternandosi e amalgamandosi tra loro nel corso dei secoli, dalla preistoria al medioevo e fino all'età moderna, hanno contribuito alla definizione dell'assetto territoriale e urbanistico dei luoghi, in alcuni casi ancor oggi parzialmente riscontrabile. Il presente studio ha interessato una vasta area compresa principalmente all'interno del territorio comunale di Francavilla Fontana (BR), interessando anche i limitrofi comuni di Villa Castelli e Ceglie Messapica ed ha consentito di censire sia all'interno, sia a ridosso dell'area analizzata, un totale di **145 siti d'interesse archeologico**, così come sintetizzato all'interno dell'apposita tabella presente al paragrafo dedicato. I dati essenziali degli stessi sono stati raccolti all'interno delle schede di sito disponibili in allegato (*cf. Schede di Sito – Modulo VRP*).

L'indagine aerotopografica, condotta con l'ausilio di diversi supporti afferenti a vari periodi storici, è risultata in parte condizionata dalla presenza delle colture e della vegetazione spontanea, che oblitera alcune zone d'interesse, comprese all'interno dell'area *buffer*. All'esigua entità del dato raccolto è stato possibile collegare solo alcune tracce limitrofe all'area indagata, riconducibili perlopiù a fenomeni di canalizzazione e ristagno naturale delle acque superficiali.

La ricognizione archeologica di superficie (*Survey*), è stata condotta seguendo le procedure proprie della ricerca sul campo in ambito archeologico, ed è risultata condizionata dalla presenza di ampi spazi adibiti ad uliveti e in misura minore dalla folta vegetazione. Le indagini di superficie condotte all'interno delle unità di ricognizione [U.R.10] non hanno consentito l'individuazione di tracce rilevanti né tantomeno sono stati recuperati elementi mobili materiali d'interesse archeologico. Le uniche tracce evidenziate nel corso del survey sono riconducibili ad eventi di tipo naturale, probabilmente connesse ad attività recenti di tipo antropico, così come individuato nel corso dell'analisi tele-osservativa.

L'analisi e la sistematizzazione dei dati acquisiti nel corso delle diverse fasi di studio, riportate all'interno della presente relazione e puntualmente sintetizzate all'interno degli elaborati PR.04\_A3a\_Carta del potenziale archeologico\_Tav A e PR.04\_A3b\_Carta del potenziale archeologico\_Tav B, consente di definire, per la maggior parte dell'area interessata dal progetto sottoposta ad indagine e compresa all'interno del buffer di riferimento, un grado di **Rischio Archeologico Basso**<sup>57</sup>.

Nei punti in cui il progetto lambisce, senza interferire direttamente, le "Segnalazioni d'interesse Architettonico", costituite nella maggior parte dei casi da Masserie storiche, o gli areali relativi alle "Aree di Rispetto dei siti storico-culturali"<sup>58</sup>, è stato attribuito un grado di **Rischio Archeologico Medio**.

Nei punti in cui il progetto interferisce direttamente con le gli areali sopracitati è stato attribuito un grado di **Rischio Archeologico Alto**.

Nello specifico si segnala l'interferenza diretta del cavidotto con tre distinte "Aree di Rispetto dei siti storico-culturali", relative agli edifici storici di:

- "Masseria Caprarica" (Scheda sito n. 111)
- "Masseria Giovannella" (Scheda sito n. 18)
  
- "Masseria Fortuna o Pappafai" (Scheda sito n. 37)

Un altro piccolo tratto del cavidotto (UR 12), interferisce direttamente per circa 130 metri con il percorso del "Regio Tratturello Martinese" (Scheda sito n. 144), riconosciuto all'interno del PPTR della Puglia come: "Stratificazione insediativa rete dei tratturi" e dotato di una fascia di rispetto su entrambi i lati di 30 metri.

Il medesimo **Rischio Archeologico Alto** viene esteso per un ulteriore tratto di circa 800 metri del cavidotto in uscita dall'areale di "Masseria Giovannella", dal momento che il fondo della strada interpodereale risulta sagomato e lastricato con pietre calcaree appena sbazzate, sicuramente contestuali e coeve all'edificio storico.

---

<sup>57</sup> Per tutte le aree dove la visibilità è risultata scarsa o nulla, allo stato attuale, non è possibile quantificare il grado di rischio archeologico.

<sup>58</sup> Riferimenti normativi del PPTR della Regione Puglia.

## BIBLIOGRAFIA

RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO	OSSERVAZIONI	SITO/I
<p>ABICHT 2010:</p> <p>Abicht, M.J. <i>Utilizzo di fotografie aeree in tempo di guerra per individuare i siti di sepoltura perduti</i>. In D. Cowley, R.A. Standring e M.J. Abicht (a cura di), <i>Paesaggi attraverso l'obiettivo. Fotografie aeree e ambiente storico</i>, pagg. 263–265, Oxford: Oxbow.</p>	<i>Fotointerpretazione</i>	
<p>AGAPIOU, HADJIMITIS, ALEXAKIS 2013:</p> <p>Agapiou, AD, G. Hadjimitis e Dimitrios D. Alexakis, "Sviluppo di un metodo basato sull'immagine per il rilevamento di reliquie archeologiche sepolte usando immagini satellitari multi-temporali."</p> <p><i>Giornale internazionale del telerilevamento</i> 34: pp. 5979–5996.</p>	<i>Fotointerpretazione</i>	
<p>ATTOLICO 2010:</p> <p>Attolico A., <i>Indagini archeologiche in agro di Grottaglie: nuove acquisizioni sul territorio in età medievale</i>, in Volpe G., Favia P. (a cura di), V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia-Manfredonia 30-settembre-3 ottobre 2009), Bari 2010.</p>	<i>Archeologia regionale</i>	
<p>ATTOLICO, MICHELI 2012:</p> <p>Attolico A., Micheli M., <i>Casali Rurali di età medievale in agro di Grottaglie (TA): alcune riflessioni sugli insediamenti rupestri, problemi e prospettive di ricerca</i>, in Galletti P. (a cura di), <i>Paesaggi, comunità, villaggi medievali</i>, Atti del Convegno internazionale di studio (Bologna, 14-16 gennaio 2010), 2012.</p>	<i>Archeologia regionale</i>	
<p>BEWLEY 2001:</p> <p>British Academy. (2001). <i>Rilievo aereo per archeologia. Rapporto di un gruppo di lavoro della</i></p>	<i>Fotointerpretazione</i>	

British Academy 1999. Compilato da Robert Bewley. Londra.		
BINTLIFF 1992:  BINTLIFF J. L., APPEARANCE AND REALITY: UNDERSTANDING THE BURIED LANDSCAPE THROUGH NEW TECHNIQUE IN FIELD SURVEY, IN AA.VV., ARCHEOLOGIA DEL PAESAGGIO, IV CICLO DI LEZIONI SULLA RICERCA APPLICATA IN ARCHEOLOGIA (SIENA 1991), FIRENZE 1992.	<i>Fotointerpretazione</i>	
CAMBI 2000:  F.Cambi, <i>Ricognizione archeologica</i> , in FRANCOVICH R., MANACORDA D. (a cura di), Dizionario di archeologia, Roma-Bari 2000.	<i>Metodologia</i>	
CAMBI, TERRENATO 1994:  F. Cambi, N. Terrenato, <i>Introduzione all'archeologia dei paesaggi</i> , Roma 1994.	<i>Metodologia</i>	
CAMPANA 2004:  Campana S., <i>Le immagini da satellite nell'indagine archeologica: stato dell'arte, casi di studio, prospettive</i> , «Archeologia Aerea. Studi di Aerotopografia Archeologica», 1, pp. 279-299	<i>Fotointerpretazione</i>	
CAMPANA 2017:  Campana S., <i>Remote sensing in archaeology</i> . In Encyclopedia of Geoarchaeology; Gilbert, A.S., Ed.; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2017; pp. 703–725	<i>Fotointerpretazione</i>	
CAMPANA, FORTE 2006:  CAMPANA S., FORTE M. (eds.), <i>From Space to Place</i> . Proceedings of the 2nd International Conference on Remote Sensing in Archaeology (Roma 2006), BAR International Series 1568, Oxford, Archaeopress.	<i>Fotointerpretazione</i>	

<p>CHIEDI 2006:</p> <p>Chiedi B., <i>La via Appia Antica da Masseria Vicentino Grande ad Oria</i>, Oria 2006, pp. 47-54.</p>	<p><i>Archeologia regionale</i></p>	<p>Sito n. 142</p>
<p>CIARANFI ET ALII 1983</p> <p>Ghisetti F., Guida M., Iaccarino G., Lambiase S., Pieri P., Rapisardi L., Ricchetti G., Torre M., Tortorici L., Vezzani L., <i>Carta Neotettonica dell'Italia Meridionale</i>. C.N.R., Prog. Finaliz. Geodin., Pubbl. 515, Bari 1983, 62.</p>	<p><i>Geologia Italia Meridionale</i></p>	
<p>CIARANFI ET ALII 1992:</p> <p>Ciaranfi N., Pieri P., Ricchetti G. 1992, <i>Note alla carta geologica delle Murge e del Salento (Puglia centromeridionale)</i>, Mem. Soc. Geol. It., 41, Roma 1992, 449-460.</p>	<p><i>Carta geologica</i></p>	
<p>COCCHIARO 1988:</p> <p>Cocchiaro A., <i>Villa Castelli (Brindisi): Pezza le Corte</i>, in <i>Taras XVIII</i>, 1988, 83-85.</p>	<p><i>Archeologia regionale</i></p>	<p>Siti n. 87-88</p>
<p>COCCHIARO 1998:</p> <p>Cocchiaro A., <i>Notiziario delle attività di tutela della Soprintendenza Archeologica della Puglia</i>, in <i>Taras XVIII</i>, 1, 1998.</p>	<p><i>Archeologia regionale</i></p>	<p>Sito n. 142</p>
<p>COPPOLA 1981</p> <p>Coppola, D, <i>Le grotte Bax I e II nel territorio di Francavilla Fontana (Brindisi)</i>, in <i>Lingua e Storia in Puglia</i>, 12, 115-122.</p>	<p><i>Studi regionali</i></p>	<p>Siti nn. 4-5</p>
<p>COWLEY, STANDRING, ABICHT, 2010:</p> <p><i>Paesaggi attraverso l'obiettivo: un'introduzione</i>. In D. Cowley, R.A. Standring e M.J. Abicht (a cura di), <i>Paesaggi attraverso l'obiettivo. Fotografie aeree e ambiente storico</i> (pagg. 1-6). Oxford: Oxbow.</p>	<p><i>Fotointerpretazione</i></p>	
<p>D'ANGELA 1978:</p> <p>D'Angela C., <i>La documentazione archeologica negli insediamenti rupestri medievali dell'agro orientale di Taranto</i>, in Fonseca C.D. (a cura di), <i>Habitat-</i></p>		

<p><i>Strutture-Territorio</i>, Atti del III Convegno Internazionale di studio della civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno d'Italia (Taranto-Grottaglie, 24-27 settembre 1975), Galatina 1978, 165-179.</p>		
<p>DALENA 2000:  Dalena P., <i>Ambiti territoriali, sistemi viari e strutture del potere nel Mezzogiorno medievale</i>, Bari 2000, 26-29.</p>	<p><i>Viabilità antica</i></p>	
<p>DE GRASSI 1963:  Degrassi N., <i>Il dibattito</i>, in <i>Vie di Magna Grecia</i>, Atti del II Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 14-18 ottobre 1962), Taranto 1963, p. 70.</p>	<p><i>Archeologia regionale</i></p>	<p><i>Sito 140</i></p>
<p>DRAGO 1941:  Drago C., <i>Tombe greco-messapiche: Francavilla Fontana</i>, Roma 1941</p>	<p><i>Archeologia regionale</i></p>	
<p>FEDELE 1966:  Fedele B., <i>Gli insediamenti preclassici lungo la via Appia antica in Puglia</i>, in <i>Archivio Storico Pugliese</i> XIX (1966), pp. 29-89.</p>	<p><i>Studi regionali</i></p>	<p><i>Sito 139</i></p>
<p>FORNARO 1973:  Fornaro A., <i>Il problema di Mesochorum</i>, <i>Archivio Storico Pugliese</i>, 26, 173-213.</p>	<p><i>Studi regionali</i></p>	<p><i>Siti n. 140-141-142</i></p>
<p>FORNARO 1977:  Fornaro A., <i>Ricerche archeologiche nelle gravine di Grottaglie</i>, in <i>Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Università di Bari</i>, 19-20 (1976-1977), 21-77.</p>	<p><i>Archeologia regionale</i></p>	<p><i>Siti n. 121-122-131-133</i></p>
<p>FORNARO 2001:  Fornaro A., <i>Grottaglie (Taranto), Masseria Vicentino</i>, in <i>Taras XXI</i>, 2001, 105-106.</p>	<p><i>Archeologia regionale</i></p>	<p><i>Siti n. 118-119-120</i></p>

<p>FORNARO, ALESSIO 2000:</p> <p>Fornaro A., Alessio A. (a cura di), <i>L'insediamento messapico di Masseria Vicentino. Grottaglie</i>. Catalogo della mostra documentaria. Grottaglie – Castello Episcopio 12 dicembre 1998-6 gennaio 1999, pannello 2, Fasano 2000.</p>	<p><i>Archeologia regionale</i></p>	<p><i>Sito n. 142</i></p>
<p>GRELLE, SILVESTRINI 2013:</p> <p>Grelle F., Silvestrini M., <i>La Puglia nel mondo romano storia di una periferia. Dalle guerre sannitiche alla guerra sociale</i>, Bari 2013.</p>	<p><i>Storia antica della Puglia</i></p>	
<p>GUAITOLI 2004:</p> <p>Guaitoli M., <i>Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell'Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del territorio</i>, Roma 2004.</p>	<p><i>Fotointerpretazione</i></p>	
<p>HANSON, OLTEAN 2013:</p> <p>William S. Hanson, Ioana A. Oltean, <i>Archaeology from Historical Aerial and Satellite Archives</i>, New York 2013.</p>	<p><i>Fotointerpretazione</i></p>	
<p>LADDOMADA 1999:</p> <p>Laddomada S., <i>Prima di Martina. Gli avvicendamenti umani in grotta e nel territorio dal Paleolitico al medioevo</i>, Taranto 1999.</p>	<p><i>Studi regionali</i></p>	<p><i>Sito n. 74</i></p>
<p>MARINAZZO 1989:</p> <p>Marinazzo A, <i>Francavilla Fontana</i>, in <i>Bibliografia topografica</i>, Pisa-Roma 1989, 488-492</p>	<p><i>Topografia</i></p>	
<p>MARUGGI 2001:</p> <p>Maruggi G. A., <i>Villa Castelli (Brindisi): Pezza Pertosa</i>, in <i>Taras XXI</i>, 2001, 100-101.</p>	<p><i>Archeologia regionale</i></p>	<p><i>Siti n. 45-80</i></p>
<p>MENESTÓ 2004:</p> <p>Menestò E. (a cura di), <i>Quando abitavamo in grotta</i>, Atti del I Convegno Internazionale sulla civiltà rupestre (Savelletri di Fasano, 27-29 novembre 2003), Spoleto 2004</p>	<p><i>Studi regionali</i></p>	

NEGLIA 1970  Neglia G, <i>Il fenomeno delle cinte di "specchie" nella Penisola Salentina</i> , Pescara 1970.	<i>Studi regionali</i>	<i>Siti n. 11-12</i>
OLTEAN 2002:  Oltean I.A., L'uso di immagini satellitari per la trascrizione di fotografie aeree oblique. In R.H. Bewley & W. Raczkowski (Eds.), <i>Archeologia aerea: sviluppo della pratica futura</i> (serie di scienze della NATO, pp. 224–232). Amsterdam: IOS Press.	<i>Fotointerpretazione</i>	
PARCAK 2009:  Parcak S., <i>Telerilevamento satellitare per archeologia</i> , Londra.	<i>Fotointerpretazione</i>	
PICARRETA, CERAUDO 2000:  Picarreta F., Ceraudo G., <i>Manuale di Aerotopografia Archeologica. Metodologia, tecnica e applicazioni</i> , Bari 2000.	<i>Fotointerpretazione</i>	
QUILICI, QUILICI GIGLI 1975  Quilici L, Quilici Giglio S., <i>Repertorio dei Beni Culturali archeologici della Provincia di Brindisi</i> , 1975, 81	<i>Fotointerpretazione</i>	<i>Sito n. 34</i>
SCHMIEDT 1964:  G. Schmiedt, <i>Contributo della foto-interpretazione alla risoluzione della situazione geografico-topografica degli insediamenti antichi scomparsi in Italia</i> , Firenze 1964.	<i>Fotointerpretazione</i>	
SCHMIEDT 1989:  G. Schmiedt, <i>Atlante aereofotografico delle sedi umane in Italia, Parte III. La centuriazione romana</i> , Firenze 1989.	<i>Fotointerpretazione</i>	
SPIZZICO ET ALII 2006:  Lopez N., Sciannamblo D., Tinelli R., <i>La Piana di Brindisi: fenomeni di interazione fra le falde idriche</i>	<i>Geologia Piana di Brindisi</i>	

sotterranee presenti nell'area, in <i>Giornale di Geologia Applicata</i> 3, 2006,17-24.		
TAPETE 2018: Tapete D., <i>Remote Sensing and Geosciences for Archaeology</i> ; MDPI AG: Basel, Switzerland, 2018.	<i>Fotointerpretazione</i>	
THOMPSON 2001: S.M. Thompson, <i>Problemi e principi di metodologia della ricognizione archeologica</i> , in <i>Atti di studio sulla Magna Grecia XL</i> , Taranto 2001.	<i>Metodologia</i>	
UGGERI 1975: UGGERI G., LA VIABILITÀ PREROMANA DELLA MESSAPIA, «RICERCHE E STUDI» VIII (BRINDISI 1975), 75-104.	<i>Viabilità antica</i>	
UGGERI 1977: UGGERI G, LA VIA APPIA DA TARANTO A BRINDISI. PROBLEMI STORICO-TOPOGRAFICI, IN «RICERCHE E STUDI. QUADERNI DEL MUSEO PROVINCIALE FRANCESCO RIBEZZO», 10, 1977, 69-202.	<i>Viabilità antica</i>	Siti n. 116, 140.
UGGERI 1983: UGGERI G., LA VIABILITÀ ROMANA NEL SALENTO, FASANO 1983.	<i>Viabilità antica</i>	

## **SITOGRAFIA**

<http://sit.provincia.brindisi.it>

<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PRC/index.html>

<http://www.cartapulia.it/>

<https://www.comune.villacastelli.br.it/index.php/elenco-vivere-villa-castelli/cenni-storici>

# SCHEDE DEI SITI

## [MODULO VRP]

**TABELLA SITI**

<b>SITO</b>	<b>LOCALITÀ</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CRONOLOGIA</b>
<b>1</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Pane e passole, Masseria Pane e passole	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>2</b>	Francavilla Fontana (BR) – SP 26 Francavilla- Ceglie Messapica, Grotta Bax I	Insediamento in grotta	Età neolitica
<b>3</b>	Francavilla Fontana (BR) – SP 26 Francavilla- Ceglie Messapica, Grotta Bax II	Insediamento in grotta	Età neolitica
<b>4</b>	Francavilla Fontana (BR) – Francavilla Fontana (BR) – SP 26 Francavilla- Ceglie Messapica, Masseria Bax	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>5</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Monacelle, Masseria Monacelle I	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>6</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Monacelle, Masseria Monacelle II	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>7</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Casalicchio, Masseria Casalicchio	Masseria/insediamento	Dal XVII secolo
<b>8</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Palmarino, Masseria Palmarino	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>9</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Tredicina, Masseria Tredicina	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>10</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Tredicina, Masseria Tredicina	Necropoli	Età ellenistica (IV- I secolo a.C.)
<b>11</b>	Francavilla Fontana (BR) – Specchia di Masseria Carlo di Noi di Sopra	Monumento megalitico	Età neolitica-età del Bronzo
<b>12</b>	Francavilla Fontana (BR) – Specchia di Masseria Carlo di Noi di Sopra	Specchia	Età neolitica-età del Bronzo
<b>13</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Cavalli	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>14</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Spadone	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>15</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Vizzo, Masseria Vizzo	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>16</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Sciaiani, Masseria Sciaiani	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>17</b>	Francavilla Fontana (BR) – Specchia Giovannella	Specchia	Età Ellenistica (IV-I secolo a.C.)

<b>18</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Giovannella	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>19</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Buontempo, Dimora Buontempo	Masseria/insediamento	Età contemporanea (XIX-XX secolo)
<b>20</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Buontempo, Masseria Cadetto inferiore o Villa Maggi	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>21</b>	Francavilla Fontana (BR) – Località Fondo Camassa/Spertillo	Insediamento rurale	Età Ellenistica (IV-I secolo a.C.)
<b>22</b>	Francavilla Fontana (BR) – Località Masseria Carlo di Noi Inferiore	Frequentazione	Età neolitica
<b>23</b>	Francavilla Fontana (BR) – Località Masseria Carlo di Noi Inferiore	Stazione preistorica	Età neolitica
<b>24</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Carlo di noi inferiore	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>25</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Spadone	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>26</b>	Francavilla Fontana (BR) – Chiesa della Madonna dei Grani	Chiesa/struttura per il culto	Età contemporanea (XIX-XXI secolo) Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>27</b>	Francavilla Fontana (BR) – Località Madonna dei Grani	Villaggio/insediamento	Età medievale
<b>28</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Donna Laura, Masseria Donna Laura	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>29</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Forleo Inferiore	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>30</b>	Francavilla Fontana (BR) – Via per San Vito dei Normanni	Necropoli	Età medievale
<b>31</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Capitolo Inferiore	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>32</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Capitolo Inferiore	Necropoli	Non determinabile
<b>33</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Capitolo Superiore	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>34</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Tiberio, Masseria Tiberio	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>35</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Capitanessa, Masseria Capitanessa	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)

<b>36</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Fasana, Masseria Laio	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>37</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Fortuna, Masseria Fortuna o Pappafai	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>38</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Nanni, Masseria Nanni o Poggio Fasana	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>40</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Perito, Masseria Perito	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>41</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Perito, Masseria Perito	Cappella/struttura per il culto	Età contemporanea (XIX-XX secolo)
<b>42</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Torricella	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>43</b>	Francavilla Fontana (BR) – Località Iazzo Caselle	Necropoli	Età altomedievale (VII-X secolo)
<b>44</b>	Francavilla Fontana (BR) – Località Iazzo Caselle	Casale/insediamento	Età altomedievale (VII-X secolo)
<b>45</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Pezza petrosa, Masseria Petrosa	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>46</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Cistonaro	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>47</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Cistonaro	Necropoli	Età preromana
<b>48</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Cistonaro	Tesoretto	Età ellenistica (IV- I secolo a.C.)
<b>49</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Cantagallo, Masseria Cantagallo Grande	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>50</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Cantagallo, Masseria Cantagallo Piccolo	Masseria/insediamento	Non determinabile
<b>51</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Clemente	Palmento	Età moderna (XVI -XVIII secolo) Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
<b>52</b>	Francavilla Fontana (BR) – Masseria Clemente	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>53</b>	Francavilla Fontana (BR) – via per San Vito dei Normanni	Necropoli	Basso Medioevo (XI-XV secolo)
<b>54</b>	Francavilla Fontana (BR) – via per San Vito dei Normanni	Tombe	Basso Medioevo (XI-XV secolo)

<b>55</b>	Francavilla Fontana (BR) – via per Ceglie, Complesso della Chiesa dello Spirito Santo e del Convento dei Cappuccini	Chiesa/struttura per il culto	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>56</b>	Francavilla Fontana (BR) – Centro storico, Complesso della chiesa e del convento di San Sebastiano	Chiesa/struttura per il culto	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>57</b>	Francavilla Fontana (BR) – via per Ceglie, Ex convento dello Spirito Santo e del Convento dei Cappuccini	Convento/struttura per il culto	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>58</b>	Francavilla Fontana (BR) – Largo Liguorino, Complesso di Sant'Alfonso Maria de' Liguori	Convento/edificio	Età contemporanea (XIX-XXI secolo) Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>59</b>	Francavilla Fontana (BR) – tra le Vie Municipio, Umberto I e Confalonieri, Palazzo Imperiali	Palazzo/edificio	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
<b>60</b>	Francavilla Fontana (BR) – Centro storico, Chiesa di Santa Chiara	Chiesa/struttura per il culto	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
<b>61</b>	Francavilla Fontana (BR) – Contrada Consolazione	Necropoli	Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)
<b>62</b>	Francavilla Fontana (BR) – Centro storico, Complesso della Chiesa matrice (Basilica del Santissimo Rosario)	Complesso ecclesiale	Basso Medioevo (XI-XV secolo) Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>63</b>	Francavilla Fontana (BR) – Centro storico, Palazzo Salerno	Palazzo/edificio	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>64</b>	Francavilla Fontana (BR) – Centro storico, Palazzo del Sedile	Palazzo/edificio	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>65</b>	Francavilla Fontana (BR) – Centro storico, Palazzo Argentina - Leo	Palazzo/edificio	Basso Medioevo (XI-XV secolo)
<b>66</b>	Francavilla Fontana (BR) – Centro storico, Torre dell'orologio	Torre	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>67</b>	Francavilla Fontana (BR) – Palazzo Basile - Di Castrì	Palazzo/edificio	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>68</b>	Francavilla Fontana (BR) – Centro storico, Palazzo Carissimo	Palazzo/edificio	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>69</b>	Francavilla Fontana (BR) – Centro storico, Complesso della chiesa e	Chiesa/struttura per il culto	Età moderna (XVI -XVIII secolo)

	del convento di Santa Maria del Carmine		
70	Villa Castelli (BR) – Località Paretone	Cerchia muraria	Non determinabile
71	Ceglie Messapica (BR) – Masseria Facciasquata	Frequentazione	Età preistorica
72	Villa Castelli (BR) – strada vicinale Abate Carlo, Masseria Abate Carlo	Masseria/insediamento	Non determinabile
73	Villa Castelli (BR) – Località Masseria Abate Carlo/Grotta di Facciasquata	Insediamento in grotta	Età neolitica Età del Bronzo
74	Villa Castelli (BR) – Località Monte Scotano	Insediamento in grotta	Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.) Età romano imperiale (I-III sec. d.C.)
75	Villa Castelli (BR) – Località Monte Scotano	Area di frammenti	Età preistorica (generico) Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.) Età Arcaica (VII-VI sec. a.C.) Età Classica (V-IV sec. a.C.) Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)
76	Villa Castelli (BR) – Masseria Monte Scotano	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
77	Villa Castelli (BR) – Masseria Puledri	Masseria/insediamento	Non determinabile
78	Villa Castelli (BR) – Masseria Renna	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
79	Villa Castelli (BR) – Masseria Sciaiani Piccola	Casa rurale/insediamento	Non determinabile
80	Villa Castelli (BR) – Località Pezza Petrosa	Villaggio	Età preromana Età ellenistica (IV-I secolo a.C.)
81	Villa Castelli (BR) – Masseria Antoglia	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
82	Villa Castelli (BR) – Masseria Fallacchia	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
83	Villa Castelli (BR) – SP per Francavilla Fontana, Masseria Tagliavanti	Masseria/insediamento	Non determinabile
84	Villa Castelli (BR) – Strada vicinale Eredità-Antoglia, Masseria Eredità	Masseria/insediamento	Non determinabile
85	Villa Castelli (BR) – Località Masseria Eredità	Area di frammenti	Età preistorica (generico) Età preromana

			Età romana (generico) Età tardoantica (IV -VI sec. d.C.) Età medievale (generico)
86	Villa Castelli (BR) – Località Pezza la Corte	Tomba a fossa	Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)
87	Villa Castelli (BR) – strada vicinale Grottaglie-Francavilla, Masseria Pezza la Corte	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
88	Villa Castelli (BR) – Masseria Sant'Eramo	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
89	Villa Castelli (BR) – via Appia Francavilla-Grottaglie, Masseria Carnevale	Masseria/insediamento	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
90	Villa Castelli (BR) – Masseria San Barbato	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
91	Villa Castelli (BR) – Centro storico, Chiesa matrice di San Vincenzo de Paoli	Chiesa/struttura per il culto	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
92	Villa Castelli (BR) – Via-Piazza Piazza Municipio, 1, Museo civico "Mostra archeologica" di Villa Castelli	Museo	
93	Ceglie Messapica (BR) – Località Facciasquata	Specchia	Età protostorica
94	Ceglie Messapica (BR) – Contrada Donna Lucrezia	Stazione preistorica	Paleolitico medio
95	Ceglie Messapica (BR) – Grotta Abate Nicola	Insediamento in grotta	Età preistorica
96	Ceglie Messapica (BR) – Contrada Montefocaro, Masseria Montefocaro Piccolo	Casa rurale	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
97	Ceglie Messapica (BR) – Paretone II linea di difesa	Insediamento fortificato	Età Arcaica (VII- VI sec. a.C.)
98	Ceglie Messapica (BR) – Località Masseria Montefocaro/Masseria Sciotto	Specchia	Età protostorica (generico)
99	Ceglie Messapica (BR) – Località Specchia Castelluzzo/Miano	Area di frammenti	Età preistorica
100	Ceglie Messapica (BR) – Località Castelluzzo	Specchia	Età protostorica
101	Ceglie Messapica (BR) – Località Castelluzzo	Specchia	Età protostorica

<b>102</b>	Ceglie Messapica (BR) – Contrada Antonia, Masseria Antonia	Masseria/insediamento	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
<b>103</b>	Ceglie Messapica (BR) – Località Masseria Le Croci	Insediamento rupestre	Età medievale
<b>104</b>	Ceglie Messapica (BR) – Località Capece	Specchia	Età protostorica
<b>105</b>	San Marzano di San Giuseppe (TA) – Strada comunale delle Theliate, Casino Tagliate	Casino/insediamento	Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
<b>106</b>	San Marzano di San Giuseppe (TA) –Località Neviera, Chiesa della Madonna delle Grazie	Luogo di culto rupestre	Basso Medioevo (XI-XV secolo) Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>107</b>	Grottaglie (TA) – Masseria Padula Monica	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>108</b>	Grottaglie (TA) – Masseria S. Giovanni- Jazzo	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>109</b>	Grottaglie (TA) – Località Amici	Area di frammenti	Età del Bronzo
<b>110</b>	Grottaglie (TA) – Località Caprarica	Area di frammenti	Età del Bronzo
<b>111</b>	Grottaglie (TA) – Masseria Caprarica	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
<b>112</b>	Grottaglie (TA) – Località Monte Scianna	Villaggio/insediamento	Età neolitica
<b>113</b>	Grottaglie (TA) – Località Monte Scianna	Insediamento rurale	Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.) Prima età repubblicana (fine VI-terzo quarto del IV sec. a.C.) Media età repubblicana (ultimo quarto IV sec. a.C. - II sec. a.C.) Tarda età repubblicana (I sec. a.C.) Età romano imperiale (I-III sec. d.C.)
<b>114</b>	Grottaglie (TA) – Località Masseria Misicuro/Contrada Pastorello	Necropoli	Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.) Età romana
<b>115</b>	Grottaglie (TA) – Località Masseria Misicuro/Contrada Pastorello	Impianto termale	Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.) Età romana (IV a.C.-III d.C.)

			Età tardoantica (IV -VI sec. d.C.)
116	Grottaglie (TA) – Località Masseria Misicuro/Contrada Pastorello	Mansio/statio	Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.) Età romana (IV a.C.-III d.C.) Età tardoantica (IV -VI sec. d.C.)
117	Grottaglie (TA) – Località Pignataro	Insediamiento rurale	Età repubblicana
118	Grottaglie (TA) – Contrada Vicentino, Masseria Vicentino piccolo	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
119	Grottaglie (TA) – Località Masseria Vicentino	Insediamiento fortificato	Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.) Età Arcaica (VII- VI sec. a.C.) Età Classica (V-IV sec. a.C.) Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)
120	Grottaglie (TA) – Contrada Vicentino, Masseria Vicentino Grande	Edificio	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
121	Grottaglie (TA) – Località Galeasi	Insediamiento rupestre	Età del Bronzo
122	Grottaglie (TA) – Località Galeasi	Necropoli	Età del Bronzo
123	Grottaglie (TA) – Località Montedoro	Area di frammenti	Età ellenistica (IV- I a.C.)
124	Grottaglie (TA) – Località lama dei Pensieri	Calcara	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
125	Grottaglie (TA) – Località Lo Noce	Abitato in grotta	Età del Bronzo
126	Grottaglie (TA) – Contrada madonna del prato, Casino Raguso	Casa rurale	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
127	Grottaglie (TA) – Contrada Le Lenze, Chiesa della Madonna del Prato	Chiesa	Età moderna (XVI -XVIII secolo) Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
128	Grottaglie (TA) – Madonna del Prato	Area di frammenti	Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.) Età medievale
129	Grottaglie (TA) – Località Lo Noce	Necropoli	Età del Bronzo
130	Grottaglie (TA) – Località Lo Noce, Grotta del Pipistrello	Frequentazione	Età del Bronzo Età medievale
131	Grottaglie (TA) – Località Lama Lo Noce 2	Grotta con frequentazione antropica	Età del Bronzo Età medievale

132	Grottaglie (TA) – Località Lo Noce	Grotta con frequentazione antropica	Età del Bronzo Età medievale
133	Grottaglie (TA) – Grottaglie (TA) – Località Lama Lo Noce 2	Insediamiento rupestre	Età del Bronzo
134	Grottaglie (TA) – Località Papparazio	Area di frammenti	Età del Bronzo Età del Ferro
135	Grottaglie (TA) – Masseria Papparazio	Masseria/insediamento	Età moderna (XVI -XVIII secolo) Età contemporanea (XIX-XXI secolo)
136	Grottaglie (TA) – Lama Lo Noce 1	Caverne naturali e grotticelle funerarie artificiali	Bronzo (generico) Età del Ferro (generico) Età preromana (generico) Età romana (generico) Età medievale (generico)
137	Grottaglie (TA) – Lama Lo Noce 1	Insediamiento rupestre	Bronzo (generico) Età romana (generico) Età medievale (generico)
138	Grottaglie (TA) – Monte della Foggia, Gravina di Pensieri, Chiesa di San Biagio	Chiesa	Età moderna (XVI -XVIII secolo)
139	Grottaglie (TA)-S. Marzano di S. Giuseppe (BR)	Tratturi via Appia (Fedele 1966)	
140	Grottaglie (TA) – Misicuro	Area di frammenti. Stazione viaria sulla via Appia. <i>Mesochoron</i> ricordata della Tabula Peutingeriana e dall'Anonimo Ravennate. Sono oggi visibili, nella fattoria Galeone, resti di ambienti termali e dell'antica via. (Fornaro 1973; Degrassi, 1963)	
141	Grottaglie (TA) – Vicentino	Area di frammenti fittili posta in contrada Vicentino subito ad ovest della strada Grottaglie-S. Marzano. Resti di un insediamento rurale. (Fornaro 1973)	I sec. a. C.-III sec. d. C.
142	Grottaglie (TA) – Vicentino	Via Appia antica. Parti superstiti della seconda e della terza cerchia muraria. La seconda cerchia era stata oggetto nel 1989 di uno scavo che aveva consentito di portare alla luce una posterula da cui presumibilmente usciva la via Appia in direzione di Oria.	

		(Fornaro 1973; Fornaro, Alessio 2000; Fornaro 2003; Chiedi 2006; Cocchiaro 1998)	
143	Grottaglie (TA)-San Marzano di San Giuseppe (TA)-Francavilla Fontana (BR)	Ipotesi ricostruttiva della via Appia (Uggeri 1977; 1983)	
144	Regio Tratturo Martinese	stratificazione_insediativa_rete_dei_tratturi PPTR Regione Puglia	
145	Regio Tratturello Tarantino	stratificazione_insediativa_rete_dei_tratturi PPTR Regione Puglia	

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Pane e Passole
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria a corpo ubicata in contrada Pane e Passole.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII sec.)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Sp 26 Francavilla-Ceglie
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Grotta Bax I	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento in grotta	PAA	ottima
		PAD	area di scavo

## Descrizione

Insediamiento in grotta, identificato all'interno della cosiddetta grotta Bax I, aperta sulle ultime propaggini del limite meridionale interno della Murgia, ubicata a m 195 s.l.m. lungo la strada che da Francavilla Fontana conduce a Ceglie Messapico. La grotta si compone di due ambienti, all'interno dei quali sono stati rinvenuti in superficie numerosi frammenti di ceramica d'impasto, riferibili a coppe emisferiche e di scodelle anche decorate da larghe bande orizzontali.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età neolitica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Sp 26 Francavilla-Ceglie
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Grotta Bax II	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento in grotta	PAA	ottima
		PAD	area di scavo

## Descrizione

Insediamiento in grotta, identificato all'interno della cosiddetta grotta Bax II, aperta sulle ultime propaggini del limite meridionale interno della Murgia, ubicata a m 190 s.l.m. lungo la strada che da Francavilla Fontana conduce a Ceglie Messapico. La grotta si presenta come uno stretto corridoio in declivio, ricolmo di terreno e pietrame, percorribile per circa m 14. All'interno sono stati rinvenuti in superficie numerosi frammenti di ceramica in impasto nerastro.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età neolitica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Sp 26 Francavilla-Ceglie
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Bax	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	buona
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata sulla s.p. Francavilla Fontana - Ceglie Messapica. Masseria abbandonata con impianto a corte ed alte mura di recinzione.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Monacelle
VRPR	Medio rischio	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Monacelle I	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nella contrada omonima di Francavilla Fontana. Masseria con sviluppo lineare e costruzioni a trullo con mura di recinzione a secco.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Monacelle
VRPR	Medio rischio	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Monacelle II	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nella contrada bassa di Francavilla Fontana con impianto rettangolare ed un piano fuori terra.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Casalicchio
VRPR	Medio rischio	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Casalicchio	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata in contrada omonima dell'agro di Francavilla Fontana. Masseria a corpo con sviluppo lineare ad un piano fuori terra e trulli annessi. Il complesso è recintato con muri a secco.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XVII secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Palmarino
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Palmarino	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nell'omonima contrada di Francavilla Fontana. È una grande masseria con impianto a corte con alte mura di cinta. La casa padronale con servizi annessi ha sviluppo ad "elle".

BIBR	Cartapulia	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Tredicina
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Tredicina	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nell'omonima contrada di Francavilla Fontana. Impianto a corte con mura di cinta interrotte dall'arco di accesso sormontato da stemma nobiliare. Gli edifici hanno sviluppo lineare ad un piano.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XVI-XVIII secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Tredicina
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli in Masseria Tredicina	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	buona
		PAD	area di scavo

## Descrizione

Necropoli, costituita da un numero imprecisato di tombe di tipologia non specificata, ascritta genericamente ad età ellenistica.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	IV-III secolo a.C.
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Carlo di Noi Sopra
VRPR	Nulla	Rif. IGM	
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Specchia di Masseria Carlo di Noi Sopra	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Monumento megalitico	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Specchia, di cui non sono indicate dimensioni e caratteristiche, per la quale Neglia 1970 ipotizza la funzione di specchia di avamposto.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età neolitica-età del Bronzo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Carlo di Noi Sopra
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Specchia di Masseria Carlo di Noi Sopra	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Specchia	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Specchia, di cui non sono indicate dimensioni e caratteristiche, per la quale Neglia ipotizza la funzione di specchia di avamposto.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età neolitica-età del Bronzo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Cavalli
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Cavalli	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria in agro di Francavilla Fontana. Si tratta di un piccolo edificio ad un piano.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Spadone
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Vincolo Architettonico

## Descrizione

Masseria a corte in agro di Francavilla Fontana. È in stato di abbandono.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Vizzo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Vizzo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nell'omonima contrada di Francavilla F. Ha impianto a corte con il corpo principale su due piani collocato al centro della corte.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Sciaiani
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Sciaiani	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata in contrada omonima di Francavilla Fontana. Masseria a corte interna con edifici a due piani e coperture a spioventi.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Giovannella
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Specchia Giovannella	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	specchia	PAA	buona
		PAD	area di scavo

## Descrizione

Specchia, conservata nel 1932 per un'altezza di m 7 e per un diametro di 35, costituita da tre anelli concentrici circolari, realizzati con blocchi informi in pietra. Due saggi di scavo condotti nel 1991 hanno interessato l'interno della struttura fra i primi due anelli concentrici; altri due sono stati effettuati presso il terzo anello esterno. Il primo nucleo, più interno, sembra precedente e autonomo rispetto agli altri; i blocchi, perfettamente aderenti fra loro, sono sistemati in modo da creare una faccia vista dalla superficie molto regolare, successivamente obliterata dal secondo anello e dal relativo riempimento. Il secondo anello risulta, infatti, costituire un sistema unitario insieme ad una briglia trasversale di collegamento e ad una serie di blocchi addossati al primo anello. La seconda cortina è anche diversamente fondata, tagliando il livello di posa dei blocchi della prima. Lo spazio intermedio viene poi colmato con terra e con materiale di risulta della lavorazione dei blocchi. Del terzo anello più esterno rimane un unico filare di blocchi, che è poggiato obliquamente verso l'esterno su un terreno di riporto relativo alla colmata dell'area avvenuta tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. e riferibile alla costruzione di entrambi gli anelli più esterni. Se quindi il secondo e il terzo anello sono stati aggiunti al primo nucleo agli inizi del III secolo a.C., resta incerto in quale contesto cronologico ed in quale sistema difensivo debba collocarsi il nucleo originario della struttura, che si presenta come una torre con funzioni militari.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età ellenistica (IV-I secolo a.C.)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Giovannella
VRPR	Rischio Alto	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Giovannella	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria con impianto a corte ubicata in contrada Giovannella di Francavilla Fontana.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Buontempo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Dimora Buontempo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Dimora rurale ubicata nell'omonima contrada di Francavilla Fontana. È del tipo masseria-villa con impianto quadrangolare, elevato a due piani, prospetto con loggiato a tre archi al piani nobile.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età contemporanea (XIX-XX)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Buontempo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Cadetto inferiore o Villa Maggi	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata in contrada Buontempo di Francavilla Fontana. Edificio a sviluppo lineare con elevato a due piani.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Fondo Camassa/Spertillo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Insediamiento rurale in fondo Camassa/Spertillo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	insediamento rurale	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Il sito è noto solo da una segnalazione che indica la presenza di un insediamento di età ellenistica, indicato nell'edito come 'stazione' romano-messapica di III-II sec. a.C.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età ellenistica (IV-I secolo a.C.)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Carlo di Noi Inferiore
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Frequentazione in Masseria Carlo di Noi Inferiore	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

All'interno dell'area sono stati recuperati frammenti ceramici che hanno permesso di datare il contesto ad età neolitica; in particolare sono stati individuati numerosi frammenti di ceramica dipinta in rosso.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età neolitica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Carlo di Noi Inferiore
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Insedimento	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Stazione preistorica	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Il sito è una cosiddetta "stazione" preistorica. Non sono note le dimensioni spaziali e le caratteristiche principali dell'area. Negli anni sono stati recuperati frammenti ceramici che hanno permesso di datare il contesto ad età neolitica; in particolare sono stati individuati numerosi frammenti di ceramica dipinta in rosso.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età neolitica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Carlo di Noi Inferiore
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Carlo di Noi Inferiore	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria in agro di Fracavilla Fontana con impianto a corte e alte mura di recinzione interrotte da arco di accesso sormontato da stemma nobile.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Santa Candida
VRPR	Nulla	Rif. IGM	
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Insedimento in grotta	CMM	
OGT	masseria rurale	PAA	discreta
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Insedimento in grotta posto ai limiti del territorio della provincia di Brindisi, a un'altitudine di m 152 s.l.m., ascrivibile all'età dei Metalli.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	età preistorica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada dei Grani
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Chiesa della Madonna dei Grani	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura per il culto	PAA	ottima
		PAD	Vincolo Architettonico

## Descrizione

Chiesa rurale del XVI sec. Si erge fuori dell'abitato di Francavilla Fontana, al confine con il territorio comunale di Villa Castelli, nella contrada denominata dei Grani, nota sin dal passato per la fertilità dei terreni, irrigati da abbondanti acque sorgive. La cappella s'impone nel paesaggio per la compatta e squadrata volumetria: di pianta quadrangolare, l'edificio è realizzato con blocchi regolari di carparo. La facciata, dal severo profilo marcato da salienti angolari sormontati da pinnacoli e da un cornicione di coronamento, è interrotta nella uniforme cortina muraria da un portale, definito da stipiti lisci, e da un architrave con sobrie modanature. Nell'attico è un piccolo timpano mistilineo, aperto al centro da un oculo e delimitato da due volute, un campaniletto a vela è collocato sul prospetto orientale. L'interno si articola in un'unica navata a botte unghiata su peducci ed è divisa in due campate da un'arcone trionfale che scarica su pilastri quadrangolari, decorato da una ghiera lavorata a motivi floreali. L'edificio sacro è preceduto da un sagrato racchiuso da un recinto di muretti a secco.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XVI-XVIII - XIX-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada dei Grani
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Insediamiento rupestre	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento rupestre	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Importante insediamento basiliano, documentato fino al XIV secolo, di cui non sono specificate ulteriori caratteristiche né la documentazione sulla base della quale è individuato.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Donna Laura
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Donna Laura	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nell'omonima contrada di Francavilla Fontana. Edificio a pianta quadrangolare a due piani e corte retrostante recintata.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Forleo Inferiore
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Forleo Inferiore	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria in agro di Francavilla Fontana. È del tipo fortificato con casa padronale su due piani e mura di cinta.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Via per San Vito dei Normanni
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli lungo la via per San Vito dei Normanni	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Nell'area sono state individuate quattro sepolture, di tipologia non specificata, rinvenute prive di corredo.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Capitolo Inferiore
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Capitolo Inferiore	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Rudere inglobato nell'area industriale di Francavilla Fontana

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Capitolo Inferiore
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli in Masseria Capitolo Inferiore	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Nell'area è indicata la presenza di una necropoli.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Capitolo Superiore
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Capitolo Superiore	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nell'omonima contrada di Francavilla Fontana. Si presenta come un edificio a sviluppo lineare.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Tiberio
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Tiberio	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	insediamento rurale	PAA	ottima
		PAD	Vincolo Architettonico

## Descrizione

Masseria ubicata nell'omonima contrada di Francavilla Fontana. Complesso a corte di grandi dimensioni con edifici ad un piano che hanno inglobato una torre a pianta quadrata.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Capitanessa
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Capitanessa	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nell'omonima contrada di Francavilla Fontana. Ha impianto a corte con casa padronale su due piani.

BIBR	Cartapulìa ( <a href="http://www.cartapulìa.it/">http://www.cartapulìa.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Fasana
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Laio	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria in contrada Fasana di Francavilla Fontana. Edificio abbandonato.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Fortuna
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Fortuna o Pappafai	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria a corte in contrada Fortuna, Francavilla Fontana.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Nanni
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Nanni o Poggio Fasana	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nella contrada Nanni di Francavilla Fontana. Ha impianto a corte ed è abbandonata.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Il Paretone
VRPR	Nulla	Rif. IGM	
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Il Paretone-III linea di difesa	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insedimento fortificato	PAA	buona
		PAD	area soggetta ad altro regime

## Descrizione

Il Paretone costituisce una grande muraglia costruita in età arcaica a scopi difensivi attorno all'abitato di Ceglie Messapica. Il Paretone III costituisce la più esterna delle tre cerchie concentriche a difesa dell'abitato arcaico di Ceglie. Risulta realizzato con elementi lapidei di grandi dimensioni sistemati con la tecnica a secco.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età Arcaica (VII-VI sec. a.C.)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Perito
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Perito	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria a corte in stato di abbandono ubicata nella contrada Perito di Francavilla Fontana.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Perito
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Cappella in Masseria Perito	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura per il culto	PAA	ottima
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

La cappella si trova a circa 150 m ad Est della Masseria Perito. Ha pianta rettangolare con facciata cuspidata con leggera incavatura nella parte centrale in cui era sistemata la croce. Sul fondo vi è un campanile a vela. Il portale d'ingresso è architravato e sormontato da una finestra quadrata. È menzionata nella Sacra Visita del 1851.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XIX-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Torricella
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Torricella	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria a corte in agro di Francavilla Fontana. Gli edifici si dispongono ad elle all'interno della cinta muraria.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	lazzo Caselle
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli in località lazzo Caselle	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Presso lazzo Caselle, località situata nel territorio comunale di Francavilla Fontana (a circa 2,4 km a sud-ovest), è segnalata la presenza di una necropoli di età altomedievale. Il sito è ubicato all'interno di un ricco comprensorio agricolo, attualmente destinato a seminativo, e insiste all'interno di un'area caratterizzata dalla presenza di resti strutture, riconducibili a un ampio areale archeologico, forse riferibile al casale di San Vito.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età altomedievale (VII-X secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Iazzo Caselle
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Casale in Iazzo Caselle	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Struttura agro pastorale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Rinvenimento in superficie di materiale edilizio, frammenti ceramici e di strutture non meglio specificate, forse riferibili al casale altomedievale di San Vito.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età altomedievale (VII-X secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD Impianto eolico

CDR 16 [Puglia]

VRPT opera a rete

Provincia Brindisi

VRPP ITW Francavilla srl

Comune Francavilla Fontana

VRPF Definitiva

Località Contrada Pezza Petrosa

VRPR Nulla

Rif. IGM 203 III NO (Fragagnano)

OGM Piano Paesaggistico Regionale

CMA agosto 2021

OGD Masseria Pezza Petrosa

CMM Archeologia Preventiva

OGT masseria rurale

PAA buona

PAD Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria allo stato di rudere.

BIBR Cartapulia (<http://www.cartapulia.it/>)

DTR ND

CMR Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Cistonara
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Cistonaro	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria fortificata in agro di Francavilla Fontana.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Cistonara
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli in Masseria Cistonaro	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Nel territorio comunale di Francavilla Fontana, presso Masseria Cistonaro, è stata segnalata l'esistenza di una necropoli costituita da un numero imprecisato di tombe, di cui non è precisata la tipologia, ascritte genericamente ad età messapica. Il sito sorge a circa 4 km a est di Masseria Vicentino, importante insediamento fortificato di età messapica.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età preromana
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Cistonara
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Tesoretto in Masseria Cistonara	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Deposizione di materiale	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Tesoretto, rinvenuto nel 1926, composto originariamente da circa 120 monete d'argento, di cui la Soprintendenza alle Antichità riuscì a recuperare 84 stateri di Taranto e 1 di Turio. Le monete sono attualmente conservate presso il Museo Archeologico di Taranto.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età ellenistica (IV-I secolo a.C.)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Cantagallo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Cantagallo Grande	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata in contrada Cantagallo. Edificio a corpo fortificato entro ampia recinzione in muratura a secco.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Cantagallo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Cantagallo Piccolo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria a corte in agro di Francavilla Fontana.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Clemente
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Palmento in Masseria Clemente	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Struttura per attività produttiva	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Si tratta di un edificio rurale con palmento, a pianta quadrata. Il primo livello, cui si accede da una scala esterna, presenta dei balconi con colonnine sui lati Nord ed Ovest. In alto alla facciata, alle estremità, sono posizionati due pinnacoli in tufo. Al pianterreno, sul lato ovest, sotto l'arco a tutto sesto che sorregge il balcone, una porta introduce nell'ambiente in cui avveniva la pigiatura dell'uva.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XVI-XVIII - XIX-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Clemente
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Clemente	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata nell'omonima contrada di Francavilla Fontana. Edificio a corpo con mura di cinta in pietra a secco. Versa in stato di abbandono

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	via per San Vito dei Normanni
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli sulla via per San Vito dei Normanni	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	buona
		PAD	dati visibili (da scavo)

## Descrizione

A circa 800 a nord di Francavilla Fontana, a ridosso della Via per San Vito dei Normanni, è stata localizzata una necropoli di età basso medievale, composta da quattro sepolture prive di corredo. A età medievale fa riferimento, inoltre, la dismissione di un pozzo individuato nell'area occupata della necropoli.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età Bassomedievale XI-XV sec.
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	via per San Vito dei Normanni
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Tombe lungo la via per San Vito dei Normanni	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	tombe	PAA	buona
		PAD	dati visibili (da scavo)

## Descrizione

Nell'area sono state individuate quattro sepolture, di tipologia non specificata, rinvenute prive di corredo.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età Bassomedievale XI-XV sec.
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	via per Ceglie Messapica
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Complesso della chiesa dello Spirito Santo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura per il culto	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Nel 1560 fu iniziata la costruzione del convento dei Cappuccini, sui resti di un monastero italo-greco. Composto inizialmente di 30 celle, «in progresso di tempo» l'edificio si andò ampliando fino a comprenderne, agli inizi del 1700, più di 50. Nel 1743 un violento terremoto lesionò le mura del convento e provocò gravi danni alla chiesa che fu abbattuta e riedificata negli anni 1758-1759 su progetto dell'architetto fra Liborio da Manduria e con il finanziamento del principe Imperiali.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Centro Storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Complesso della chiesa e del convento di San Sebastiano	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura per il culto	PAA	ottima
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Il complesso costituito dalla chiesa e dall'ex convento, quest'ultimo ora sede di una scuola media, occupa tutto l'isolato compreso tra via Mazzini, via Simeana, via Pinone e via Crispi. La struttura venne edificata a fine Seicento e presenta forme chiaramente barocche. La chiesa ha un impianto a navata unica vivacizzato dall'apertura di cappelle laterali e da una imponente cupola centrale che all'esterno mostra un alto tamburo dalle forme rinascimentali sormontato dall'ellissi della cupola e dalla lanterna. La facciata si presenta con forme anch'esse classicheggianti e con paraste e cornici marcapiano che determinano gli spazi e scandiscono il prospetto in due ordini, in quello inferiore un portale monumentale dalle forme sobrie è incorniciato tra due nicchie laterali, mentre nell'ordine superiore si segue lo stesso schema decorativo, ma al posto del portale vi è una finestra architravata. Il Convento propone un articolato sistema di fabbriche che si dispongono intorno ad un cortile quadrangolare.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	via per Ceglie Messapica
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Ex convento dello Spirito Santo e del convento dei Cappuccini	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura per il culto	PAA	ottima
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Il Convento fu edificato dai Padri Scolopi nel Settecento, dietro munificenza dei Principi Andrea e Michele III Imperiali. All'indomani della soppressione degli ordini il convento fu trasformato nel Real Collegio Ferdinando (1841). Si tratta di strutture che si dispongono intorno ad un cortile a pianta quadrangolare e constano di due piani (un pianterreno e un primo piano). Il prospetto, che si affaccia su via Mazzini, presenta un modello architettonico sobrio e classicheggiante caratterizzato da una sequenza di finestre con cornici piatte al piano superiore. Un portale di ingresso ad arco a tutto sesto, decorato soltanto con pietre a bugnato, è presente al piano terra. Finestre neoclassiche con balaustrini, una loggia ad archi a tutto sesto e un cornicione di coronamento scandiscono il prospetto retrostante. Attualmente le strutture sono sede di una Scuola Media.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Largo Liguorino
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Complesso di Sant'Alfonso Maria de' Liguori	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura per il culto	PAA	ottima
		PAD	area di tutela condizionata

## Descrizione

La chiesa e il convento di Sant'Alfonso Maria De' Liguori, collocati nell'area settentrionale di Francavilla Fontana, vicino alla distrutta Porta Roccella, sorgono nell'area di una precedente struttura conventuale voluta nel XIV secolo da Filippo d'Angiò e destinata ai Conventuali Francescani. Entrambe le strutture sono state oggetto di una serie di ricostruzioni e ristrutturazioni avvenute nel corso dei secoli a partire dal XVIII secolo (dopo i danni subiti durante il terremoto del 1743). I francescani abbandonarono il convento a seguito della soppressione degli ordini religiosi e successivamente subentrarono i padri liguorini. I nuovi proprietari iniziarono la ricostruzione totale della chiesa e la ristrutturazione del convento, ma i lavori vennero interrotti a causa della fuga dell'ordine da Francavilla a seguito dell'Unità d'Italia. La struttura fu abbandonata e ridotta a deposito fino al loro ritorno tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)-
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	vie Municipio, Umberto I, Confalonieri
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Palazzo Imperiali	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Palazzo/edificio	PAA	ottima
		PAD	area di tutela condizionata

### Descrizione

L'impianto originario del Palazzo (ormai non più visibile) risale al XV secolo e consisteva in una torre quadrata, bastionata dotata di fossato e ponte levatoio, alla quale nel 1500 furono aggiunte altre tre torri, poi trasformato in residenza nobiliare dalla famiglia dei marchesi Imperiali all'inizio del Settecento.

L'edificio, circondato da un largo fossato, i cui resti oggi sono adibiti ad aranceto, è a pianta rettangolare con basamento a scarpa e torrioni angolari, coronato da archetti ogivali e merlatura. Agli spigoli del castello si inseriscono gli stemmi della famiglia Imperiali, sormontati da corona, sorretti da un mascherone, diversi per ogni spigolo e delimitati da grossi grappoli (evidenti segni di gusto barocco). Circondato quasi completamente da una linea marcapiano, la tipica cordonatura a dentelli rinascimentale, comprende tre piani asimmetricamente distribuiti: il pianterreno, dalla superficie a scarpata, conserva ancora l'aspetto della fortezza, ed è illuminato da monofore e casematte di diverse dimensioni con stipiti strombati. Il primo piano ha le facciate dalle superfici rigidamente verticali, alleggerite da finestre, che sono orlate da cornici raffiguranti, in alcune, petali intrecciati e, in altre, gruppetti di foglioline di alloro racchiuse in anuli e sormontate da brevi frontoni, ornati con festoni floreali. Sulla facciata principale, leggermente spostato verso occidente, si apre un elegante portale settecentesco compreso tra due colonne, poggiate su dadi e dai capitelli compositi, che sorreggono abachi allungati e si confondono con la trabeazione, limitata da un listello. Lo racchiude un cornice profilata da un toro e particolarmente aggettante ai lati. Gli stipiti sono orlati da tondini che si piegano all'altezza dell'imposta dell'arco, sormontato da un encarpo che ne sottolinea la curva, interrotta, al centro, dallo stemma degli Imperiali. Più imponente è il portale posteriore, sempre settecentesco, spostato verso il lato orientale con un sovrastante balcone in ferro. Sulla facciata orientale presenta un loggiato barocco con quattro arcate, addossate alla parete entro le quali sono ricavate altrettante porte-finestre, incorniciate da foglioline e sovrastate da timpani triangolari spezzati, sui cui lati si adagia una foglia di palma, sezionata verticalmente e racchiusa da caulicoli. Le colonne che separano le arcate dalla loggia, terminante con una trabeazione, sono sorrette da piedistalli. Una balaustra, suddivisa in gruppi di colonnine dalla linea classicheggiante, compresi tra pilastri, accoglie lo stemma degli Imperiali e conclude la loggia, sorretta da mensoloni. Le colonne sono decorate da motivi di viticci che si avvolgono sinuosamente e le ricoprono completamente, mentre l'intera arcata è decorata con delle rosette. Dall'androne coperto con volte a botte si accede nel cortile scoperto, di forma quadrata e con un portico triangolare, sorretto da colonne di tipo dorico-tuscanico con capitelli decorati e con echino intagliato con un kyma ionico ad ovuli. In questo cortile si aprono varie stanze e corridoi, che un tempo servivano da mensa, uccelleria, prigioni, cantina, magazzini, dispensa ed armeria.

Sempre nel cortile interno si trova un fonte battesimale datato al XIV secolo, opera di Ferdinando Sanfelice, appartenuto all'antica Chiesa Madre. Visibilmente manomesso presenta la conca decorata a baccelli con orlo, segnato da listelli e arricchito da un fregio raffigurante delfini affrontati, che si legano a motivi floreali, con al centro lo stemma, a forma di bucranio o testa di cavallo e recante nella banda di sinistra la croce dei Cavalieri di Malta, in quella destra un grifo alato e sotto un motto in latino.

Per un ampio scalone a doppia rampa, probabilmente fatto da Mauro Manieri, si sale al ballatoio del piano superiore, dove si affacciano finestre e porte ornate con cornici e fregi simili alle finestre cinquecentesche della facciata. Le stanze dei due piani sono disposte intorno al cortile e le porte interne "ad orecchio" sono la traccia dell'opera del Manieri; in quasi tutto il secondo piano le pareti sono abbellite da quadri (tra i quali, tele raffiguranti Andrea e Michele III Imperiali, e "Santa Agnese", opera di Pacecco De Rosa).

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	ea

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Centro storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Chiesa di Santa Chiara	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura per il culto	PAA	ottima
		PAD	area di tutela condizionata

## Descrizione

La chiesa di Santa Chiara è stata ricostruita nel 1836 in seguito all'abbattimento della chiesa seicentesca che comprendeva anche un convento delle clarisse.

L'attuale edificio è in stile neoclassico. La facciata, realizzata dall'architetto gesuita Giovan Battista Jazzeolla, presenta al centro un portale architravato affiancato da due coppie di lesene ioniche poggianti su bassi plinti lisci. Fiancheggiano la parte centrale due nicchie senza statue e in asse con queste, come al di sopra del portale di ingresso, si trovano finestre rettangolari. La parte superiore è coronata da un timpano.

All'interno la chiesa si caratterizza per una pianta ottagonale dominata da un ampio vano centrale sormontato da una cupola inserita nel tamburo; otto lucernari ovali si aprono negli spicchi. Sull'abside si imposta una cupola a lacunari di ispirazione cinquecentesca.

Del più antico impianto settecentesco del convento rimangono poche strutture come i resti di un porticato prospiciente via Municipio, il portale murato e le strutture ormai inglobate nell'edificio più moderno (prima sede della Caserma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ora occupato da uffici comunali).

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XIX-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Consolazione
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli in Contrada Consolazione	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	ottima
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Tomba a cassettone rinvenuta già depredata.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età ellenistica (IV-I secolo a.C.)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Centro storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Complesso della chiesa matrice	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Complesso ecclesiale	PAA	ottima
		PAD	area di tutela condizionata

## Descrizione

Il complesso topografico è costituito dalla Chiesa Matrice e dal campanile. La Basilica del SS. Rosario è il risultato di una serie di interventi. Il primo edificio fu probabilmente realizzato in età angioina sul luogo dove si racconta fosse stata ritrovata nel 1310 un'icona bizantina. Dell'impianto di questo edificio non rimane più traccia, in quanto la chiesa venne successivamente ampliata nel 1510 con la realizzazione di alcune cappelle tra le quali quella che ospita l'icona della Madonna. Nel 1743, in seguito ad un terremoto, la chiesa venne quasi completamente ricostruita e nel 1759 vennero ultimati i lavori con la costruzione della sacrestia, mentre il campanile fu iniziato nel 1791. L'attuale edificio presenta un impianto longitudinale caratterizzato da un ampio vano centrale sormontato da una cupola che poggia su pilastri e si eleva su pennacchi laterali. Nelle navate laterali si aprono cappelle ed altari. La facciata si presenta nelle forme barocche articolata su due livelli attraverso cornici marcapiano e paraste che scandiscono i volumi. La parte superiore è poi impreziosita da volute e decorazioni scultoree che incorniciano anche il portale centrale e la finestra superiore in asse con quest'ultimo.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XI-XV secolo-XVI-XVIII secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD Impianto eolico

CDR 16 [Puglia]

VRPT opera a rete

Provincia Brindisi

VRPP ITW Francavilla srl

Comune Francavilla Fontana

VRPF Definitiva

Località Centro storico

VRPR Nulla

Rif. IGM 203 IV SE (Francavilla F.)

OGM dati bibliografici

CMA agosto 2021

OGD Palazzo Salerno

CMM Archeologia Preventiva

OGT Palazzo/edificio

PAA ottima

PAD area di tutela condizionata

## Descrizione

Il Palazzo sorge su un preesistente edificio fortificato di cui mantiene l'aspetto solido e massiccio. Si articola con un impianto quadrangolare elevato su due livelli e caratterizzato al piano nobile da una sequenza di finestre architravate di gusto tardo rinascimentale. Il portale principale presenta un'apertura ad arco a tutto sesto incastonato da due plinti sui quali si impostano due colonne.

BIBR Cartapulia (<http://www.cartapulia.it/>)

DTR Età moderna (XVI-XVIII secolo)

CMR Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Centro storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Palazzo del Sedile	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Palazzo/edificio	PAA	ottima
		PAD	area di tutela condizionata

## Descrizione

Il Palazzo del Sedile fu costruito tra il XVII e il XVIII secolo, nell'ambito di un vasto progetto di risistemazione della Piazza voluto dagli Imperiali. L'edificio, organizzato su due piani, presenta un caratteristico loggiato a cinque fornici al piano nobile. Gli archi a tutto sesto sono inseriti tra semicolonne con capitelli corinzi, architravate, secondo uno schema tardo rinascimentale e barocco. Sui tre fornici centrali e all'interno di fastigi in pietra leccese lavorati a forma di conchiglie sono presenti tre stemmi: al centro quello della famiglia Imperiali, a destra quello di Francavilla, a sinistra, poco leggibile, quello della casa regnante di Spagna. L'impianto mostra uno sviluppo regolare con un cortile interno.

Il Palazzo, già sede del Comune fino al 1821 e delle carceri al pianterreno, oggi è sede della biblioteca comunale "Giovanni Calò".

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Centro storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Palazzo Argentina-Leo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Palazzo/edificio	PAA	ottima
		PAD	area di tutela condizionata

## Descrizione

Il Palazzo, costruito dagli Argentina e attualmente proprietà dei Leo, è stato edificato su precedenti strutture di età medievale (non visibili al pubblico).  
L'edificio si struttura su una corte interna cui si accede da un grande arco sorretto da colonne. La facciata del Palazzo, organizzata in due piani, presenta importanti aspetti decorativi nel portale di accesso e soprattutto nella balconata monumentale sorretta da nove mensoloni. La balconata, monumento nazionale dal 1913, è arricchita da sculture presenti nelle formelle dell'affaccio (decorazioni costituite da raffigurazioni di animali, soggetti mitologici e elementi vegetali). Allo spazio ristretto delimitato dalla balaustra si accede attraverso una apertura, unica luce della facciata, su cui campeggia lo stemma della attribuito alla famiglia di origini albanesi Musachi.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età Bassomedievale XI-XV sec.
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Centro storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Torre dell'Orologio	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	torre	PAA	ottima
		PAD	area di tutela condizionata

## Descrizione

La Torre dell'Orologio, edificata dal sindaco Maurizio Giannuzzi nel 1750, si eleva su due livelli e costituisce una struttura settecentesca con impianto quadrangolare in tufo carparino. La struttura è conclusa da un torrino di gusto barocco decorato a volute.

Nel 1878 fu collocata, al di sotto della cornice del secondo ordine, una meridiana disegnata da padre Luigi de Quarto delle Scuole Pie; sul lato posteriore, quello rivolto verso piazza Dante, è ancora visibile il vecchio orologio.

L'edificio di forme molto semplici è realizzato come una torre difensiva munita di cantonali agli angoli.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Centro storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Palazzo Basile-Di Castri	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Palazzo/edificio	PAA	ottima
		PAD	area di tutela condizionata

## Descrizione

Il Palazzo presenta una struttura sobria articolata su tre livelli e ha un impianto quadrangolare. Il prospetto principale è caratterizzato da un portale monumentale, incastonato tra due pilastri scanalati, sormontato da un balcone sul quale affacciano due grandi porte-finestre dalle forme barocche che presentano trabeazioni e architravi ed un motivo a conchiglia che introduce al timpano a volute. Numerose finestre si aprono al primo piano e in asse con queste oculi circolari scandiscono l'intera facciata all'ultimo piano il quale è concluso da una cornice aggettante. All'interno è presente un cortile a pianta quadrangolare.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Centro storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Palazzo Carissimo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Palazzo/edificio	PAA	ottima
		PAD	area di tutela condizionata

## Descrizione

Il palazzo presenta una facciata monumentale di gusto sobrio articolata su due livelli. La parte basamentale mostra una zoccolatura realizzata da pietre lisce e perfettamente squadrate. Al pianterreno si segnalano quattro aperture simmetriche: due sono più grandi e hanno un portale a sesto ribassato e mensolina in chiave; le due aperture terminali, invece, sono a luce rettangolare. Al centro si trova il portale di accesso monumentale inquadrato da pilastri scanalati e sormontato da una cornice con fregi mistilinei tipicamente barocchi. Tra il pianterreno ed il piano nobile una cornice aggettante a vele impostata su mensole introduce all'ampia balconata sulla quale si affacciano le finestre di impianto tardorinascimentale che caratterizzano il primo piano. Le aperture sono separate tra loro da paraste che si elevano sin quasi al livello di imposta del sottotetto caratterizzato da ulteriori decorazioni scultoree sempre di gusto barocco. Concludono, infatti, la facciata monumentale le finestrelle bilobate del sottotetto e una trabeazione. Il palazzo si dispone, inoltre, con un impianto quadrangolare con al centro un cortile interno anch'esso quadrangolare.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Francavilla Fontana
VRPF	Definitiva	Località	Centro storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SE (Francavilla F.)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Chiesa e del convento di Santa Maria del Carmine	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura per il culto	PAA	ottima
		PAD	area soggetta ad altro regime

## Descrizione

Il complesso conventuale fu realizzato fuori le mura dell'abitato più antico intorno al 1517 dalla comunità dei padri carmelitani. I Carmelitani abbandonarono il convento con l'unità d'Italia e la soppressione degli ordini religiosi e il convento fu destinato ad ospedale civile dal 1867 al 1992.

Il convento ha un impianto quadrangolare e si dispone intorno ad un chiostro centrale. Attualmente sopravvivono gran parte delle strutture.

La Chiesa fa parte dell'omonimo complesso conventuale realizzato fuori le mura dell'abitato più antico intorno al 1517 dalla comunità dei padri carmelitani.

L'impianto attuale della chiesa è a croce latina con un'unica navata e transetto. La navata è coperta da volta a stella unghiata ma sia le decorazioni interne che l'aspetto dell'impianto originario risultano essere stati notevolmente modificati dopo l'abbandono dell'edificio da parte dei carmelitani in seguito alla soppressione degli ordini monastici del 1806-1818.

La facciata presenta sobri volumi che tuttavia denunciano un rimando al barocco attraverso le paraste e le cornici marcapiano che delineano rispettivamente gli spazi dell'ingresso monumentale e i due ordini del prospetto.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD Impianto eolico

CDR 16 [Puglia]

VRPT opera a rete

Provincia Brindisi

VRPP ITW Francavilla srl

Comune Villa Castelli

VRPF Definitiva

Località Paretone

VRPR Nulla

Rif. IGM 203 IV NO (Ceglie Messapico)

OGM dati bibliografici

CMA agosto 2021

OGD Cerchia muraria

CMM Archeologia Preventiva

OGT struttura difensiva/militare

PAA buona

PAD dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Grande cerchia muraria, costituita da grossi blocchi in pietra calcarea uniti a secco, della quale non vengono fornite le dimensioni.

BIBR Cartapulia (<http://www.cartapulia.it/>)

DTR V-IV sec. a.C.

CMR Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Facciasquata
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Frequentazione in Masseria Facciasquata	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	ottima
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Area di frequentazione ascrivibile all'età preistorica.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età preistorica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Strada vicinale Abate Carlo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	settembre 2021
OGD	Masseria Abate Carlo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata 2 km circa a nord di Villa Castelli, sulla strada vicinale Abate Carlo. Complesso costituito da abitazioni su due piani con volte a stella, aia, magazzini.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Abate Carlo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Grotta Facciasquata	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento in grotta	PAA	ottima
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

All'interno della cavità, il cui ingresso è a circa 300 m s. l.m sono stati individuate negli anni settanta, dal gruppo speleologico di Martina Franca, alcune evidenze archeologiche evidenze archeologiche che testimoniano alcune fasi di frequentazione della grotta da Neolitico all'età del Bronzo. I materiali erano per lo più pertinenti frammenti ceramici e resti di faune.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età neolitica-età del Bronzo
		CMR	adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Monte Scotano
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Insedamento in grotta in località Monte Scotano	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	insediamento in grotta	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Grotta con tracce di frequentazione antropica. La cavità si sviluppa in direzione nord-ovest ed è costituita da un ambiente lungo 12 m circa, largo mediamente 2,30 m e con un'altezza media di 1,50 m. Dall'ingresso, scavato artificialmente nella roccia, si accede all'interno tramite una scalinata, anch'essa intagliata nella roccia. I materiali ceramici più antichi rinvenuti nella grotta sono databili al III secolo a.C., mentre al II-III secolo d.C. sono da riferire le numerose lucerne, la maggior parte delle quali integre, rinvenute in un piccolo vano posto alla fine di un cunicolo lungo 6 m.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età ellenistica-età imperiale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Monte Scotano
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	indagini archeologiche	CMA	agosto 2021
OGD	Area di frammenti in località Monte Scotano	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Frequenzazione	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Rinvenimenti di materiali con datazione compresa genericamente tra l'età preistorica e l'età ellenistica, fra cui si segnalano industria litica, ceramica a vernice nera e lucerne.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Dalla preistoria all'età ellenistica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Monte Scotano
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Monte Scotano	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata 1,5 km a nord di Villa Castelli. Masseria a corpo con elevato su due piani.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Puledri
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Puledri	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata a 2,5 km a nord est di Villa Castelli. Struttura composta da tre corpi di fabbrica allineati con elevato a due piani e coperture a tetto.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Renna
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Renna	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata circa 2 km a est di Villa Castelli. Complesso a corte chiusa lastricata.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Bacari
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Sciaiani Piccola	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Casale rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Si tratta di strutture rurali, situate in località Barcari, legate ad attività produttive di lavorazione e attività artigianali del territorio. Le strutture sono costruite mediante la tipica tecnica costruttiva locale, detta della "pietra a secco".

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Pezza Petrosa
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Villaggio in località Pezza Petrosa	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento e necropoli	PAA	buona
		PAD	dati visibili (da scavo)

### Descrizione

Dell'insediamento di Pezza Petrosa è stato individuato un imponente setto murario, forse pertinente ad una cinta difensiva. Di questa struttura si conserva, a livello di fondazione, un filare di grandi blocchi squadrati, lungo 11,30 m, orientato in senso NS e sistemato in modo da sfruttare i dislivelli del terreno. Su uno dei blocchi è ancora visibile la linea guida tracciata per la posa in opera dell'assise superiore. A questa struttura si addossano, lungo il lato E, blocchi di dimensione minore, posti a distanza regolare, interpretabili come setti trasversali che dovevano collegarsi a una seconda cortina. La rimozione di un consistente crollo di tegole ha consentito, inoltre, di identificare un ambiente attrezzato con una struttura produttiva destinata alla cottura, di cui si conservano quattro pilastri in argilla cotta, presso i quali sono stati rinvenuti alcuni contenitori acromi, misti a una grande quantità di residui carboniosi e a numerosi elementi in bronzo, frammentari e riferibili a più oggetti.

Presso la necropoli di Pezza Petrosa a Villa Castelli sono state individuate 34 tombe, 5 delle quali di tipo a fossa ricavata nello strato tufaceo-sabbioso, una a fossa ricavata nel banco di cappellaccio e parzialmente costruita, una costituita da un'olla cineraria e le rimanenti formate da una fossa rettangolare rivestita da lastroni squadrati di carparo, prevalentemente due per ogni fiancata e uno per testata. Solo in pochi casi le pietre di rivestimento si presentavano di dimensioni più piccole e poco regolari. Nella maggior parte dei casi la copertura risultava costituita da due grandi lastre squadrate, spesso con dente di incastro e talvolta sagomate a doppio spiovente. La tomba n. 30 presentava invece 4 lastre regolari di notevole spessore, munite di incassi sui lati brevi e di 'anathyrosis' sui lati lunghi, mentre la tomba n. 13 era ricoperta da lastre in terracotta. Ad eccezione della tomba n. 10, che costituisce l'unico esempio di incinerazione in olla, il rito funerario attestato è quello dell'inumazione, con deposizione prevalentemente monosoma. Il defunto veniva deposto supino, con le braccia distese lungo i fianchi e probabilmente avvolto in un sudario, come farebbe supporre la perfetta connessione delle ossa, constatata in vari casi. Il nucleo più consistente è comunque costituito da corredi che si inquadrano nella seconda metà del IV sec. oppure tra la fine del IV e il III sec. a.C. Nell'ambito di questi ultimi due gruppi le classi maggiormente attestate sono la ceramica decorata in stile Gnathia e quella a vernice nera. Presenti anche diversi reperti in metallo, tra i quali si segnala un anello digitale in argento (T. 32), uno specchio in bronzo (T. 27) e otto fibule con arco ingrossato e staffa trapezoidale (T. 32). Nel corso della campagna di scavo del 2000 è stata indagata una tomba a fossa scavata nel banco tufaceo-sabbioso e rivestita di lastroni, con copertura composta da 4 lastre di carparo, delle quali due di riutilizzo pertinenti a fregi di tipo dorico, decorati l'una con ripartizione in triglifi e metope, l'altra con un motivo a dentelli, cui segue una fascia con metope e triglifi e, al di sotto, un motivo ad onda.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età preromana-età ellenistica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Antoglia
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Antoglia	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata due km a sud di Villa Castelli in prossimità di un importante tratturo. Si compone di edifici allineati sul fronte stradale. La dimora padronale è una torre merlata. Sulla sua sinistra si susseguono corpi di fabbrica diversi per uso e struttura. Notevole è una foggia scoperta con bocca circolare in muratura lapidea.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Fallacchia
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Fallacchia	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria Fallacchia, sita a sud est di Villa Castelli (a circa due km). Masseria fortificata a corte chiusa con cappella.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	SP per Francavilla Fontana
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Tagliavanti	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria sita 3,5 km a sud-est di Villa Castelli sulla s.p. per Francavilla Fontana. Masseria a corte chiusa con elementi di fortificazioni e corpo principale a torre.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Strada vicinale Eredità-Antoglia
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Eredità	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata a sud-ovest di Villa Castelli, in prossimità della vicinale Eredità-Antoglia. Masseria a corte con abitazioni, stalle, magazzini.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Eredità
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Area di frammenti in Masseria Eredità	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Rinvenimenti, non meglio specificati, in una vasta area e inquadrabili cronologicamente entro un lungo arco che dall'età preistorica giunge fino a quella medievale.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Dalla preistoria all'età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Pezza la Corte
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli in località Pezza la Corte	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropolo	PAA	ottima
		PAD	area di scavo

## Descrizione

Nel 1998, durante lavori di trasformazione agraria, è stata intercettata una necropoli messapica. Sono state individuate due tombe del tipo a fossa, scavate nel banco sabbioso-argilloso, rivestite di lastroni e allineate in senso NS, utilizzate entrambe per una sola deposizione. La prima delle due tombe, denominata come n. 87/1, presenta le seguenti misure: m 1,90 x 0,60, profondità m 0,60; la seconda tomba, n. 87/2, misura m 1,93 x 0,57 e 0.70 m di profondità; a differenza della prima la seconda tomba risultava coperta da due lastroni a bordi aggettanti.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età ellenistica (IV-I secolo a.C.)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Strada vicinale Grottaglie-
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Pezza la Corte	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Ruderi di un complesso rurale ubicato a circa due km a sud-est di Villa Castelli sulla strada vicinale Grottaglie-Francavilla. Rimane il toponimo Pezza la corte.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Sant'Eramo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Sant'Eramo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata a sud-est di Villa Castelli circa 750 m dal tracciato della Via Appia. Masseria a corte chiusa sorta come palmento. Sul portone d'ingresso è una lapide con la data 1796.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	via Appia Francavilla-Grottaglie
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Carnevale	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria ubicata 4,5 km a sud di Villa Castelli in prossimità della Via Appia sul tratto Francavilla-Grottaglie. Struttura abitativa assimilabile al csino signorile di campagna.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XIX-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Masseria San Barbato
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria San Barbato	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria sita 5,5 km a sud di Villa Castelli. Masseria a corte con ingresso a sud con portale ad arco, oggi smembrato.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Villa Castelli
VRPF	Definitiva	Località	Centro storico
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Chiesa Matrice di San Vincenzo de Paoli	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura per il culto	PAA	ottima
		PAD	area soggetta ad altro regime

## Descrizione

Al centro di Villa Castelli si erge la Chiesa matrice, intitolata a San Vincenzo de' Paoli. La struttura, realizzata su preesistenti fondamenta di un altro edificio, fu costruita tra il 1898 e gli inizi del Novecento (fu aperta al culto solo nel 1938), su progetto dell'ingegnere Luca Di Castri in stile eclettico. I lavori furono eseguiti grazie all'impegno dell'arciprete Giuseppe Caliandro, di cui si conserva, all'interno della chiesa, la lapide, e grazie alle offerte dei cittadini e con l'impiego delle più valide maestranze di Villa Castelli.

La struttura è realizzata tramite l'impiego di materiali diversi: pietra locale (mazzaro) per le fondamenta, pietra bianca di Ostuni per gli elementi decorativi e tufo di Grottaglie per il resto della costruzione. La facciata, in stile romanico con spunti gotici e barocchi, è suddivisa da tre alti contrafforti che delimitano la larghezza delle navate con archetti pensili in tufo. Sulla facciata si aprono tre portali sormontati da un rosone (al centro) e da trifore in pietra bianca (portali laterali). Spicca la cupola, di 34 metri di altezza, ricoperta da mattonelle policrome.

Dalla facciata si intravede il campanile a base quadrata in stile misto romanico-gotico, di 36 metri circa di altezza, con cuspide molto accentuata.

L'interno, in muratura a faccia vista listata, presenta un impianto a croce latina, articolato in tre navate: quella centrale, così come il transetto, coperta da volte a botte lunettata a costoloni, le laterali da volte a crociera. I piloni a pianta cruciforme sono realizzati su basi ottagonali semplici interamente composti in pietra locale. All'incrocio tra la navata centrale e il transetto si innalza la cupola.

Numerose sono le opere pittoriche di artisti locali e statue in legno di produzione trentina e bolzanese custodite all'interno.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XIX-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD		CDR	16 [Puglia]
VRPT		Provincia	Brindisi
VRPP		Comune	Villa Castelli
VRPF		Località	Piazza Municipio 1
VRPR		Rif. IGM	
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Museo civico	CMM	
OGT	museo	PAA	ottima
		PAD	area soggetta ad altro regime

## Descrizione

Il Museo è stato realizzato dopo la ristrutturazione di un'ala del Palazzo Ducale di Villa Castelli che ospita la Mostra Archeologica. Il Castello, è una costruzione a metà tra una fortezza e un palazzo gentilizio. Quello che si può osservare oggi è il risultato di una serie di modifiche che si sono susseguite già dal XIV secolo. Sono ancora visibili caratteristiche di età medievale, come l'antica torre. Parzialmente ristrutturato, oggi è anche sede del municipio e della galleria d'arte comunale. Una piccola porzione della struttura è di proprietà privata, mentre la parrocchia, dedicata al Santissimo Crocifisso nel 1830, detiene un'ala del castello (ex scuderie). La facciata meridionale conserva, totalmente inglobato nel complesso architettonico, l'antico mastio, oggi Sala del Consiglio. Il Castello è circondato a sud e a est da una profonda gravina; nel pianterreno è riconoscibile la struttura originaria e l'aspetto interno del fortilizio sino al XIX secolo. Il primo piano, ha le facciate dalle superfici rigidamente verticali, alleggerite dalle finestre. L'androne è dotato di volte a botte. Lo scalone, porta al ballatoio dal piano superiore, dove si affacciano finestre e porte ornate con cornici realizzate nel XX secolo in stile rinascimentale.

Nei locali situati a piano terra, è ubicato il Museo Archeologico, che ospita 200 reperti del IV e III secolo a.C., rappresentati da oinochoe, tazze biansate, vasi di varia fattura, crateri, oggetti in metallo, quali anelli in argento, in bronzo, in ferro e in piombo, strigili in ferro e in bronzo, cesoie, orecchini, specchi in bronzo. Tutto il materiale archeologico, che costituisce corredo funerario rinvenuto in n. 33 tombe ubicate nel sito di Pezza Petrosa nel territorio di Villa Castelli, è ospitato in 9 teche in legno e cristallo.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it/">http://www.cartapulia.it/</a> )	DTR	XIV-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Facciasquata
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV SO (Villa Castelli)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Specchia in località Facciasquata	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura difensiva/militare	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

In località Facciasquata è stata segnalata una struttura litica megalitica, identificata come specchia.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età protostorica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Donna Lucrezia
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Stazione preistorica	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Stazione preistorica	PAA	buona
		PAD	area di scavo

## Descrizione

Studi recenti e saggi di scavo condotti dall'Università di Lecce hanno evidenziato, in contrada donna Lucrezia, una officina del Paleolitico Medio con tracce di lavorazione di selce.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Paleolitico medio
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Abate Nicola
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Insediamiento in grotta	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento in grotta	PAA	buona
		PAD	Segnalazione Archeologica

## Descrizione

La Grotta Abate Nicola ha un dromos di accesso scavato nella roccia ed ha restituito materiale votivo caratteristico delle aree sacre. Il sito è datato al periodo preistorico.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età preistorica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Montefocaro
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Montefocaro Piccolo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	XIX-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Paretone
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Il Paretone-II linea di difesa	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	insediamento fortificato	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Il Paretone rappresenta una grande muraglia difensiva costruita in età arcaica attorno all'abitato di Ceglie Messapica, con un sistema che si sviluppa su tre anelli concentrici. Risulta realizzata con elementi lapidei di grandi dimensioni sistemati con la tecnica a secco.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età arcaica (VII-VI secolo a.C.)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Montefocaro/Masseria
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Specchia in località Masseria Montefocaro/Masseria Sciotto	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura difensiva/militare	PAA	buona
		PAD	Segnalazione Archeologica

## Descrizione

In un'area definita tra Masseria Montefocaro e Masseria Sciotto è stato individuato un monumento megalitico definito specchia Montefocara che risulta in parte distrutta in seguito alla costruzione di una strada. La specchia è posta in relazione con il Paretone più arretrato, indicato come seconda cinta fortificata di Ceglie.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età protostorica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Specchia Castelluzzo/Miano
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Area di frammenti in località Specchia Castelluzzo/Miano	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Area di frammenti di età preistorica nei pressi del sito in località Castelluzzo.

BIBR	Cartapulia /www.cartapulia.it)	DTR	Età preistorica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Castelluzzo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Specchia in località Castelluzzo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura difensiva/militare	PAA	buona
		PAD	Segnalazione Archeologica

## Descrizione

Struttura difensiva di età paleolitica.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Paleolitico
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Castelluzzo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Specchia in località Castelluzzo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura difensiva/militare	PAA	buona
		PAD	Segnalazione Archeologica

## Descrizione

Struttura difensiva di età protostorica.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età protostorica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD Impianto eolico

CDR 16 [Puglia]

VRPT opera a rete

Provincia Brindisi

VRPP ITW Francavilla srl

Comune Ceglie Messapica

VRPF Definitiva

Località Contrada Antonia

VRPR Nulla

Rif. IGM 203 IV NO (Ceglie Messapico)

OGM Piano Paesaggistico Regionale

CMA agosto 2021

OGD Masseria Antonia

CMM Archeologia Preventiva

OGT masseria rurale

PAA ottima

PAD Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria rurale allo stato di rudere.

BIBR Cartapulia (www.cartapulia.it)

DTR XIX-XX secolo

CMR Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Le Croci
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Insediamiento in Masseria Le Croci	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento rupestre	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Nei pressi di Masseria Le Croci sono state individuate alcune grotte naturali al cui interno, in seguito a ricognizioni sistematiche, sono state rilevate tracce di frequentazione di età medievale.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Brindisi
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Ceglie Messapica
VRPF	Definitiva	Località	Capece
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 IV NO (Ceglie Messapico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Specchia in località Capece	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	struttura difensiva/militare	PAA	buona
		PAD	Segnalazione Archeologica

## Descrizione

In località Capece è stata individuata una struttura megalitica interpretabile come specchia.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età protostorica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	San Marzano di San Giuseppe
VRPF	Definitiva	Località	Strada Comunale delle Theliate
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Casino/insediamento	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Casale rurale	PAA	buona
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Piccola struttura rurale formata da più corpi.

BIBR

Cartapulia ([www.cartapulia.it](http://www.cartapulia.it))

DTR

Età contemporanea (XIX-XX)

CMR

Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	San Marzano di San Giuseppe
VRPF	Definitiva	Località	Neviera
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Chiesa della Madonna delle Grazie	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	luogo di culto rupestre	PAA	ottima
		PAD	Vincolo Architettonico

## Descrizione

La chiesa ipogea originaria risale all'XI secolo. Inizialmente dedicata a San Giorgio, fu intitolata alla Madonna delle Grazie a partire dal XVI secolo. L'ipogeo, dalla forma quadrangolare, ha mutato radicalmente nel tempo la sua configurazione spaziale e liturgica. Ai secoli XI-XII risalgono il vestibolo, l'aula per l'assemblea, il naos con l'altare e le nicchie ai fianchi dell'altare, secondo lo schema liturgico di ispirazione bizantina.

Un secondo scavo separato dal primo e con ingresso autonomo fu condotto tra i secoli XII-XIV. Alla ripresa del culto mariano, l'ipogeo fu nuovamente ristrutturato: la parete rocciosa che divideva la vecchia chiesa di San Giorgio con la vicina cappella funeraria fu demolita e fu cambiata la denominazione.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Padula Monica
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I NE (Trazzonara)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Padula Monica	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Di piccole dimensioni, la masseria è formata da una casa padronale e dagli altri ambienti di servizio, disposti ai lati di una corte rettangolare, lungo la quale si trova un grande "lamione" per la paglia voltato a stella. L'ambiente padronale è raggiungibile attraverso una scala esterna in muratura che conduce ad un piccolo terrazzo.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Masseria S. Giovanni-Jazzo
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria S. Giovanni-Jazzo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Attraverso un portale a tutto sesto, si accede al cortile interno sul quale si prospettano i vari ambienti di servizio, tra cui una stalla realizzata in muratura voltata a botte con aperture ad arco. L'intero complesso è cinto da alti muri a secco. All'interno del recinto è presente un muro a secco che divide il cortile da una chiusura, all'interno della quale su una parete rocciosa si vede un incavo, dove presumibilmente si dovevano trovare le arnie di un apiario. All'esterno è visibile un giardino cinto da un alto muro in muratura. Sul lato destro del portale è presente una piccola cappella, con una facciata liscia sulla cui sommità è posta una nicchia. All'interno, voltato a botte, è presente un altare in tufo con una croce greca, inscritta in un cerchio, a rilievo.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Amici
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Area di frammenti in località Amici	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Area di frammenti fittili. Il materiale recuperato è costituito esclusivamente da ceramica d'impasto buccheroides databile all'età del Bronzo.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età del Bronzo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Caprarica
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Area di frammenti in località Caprarica	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Sul fondo di una gravina situata in contrada Caprarica è stato individuato del materiale ceramico databile al Neolitico medio.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età neolitica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Caprarica
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Caprarica	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

I vari ambienti sono posizionati intorno a una corte, mentre nella parte nord e sud della masseria sono presenti i ricoveri per le pecore (iazzi). L'ingresso presenta un portale voltato a botte, dove si trovano le aperture della colombaia.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Monte Scianna
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 II NO (S. Giorgio Ionico)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Villaggio/insediamento in località Monte Scianna	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	villaggio/insediamento	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Area di frammenti fittili che attesterebbe la presenza di un villaggio risalente al Neolitico Medio

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età neolitica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Monte Scianna
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 II NO (S. Giorgio Ionico)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Insediamiento rurale in località Monte Scianna	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	insediamento rurale	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Area di frammenti fittili che attesterebbe la presenza di un insediamento con fasi di vita dall'età ellenistica sino all'età romana.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età ellenistica - età imperiale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Pastorello
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 II NO (S. Giorgio Ionico)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli in Masseria Misicuro	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Necropoli di età ellenistica e romana.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età ellenistica-età romana
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Pastorello
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 II NO (S. Giorgio Ionico)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Impianto termale in Masseria Misicuro	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	impianto termale	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Sono stati individuati resti di strutture murarie riferibili all'impianto termale dell'insediamento ubicato nei pressi di Masseria Misicuro, identificato a sua volta con Mesochoron. Per i riferimenti bibliografici vedere la scheda sito relativa.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età ellenistica - età tardonatica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Pastorello
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 II NO (S. Giorgio Ionico)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Mansio/statio in Masseria Misicuro	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	mansio/statio	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

L'area di frammenti fittili indizia la presenza di un insediamento in vita dall'età ellenistica all'età romana: probabile mansio o mutatio della via Appia nel tratto Taranto-Oria. L'insediamento è stato identificato con Mesochoron in base alla sopravvivenza toponomastica.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età ellenistica-età tardonatica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD Impianto eolico

CDR 16 [Puglia]

VRPT opera a rete

Provincia Taranto

VRPP ITW Francavilla srl

Comune Grottaglie

VRPF Definitiva

Località Pignataro

VRPR Nulla

Rif. IGM 202 II NO (S. Giorgio Ionico)

OGM dati di archivio

CMA agosto 2021

OGD Area di frammenti fittili in località Pignataro

CMM Archeologia Preventiva

OGT insediamento rurale

PAA buona

PAD dati visibili (non scavati)

## Descrizione

L'area di frammenti fittili attesterebbe la presenza di un insediamento.

BIBR Cartapulia (www.cartapulia.it)

DTR Età repubblicana

CMR Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Vicentino
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 II NO (S. Giorgio Ionico)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Vicentino Piccolo	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria del tipo a corte caratterizzata da un unico piano, localizzata in prossimità della strada provinciale Grottaglie-San Marzano. Nucleo centrale del complesso masserizio, caratterizzato da un unico piano, suddiviso in ambienti adibiti rispettivamente sia ad attività agricola che abitativa. Localizzato in prossimità della strada provinciale Grottaglie-San Marzano.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Masseria Vicentino
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 II NO (S. Giorgio Ionico)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Insediamiento in Masseria Vicentino	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	insediamento fortificato	PAA	buona
		PAD	dati visibili (da scavo)

## Descrizione

L'insediamento presenta tre circuiti murari a difesa dell'acropoli (110 m. s.l.m.) e dei settori di abitato e si estende per circa 13 ettari.

Il sito è stato oggetto di diverse campagne di scavo condotte dall'Università degli Studi di Bari in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Puglia tra il 1995 e il 2004. La prima fase di frequentazione dell'acropoli risale alla metà dell'VIII secolo a.C., età a cui si datano i fondi di capanne ritrovati durante gli interventi di scavo realizzati in questo settore del sito. Tra la fine dell'VIII e gli inizi del VII secolo a.C. si datano invece, le fornaci per la produzione di ceramiche ad impasto, acrome e decorate in stile tardo-geometrico. Al periodo compreso tra la fine del VII e gli inizi VI sec. a.C. rimandano, invece, numerosi contenitori, di grandi dimensioni, parzialmente interrati all'interno di alcuni ambienti destinati alla raccolta di derrate alimentari. Alla stessa epoca si data anche un interessante gruppo di ceramiche d'importazione, ritrovato all'interno di un edificio residenziale, riconducibile, probabilmente, al cetto dominante a capo dell'insediamento. I resti dell'abitato di età tardoarcaica e classica sono emersi con gli scavi eseguiti nel settore della seconda cerchia muraria, databile agli inizi del V secolo a.C.: sono stati individuati alcuni ambienti, conservati solo a livello delle fondazioni, a pianta rettangolare e con copertura di tegole, databili, sulla base della documentazione ceramica, tra il V e la prima metà del IV secolo a.C.

Le necropoli, per lo più caratterizzate da tombe a fossa, si estendono al di fuori delle mura, a NO, ad O ed a SO dell'insediamento, al di là della gravina che ne segna il limite occidentale. L'occupazione dell'area è databile a partire dall'età del Ferro (VIII a.C.) e sembra continuare sino al III sec. a.C.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	età del ferro-età ellenistica
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Vicentino
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 II NO (S. Giorgio Ionico)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Vicentino Grande	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

Masseria del tipo a corte, localizzata in prossimità della strada provinciale San Marzano.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Galeasi
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Insediamiento rupestre in località Galeasi	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento rupestre	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Insediamiento rupestre con almeno due fasi di frequentazione. La prima, riferibile all'età del Bronzo, è testimoniata dal rinvenimento di frammenti di ceramica di impasto buccherioide, la seconda, di età ellenistica, è documentata invece dalla presenza in superficie di ceramica a vernice nera. Probabilmente da ricondurre a questo insediamento sono due tombe a grotticella individuate in quest'area.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età del Bronzo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Galeasi
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli in località Galeasi	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	discreta
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Area di probabile necropoli indicata dalla presenza di due tombe a grotticella. Alla prima, che presenta una pianta ovale con volta a calotta, si accede tramite un gradino preceduto da un piccolo dromos trapezoidale. La seconda, a pianta rettangolare, è caratterizzata da un soffitto piano e da pareti laterali irregolari. Queste due tombe sono probabilmente pertinenti all'insediamento rupestre situato nella stessa gravina.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età del Bronzo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Montedoro
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Area di frammenti in località Montedoro	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	Vincolo Architettonico

## Descrizione

Masseria e area di frammenti fittili. Il materiale rinvenuto è costituito da ceramica databile all'età ellenistica.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età ellenisitica- età imperiale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Lama dei Pensieri
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Calcara	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Struttura per attività produttiva	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

L'opificio si trova a fondo valle della Lama di Pensieri e consiste in una fornace realizzata con pietre messe in opera a secco, di forma semicircolare (i cui resti sono ancora presenti), per la produzione di calce viva, ottenuta cuocendo a determinata temperatura la roccia di calcare, estratta in parte dalla gravina stessa.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Lo Noce
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Abitato in grotta in località Lo Noce	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	abitato rupestre	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Abitato rupestre esteso in corrispondenza del terrazzo ubicato tra la quinta ed il livello superiore della sesta lama del complesso di lame note come Lo Noce. Un sottile strato di humus impedisce di riconoscere nel terreno tracce di capanne o di muretti. Il materiale archeologico comprende solo ceramica di impasto e strumenti litici. La stazione si colloca, ad eccezione della punta musteriana, tra il Bronzo Medio ed il Bronzo Recente. Nelle vicinanze è stata individuata anche una necropoli rupestre.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età del Bronzo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Contrada Madonna del Prato
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Casino Raguso	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Casale rurale	PAA	ottima
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Il casino Raguso è caratterizzato da un fabbricato unico disposto su due livelli. Il nucleo centrale è costituito da un edificio svettante a pianta quadrata al quale si accede tramite una scalinata posta sul prospetto principale. Osservando le murature, si nota come gli ambienti della porzione settentrionale del piano terra furono aggiunti successivamente addossandosi alla struttura precedente. Interessanti si rivelano inoltre le arcate che decorano la facciata rivolta verso est, si riscontrano arcate a tutto sesto e arcate a sesto acuto. L'edificio presumibilmente ascrivibile ad età moderna ad oggi sembra funzionale solo al deposito delle attrezzature.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Le Lenze
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Chiesa della Madonna del Prato	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	edificio di culto	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Archeologica

## Descrizione

La chiesa, a pianta rettangolare, è assimilabile, dal punto di vista architettonico, alla vicina chiesa intitolata a S. Biagio. Sulla facciata (interessata da un recente intervento di restauro) si apre un semplice portale sovrastato da un'edicola, all'interno della quale è presente un affresco raffigurante una Madonna con Bambino. L'edificio è considerato a rischio archeologico all'interno del PPTR della Puglia.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	XVI-XVIII secolo-XIX-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Madonna del Prato
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Area di frammenti in località Madonna del Prato	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	area di frammenti fittiti	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Area di frammenti fittili. Il materiale recuperato è costituito da ceramica di età ellenistica e medievale.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età ellenisitica -età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Lo Noce
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Necropoli in località Lo Noce	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	necropoli	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

In contrada Lonoce, sugli spalti del livello inferiore di una delle sei gravine presenti nel territorio circostante il centro di Grottaglie, è stata segnalata un'area di necropoli costituita da sette tombe a grotticella artificiali. Le sepolture presentano forme differenti e sono riconducibili alla fase dell'età del Bronzo recente e finale di un villaggio rupestre situato nella stessa area.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età del Bronzo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Lo Noce
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Grotta del Pipistrello	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

La cavità si apre sulla parete nord della lama, con un ampio ingresso di larghezza pari a 6,5 m e altezza di 1,5 m, mascherato da massi di crollo della parete e una folta vegetazione. Sono state individuate, all'interno della grotta, tracce di frequentazione antropica.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età del Bronzo-età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Lama Lo Noce 2
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Grotta con frequentazione antropica	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

La cavità si apre sul versante nord-est della lama. Ha restituito tracce di frequentazione antropica.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età del Bronzo-età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Lo Noce
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Grotta con frequentazione antropica	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

La cavità si apre sul versante nord-est della lama. Ha restituito tracce di frequentazione antropica.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età del Bronzo-età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Lama Lo Noce 2
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Insediamiento rupestre	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento rupestre	PAA	buona
		PAD	dati visibili (da scavo)

## Descrizione

L'abitato si sviluppa sugli spalti del livello inferiore della lama. Vi si trovano, in grande quantità, buche di palificazione e tracce dei solchi delle incannucciate. Un saggio condotto in una delle buche circolari ha consentito di recuperare numerosi frammenti di ceramica d'impasto.

Le capanne sono attraversate da molte carrarecce, di età posteriore a quella del Bronzo. All'età del Bronzo si data inoltre l'utilizzazione di alcune caverne naturali, nonché lo scavo di una serie di grotticelle artificiali.

BIBR	Cartapulia ( <a href="http://www.cartapulia.it">www.cartapulia.it</a> )	DTR	Età del Bronzo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Paparazio
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Area di frammenti in località Paparazio	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Sul fondo della piccola gravina situata nei pressi di casino Paparazio sono stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramica d'impasto buccheroide ascrivibili all'età del Bronzo o a quella del Ferro.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età del Bronzo-età del Ferro
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Paparazio
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Masseria Paparazio	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	masseria rurale	PAA	ottima
		PAD	Segnalazione Architettonica

## Descrizione

La masseria presenta una grande casa padronale, risalente quasi certamente ad epoca successiva, e articolata su due piani; sul lato destro della facciata è presente una piccola terrazza con un parapetto decorato con una balaustra.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	XVI-XVIII secolo-XIX-XX secolo
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Lama Lo Noce 1
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Caverne naturali e grotticelle funerarie artificiali	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	frequentazione/area funeraria in	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Area di necropoli costituita da due grotte a pianta trapezoidale munite di lucernai e nicchie alle pareti, da assegnare forse al Medioevo. Lungo la parete nord del livello superiore della lama, sono state individuate invece quattro tombe a grotticella.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età del Bronzo-età del Ferro-età
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Lama Lo Noce 1
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Insediamiento rupestre in località Lama Lo Noce 1	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Insediamiento rupestre	PAA	buona
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Insediamiento rupestre costituito da numerose cavità, sia naturali che artificiali. Queste ultime sembrano essere riferibili alla fase di frequentazione medievale del villaggio. Il materiale ceramico raccolto in superficie testimonia una presenza antropica nell'area a partire dall'età del Bronzo fino a quella romana. L'insediamento è caratterizzato inoltre dalla presenza di numerose buche di palo e di carrarecce.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età del Bronzo-età medievale
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Monte della Foggia/Gravina dei Pensieri
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Chiesa di San Biagio	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	chiesa	PAA	ottima
		PAD	Vincolo Architettonico

## Descrizione

Nell'antico insediamento rupestre sorge la Chiesetta di San Biagio, a navata unica di forma quadrangolare, caratterizzata da una ciclo di affreschi di notevole interesse.

BIBR	Cartapulia (www.cartapulia.it)	DTR	Età moderna (XVI-XVIII secolo)
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie/S. Marzano di San Giuseppe
VRPF	Definitiva	Località	/
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 I SE (Grottaglie)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Tratturi della via Appia	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	viabilità antica ipotetica	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Ipotetico tracciato di un percorso tratturale di servizio alla via Appia.

BIBR	Fedele 1966	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Misicuro
VRPR	Nulla	Rif. IGM	202 II NO (S. Giorgio Ionico)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	area di frammenti	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	mansio/statio	PAA	discreta
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Area di frammenti. Stazione viaria sulla via Appia. *Mesochoron* ricordata della Tabula Peutingeriana e dall'Anonimo Ravennate. Sono oggi visibili, nella fattoria Galeone, resti di ambienti termali e dell'antica via.

BIBR	Degrassi 1963; Fornaro 1973	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Vicentino
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	dati di archivio	CMA	agosto 2021
OGD	Area di Frammenti	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	mansio/statio	PAA	discreta
		PAD	area di indagine generica

## Descrizione

Area di frammenti fittili posta in contrada Vicentino subito ad ovest della strada Grottaglie-S. Marzano. Resti di un insediamento rurale.

BIBR	Fornaro 1973.	DTR	I secolo a.C.-III secolo a.C.
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	Vicentino
VRPR	Nulla	Rif. IGM	203 III NO (Fragagnano)
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Strutture murarie riferibili alla mansio	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	mansio/statio	PAA	buona
		PAD	dati visibili (non scavati)

## Descrizione

Via Appia antica. Parti superstiti della seconda e della terza cerchia muraria. La seconda cerchia era stata oggetto nel 1989 di uno scavo che aveva consentito di portare alla luce una posterula da cui presumibilmente usciva la via Appia in direzione di Oria.

BIBR	Fornaro 1973; Fornaro, Alessio 2000; Fornaro 2003; Chiedi 2006, Cocchiario 1998	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	strada Grottaglie-S. Marzano-Francavilla
VRPR	Nulla	Rif. IGM	
OGM	dati bibliografici	CMA	agosto 2021
OGD	Ipotesi ricostruttiva della via Appia	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	viabilità antica ipotetica	PAA	buona
		PAD	segnalazioni

## Descrizione

Tracciato ipotetico della via Appia, nel tratto di collegamento tra Taranto e Brindisi.

BIBR	Uggeri 1977; Uggeri 1983	DTR	ND
		CMR	Adriana Sciacovelli

VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	TA-BR-LE
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	/
VRPF	Definitiva	Località	/
VRPR	Medio rischio	Rif. IGM	/
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Regio Tratturo Martinese	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Viabilità antica	PAA	buona
		PAD	area soggetta ad altro regime

## Descrizione

Tracciato del Regio Tratturo Martinese (N. 73), che percorre i territori delle province di Taranto, Brindisi e Lecce, in gran parte obliterato dalla carreggiata delle strade moderne.

BIBR	PPTR Puglia	DTR	/
		CMR	Adriana Sciacovelli


VRPD	Impianto eolico	CDR	16 [Puglia]
VRPT	opera a rete	Provincia	Taranto
VRPP	ITW Francavilla srl	Comune	Palagianò-Massafrà-Taranto-Grottaglie
VRPF	Definitiva	Località	/
VRPR	Nulla	Rif. IGM	/
OGM	Piano Paesaggistico Regionale	CMA	agosto 2021
OGD	Regio Tratturello Tarantino	CMM	Archeologia Preventiva
OGT	Viabilità antica	PAA	buona
		PAD	area soggetta ad altro regime

## Descrizione

Tacciato del Regio Tratturello Tarantino (N. 75) che percorre interamente la il territorio della Provincia di Taranto, da Est ad Ovest, in direzione del Regio Tratturo Martinese. Attualmente in gran parte è obliterato dalla viabilità moderna.

BIBR	PPTR Puglia	DTR	/
		CMR	Adriana Sciacovelli

**SCHEDE DI  
AEREOFOTOINTERPRETAZIONE  
ARCHEOLOGICA  
[MODULO FOI]**

Comune Provincia Località CDR Catastale  
Fg. / P.IIa Coordinate FOIT FOIM FOIA FOIQ FOIF FOIO 

FOIN

L'analisi del fotogramma ha consentito di rilevare a ridosso della zona orientale e sud-orientale dell'area survey U.R.10, la presenza di un'area caratterizzata da alcune anomalie di forma lineare e irregolare. Le tracce lineari tra loro parallele per un lungo tratto, intercettate nella parte centrale del fotogramma, corrono in direzione est-ovest per circa 220m e 150m, e risultano molto probabilmente correlate ad un'area dai contorni irregolari ubicata a nord, nella parte sommitale. L'anomalia si caratterizza per una differenziazione cromatica della superficie, causata da una probabile azione antropica di asportazione di terreno, ed una conseguente anomala crescita della vegetazione (*grass-weed-crop-marks*). Tutte le tracce risultano evidenti a seguito di una maggiore concentrazione di umidità. Il survey, condotto all'interno, e ai margini dell'area indiziata, non ha rivelato la presenza di elementi d'interesse. L'assenza in superficie di indicatori archeologici certi, non esclude l'esistenza in profondità di emergenze d'interesse archeologico.

FOIS

**SCHEDE DI UNITÀ DI  
RICOGNIZIONE  
[U.R.]**

**SURVEY ARCHEOLOGICO - IMPIANTO EOLICO FRANCAVILLA FONTANA (BR)**



CAMPAGNA	N° SCHEDA	U. R.	DESCRIZIONE	LOCALITA'	DATA
ITW-FVF	1	1	AREA DELLA WTG01	Masseria Monacelle - Francavilla Fontana (BR)	30/07/21
ITW-FVF	2	2	AREA DELLA WTG02	Masseria Monacelle - Francavilla Fontana (BR)	30/07/21
ITW-FVF	3	3	AREA DELLA WTG03	Masseria Casalicchio - Francavilla Fontana (BR)	30/07/21
ITW-FVF	4	4	AREA DELLA WTG04	Casette Casalicchio - Francavilla Fontana (BR)	30/07/21
ITW-FVF	5	5	AREA DELLA WTG05	Mass. Monacelle/Vallone Bax - Francavilla Fontana (BR)	30/07/21
ITW-FVF	6	6	AREA DELLA WTG06	Mass. Giovannella - Francavilla Fontana (BR)	30/07/21
ITW-FVF	7	7	AREA DELLA WTG07	Mass. Giovannella/Case Cavalli - Francavilla Fontana (BR)	29/07/21
ITW-FVF	8	8	AREA DELLA WTG08	Mass. Giovannella - Francavilla Fontana (BR)	29/07/21
ITW-FVF	9	9	AREA DELLA WTG09	Altavilla - Francavilla Fontana (BR)	29/07/21
ITW-FVF	10	10	AREA DELLA WTG10	Mass. Capitanessa - Francavilla Fontana (BR)	29/07/21
ITW-FVF	11	11	TRATTO DI CAVIDOTTO INTERNO TRA WTG01 E WTG02	Monacelle - Francavilla Fontana (BR)	29/07/21
ITW-FVF	12	12	TRATTO DI CAVIDOTTO INTERNO	Mass. Cantagallo/ Mass. Giovannella - Francavilla Fontana (BR)	29/07/21
ITW-FVF	13	13	TRATTO DI CAVIDOTTO ESTERNO SU STRADA	SP EX SS 603 - Francavilla Fontana (BR)	29/07/21
ITW-FVF	14	14	AREA DELLA STAZIONE UTENTE	SP EX SS 603 - Taranto (TA)	29/07/21

SURVEY ARCHEOLOGICO - IMPIANTO EOLICO FRANCAVILLA FONTANA (BR)					
CAMPAGNA	N° SCATTO	DA	VERSO	DESCRIZIONE	DATA
ITW_FVF	ITW_FVF_001	NE	SW	U.R. 14 - Area della Stazione Utente	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_002	SW	NE	U.R. 13 - Cavidotto esterno in uscita dalla Stazione Utente.	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_003	S	N	U.R. 12 - Cavidotto su strada sterrata.	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_004	NE	SW	U.R. 12 - Particolare della strada lastricata verso Masseria Giovannella.	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_005	N	S	U.R. 12 - Cavidotto su strada comunale asfaltata.	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_006	S	N	U.R. 10 - Area della WTG10.	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_007	NE	SW	U.R. 10 - Strada d'accesso alla WTG10.	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_008	W	E	U.R. 10 - Particolare del muretto a secco sul limite della particella.	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_009	N	S	U.R. 9 - Area della WTG09.	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_010	NW	SE	U.R. 8 - Area della WTG08.	29/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_011	E	W	U.R. 7 - Area della WTG07.	30/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_012	N	S	U.R. 1 - Area della WTG01.	30/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_013	N	S	U.R. 11 - Cavidotto interno tra le WTG01 e WTG02.	30/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_014	NE	SW	U.R. 2 - Area della WTG02.	30/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_015	NW	SE	U.R. 5 - Area della WTG05.	30/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_016	E	W	U.R. 6 - Area della WTG06.	30/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_017	W	E	U.R. 3 - Area della WTG03.	30/07/21
ITW_FVF	ITW_FVF_018	NW	SE	U.R. 4 - Area della WTG04.	30/07/21

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 1</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Masseria Monacelle	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 8</b> (Francavilla Fontana)		<b>Foglio n. 203 IV-NO</b> (Ceglie Messapica)		<b>N 40°35'46.43"</b>	
<b>P.lla n. 19</b>				<b>E 17°32'2.23"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
225 m		Incolto/cava		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 1. Area della WTG01.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde alla piazzola della WTG01 e alla strada in ingresso alla stessa che ricadono entrambe all'interno di un'unica particella pianeggiante, ricoperta da vegetazione spontanea mediamente coprente (visibilità 2) e da alcuni alberi di ulivo secolari. L'intero areale è caratterizzato dalla presenza di numerosi spietramenti artificiali e dalla presenza di una cava attualmente attiva.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO</b>	
<b>Data:</b> 30/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 2</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Masseria Monacelle	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 9</b> (Francavilla Fontana)		<b>Foglio n. 203 IV-NO</b> (Ceglie Messapica)		<b>N 40°35'7.37"</b>	
<b>P.lla n. 5</b>				<b>E 17°31'50.39"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
212 m		Seminativo		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 2. Area della WTG02.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde all'area destinata alla piazzola per l'aerogeneratore WTG02, posto all'interno di un terreno sub-pianeggiante, adibito ad uliveto di recente piantumazione. Il terreno è a matrice sabbiosa, di colore marrone chiaro e mostra numerosi inclusi litici di piccole e medie dimensioni, sparsi in modo omogeneo. L'areale sottoposto ad attività di survey presenta un ottimo grado di visibilità, dal momento che è stato di recente sottoposto ad attività di aratura.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>MEDIO</b>	
<b>Data:</b> 30/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 3</b>	
Impianto Eolico		ITW FVF			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Masseria Casalicchio	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
Foglio n. 26 (Francavilla Fontana)		Foglio n. 203 IV-NO (Ceglie Messapica)		N 40°35'08.20"	
P.lla n. 1				E 17°30'44.11"	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
238 m		Seminativo		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 3. Area della WTG03.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde all'area destinata alla piazzola per l'aerogeneratore WTG03 posta all'interno di una particella pianeggiante, adibita ad uso agricolo. La sua viabilità in ingresso, per una lunghezza di 1 Km ca., è prevista in corrispondenza di una strada asfaltata posta all'interno di un fitto uliveto secolare, mentre il tratto in entrata alla piazzola è previsto invece adattando un percorso interpodereale sterrato, lungo 320 metri ca. e collocato all'interno di terreno ad uso agricolo. Quest'ultimo per un breve tratto interseca la fascia di rispetto di "Siti d'interesse storico-culturale" del PPTR della Regione Puglia, corrispondente alla masseria storica "Casalicchio" (Scheda sito n. 7). L'areale sottoposto ad attività di survey presenta un ottimo grado di visibilità, essendo quasi privo di copertura vegetale. Il terreno è a matrice sabbiosa, di colore marrone chiaro e mostra numerosi inclusi litici di piccole e medie dimensioni, sparsi in modo omogeneo.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO - MEDIO</b> in corrispondenza della fascia di rispetto di siti d'interesse storico-culturale.	
Data: 30/07/2021			Archeologo: Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 4</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Casette Casalicchio	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 26 (Francavilla Fontana)</b>		<b>Foglio n. 203 IV-SO (Villa Castelli)</b>		<b>N 40°34'35.60"</b>	
<b>P.lla n. 1</b>				<b>E 17°30'59.47"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
230 m		Seminativo		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 4. Area della WTG04.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde all'area destinata alla piazzola per l'aerogeneratore WTG04 posta all'interno di una particella pianeggiante, adibita ad uso agricolo. La sua viabilità in ingresso, per una lunghezza di 867 m ca., è prevista all'interno di terreni ad uso agricolo, sul limitare di un'area boscosa (Bosco Bottari). L'areale sottoposto ad attività di survey presenta un ottimo grado di visibilità, essendo quasi privo di copertura vegetale. Il terreno è a matrice sabbiosa, di colore marrone chiaro e mostra numerosi inclusi litici di piccole e medie dimensioni, sparsi in modo omogeneo.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO</b>	
<b>Data:</b> 30/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 5</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Masseria Monacelle/Vallone Bax	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 26 (Francavilla Fontana)</b>		<b>Foglio n. 203 IV-SO (Villa Castelli)</b>		<b>N 40°34'46.77"</b>	
<b>P.lla n. 1</b>				<b>E 17°31'46.28"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
209 m		Seminativo		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 5. Area della WTG05.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde all'area destinata alla piazzola per l'aerogeneratore WTG05 e alla sua viabilità in ingresso, entrambi posti all'interno di una particella pianeggiante, adibita ad uso agricolo. L'areale sottoposto ad attività di survey presenta un ottimo grado di visibilità, essendo quasi privo di copertura vegetale. Il terreno è a matrice sabbiosa, di colore marrone chiaro e mostra numerosi inclusi litici di piccole e medie dimensioni, sparsi in modo omogeneo.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO</b>	
<b>Data:</b> 30/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 6</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Masseria Giovannella	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 26 (Francavilla Fontana)</b>		<b>Foglio n. 203 IV-SO (Villa Castelli)</b>		<b>N 40°33'29.59"</b>	
<b>P.lla n. 1</b>				<b>E 17°32'25.73"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
173 m		Seminativo		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 6. Area della WTG06.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde all'area destinata alla piazzola per l'aerogeneratore WTG06 posta all'interno di una particella pianeggiante, adibita ad uso agricolo. La sua viabilità in ingresso è prevista invece adattando un percorso interpodereale sterrato, lungo 700 metri ca. e collocato all'interno di un fitto uliveto. L'areale sottoposto ad attività di survey presenta un ottimo grado di visibilità, essendo quasi privo di copertura vegetale. Il terreno è a matrice sabbiosa, di colore marrone chiaro e mostra numerosi inclusi litici di piccole e medie dimensioni, sparsi in modo omogeneo.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO</b>	
<b>Data:</b> 30/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 7</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Masseria Giovannella/Case Cavalli	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 69 (Francavilla Fontana)</b>		<b>Foglio n. 203 IV-SO (Villa Castelli)</b>		<b>N 40°33'27.91"</b>	
<b>P.lle n. 5</b>				<b>E 17°31'57.73"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
176 m		Seminativo		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 7. Area della WTG07.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde alla piazzola della WTG08 e alla strada in ingresso alla stessa che ricadono all'interno di un'unica particella pianeggiante e adibita a seminativo. La stessa risulta attualmente ricoperta da stoppie, che in parte limitano la visibilità sulla superficie del terreno, sul quale si notano rari inclusi litici, sparsi in modo omogeneo.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO</b>	
<b>Data:</b> 29/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 8</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Masseria Giovannella	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 68 (Francavilla Fontana)</b>		<b>Foglio n. 203 IV-SO (Villa Castelli)</b>		<b>N 40°33'11.30"</b>	
<b>P.lle n. 17-21-126</b>				<b>E 17°31'37.00"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
163 m		Seminativo		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 8. Area della WTG08.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde alla piazzola della WTG08 e alla strada in ingresso alla stessa che ricadono all'interno di alcune particelle pianeggianti e adibite a seminativo, attualmente ricoperte da stoppie che in parte limitano la visibilità sulla superficie del terreno. Verso est, ad una distanza di 230 m ca., è visibile la struttura d'interesse storico-culturale di Masseria Giovannella (XVI-XVIII sec.) (Scheda sito n. 18). In parte il cavidotto in entrata all'aerogeneratore WTG08 interferisce direttamente con l'areale d'interesse storico-culturale.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO- ALTO in corrispondenza dell'areale di Masseria Giovannella.</b>	
<b>Data:</b> 29/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 9</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Altavilla	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 112</b> (Francavilla Fontana)		<b>Foglio n. 203 IV-SO</b> (Villa Castelli)		<b>N 40°32'20.81"</b>	
<b>P.lle n. 265-266</b>				<b>E 17°30'47.04"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
157 m		Seminativo		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 9. Area della WTG09.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde alla piazzola della WTG09 e alla strada in ingresso alla stessa. Entrambe ricadono all'interno di alcune particelle pianeggianti e adibite a seminativo, attualmente prive di copertura vegetale e sottoposte di recente ad aratura. La superficie del terreno è caratterizzata da un elevato grado di visibilità e sulla stessa si notano sporadici elementi litici naturali di piccole dimensioni, sparsi in modo omogeneo.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO</b>	
<b>Data:</b> 29/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 10</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Masseria Capitanessa	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 129</b> (Francavilla Fontana)		<b>Foglio n. 203 IV-SO</b> (Villa Castelli)		<b>N 40°31'40.71"</b>	
<b>P.lle n. 19-50-166</b>				<b>E 17°30'8.97"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
154 m		Seminativo		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
			<p style="text-align: center;">UR 10. Area della WTG10. <span style="margin-left: 200px;">UR 10. Particolare della strada in ingresso.</span></p>		
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde alla piazzola della WTG10 e alla strada in ingresso alla stessa. Entrambe ricadono all'interno di alcune particelle pianeggianti e adibite a seminativo, attualmente prive di copertura vegetale poiché già sottoposte ad attività di mietitura e di bruciatura della stoppie. La superficie del terreno è caratterizzata da un elevato grado di visibilità e sulla stessa si notano sporadici elementi litici naturali, sparsi in modo omogeneo. Ad est della piazzola si segnala la presenza di un muretto a secco che delimita il confine tra le particelle.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO</b>	
<b>Data:</b> 29/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 11</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Monacelle	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n.</b> 8-9 (Francavilla Fontana)		<b>Foglio n.</b> 203 IV-NO (Ceglie Messapica)		N 40°35'45.38"	
<b>P.lla n. (strada)</b>				E 17°31'59.19"	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
223 m		Strada		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
UR 11. Tratto di cavidotto interno.					
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde al tracciato del cavidotto interno compreso tra le WTG01 e WTG02, che percorre interamente la strada sterrata "Monacelle". Ai lati si dispongono in prevalenza terreni privati adibiti ad uso agricolo, soprattutto uliveti. Ad una distanza di 130 m ca. in direzione est è presente l'edificio storico di Masseria Monacelle Vecchia o superiore, mentre in direzione opposta il cavidotto lambisce l'areale di Masseria Monacelle II, entrambe delimitate da una fascia di rispetto di siti storico-culturali del PPTR della Regione Puglia.</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO - MEDIO</b> in corrispondenza delle fasce di rispetto di siti storico-culturali	
<b>Data:</b> 30/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 12</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Francavilla Fontana		Brindisi		Masseria Cantagallo Piccola/Masseria Giovannella	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
Foglio n. 68-69-89-112-113-130-144-151-163-164 (Francavilla)		Foglio n. 203 IV-SO (Villa Castelli)		N 40°29'52.29"	
				E 17°29'51.45"	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
153-220 m		Strada		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
<p>L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco, oppure occupati da uliveti secolari. In molti punti affiorano nuclei naturali di roccia calcarea.</p>					
			<p style="text-align: center;">UR 12. Cavidotto interno su strada sterrata.      UR 12. Particolare della strada lastricata.</p>		
<b>Descrizione</b>					
<p>L'UR corrisponde al tracciato del cavidotto interno che, dopo aver abbandonato la carreggiata della SS 603, prosegue attraverso alcune strade interpoderali in parte asfaltate e in parte sterrate, collegando gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto da realizzare. Nel tratto compreso tra la WTG08 e la WTG07 il tracciato attraversa il cortile della Masseria Giovannella (XVI-XVIII sec.), riconosciuta d'interesse architettonico nel PPTR della Regione Puglia e circondata da una fascia di rispetto di sito storico-culturale ampia 100 m. A partire dal cortile della masseria e in uscita per un tratto di 800 metri ca., la strada presenta fondo lastricato da basoli di natura calcarea e rozzamente squadrati, probabilmente messi in opera nel periodo di massima importanza della masseria stessa e assimilabili, pertanto, allo stesso ambito storico-culturale. Anche nei pressi della WTG10 il tracciato del cavidotto interseca l'"Area di rispetto di siti storico-culturali" relativa alla Masseria Fortuna o Pappafai (Scheda sito n. 37). Per un piccolo tratto di 130 m circa, il cavidotto ricalca il percorso del Regio Trattarello Martinese (Scheda sito n. 144).</p>					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
<p>Durante le attività di survey non è stata individuato alcun frammento ceramico o traccia riconducibile ad attività antropica antica, fatta eccezione per la strada lastricata in uscita da Masseria Giovannella (XVI-XVIII sec.). Questa presenta ampiezza costante di 3 metri ca., in leggero declivio verso NE.</p>					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO - ALTO (in prossimità dei siti d'interesse storico-culturale)-MEDIO in corrispondenza del Regio Trattarello Martinese</b>	
<b>Data:</b> 29/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 13</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Taranto/Francavilla Fontana		Taranto/Brindisi		Sp ex SS 603	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 1</b> (Taranto)- 81-82 (Francavilla Fontana)		<b>Foglio n. 203 III-NO</b> (Fragagnano)		<b>N 40°28'44.76"</b>	
<b>P.lle n. 2-75</b>				<b>E 17°26'21.32"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
96 m		Strada		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco.					
UR 13. Cavidotto esterno in uscita dalla Stazione Utente.					
<b>Descrizione</b>					
L'UR corrisponde al tracciato del cavidotto esterno, in uscita dalla Stazione Utente, che percorre interamente la carreggiata asfaltata della SS 603 per una lunghezza complessiva di 5,3 Km. Ai lati della strada si dispongono terreni adibiti a seminativo che in prossimità della carreggiata mostrano un basso grado di visibilità, essendo ricoperti da vegetazione spontanea piuttosto coprente. Lungo il tragitto corrispondente alla Strada Statale 603, il cavetto interseca direttamente l'areale di rispetto di siti d'interesse storico-culturale di Masseria Caprarica (XVI-XVIII sec.) (Scheda sito n. 111).					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
Durante le attività di survey non è stata individuata alcuna traccia riconducibile ad attività antropica antica.					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO- ALTO</b> in corrispondenza dell'areale di Sito d'interesse storico-culturale.	
<b>Data:</b> 29/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		

<b>ITW FRANCAVILLA</b>				<b>U.R. 14</b>	
<b>Impianto Eolico</b>		<b>ITW FVF</b>			
<b>Comune</b>		<b>Provincia</b>		<b>Località</b>	
Taranto		Taranto		Sp ex SS 603	
<b>Catastale</b>		<b>IGM</b>		<b>Coordinate</b>	
<b>Foglio n. 1 (Taranto)</b>		<b>Foglio n. 203 III-NO (Fragagnano)</b>		<b>N 40°28'46.18"</b>	
<b>P.lle n. 2-75</b>				<b>E 17°26'19.21"</b>	
<b>Quota s.l.m.</b>		<b>Uso del suolo</b>		<b>Visibilità [0/4]</b>	
96 m		Incolto		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	
<b>Geomorfologia</b>			<b>Foto</b>		
L'UR si colloca in un'area pianeggiante, occupata in prevalenza da terreni agricoli adibiti a seminativo, spesso delimitati da muretti a secco.					
UR 14. Area della Stazione Utente.					
<b>Descrizione</b>					
L'UR corrisponde all'arele destinato alla realizzazione della Stazione Utente 30-150 Kv, collocato all'interno di alcune particelle incolte, poste a margine della SS 603. L'area è in prevalenza pianeggiante e ricoperta da vegetazione spontanea piuttosto rada, che non compromette la corretta lettura della superficie del terreno (visibilità 3), dal quale affiora materiale litico di piccole e medie dimensioni di natura calcarea, sparso in modo omogeneo, talvolta ammassato in cumuli di spietramenti artificiali. In molti punti affiora direttamente il banco roccioso di natura calcarea.					
<b>Reperti rinvenuti</b>					
Durante le attività di survey non è stata individuata alcuna traccia riconducibile ad attività antropica antica, ad eccezione di sporadici frammenti di laterizi di copertura e qualche frammento ceramico non databile e pertinente a forme non identificabili.					
<b>RISCHIO ARCHEOLOGICO</b>				<b>BASSO</b>	
<b>Data:</b> 29/07/2021			<b>Archeologo:</b> Rocco Mitro		