

HUB PORTUALE ravenna



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro settentrionale



APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA,
ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI,
NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E
RIUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE
AL P.R.P VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto DRAGAGGIO 1° STRALCIO
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI
ALLEGATO AL COMPUTO METRICO - TABULATI MOVIMENTI MATERIA

file 1114-E-DR2-ETE-CM-02-0.doc **codice** 1114-E-DR2-ETE-CM-02-0 **scala** -

Revisione	data	causale	redatto	verificato	approvato
0	14/10/2021	Emissione per approvazione	P. Martone	P. Dal Negro	F. Busola

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: **Ing. Lucia de Angelis**

responsabile del Procedimento: **Ing. Matteo Graziani**

committente



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Via Antico Squero, 31
48122 Ravenna

contraente generale



Consorzio Stabile Grandi Lavori Srl
Piazza del Popolo 18
00187 Roma



DEME - Dredging International NV
Haven 1025 - Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht - Belgium

progettisti



Technital S.p.A.
Via Carlo Cattaneo, 20
37121 Verona

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Filippo Busola



F&M Ingegneria SpA
Via Belvedere 8/10
30035 Mirano (VE)

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Tommaso Tassi



SISPI srl
Via Filangieri 11
80121 Napoli

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Marco Di Stefano

DRAGAGGIO 1° STRALCIO

AREA	Progressive		Prof. Dragaggio m l.m.m	Larghezza m	Lunghezza m	Superficie (comprese scarpate) mq	Volume con overdredging (03/08/21) mc	Volume di over dredging mc	Volume senza overdredging mc	
	da	a								
<i>Zona 2 - canale centrale</i>	5+191,44	5+590,44	-12,50	100	456	60 470	138 759	12 094	126 665	
<i>Zona 2 Terminal Crociere</i>	6+533,58	7+106.23	-10,00	variabile	584,23	45 700	23 883	9 140	14 743	
<i>Zona 3 - Canale interno</i>	8+229,95	8+859,95	-12,50	60	630	53 380	66 717	10 676	56 041	
TOTALE DRAGAGGIO 1° STRALCIO							159 550	229 359	31 910	197 449