

HUB PORTUALE ravenna



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro settentrionale



APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA,
ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI,
NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E
RIUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE
AL P.R.P VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto AREA LOGISTICA L2
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STRALCIO 4

file
1114-E-LG2-ETE-CM-21-0.doc

codice
1114-E-LG2-ETE-CM-21-0

scala
-

Revisione	data	causale	redatto	verificato	approvato
0	23/12/2021	Emissione per approvazione	P. Martone	P. Dal Negro	L. De Angelis

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: **Ing. Lucia de Angelis**

responsabile del Procedimento: **Ing. Matteo Graziani**

committente



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Via Antico Squero, 31
48122 Ravenna

contraente generale



Consorzio Stabile Grandi Lavori Srl
Piazza del Popolo 18
00187 Roma



DEME - Dredging International NV
Haven 1025 - Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht - Belgium

progettisti



Technital S.p.A.
Via Carlo Cattaneo, 20
37121 Verona

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Filippo Busola



F&M Ingegneria SpA
Via Belvedere 8/10
30035 Mirano (VE)

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Tommaso Tassi



SISPI srl
Via Filangieri 11
80121 Napoli

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Marco Di Stefano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LG2 AREA LOGISTICA L2

Lavori a CORPO

LG - AREE LOGISTICHE

LG2 - AREA LOGISTICA L2

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
300 AN37	<p>12 - Opere di mitigazione ambientale 035 - Opere a verde</p> <p>Realizzazione e manutenzione del verde di mitigazione su aree logistiche L2 e S3. Sono compresi la fornitura e messa a dimora di alberi, piante e siepi, le potature e gli abbattimenti, la realizzazione di impianto di irrigazione e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a opera d'arte.</p> <p>Quota parte area Logistica L2 .percentuale incidenza determinato da analisi prezzi PD AN37 (Simili = 1/100) * (Altezza = 44.521)</p> <p align="right">Totale</p> <p align="center">Totale 035 - Opere a verde Euro Totale 12 - Opere di mitigazione ambientale Euro <i>Totale LG2 - AREA LOGISTICA L2 Euro</i> Totale LG - AREE LOGISTICHE Euro Totale Lavori a CORPO Euro</p>	a corpo	0,01			44,521	0,45	390 000,00	175 500,00
						0,45			<p align="right">175 500,00 175 500,00 <i>175 500,00</i> 175 500,00 175 500,00</p>
	A RIPORTARE								175 500,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LG2 AREA LOGISTICA L2

Lavori a MISURA
LG - AREE LOGISTICHE
 LG2 - AREA LOGISTICA L2

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							175 500,00	
330 AN32	<p>03 - Movimenti terra 017 - Movimentazione dei sedimenti</p> <p>Movimentazione presso i siti di destinazione finale del materiale proveniente dalla cassa di colmata con l'utilizzo di adeguati mezzi meccanici, per consentire lo stendimento regolare ed omogeneo del materiale trasportato e scaricato sull'intera superficie del sito messo a disposizione. Il volume dei movimenti di materiali per la formazione di rilevati verrà contabilizzato sulla base dei rilievi di 1° e 2° pianta. La corretta posa in opera consiste nel creare un piano omogeneo del terrapieno ad una quota più elevata rispetto al piano campagna originario secondo quanto stabilito negli elaborati urbanistici di riferimento. La formazione di eventuali rampe di servizio, accessi o passaggi occorrenti anche attraverso materiale già deposita in sito, rimane a totale carico dell'impresa esecutrice e non dà adito a pretese o rivalse economiche di nessun tipo nei confronti dell'Amministrazione</p> <p>Quota parte materiali provenienti dai dragaggi destinati all'area logistica L2 Sedimenti provenienti dai dragaggi .a detrarre quota parte sedimenti movimentati nello STRALCIO 3 (5% del totale)</p> <p align="right">Totale</p> <p>Totale 017 - Movimentazione dei sedimenti Euro Totale 03 - Movimenti terra Euro Totale LG2 - AREA LOGISTICA L2 Euro Totale LG - AREE LOGISTICHE Euro Totale Lavori a MISURA Euro <u>Importo Lavori Euro</u></p>	m ³		514 500,00 -8 700,00			514 500,00 -8 700,00 <hr/> 505 800,00	1,00	505 800,00
								505 800,00 505 800,00 505 800,00 505 800,00 505 800,00 681 300,00	

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI Lavori a CORPO LG - AREE LOGISTICHE <i>LG2 - AREA LOGISTICA L2</i> 12 - Opere di mitigazione ambientale 035 - Opere a verde Lavori a MISURA LG - AREE LOGISTICHE <i>LG2 - AREA LOGISTICA L2</i> 03 - Movimenti terra 017 - Movimentazione dei sedimenti IMPORTO LAVORI Euro	175 500,00 175 500,00 <i>175 500,00</i> 175 500,00 175 500,00 505 800,00 505 800,00 <i>505 800,00</i> 505 800,00 505 800,00	681 300,00 681 300,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		681 300,00