



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 26.01.07.03	<p><b>Autocarro o autocisterna della portata da q.li 190 per smaltimento acque luride e di lavorazione.</b> Autocarro o autocisterna della portata da q.li 190 per smaltimento acque luride e di lavorazione. <b>euro (sessantatre/09)</b></p>	h	63,09
Nr. 2 D.01.017.a	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDE ... azione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.</b> CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles &lt; 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. - CON BITUME TAL QUALE La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 ° C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. <b>euro (centoventi/72)</b></p>	mc	120,72
Nr. 3 I.01.014.b	<p><b>IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CO ... E - SN16 KN/ mq - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370</b> Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1. È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. Paragonabile ad un diametro esterno medio pari a mm 400. <b>euro (quarantaotto/92)</b></p>	ml	48,92
Nr. 4 P.06.076	<p><b>IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA</b> Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione IP65 per lampada fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di funzionamento 3 ore. Compresa fornitura e posa in opera. <b>euro (centoottantasette/07)</b></p>	cad	187,07
Nr. 5 PA.S.001	<p><b>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE.... PARI A 4600 MQ</b> FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA IN DISCONTINUO IN P.R.F.V., COMPOSTO DA VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA PIU' DISOLEATORE, PER UNA SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ. <b>euro (ventiseimilaottocentonovantasette/59)</b></p>	cad	26'897,59
Nr. 6 PA.S.002	<p><b>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE.... PARI A 7000 MQ</b> FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA IN DISCONTINUO IN P.R.F.V., COMPOSTO DA VASCA DI</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 7 PA.S.003	<p>ACCUMULO PRIMA PIOGGIA PIU' DISOLEATORE, PER UNA SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ. <b>euro (trentamilacinquecentoottantauno/81)</b></p> <p><b>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE.... PARI A 9000 MQ</b></p> <p>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA IN DISCONTINUO IN P.R.F.V., COMPOSTO DA VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA PIU' DISOLEATORE, PER UNA SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ. <b>euro (trentanovemilacinquecentotrentaotto/40)</b></p>	cad	30'581,81
Nr. 8 PA.S.004	<p><b>Reperibilità di medico, per tutta la durata del lavoro. Intervento entro 45 minuti escluso onorario per ogni singolo acc</b></p> <p>Reperibilità di medico, per tutta la durata del lavoro. Intervento entro 45 minuti escluso onorario per ogni singolo accesso DPR 17/02/1992. Costo orario. <b>euro (venti/66)</b></p>	h	20,66
Nr. 9 s.1.01.2.01.a	<p><b>Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, re ... smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).</b></p> <p>Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d&amp;pos;acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). <b>euro (ottantanove/00)</b></p>	mq	89,00
Nr. 10 s.1.01.2.01.b	<p><b>Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, re ... nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).</b></p> <p>Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d&amp;pos;acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). <b>euro (tre/30)</b></p>	mq	3,30
Nr. 11 s.1.01.2.13	<p><b>Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese.</b></p> <p>Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni mese. <b>euro (quattro/13)</b></p>	mq	4,13
Nr. 12 s.1.01.2.19.a	<p><b>Elemento prefabbricato ad uso camera di medicazione . Montaggio, smontaggio e nolo per primo mese o frazione.</b></p> <p>Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione e attrezzature di emergenza, con presidi sanitari, ossigeno, ipodermaclisi, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asciugamani, 2 lenzuola, cestello medicale, lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, fognatura, elettrico, n.4 autorespiratori, n.4 bombole di riserva,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 s.1.01.2.19.b	<p>auto salvatori, cappucci antifumo. (base m 18) deve riportare sui fianchi la scritta "Attrezzature di emergenza" nonché un cartello luminescente a fondo verde riportante la scritta "Attrezzature di emergenza" e uno a fondo rosso riportante la scritta "Attrezzature antincendio". Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. <b>euro (tremilaseicentottantasei/94)</b></p> <p><b>Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazion ... o. (base m² 18). nolo per ogni mese successivo o frazione.</b> Elemento prefabbricato ad uso locale camera di medicazione, con presidi sanitari, ossigeno, ipodermoclasti, lettino, 2 barelle, tavolino medicale, lampada emergenza, 2 camici, 6 asciugamani, 2 lenzuola, cestello medicale, lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, fognatura, elettrico. (base m² 18). nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (cinquantanove/40)</b></p>	cad	3'686,94
Nr. 14 s.1.01.2.2.b	<p><b>Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso ... m (base m² 50). Nolo per ogni mese successivo o frazione.</b> Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m., alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (centosessantacinque/00)</b></p>	cad	59,40
Nr. 15 s.1.01.2.20a	<p><b>Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e ... mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato.</b> Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m² 18). Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato. <b>euro (duemilacentocinquantanove/14)</b></p>	cad	2'159,14
Nr. 16 s.1.01.2.20b	<p><b>Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e ... ² 18). Montaggio, Nolo per ogni mese successivo o frazione</b> Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam. idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m² 18). Montaggio, Nolo per ogni mese successivo o frazione <b>euro (cinquantanove/40)</b></p>	cad	59,40
Nr. 17 s.1.01.2.23.d	<p><b>Fossa Imhoff. Fossa imhoff semplice o ad anelli a campana ... inita. con capacità di circa 13500 litri fino a 60 utenti.</b> Fossa Imhoff. Fossa imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. e inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con capacità di circa 13500 litri fino a 60 utenti. <b>euro (diciannovemilasettecentosessantaquattro/67)</b></p>	cad	19'764,67
Nr. 18 s.1.01.2.2a	<p><b>Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso ... ² 50). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.</b> Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi, stoviglie, ecc.) e arredi del refettorio, allacciamento alla rete elettrica fino a 20 m., alla rete idrica, alla fognatura fino a 6 m (base m² 50). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. <b>euro (settemilatrecentottantatre/55)</b></p>	cad	7'383,55
Nr. 19 s.1.01.2.30.a	<p><b>Attrezzatura per la distribuzione dell'Acqua in Cantiere ... da 500Lt, completo di pressostati- Montaggio e Smontaggio</b></p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 20 S.1.01.2.30.a	<p>Attrezzatura per la distribuzione dell'Acqua in Cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati- Montaggio e Smontaggio <b>euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)</b></p> <p><b>Attrezzatura per la distribuzione dell'Acqua in Cantiere ... da 500Lt, completo di pressostati- Montaggio e Smontaggio</b></p> <p>Attrezzatura per la distribuzione dell'Acqua in Cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati- Montaggio e Smontaggio <b>euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)</b></p>	cad	2'444,52
Nr. 21 s.1.01.2.30.b	<p><b>Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere c ... a 500 l completo di pressostati. nolo per mese o frazione.</b></p> <p>Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 v-50 Hz; elettrocompressore potenza 3HP, 380v-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500 l completo di pressostati. nolo per mese o frazione. <b>euro (centonovantauno/43)</b></p>	mese	191,43
Nr. 22 s.1.01.2.31.b	<p><b>Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile ... ita litri 9.000. Nolo per ogni mese successivo o frazione.</b></p> <p>Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento della capacita pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacita litri 9.000. Nolo per ogni mese successivo o frazione. <b>euro (centosettantatre/01)</b></p>	cad	173,01
Nr. 23 s.1.01.2.31a	<p><b>Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile ... .000. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.</b></p> <p>Serbatoio metallico esterno per carburante trasportabile o mobile, dotato di vasca di contenimento ella capacità pari ad 1/3, spianamenti, collegamento alla rete di terra. Capacità litri 9.000. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. <b>euro (quattrocentoquattro/47)</b></p>	cad	404,47
Nr. 24 s.1.01.2.6	<p><b>Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti, ... se e 2 pasti al giorno (personale, energia, manutenzione).</b></p> <p>Costo di esercizio del servizio di mensa fino a 20 posti, funzionamento per 30 gg./mese e 2 pasti al giorno (personale, energia, manutenzione). <b>euro (ottomilatrecentocinquantacinque/60)</b></p>	mese	8'355,60
Nr. 25 s.1.01.5.13.b	<p><b>Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, co ... Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.</b></p> <p>Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess. cm. 5. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. <b>euro (uno/47)</b></p>	mq	1,47
Nr. 26 s.1.01.6.22	<p><b>Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1x ... on schermatura IP 65 collegata a linea esistente a parete.</b></p> <p>Plafoniera, coppa in resina per illuminazione al neon, 1x 36 Watt con schermatura IP 65 collegata a linea esistente a parete. <b>euro (quarantanove/90)</b></p>	cad	49,90
Nr. 27 s.1.01.6.23	<p><b>Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 ... eso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo.</b></p> <p>Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in opera su palo metallico di altezza m. 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo. <b>euro (centonovantasei/97)</b></p>	cad	196,97
Nr. 28 s.1.01.7.1	<p><b>Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica ... te, successivo spritz beton di spessore medio cm. 5/10 cm.</b></p> <p>Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale a duplice torsione cm. 6x8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in terreno sciolto, legatura</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	dei teli di rete, successivo spritz beton di spessore medio cm. 5/10 cm. <b>euro (quarantacinque/53)</b>	mq	45,53
Nr. 29 s.1.03.3.05.a	<b>Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 4 ... mento tubazione diametro 1400 mm. montaggio e smontaggio.</b> Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 m³/s, potenza assorbita 44 KW, riferimento tubazione diametro 1400 mm. montaggio e smontaggio. <b>euro (ottocentoottantauno/84)</b>	cad	881,84
Nr. 30 s.1.03.3.05.b	<b>Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 4 ... diametro 1400 mm. Fornitura e nolo per un mese o frazione.</b> Elettroventilatore assiale bistadio con portata d'aria 40 m³/s, potenza assorbita 44 KW, riferimento tubazione diametro 1400 mm. Fornitura e nolo per un mese o frazione. <b>euro (duecentocinquantanove/38)</b>	mese	259,38
Nr. 31 s.1.03.3.06.a	<b>aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/ ... ssori di sospensione (ganci e tasselli). tratta da 100 ml.</b> aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/m³, con cresta di sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; diametro 1400 mm. tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit di riparazione. montaggio e smontaggio compresi accessori di sospensione (ganci e tasselli). tratta da 100 ml. <b>euro (milleseicentoottanta/90)</b>	cad	1'680,90
Nr. 32 s.1.03.3.06.b	<b>aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/ ... t di riparazione. Fornitura e nolo per un mese o frazione.</b> aerotubo di ventilazione intessuto di polietilene 320 gr/m³, con cresta di sospensione occhiellata ogni 50 cm; spezzoni da 30 ml; diametro 1400 mm. tratta di 100 ml; comprensiva di giunti ermetici in p.v.c., kit di riparazione. Fornitura e nolo per un mese o frazione. <b>euro (quarantasei/14)</b>	mese	46,14
Nr. 33 s.1.04.3.03.a	<b>Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore co ... lina di segnalazione di allarme. nolo per mese o frazione.</b> Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di allarme. nolo per mese o frazione. <b>euro (trentadue/78)</b>	cad	32,78
Nr. 34 s.1.04.3.03.b	<b>Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore co ... elettrico fino a 20 ml. della centralina, pronto all'uso.</b> Impianto segnalazione temporali costituito da: sensore completo di 25 m. di cavo per collegamento; centralina di segnalazione di allarme. Posa in opera, compreso palo di sostegno h. 2.15 m. sensore, collegamento elettrico fino a 20 ml. della centralina, pronto all'uso. <b>euro (seicentosessanta/49)</b>	cad	660,49
Nr. 35 s.1.04.3.04.b	<b>sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 2 ... periodo di almeno 1 ora. nolo mesi successivi o frazione.</b> sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 v, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora. nolo mesi successivi o frazione. <b>euro (cinque/20)</b>	ml	5,20
Nr. 36 s.1.04.3.4.a	<b>Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 2 ... eno 1 ora. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese.</b> Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese. <b>euro (centotrentasei/50)</b>	ml	136,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 37 s.1.04.4.10	<p><b>Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza ... in condizione di utilizzo. nolo per un mese o frazione.</b> Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo. nolo per un mese o frazione. <b>euro (tredici/89)</b></p>	coppia	13,89
Nr. 38 s.1.04.5.5	<p><b>Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compreso consumo. Potenza fino a 10 kw. Nolo per un mese o frazione.</b> Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Nolo per un mese o frazione. <b>euro (duecentocinque/00)</b></p>	cad	205,00
Nr. 39 s.1.04.5.6	<p><b>NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO DELLA POTENZA DI 10 KWA</b> Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio. <b>euro (dodici/60)</b></p>	h	12,60
Nr. 40 s.1.04.7.5	<p><b>Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa ... emergenza (interuttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.)</b> Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavoratori mediante il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interuttori elettrici, mezzi antincendio, ecc.) <b>euro (duecentocinque/60)</b></p>	cad	205,60
Nr. 41 s.1.05.09	<p><b>Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. nolo a ... consumi ed ogni altro onere di funzionamento. costo orario.</b> Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte. nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento. costo orario. <b>euro (centosettantasette/04)</b></p>	h	177,04
Nr. 42 SIC.001.001. 01.a	<p><b>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI</b> PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI <b>euro (nove/50)</b></p>	mq	9,50
Nr. 43 SIC.001.001. 01.b	<p><b>PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI</b> PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI <b>euro (zero/85)</b></p>	mq	0,85
<p>Nr. 44 SIC.001.001. 05.a</p>	<p><b>PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI</b> PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO (Maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: - la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole fermapiEDE e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI <b>euro (diciotto/10)</b></p>	cad	18,10
<p>Nr. 45 SIC.001.001. 05.b</p>	<p><b>PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI</b> PONTEGGIO MODULARE MULTIDIREZIONALE METALLICO (Maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: - la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole fermapiEDE e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI <b>euro (zero/85)</b></p>	cad	0,85
<p>Nr. 46 SIC.001.001. 15.a</p>	<p><b>SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA Di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; - lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (due/10)</b></p>	mq	2,10
<p>Nr. 47 SIC.001.002. 01</p>	<p><b>PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO</b> PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO Costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm5. <b>euro (novantacinque/60)</b></p>	mq	95,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 48 SIC.001.002. 15.a	<p><b>UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (duecentoottantaquattro/40)</b></p>	cad	284,40
Nr. 49 SIC.001.002. 15.b	<p><b>UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (centotredici/20)</b></p>	cad	113,20
Nr. 50 SIC.001.002. 20.a	<p><b>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta computer dimensioni 80x80 cm; - cassettera a 3 cassette 40x50x60 cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (duecentosettantasette/70)</b></p>	cad	277,70
Nr. 51 SIC.001.002. 20.b	<p><b>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm; - sedia girevole a 5 raggi; - raccordo angolare a 90°; - porta computer dimensioni 80x80 cm; - cassettera a 3 cassette 40x50x60 cm; - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (diciotto/83)</b></p>	cad	18,83
Nr. 52 SIC.001.002. 25.a	<p><b>BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (duecentoottantanove/00)</b></p>	cad	289,00
<p>Nr. 53 SIC.001.002. 25.b</p>	<p><b>BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (settanta/30)</b></p>	cad	70,30
<p>Nr. 54 SIC.001.003. 01</p>	<p><b>RECINZIONE IN POLIETILENE</b> RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. <b>euro (sei/00)</b></p>	mq	6,00
<p>Nr. 55 SIC.001.003. 05.a</p>	<p><b>RECINZIONE IN RETE ELETTRICALDATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> RECINZIONE IN RETE ELETTRICALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; - pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldato con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento dei montanti; - i getti in</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (tre/94)</b>	mq	3,94
Nr. 56 SIC.001.003. 05.b	<b>RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; - pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento dei montanti; - i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (zero/32)</b>	mq	0,32
Nr. 57 SIC.002.001. 01	<b>DELIMITAZIONE PROVVISORIA</b> DELIMITAZIONE PROVVISORIA Di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che le richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo delle delimitazioni. Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (sedici/00)</b>	cad	16,00
Nr. 58 SIC.002.001. 045.a	<b>LINEA VITA ANTICADUTA - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15</b> LINEA VITA ANTICADUTA Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15 <b>euro (ventisette/00)</b>	cad	27,00
Nr. 59 SIC.002.001. 05.a	<b>PARAPETTI IN LEGNO Da realizzare per la protezione contr ... 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</b> PARAPETTI IN LEGNO Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,60 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p> <p><b>euro (quattordici/00)</b></p>	ml	14,00
<p>Nr. 60 SIC.002.002. 080.c</p>	<p><b>IMBRACATURA ANTICADUTA - A TRE PUNTI DI ATTACCO</b> IMBRACATURA ANTICADUTA Costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - A TRE PUNTI DI ATTACCO</p> <p><b>euro (uno/00)</b></p>	cad	1,00
<p>Nr. 61 SIC.002.002. 095</p>	<p><b>FUNE DI SICUREZZA</b> FUNDE DI SICUREZZA Completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.</p> <p><b>euro (zero/66)</b></p>	cad	0,66
<p>Nr. 62 SIC.002.002. 40</p>	<p><b>GIUBETTO AD ALTA VISIBILITÀ</b> GIUBETTO AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.</p> <p><b>euro (zero/30)</b></p>	cad	0,30
<p>Nr. 63 SIC.002.002. 50</p>	<p><b>PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande ri ... e la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.</b> PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. <b>euro (zero/22)</b>	cad	0,22
Nr. 64 SIC.002.002. 70.a	<b>CUFFIA ANTIRUMORE - CON ARCHETTO TELESCOPICO</b> CUFFIA ANTIRUMORE Con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - CON ARCHETTO TELESCOPICO <b>euro (zero/06)</b>	cad	0,06
Nr. 65 SIC.003.001. 25.03.a1	<b>DISPERSORE PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM DI LUNGHEZZA M 1,5</b> DISPERSORE PROFILATO A CROCE (50X50X5) MM Fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. - IN ACCIAIO/RAME DI LUNGHEZZA M 1,5 <b>euro (ventitre/10)</b>	cad	23,10
Nr. 66 SIC.003.004. 65.a	<b>LANTERNA SEGNALETICA - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA</b> LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. - LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA <b>euro (zero/83)</b>	cad	0,83
Nr. 67 SIC.004.001. 01.b	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15</b> SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 <b>euro (zero/40)</b>	ml	0,40
Nr. 68 SIC.004.002. 01.01.a	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO ... lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - l'uso per la durata prevista; - la manutenzione per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (venti/22)</b>	cad	20,22
Nr. 69 SIC.004.002. 01.01.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (quattro/29)</b>	cad	4,29
Nr. 70 SIC.004.002. 05.02.a	<b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (venticinque/86)</b>	cad	25,86
Nr. 71 SIC.004.002. 05.02.b	<b>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>a</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (cinque/48)</b>	cad	5,48
Nr. 72 SIC.004.002. 15.01.a	<b>SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140</b> SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 <b>euro (ventiquattro/23)</b>	cad	24,23
Nr. 73 SIC.004.002. 20	<b>TABELLE LAVORI</b> TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 74 SIC.004.003. 01.b	mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori. <b>euro (ventiuno/69)</b> <b>CONI IN GOMMA - CONO ALTEZZA CM 50</b>	cad	21,69
SIC.004.003. 01.b	CONI IN GOMMA A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delimitare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; - il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - CONO ALTEZZA CM 50 <b>euro (zero/35)</b>	cad	0,35
Nr. 75 SIC.004.003. 25	<b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b> SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE. <b>euro (tre/28)</b>	ml	3,28
Nr. 76 SIC.004.005. 05.b	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI</b> CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI <b>euro (duecentoventi/00)</b>	cad	220,00
Nr. 77 SIC.004.006. 01.01.a	<b>ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (ventidue/00)</b>	cad	22,00
Nr. 78 SIC.004.006. 01.01.b	<b>ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> ESTINTORE Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (quattro/00)</b>	cad	4,00
Nr. 79 SIC.004.006.	<b>ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.02.b	ESTINTORE Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (diciannove/74)</b>	cad	19,74
Nr. 80 SIC.01.02.00 1	<b>PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN L ... , di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5</b> PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5 <b>euro (novantacinque/60)</b>	mq	95,60
Nr. 81 SIC.01.02.00 5.a	<b>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO nolo, su ... aranno valutati separatamente PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico; - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l' indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente <b>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> <b>euro (trecentotrentaquattro/30)</b>	cad	334,30
Nr. 82 SIC.01.02.00 5.b	<b>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO nolo, su ... nno valutati separatamente PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico; - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l' indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (centocinquanta/90)</b>	cad	150,90
Nr. 83 SIC.01.02.01 0.a	<b>SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO maggior ... lo smontaggio a fine cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 160x80 cm; - n. 4 sedie di tipo comune; - n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (duecentocinquantasei/40)</b>	cad	256,40
Nr. 84 SIC.01.02.01 0.b	<b>SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO maggior ... smontaggio a fine cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 160x80 cm; - n. 4 sedie di tipo comune; - n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (ventisei/26)</b>	cad	26,26
Nr. 85 SIC.01.02.01 5.a	<b>UFFICIO PREFABBRICATO nolo, su piano opportunamente predi ... aranno valutati separatamente PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> UFFICIO PREFABBRICATO nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dell' ufficio che saranno valutati separatamente PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (duecentoottantaquattro/40)</b>	cad	284,40
Nr. 86 SIC.01.02.01	<b>UFFICIO PREFABBRICATO nolo, su piano opportunamente predi ... nno valutati separatamente PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
5.b	<p><b>UFFICIO PREFABBRICATO</b>  nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.  Nel prezzo si intendono compresi e compensati:  - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;  - il posizionamento in cantiere;  - tutti gli allacciamenti impiantistici;  - le pulizie;  - il ritiro del materiale di risulta  - le pulizie periodiche;  - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.  Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l' arredo dell' ufficio che saranno valutati separatamente  <b>PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>euro (centotredici/20)</b></p>	cad	113,20
Nr. 87 SIC.01.02.02 0.a	<p><b>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO maggiorazio ... lo smontaggio a fine cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO</b>  maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:  - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;  - sedia girevole a 5 raggi;  - raccordo angolare a 90°;  - porta computer dimensioni 80x80 cm;  - cassetiera a 3 cassette 40x50x60 cm;  - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.  Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere  <b>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>euro (duecentosettantasette/70)</b></p>	cad	277,70
Nr. 88 SIC.01.02.02 0.b	<p><b>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO maggiorazio ... smontaggio a fine cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO</b>  maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:  - tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;  - sedia girevole a 5 raggi;  - raccordo angolare a 90°;  - porta computer dimensioni 80x80 cm;  - cassetiera a 3 cassette 40x50x60 cm;  - armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.  Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere  <b>PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>euro (diciotto/83)</b></p>	cad	18,83
Nr. 89 SIC.01.02.02 5.a	<p><b>BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in polietilene ad alta ... te e l' igiene dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>BAGNO CHIMICO PORTATILE</b>  costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l' altro per il contenimento dell' acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l' igiene dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l' igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;</li> <li>- il documento che indica le istruzioni per l' uso e la manutenzione;</li> <li>- il trasporto presso il cantiere;</li> <li>- la preparazione della base di appoggio;</li> <li>- l' uso dell' autogrù per la movimentazione e la collocazione nell' area predefinita e per l' allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell' impresa.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del box chimico portatile.</p> <p>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l' igiene dei lavoratori</p> <p>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p><b>euro (duecentottantanove/00)</b></p>	cad	289,00
<p>Nr. 90 SIC.01.02.02 5.b</p>	<p><b>BAGNO CHIMICO PORTATILE costruito in polietilene ad alta ... e l' igiene dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p><b>BAGNO CHIMICO PORTATILE</b></p> <p>costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l' altro per il contenimento dell' acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l' igiene dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l' igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;</li> <li>- il documento che indica le istruzioni per l' uso e la manutenzione;</li> <li>- il trasporto presso il cantiere;</li> <li>- la preparazione della base di appoggio;</li> <li>- l' uso dell' autogrù per la movimentazione e la collocazione nell' area predefinita e per l' allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell' impresa.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del box chimico portatile.</p> <p>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l' igiene dei lavoratori</p> <p>PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p><b>euro (settanta/30)</b></p>	cad	70,30
<p>Nr. 91 SIC.01.02.03 0.2.a</p>	<p><b>BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavo ... MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p> <p>BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l' accatastamento e l' allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 92 SIC.01.02.03 0.2.b	<p>per l' utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori  <b>DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>euro (centoventiotto/00)</b></p> <p><b>BOX IN LAMIERA ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavo ... SSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>BOX IN LAMIERA</b>  ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.  Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.  Sono compresi:  - l' uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori;  - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;  - il trasporto presso il cantiere;  - la preparazione della base di appoggio;  - l' accatastamento e l' allontanamento a fine opera.  Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del box.  Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori  <b>DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20</b>  <b>PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>euro (ventisette/00)</b></p>	cad	128,00
Nr. 93 SIC.01.03.00 1	<p><b>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - RECINZIONE IN POLIETILENE</b>  Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.  Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.  Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.  <b>euro (sei/00)</b></p>	mq	27,00
Nr. 94 SIC.01.03.00 1	<p><b>RECINZIONE IN POLIETILENE realizzata con rete in polietil ... o di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori</b>  <b>RECINZIONE IN POLIETILENE</b>  realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.  Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori  <b>euro (sei/00)</b></p>	mq	6,00
Nr. 95 SIC.01.03.00 5.a	<p><b>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - ... NE IN RETE ELETTRISALDATA - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:  - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;  - pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;  - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.  Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. <b>euro (tre/94)</b></p>	mq	3,94
Nr. 96 SIC.01.03.00 5.a	<p><b>RECINZIONE IN RETE ELETTRISALDAT formazione di recinzione ... ppo in metri della recinzione PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>RECINZIONE IN RETE ELETTRISALDATA</b>            formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;</li> <li>- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione  <b>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>euro (tre/94)</b></p>	mq	3,94
Nr. 97 SIC.01.03.00 5.b	<p><b>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - ... IN RETE ELETTRISALDATA - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>            Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;</li> <li>- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della</li> </ul>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento dei montanti; - i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. <b>euro (zero/32)</b></p>	mq	0,32
<p>Nr. 98 SIC.01.03.00 5.b</p>	<p><b>RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT formazione di recinzione ... in metri della recinzione PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDAT formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all' intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm; - pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento dei montanti; - i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione <b>PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> <b>euro (zero/32)</b></p>	mq	0,32
<p>Nr. 99 SIC.01.03.01 5.1.a</p>	<p><b>DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione ... tutta la durata del cantiere PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali: - doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;  - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.  Nel prezzo si intendono compresi e compensati:  - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;  - il carico;  - lo scarico ed ogni genere di trasporto;  - il taglio;  - lo sfrido;  - la manutenzione periodica;  - lo smontaggio a fine cantiere;  - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;  - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere  <b>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>euro (cinque/50)</b></p>	mq	5,50
<p>Nr. 100  SIC.01.03.01  5.1.b</p>	<p><b>DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE formazione ... tta la durata del cantiere PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE</b>  formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l' area di cantiere ed ad impedire l' accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:  - doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldada in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;  - eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;  - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista all' esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.  Nel prezzo si intendono compresi e compensati:  - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;  - il carico;  - lo scarico ed ogni genere di trasporto;  - il taglio;  - lo sfrido;  - la manutenzione periodica;  - lo smontaggio a fine cantiere;  - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;  - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l' opera finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere  <b>PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>euro (zero/62)</b></p>	mq	0,62
<p>Nr. 101  SIC.01.03.01  5.2.a</p>	<p><b>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - ... E FISSA CANTIERE STRADALE - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:  - montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;  - ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;  - ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature;  - finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale;  - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:  - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;  - il carico;  - lo scarico ed ogni genere di trasporto;  - gli scavi;  - il corretto posizionamento dei montanti;  - i getti in conglomerato cementizio;  - il taglio;  - lo sfrido;  - la manutenzione periodica;  - lo smontaggio a fine cantiere;  - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;  - il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p> <p><b>euro (sedici/25)</b></p>	mq	16,25
<p>Nr. 102 SIC.01.03.01 5.2.b</p>	<p><b>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - ... ISSA CANTIERE STRADALE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:  - montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;  - ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;  - ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature;  - finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale;  - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:  - gli oneri per il nolo dei materiali necessari;  - il carico;  - lo scarico ed ogni genere di trasporto;  - gli scavi;  - il corretto posizionamento dei montanti;  - i getti in conglomerato cementizio;  - il taglio;  - lo sfrido;  - la manutenzione periodica;  - lo smontaggio a fine cantiere;  - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;  - il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p> <p><b>euro (uno/24)</b></p>	mq	1,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 103 SIC.01.03.02 0.a	<p><b>STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALT ... garantire la sicurezza dei lavoratori CON PALETTI DI LEGNO</b></p> <p>STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO DA ALTRI LUOGHI quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il transito delle maestranze e degli altri autorizzati all' accesso al cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contesto lavorativo, fornita e posta in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l' uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- la realizzazione della staccionata con diversi materiali che garantiscano la durata nel tempo e l' efficacia;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità;</li> <li>- l' eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il trasporto del medesimo fuori dal cantiere. Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 - 1,50.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della staccionata.</p> <p>Misurato a metro lineare di materiale posto in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori</p> <p><b>CON PALETTI DI LEGNO</b> <b>euro (sedici/60)</b></p>	ml	16,60
Nr. 104 SIC.01.04.00 1	<p><b>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - VIABILITÀ DI CANTIERE - STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE</b></p> <p>E preparazione dell'area del medesimo atto a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- la realizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata del cantiere;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità e la transitabilità;</li> <li>- l'eventuale rimozione della massicciata a fine lavoro con il trasporto del materiale fuori dal cantiere.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della strada di accesso.</p> <p>Misurata a metro cubo di massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p><b>euro (trentatre/20)</b></p>	mc	33,20
Nr. 105 SIC.01.04.00 1	<p><b>STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE e preparazione dell' area d ... ei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori</b></p> <p>STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE</p> <p>e preparazione dell' area del medesimo atto a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in opera.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l' uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- la realizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata del cantiere;</li> <li>- la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità e la transitabilità;</li> <li>- l' eventuale rimozione della massicciata a fine lavoro con il trasporto del materiale fuori dal cantiere.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della strada di accesso.</p> <p>Misurata a metro cubo di massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori</p> <p><b>euro (trentatre/20)</b></p>	mc	33,20
Nr. 106 SIC.01.04.00 5.b	<p><b>PERCORSO PEDONALE CON STABILIZZATO</b></p> <p><b>PERCORSO PEDONALE</b> <b>CON STABILIZZATO</b> <b>euro (diciotto/70)</b></p>	mq	18,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 107 SIC.01.05.00 1.a	<p><b>CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di s ... e la sicurezza dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>CASSONE METALLICO MC 6</b>  per contenimento di materiali di scavo/macerie.  Sono compresi:  - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;  - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza;  - l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  <b>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>euro (novantadue/80)</b></p>	mese	92,80
Nr. 108 SIC.01.05.00 1.b	<p><b>CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di s ... a sicurezza dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>CASSONE METALLICO MC 6</b>  per contenimento di materiali di scavo/macerie.  Sono compresi:  - l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;  - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza;  - l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori  <b>PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>euro (trentasette/10)</b></p>	mese	37,10
Nr. 109 SIC.01.06.00 2.2.a	<p><b>VASCHE DI RACCOLTA - DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 fuo ... za e la salute dei lavoratori PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>VASCHE DI RACCOLTA - DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00</b>  fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera.  Sono compresi:  - l' uso per la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;  - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza;  - l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori  <b>PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b>  <b>euro (ottanta/00)</b></p>	cad	80,00
Nr. 110 SIC.01.06.00 2.2.b	<p><b>VASCHE DI RACCOLTA - DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00 fuo ... e la salute dei lavoratori PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>VASCHE DI RACCOLTA - DIMENSIONE DELLA VASCA LT 300,00</b>  fuori terra in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera.  Sono compresi:  - l' uso per la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;  - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza;  - l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro.  È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo della vasca di raccolta al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori  <b>PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b>  <b>euro (trentadue/00)</b></p>	cad	32,00
Nr. 111	<b>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... TURA IN</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SIC.03.01.00 1.a	<p><b>OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI</b>            Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.            Sono compresi:            - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;            - la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza;            - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;            - l'immediata sostituzione in caso d'usura;            - la dichiarazione dell'installatore autorizzato;            - lo smantellamento a fine fase lavoro.            L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.            È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  <b>euro (trecentosessantadue/00)</b></p>	cad	362,00
Nr. 112 SIC.03.01.00 5	<p><b>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE</b>            Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30.  <b>euro (sessantauno/40)</b></p>	cad	61,40
Nr. 113 SIC.03.01.00 5	<p><b>POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLET ... lo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30</b>            POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE            con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30  <b>euro (sessantauno/40)</b></p>	cad	61,40
Nr. 114 SIC.03.01.01 0.b	<p><b>CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro SEZIONE 16 MMQ</b>            CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA            fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro            SEZIONE 16 MMQ  <b>euro (sedici/31)</b></p>	ml	16,31
Nr. 115 SIC.03.01.01 0.d	<p><b>CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro SEZIONE 35 MMQ</b>            CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA INTERRATA            fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro            SEZIONE 35 MMQ  <b>euro (diciassette/99)</b></p>	ml	17,99
Nr. 116 SIC.03.01.02 0.b	<p><b>COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm</b>            COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA - AI DISPERSORI TONDI            mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm  <b>euro (cinque/38)</b></p>	cad	5,38
Nr. 117 SIC.03.01.02 5.1.a	<p><b>DISPERSORE - IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO ELETTROLITICAMENTE ... attuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori DIAMETRO 16 MM</b>            DISPERSORE - IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO ELETTROLITICAMENTE            con estremità filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori            DIAMETRO 16 MM  <b>euro (dodici/12)</b></p>	cad	12,12
Nr. 118 SIC.03.01.02 5.2.b	<p><b>DISPERSORE - DI PROFONDITA' con estremità filettate di lu ... dispersori; diametro mm 20 Componibile in acciaio zincato</b>            DISPERSORE - DI PROFONDITA'            con estremità filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 20</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	COMPONIBILE IN ACCIAIO ZINCATO <b>euro (diciannove/24)</b>	cad	19,24
Nr. 119 SIC.03.01.03 0.a	<b>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b> Ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.). <b>euro (sessanta/32)</b>	cad	60,32
Nr. 120 SIC.03.01.03 0.b	<b>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... ODICO DELL'EFFICIENZA - - DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA</b> Ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. <b>euro (trecentosessantasette/62)</b>	cad	367,62
Nr. 121 SIC.03.01.03 0.b	<b>CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA ai sensi dell' art. 3 ... due anni; per impianto - DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA</b> CONTROLLO PERIODICO DELL'EFFICIENZA ai sensi dell' art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto - DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA <b>euro (trecentosessantasette/62)</b>	cad	367,62
Nr. 122 SIC.03.02.00 1	<b>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... ATMOSFERICHE - PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</b> Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'uso; - le dichiarazioni dell'installatore autorizzato; - l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni polo di fase protetto. <b>euro (centosettantanove/00)</b>	cad	179,00
Nr. 123 SIC.03.02.00 1	<b>PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE impianto verif ... a sicurezza dei lavoratori. Per ogni polo di fase protetto</b> PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 4. Sono compresi: - l' uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l' immediata sostituzione in caso d' uso; - le dichiarazioni dellinstallatore autorizzato; - l' allontanamento a fine fase lavoro. L' impianto è e resta di proprietà dellimpresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dellimpianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni polo di fase protetto <b>euro (centosettantanove/00)</b>	cad	179,00
Nr. 124 SIC.03.03.00 1	<b>CARTELLI ANTINCENDIO per le attrezzature antincendio, con ... za: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE</b> CARTELLI ANTINCENDIO per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE <b>euro (zero/34)</b>	cad	0,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 125 SIC.03.04.01 0.c	<b>TUBI PORTACAVI RIGIDI in acciaio zincato, secondo UNI 768 ... d' arte in impianti antideflagrante - DIAMETRO NOMINALE 1"</b> TUBI PORTACAVI RIGIDI in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l' installazione a regola d' arte in impianti antideflagrante - DIAMETRO NOMINALE 1" <b>euro (sette/84)</b>	ml	7,84
Nr. 126 SIC.03.04.01 5.1	<b>CASSETTA DI DERIVAZIONE - DA ESTERNO grado di protezione ... saggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85</b> CASSETTA DI DERIVAZIONE - DA ESTERNO grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85 <b>euro (ventidue/56)</b>	cad	22,56
Nr. 127 SIC.03.04.03 5.a	<b>FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 montato su cava ... le per illuminazione di cantiere; costo mensile - DA 500 W</b> FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile - DA 500 W <b>euro (uno/39)</b>	cad	1,39
Nr. 128 SIC.04.02.00 1.1.a	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO ... llontanamento a fine lavoro - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>^</sup> da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l' uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (venti/22)</b>	cad	20,22
Nr. 129 SIC.04.02.00 1.1.b	<b>SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO ... ntanamento a fine lavoro - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2 <sup>^</sup> da impiegare all' esterno o all' interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l' uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; - l' accatastamento; - l' allontanamento a fine lavoro - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (quattro/29)</b>	cad	4,29
Nr. 130 SIC.04.02.01 5.1.a	<b>SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO in material ... arantire la sicurezza dei lavoratori DIMENSIONI CM 100X140</b> SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei segnali per l' intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori DIMENSIONI CM 100X140		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 131 SIC.04.02.01 5.1.a	<p><b>euro (ventiquattro/23)</b></p> <p><b>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SE ... A CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO - - DIMENSIONI CM 100X140</b></p> <p>In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.</p> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p><b>euro (ventiquattro/23)</b></p>	cad	24,23
Nr. 132 SIC.04.02.01 5.1.b	<p><b>SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO in material ... arantire la sicurezza dei lavoratori - DIMENSIONI CM 50X70</b></p> <p>SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO</p> <p>in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un' ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l' efficienza; l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo temporaneo dei segnali per l' intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori</p> <p>- DIMENSIONI CM 50X70</p> <p><b>euro (sei/88)</b></p>	cad	24,23
Nr. 133 SIC.04.02.02 0	<p><b>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - TABELLE LAVORI</b></p> <p>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.</p> <p><b>euro (ventiuno/69)</b></p>	cad	6,88
Nr. 134 SIC.04.03.02 5	<p><b>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SE ... RE - SEGNALEAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</b></p> <p>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - gli accessori di fissaggio; - la manutenzione periodica; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</p> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE.</p> <p><b>euro (tre/28)</b></p>	ml	21,69
Nr. 135 SIC.04.03.03	<p><b>DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS T ... mento a fine fase di lavoro - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b></p>		3,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.1.a	<p>DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro</p> <p>- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p><b>euro (tredici/94)</b></p>	ml	13,94
Nr. 136 SIC.04.03.03 0.1.b	<p><b>DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS T ... to a fine fase di lavoro - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b></p> <p>DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE - CON ELEMENTI IN CLS TIPO NEW JERSEY sono compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l' accatastamento e l' allontanamento a fine fase di lavoro</p> <p>- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p><b>euro (cinque/55)</b></p>	ml	5,55
Nr. 137 SIC.04.05.00 1	<p><b>PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge. So ... e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori</b></p> <p>PACCO DI MEDICAZIONE</p> <p>secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del contenuto, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori</p> <p><b>euro (novantatre/20)</b></p>	cad	93,20
Nr. 138 SIC.04.05.00 5.b	<p><b>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - AT ... - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - - PER OLTRE DUE DIPENDENTI</b></p> <p>Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p><b>euro (duecentoventi/00)</b></p>	cad	220,00
Nr. 139 SIC.04.05.00 5.b	<p><b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO completa di presidi chirurgic ... Per tutta la durata dei lavori - PER OLTRE DUE DIPENDENTI</b></p> <p>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO</p> <p>completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori</p> <p>- PER OLTRE DUE DIPENDENTI</p> <p><b>euro (duecentoventi/00)</b></p>	cad	220,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 140 SIC.04.05.01 0	<p><b>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO - TROUSSE LEVA SCHEGGE</b></p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p><b>euro (venticinque/80)</b></p>	cad	25,80
Nr. 141 SIC.04.05.01 0	<p><b>TROUSSE LEVA SCHEGGE sono compresi: - l' uso per la durat ... e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori</b></p> <p>TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori</p> <p><b>euro (venticinque/80)</b></p>	cad	25,80
Nr. 142 SIC.04.05.01 5	<p><b>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO - KIT LAVA OCCHI</b></p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.</p> <p>Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.</p> <p>Per tutta la durata dei lavori.</p> <p><b>euro (centoottantatre/00)</b></p>	cad	183,00
Nr. 143 SIC.04.05.01 5	<p><b>KIT LAVA OCCHI sono compresi: - l' uso per la durata dell ... e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori</b></p> <p>KIT LAVA OCCHI</p> <p>sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; - il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori</p> <p><b>euro (centoottantatre/00)</b></p>	cad	183,00
Nr. 144 SIC.04.05.02 0.a	<p><b>BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi: - l' uso per la durata ... iene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA</b></p> <p>BARELLA PIEGHEVOLE</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l' igiene dei lavoratori; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l' allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA <b>euro (zero/30)</b>	gg	0,30
Nr. 145 SIC.04.06.00 1.1.a	<b>ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 1 ... . Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (ventidue/00)</b>	cad	22,00
Nr. 146 SIC.04.06.00 1.1.b	<b>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - AT ... RE 12 KG PRESSURIZZATA - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (quattro/00)</b>	cad	4,00
Nr. 147 SIC.04.06.00 1.3.a	<b>ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe ... ese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</b> ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (centodiciannove/90)</b>	cad	119,90
Nr. 148 SIC.04.06.00 1.3.b	<b>ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe ... le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</b> ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE <b>euro (ventisei/10)</b>	cad	26,10
Nr. 149 SIC.05.01.00 1.a	<b>ASSEMBLEE assemblea tra responsabili della sicurezza dell ... ei lavori - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE</b> ASSEMBLEE assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all' inizio dei lavori - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE <b>euro (trentatre/57)</b>	h	33,57
Nr. 150 SIC.05.01.00 1.b	<b>ASSEMBLEE assemblea tra responsabili della sicurezza dell ... di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità</b> ASSEMBLEE assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all' inizio dei lavori COSTO AD PERSONAM LAVORATORI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
	l' assemblea anche tra coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all' inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità <b>euro (ventitre/24)</b>	h	23,24
Nr. 151 SIC.05.02.00 1.a	<b>INFORMAZIONI ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE</b> INFORMAZIONI ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE <b>euro (trentatre/57)</b>	h	33,57
Nr. 152 SIC.05.02.00 1.b	<b>INFORMAZIONI ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE</b> INFORMAZIONI ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE <b>euro (ventitre/24)</b>	h	23,24
Nr. 153 SIC.05.02.00 2	<b>DIRIGENZA E CONTROLLO da parte dell' impresa per l' attua ... a sicurezza delle attività nel cantiere. Costo ad personam</b> DIRIGENZA E CONTROLLO da parte dell' impresa per l' attuazione dei piani operativi e di quant' altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere. Costo ad personam <b>euro (ventiotto/41)</b>	h	28,41
Nr. 154 SIC.05.02.00 3	<b>DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORI costo annuo pro capite</b> DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORI costo annuo pro capite <b>euro (ventiotto/82)</b>	cad	28,82
Nr. 155 SIC.05.02.00 4	<b>CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO costo annuo per ogni lavoratore</b> CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO costo annuo per ogni lavoratore <b>euro (centocinque/98)</b>	cad	105,98
Nr. 156 SL.1.024	<b>PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO</b> PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO Completo di sbracci e snodi con sollevamento fino a 12 m. <b>euro (quarantacinque/87)</b>	h	45,87