


- LEGENDA**
- LAYOUT DI PROGETTO E CONNESSIONE
 - ⋯ AREA CONTERMINE - BUFFER DI 3 KM DELL'IMPIANTO
 - CLASSI DI INTERVISIBILITA'
 - BASSA VISIBILITA'
 - VISIBILITA'
 - ALTA VISIBILITA'
 - ⋯ Tracciati Viari all'interno dell'Area contermine
 - Prese fotografiche per Fotosimulazioni

NOTE:
 Per meglio comprendere da quali tracciati l'impianto risulti più visibile è stata sviluppata una Mappa di intervisibilità Teorica sviluppata utilizzando il Modello Digitale del Terreno con passo 10 disponibile sul Portale TINITALY. L'intervisibilità è stata analizzata all'interno di un'Area Buffer di 3 Km, definita area contermine che rappresenta l'area di visibilità teorica dell'impianto. Per il calcolo dell'intervisibilità la recinzione dell'impianto è stata discretizzata definendo 5 punti che rappresentano l'andamento pianimetrico del perimetro del Sito. Ai punti individuati sono stati applicati i seguenti criteri:

- OFFSETA = 4,76 m, rappresentante l'altezza massima delle strutture dell'impianto fotovoltaico;
- OFFSETB = 1,70 m, rappresentante l'altezza media dello spettatore.

Si sottolinea che l'intervisibilità riportata nel presente documento non tiene conto della vegetazione e di altri ostacoli visivi diversi dalla Morfologia del Territorio. Il risultato è una Mappa di intervisibilità Teorica estremamente cautelativa.



0					
REV.	DESCRIZIONE	DESIGN.	CONTROL.	APPROV.	DATA

Montana

Milano SpA
 Via Carlo Farini 6
 20143 Milano
 Tel. +39 02 54118173
 Fax +39 02 54129860
 www.montanaenergy.com

P.IVA 10412070156
 Cap. Soc. 600.000,00 €

ISO 9001 | ISO 14001

Committente	DEVELOPMENT 2 S.r.l. Vicolo Gumer, 9 - 39100 Bolzano (BZ)
Progettisti	ING. LAURA CONTI Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726
Oggetto	IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 17,44 MW Comune di Ascoli Satriano (FG) RICHIESTE DI INTEGRAZIONE
Tavola	RICHIESTE DI INTEGRAZIONE FOTOSIMULAZIONI LUNGO I TRACCIATI VIARI - MAPPA DI INTERVISIBILITA' TEORICA
N. Tav.	2.1
N. R.	2748_4449_AS_INT_T02_REV0_FOTOSIMULAZIONI LUNGO I TRACCIATI VIARI ALL'INTERNO DELL'AREA BUFFER
E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA	