



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

*Roma* vedi intestazione digitale

*All* Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
ex Divisione V – Sistemi di valutazione  
ambientale  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*Class* 34.43.01/209.65.4/2021

*Att.* 11

*All* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

*Oggetto:* **[ID\_VIP 7645] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "ASC03" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, avente potenza complessiva pari a 54MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG) Candela (FG) e Melfi (PZ).  
Proponente: LT 01 S.r.l.  
Richiesta di integrazioni.**

*e.p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia,  
belle arti e paesaggio per le  
province di Barletta Andria Trani e Foggia  
([mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it))

*Alla* Soprintendenza Archeologia,  
belle arti e paesaggio della Basilicata  
([mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it))

*All* Servizio II –  
Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
NDG

*All* **LT 01 S.r.l.**  
[lt01srl@legalmail.it](mailto:lt01srl@legalmail.it)

In riferimento al progetto in argomento, l'Ufficio scrivente, a seguito della nota di procedibilità ai sensi dell'art. 23 prot. 16230 del 10/02/2022 di codesta Autorità competente, ha provveduto ad acquisire le valutazioni dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di di Barletta Andria Trani e Foggia, rese con la nota prot. 2503 dell'08/03/2022 e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata, rese con nota prot. 2984 del 16/03/2022. Pertanto sulla scorta di



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

23/03/2022

X

tali valutazioni endoprocedimentali e del contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale prot. 11164 del 22/03/2022, si ritiene necessaria l'acquisizione della seguente documentazione integrativa:

- Elaborato planimetrico complessivo nel quale siano rappresentati tutti gli interventi previsti dal progetto in valutazione, come riassunti nell'istanza del proponente:
  1. impianto agro-fotovoltaico;
  2. sottostazione elettrica di trasformazione e consegna dell'energia prodotta;
  3. la realizzazione delle opere di rete consistenti
    - a) nuovo elettrodotto 150 kV "SE Melfi 380-SEValle"
    - b) seconda linea SE 150 kV "Valle" - SE 150 kV "Camerelle" - SE 150/380 kV Deliceto".
- Per l'elettrodotto di cui al punto 3.a), planimetria dello stesso nella quale sia rappresentata la sovrapposizione in relazione al contesto paesaggistico e al sistema vincolistico (beni paesaggistici – beni culturali – ulteriori contesti paesaggistici) e alle interferenze dirette e indirette (con le distanze) evidenziando a scala adeguata le aree tutelate interessate dal progetto, allegando gli *Shape file* del progetto.
- In relazione al cavo ddotto "seconda linea Valle-Candela - Deliceto" di cui al punto 3.b), è necessario chiarire i motivi per i quali la documentazione inerente agli elaborati trasmessi fa riferimento ad un proponente differente (la Daunia Work srl) e ad opere necessarie ad un impianto eolico, ed eventualmente aggiornare tutta la documentazione relativa la progetto in valutazione. Il progetto andrà integrato con lo Studio di impatto ambientale specifico che contenga anche la Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico ex art. 25 del D.Lgs 50/2016, la Relazione Paesaggistica, nonché gli *Shape file* del progetto.

## Paesaggio

### **Puglia**

- Carta dell'intervisibilità integrata con la localizzazione di tutti i beni culturali e paesaggistici di cui alla Parte II e III del D.lgs. 42/04 ricadenti nelle aree contermini all'impianto.
- Fotoinserimenti realistici della prevista sottostazione al fine di valutarne più compiutamente l'inserimento paesaggistico.
- fotoinserimenti che permettano di comprendere il reale impatto lungo la strada a valenza paesaggistica che ricade nel buffer di 3 km (SP 91);
- Verifica dell'interferenza e dei relativi impatti cumulativi riferiti:
  - all'impianto in progetto rispetto ad altri impianti da fonti rinnovabili esistenti o autorizzati nel buffer di 3 km:
  - alla verifica di non interferenza con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali che connotano la figura territoriale (in questo caso specifico "La valle media dell'Ofanto"), in base al Tema II della D.G.R 2122 del 23/10/2012, allegata alla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 pubblicata in BURP n.83 del 26/06/2014, in particolare pag. 21136.
- analisi e descrizione integrative dei valori relativi all'Ambito di Paesaggio dell'Ofanto e della Figura Territoriale della Media Valle dell'Ofanto, all'interno della quale ricade l'intervento, e delle relative invarianti strutturali;
- valutazione di coerenza dell'intervento e delle scelte progettuali rispetto agli Obiettivi di Qualità Paesaggistica dell'Ambito Ofanto e alle relative Norme d'uso.
- valutazione dell'impatto prodotto dall'intervento sul paesaggio che tenga conto anche degli indicatori relativi alla "frammentazione del paesaggio", "esperienza del paesaggio rurale" e



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

“artificializzazione del “paesaggio rurale” richiamati nello Scenario strategico del PPTR Puglia (Linee Guida 4.4.1. parte prima – cap. B2 Il Progetto energetico: solare termico e Fotovoltaico - par. B.2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi);

- valutazione sulle eventuali interferenze dell'intervento sui “Progetti territoriali per il paesaggio regionale” previsti dallo Scenario strategico del PPTR (Elaborati 4 e 5.4)

### **Basilicata**

- Attestazione inesistenza usi civici sui terreni interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto di collegamento tra la nuova stazione di trasformazione MT/AT (SSEU), ubicata nella frazione San Carlo D'Ascoli Satriano (FG) e l'ampliamento della SSE di proprietà TERNA, ubicata in San Nicola di Melfi. In particolare l'individuazione planimetrica dell'elettrodotto sopra menzionato dovrà evidenziare le possibili interferenze tra la linea e le seguenti tutele:
  - ex art. 142 lettera c (Vallone Calatapanè – Regio Decreto 20/05/1990 n°2943)
  - ex art. 142 lettera g (formazioni igrofile – BP142g.008 – lungo il Fiume Ofanto e lungo il Vallone Calatapanè)
  - ex art. 142 lettera m (nr. 002-PZ Regio Tratturello Melfi – Castellaneta / D.M.22/12/1983);
  - beni culturali di cui all'art. 10 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii (Masseria Parasacco e l'intero agro rurale su cui insiste, entrambi tutelati con D.M. 30/10/1995).

### **Archeologia**

In considerazione delle evidenze archeologiche individuate a seguito delle analisi previste dall'art. 25, c. 1 del Codice dei contratti, si sottolinea che, qualora le Soprintendenze competenti ritengano opportuno avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, co. 3, la Società proponente, a seguito della stipula dell'accordo di cui al co.14 del medesimo articolo, dovrà concordare il piano delle indagini definite dall'art. 25, comma 8, lettere a), b) e c). Si rammenta che gli esiti di tali indagini dovranno essere recepiti nel PFTE, al fine di consentire alle Soprintendenze la formulazione del parere relativo alla VIA delle opere in oggetto.


Si fa presente sin da ora che eventuali indagini geofisiche e/o saggi archeologici dovranno essere definiti sulla base di uno specifico progetto elaborato da soggetti con idonei requisiti. L'individuazione della metodologia più adeguata e la corretta individuazione dell'estensione delle aree da indagare dovrà essere concordato con le Soprintendenze competenti anche a seguito di sopralluoghi congiunti.

Si fa infine presente che i titoli di molti degli elaborati caricati sulla piattaforma web dell'autorità competente, replicando semplicemente il codice degli elaborati stessi, non consentono di individuare immediatamente l'oggetto dell'elaborato, rendendo oltremodo difficoltosa la consultazione della documentazione progettuale.

**Si resta in attesa delle determinazioni in merito alla suddetta richiesta di integrazioni.**

Il Responsabile del Procedimento  
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri   
(tel. 06/6723.4831 – [francesco.eleuteri@beniculturali.it](mailto:francesco.eleuteri@beniculturali.it))

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Arch. Rocca Rosario TRAMUTOLA)





MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)