



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO · CIVITAVECCHIA · FIUMICINO · GAETA

# Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale



## NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO

### PROGETTO ESECUTIVO I LOTTO FUNZIONALE I STRALCIO "Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere"

Committente:

Il presidente  
AVV. Francesco Maria Di Majo

Il responsabile del procedimento  
Dott. Ing. Maurizio Marini

Il coordinatore generale  
Dott. Ing. Giuseppe Solinas

Progettazione:

ACQUA  
TECNO

Ing. Renato Marconi  
Ing. Paolo Turbolente  
Ing. Barbara Doronzo



Titolo elaborato

Elaborato

A.2202.12 | PE | R

# BOB

Scala

## BONIFICA ORDIGNI BELLICI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data	Preparato	Controllato	Approvato
Novembre 2020	Ing. Barbara Doronzo	Ing. Paolo Turbolente	Ing. Renato Marconi
Revisione	Data		
01	Giugno 2021		
02	Febbraio 2022		

## **1. PREMESSA**

Il prezziario utilizzato per la redazione del Computo Metrico Estimativo dell'attività di bonifica da ordigni bellici nell'ambito del Progetto Esecutivo del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio è il Tariffario dei Prezzi Regione Lazio 2020.

# Comune di Fiumicino (RM)

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO  
I LOTTO FUNZIONALE E I STRALCIO  
"DARSENA PESCHERECCI E VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE"  
PROGETTO ESECUTIVO - BONIFICA ORDIGNI BELLICI

**COMMITTENTE:** Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Data, 04/02/2022

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>FASE I (SpCat 1)</b>							
	<b>BONIFICA ORDIGNI BELLICI A MARE AREA PORTUALE (Cat 1)</b>							
1 S01.05.006.a	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Per il primo strato sino alla profondità di m 1 dal piano campagna. Si considera un incremento del 10% per la bonifica a mare in considerazione dell'utilizzo di mezzi marittimi e il supporto di rastrellatori subaquei specializzati Dragaggio *(lung.=21113+17130) Scogliere Pali Banchina sud Palancolato Banchina di Riva e Banchina Nord	1,10 1,10 1,10 1,10	38243,00 67906,00 3542,00 724,00			42'067,30 74'696,60 3'896,20 796,40		
	SOMMANO m²					121'456,50	0,67	81'375,86
2 S01.05.006.b	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Per strati successivi al primo della profondità di m 1 per ogni strato bonificato. Si considera un incremento del 10% per la bonifica a mare in considerazione dell'utilizzo di mezzi marittimi Dragaggio Scogliere	1,10 1,10	17130,00 67906,00			18'843,00 74'696,60		
	SOMMANO m²					93'539,60	0,67	62'671,53
3 S01.05.007.c	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante perforazione a tratte successive. Compreso l'onere per il trasporto e impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. Sino a profondità massima di m 7 dal piano campagna, per ogni metro quadrato bonificato. Si considera un incremento del 10% per la bonifica a mare in considerazione dell'utilizzo di mezzi marittimi Pali Banchina Sud Palancolato Banchina di Riva e Banchina Nord	1,10 1,10	3542,00 724,00			3'896,20 796,40		
	SOMMANO m²					4'692,60	9,14	42'890,36
	<b>FASE II (SpCat 2)</b>							
4 S01.05.006.a	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la							
	<b>A RIPORTARE</b>							186'937,75







