

AREA AMBIENTE

Telefono +39 0425 386803-804-805

Telefax +39 0425 386800

area.ambiente@provincia.rovigo.it

Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo



(si prega di citare il presente protocollo nella risposta)

Prot. n. 6497
Rovigo, 29 MAR. 2022

Spett.le Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V - SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

VA@pec.mite.gov.it

e, p.c. Spett.le Regione Veneto

Unità Organizzativa VIA

valutazioniambientalesupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Spett.le Comune di Adria (RO)

protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

Al Ministero della Cultura

Direzione generale archeologia, belle arti e

paesaggio Servizio V - Tutela del paesaggio

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Protocollo nr: 36281 - del 22/03/2022 - MiTE - Ministero della Transizione Ecologica [ID_VIP:8127] Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D. lgs. 152/2006, relativa al Progetto Nuovo impianto di cogenerazione composto da turbina a gas e caldaia a recupero. Proponente: Cartiere del Polesine S.p.a. Stabilimento di Adria (RO)- via Smergoncino 1 osservazioni

In riferimento all'oggetto, con la presente si trasmettono le seguenti osservazioni:

1. BAT dir CE n.1442 del 31.07.2017: esame delle BAT indicate (anche in fase di verifica di VIA), allo scopo di verificare la sostenibilità dell'intervento e la riduzione degli impatti ambientali conseguenti;
2. approvvigionamento di combustibile: definire le fonti di approvvigionamento dell'idrogeno destinato alla miscela con metano e sostenibilità dell'approvvigionamento alla luce della programmazione per la transizione energetica, che prevede un minore utilizzo di metano ;
3. rischi di incidenti rilevanti D.Lgs 105/2015: effettuare una valutazione sui quantitativi di gas combustibili (metano ed idrogeno) presenti nell'impianto (parzialmente trattato nel cap. 1.3.12 dello SPA pag. 62):
4. scarichi idrici cap. 1.1.5.3 dello SPA pag.16-17; produrre una planimetria dei nuovi scarichi previsti e della rete delle acque di dilavamento meteoriche comprensive della nuova area di impermeabilizzazione;
5. nuovo impianto trattamento acque di approvvigionamento per la produzione di vapore : produrre una planimetria di dettaglio di tale impianto e definire il destino dell'impianto esistente;
6. consumi idrici cap. 3.2.2 pag. 99 dello SPA tab.25: definire se l'approvvigionamento idrico dal Canalbiano rimane lo stesso (1.875.000 m3/anno) anche nella configurazione di progetto;
7. altezza camino nova caldaia C51 cap. 3.3 dello SPA pag. 100: è indicata un'altezza di 30 m da p.c, mentre nella relazione tecnica descrittiva cap.5.5.10 di pag. 24 è indicata un'altezza di 20 m per il camino di by-pass (C52) e nel cap.5.5.11 di pag. 24 un'altezza del camino finale di 20 m (non 30 m); come da AIA provinciale n. 809 del 13.05.2019 entrambi i nuovi camini C51 e C52 dovranno

DOCUMENTO: \\condivisi\area ambiente\servizi ingegneria\via - vas- ministero\cartiera-adria centrale gas\cartiera-adria-osservazioni al progetto per mite.odt

PAGINA: 1 di 2

Via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO - Italia
Telefono +39 0425 386111
www.provincia.rovigo.it
Codice Fiscale 93006330299
Partita IVA 00982910291

AREA AMBIENTE

Telefono +39 0425 386803-804-805

Telefax +39 0425 386800

area.ambiente@provincia.rovigo.it

Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo



- essere dotati di SME ; dovrà essere contabilizzato il funzionamento del camino di by-pass C52;
8. impatto paesaggio cap.2.6 pag.91 dello SPA: definire l'impatto sul paesaggio conseguente alla presenza di camini di altezza 20/30 m;
 9. pag.6 dello SPA nota 2: chiarire l'affermazione riportata in cui " *è allo studio un'ulteriore ipotesi progettuale per un impianto di potenza inferiore (con minori consumi ed emissioni)* " ;
 10. cap.5.11.2 di pag. 30 relazione tecnica descrittiva: chiarire i consumi di acqua ivi indicati pari a 55.000 m3/h e 98.000 m3/h a fronte di quelli indicati nel Cap. 1.1.3.4 di pag. 10 dello SPA 55.600 m3/anno e 98.500 m3/anno;
 11. modello dispersione in atmosfera: la valutazione effettuata, ha considerato per il nuovo camino, una riduzione della concentrazione degli NOx da 80 mg/Nm3 a 40 mg/Nm3 e del CO da 60 mg/Nm3 a 40 mg/Nm3 ; inoltre la valutazione ha considerato le portate e le concentrazioni realmente emesse dai camini C31 e C41, C22: la valutazione avrebbe potuto considerare lo stato di fatto rappresentato dai camini C31,C41, C222 con le portate e concentrazioni max autorizzate e poi valutare lo stato di progetto con il nuovo camino C51 e C22-nella relazione in base alla tabella 7 sembra che siano contemporaneamente attivi tutti i camini C51(1,2), C31 (5), C41 (7), C22(8), anche per soli 3 giorni (casella-durata): in relazione a ciò si chiedono chiarimenti;
 12. VPIA (valutazione acustica) e cap.2.8 pag.97 dello SPA: il ricettore R1 è sottoposto ad un rumore di immissione nello stato di progetto di 43,8 db(A) che soddisfa il limite diurno di 55 db(A) , ma che risulta prossimo al limite notturno per la classe III pari a 45 db(A) considerato il funzionamento continuo (24 h/giorno) dell'impianto, per cui si dovrà effettuare una verifica acustica successivamente all'eventuale messa a regime dell'impianto;
 13. elaborato terre e rocce da scavo: la ditta dovrà valutare lo stato dei terreni di scavo effettuando le determinazioni analitiche ivi indicate in 4 punti di prelievo, ai sensi del dpr 120/17, per verificare il rispetto dei limiti di colonna B dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs n. 152/06 e s.m.

Distintamente



il Dirigente
Area LLP-Ambiente
- ing. Carlo Gennaro -

Allegati:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ing. Tessaro Valeriano

Area Ambiente- servizio ingegneria

tel 0425-386831

posta elettronica: valeriano.tessaro@provincia.rovigo.it

rif. 6009/2022

28/3/22

DOCUMENTO: \\condivisi\area ambiente\servizi ingegneria\via - vas- ministero\cartiera-adria centrale gas\cartiera-adria-osservazioni al progetto per mite.odt

PAGINA: 2 di 2

Via L. Ricchieri (detta Celo), 10
45100 Rovigo RO - Italia
Telefono +39 0425 386111
www.provincia.rovigo.it
Codice Fiscale 93006330299
Partita IVA 00982910291