



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDO E RINFIANCO
RIFERIMENTO NORMA EUROPEA UNI EN206-1

- CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESIONE : C12/15
- CLASSE DI ESPOSIZIONE : X = 0
- DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA DELL'INERTE < 30 mm
- CONTENUTO MASSIMO DI CLORURI : CL 1.0

CALCESTRUZZO PER STRUTTURA IN C.A.
RIFERIMENTO NORMA EUROPEA UNI EN206-1

- CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESIONE : C25/30
- CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC2
- DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA DELL'INERTE < 30 mm
- CONTENUTO MASSIMO DI CLORURI : CL 0.20
- CONSISTENZA : S₃ S₄
- CEMENTO POZZOLANICO O EQUIVALENTE
- * (funzione del sito dove verrà realizzata l'opera)

ACCIAIO ORDINARIO

- ACCIAIO ORDINARIO : Fe B 44 K SALDABILE
- PER RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA : Fe B 44 K SALDABILE
- COPRIFERRO MINIMO : 4 cm
- ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA : Fe 360
- ZINCATO A CALDO

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 675 "UMBRO - LAZIALE"
Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte
Tratta Monte Romano est - Civitavecchia
1° Stralcio Monte Romano est - Tarquinia

PROGETTO DEFINITIVO cod. RM366

RT.I.4/PROGETTAZIONE:

GEODATA ENGINEERING **ALPHA** **NET ENGINEERING** **INGENERI GUARDANUOLO & PARTNERS**

PROGETTISTI:
Ing. Nicola Cusani (Integrazione prestazioni specialistiche)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma N. 12644

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.:
Ing. Biagio Comolito

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Gianpaolo Corradi
Ordine Ingegneri dei Geologi del Piemonte, N. 274

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Geol. Gianpaolo Corradi
Ordine Ingegneri dei Geologi del Piemonte, N. 274

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Achille Dell'Orto

PROTOCOLLO: _____ DATA: _____

04 - IDROLOGIA E IDRAULICA
04.5 - NUOVI SVINCOLI - Svincolo Monte Romano EST
Opere di drenaggio del corpo stradale
Opere tipo e particolari trattamento acque

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
DPRM0366	V1010001DRO2_A.DWG	A	Varie

PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	CODICE ELAB.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMMISSIONE PD			04/05/2022	A. Bonomi	M. Molteni	M. Bonfanti