

NOTE PER EVENTUALI SOSPENSIONI DELLE LAVORAZIONI:

Qualora le operazioni di scavo vengano interrotte per un tempo di circa 24 ore, e' necessario porre in opera uno strato di spritz-beton di 25 cm al fronte. Se il fermo delle lavorazioni risulta >48 ore (festivita' o altro) il ciclo delle lavorazioni dovra' necessariamente terminare, il fronte dovra' essere protetto da uno strato di spritz-beton sp.>20cm e la posa delle centine e dello spritz-beton dovra' arrivare a ridosso del fronte stesso.

NOTE GENERALI

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA "PO2GN01GENDT01" .

DATI E CAMPI DI VARIABILITA'	
AREA DI SCAVO	62.92 mc (SCAVO MEDIO)
SFONDO MASSIMO	0.80m
SPRITZ BETON	AL CONTORNO sp. 25 cm
	AL FRONTE sp. 10 cm
INTER. AL CONTORNO	N°25 TUBI METALL. CEMENTATI CON M. ESPANSIVE Ø127, sp.10mm, L=15.00m, sovr. =8.00m valvolati
CONSOLIDAMENTI AL FRONTE	VTR CEMENTATI TIPO P.E.R. GROUND VP1 N°40 VTR L=15.00, sovr. 8.00m
CENTINA METALLICA	2 IPN 180-PASSO 0.80m
CALOTTA	MINIMO SP. 40 cm - MASSIMO SP. 70 cm
ARCO ROVESCIO	sp. 50 cm
IMPERMEABILIZZAZIONE	PVC + TNT (SVILUPPO MEDIO 20.00 ml)
DRENAGGI AL CONTORNO	N°10 P.E.R. GROUND TIPO DP1 L=30.00m
DRENAGGI AL FRONTE	N°8 P.E.R. GROUND TIPO VP2 L=15.00, sovr. 8.00m



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 675 "UMBRO - LAZIALE"

Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte

Tratta Monte Romano est - Civitavecchia

1° Stralcio Monte Romano est - Tarquinia

PROGETTO DEFINITIVO		cod. RM366	
R.T.I. di PROGETTAZIONE:			
			
			
I PROGETTISTI: Ing. Nicola Cuzzo (Integratore prestazioni specialistiche) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma N. 15447 Ing. Andrea Poli Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino N. 8511W			
IL RESPONSABILE DEL S.I.A.: Ing. Biagio Camaldo			
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Giampiero Corrieri Ordine regionale dei Geologi del Piemonte, N. 274			
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Dott. Geol. Giampiero Corrieri Ordine regionale dei Geologi del Piemonte, N. 274			
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Achille Devitofranceschi			
PROTOCOLLO	—	DATA	

GALLERIA NATURALE MONTE ROMANO

ELABORATI GENERALI

Sezioni tipo di scavo e consolidamento:
by-pass carrabili

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	P02GN01OSTST10_A.dwg			
DPRM0366	D 2201	CODICE ELAB.	P02GN01OSTST10	A	1:50
A	EMISSIONE PD	MARZO 2022	C. Pesce	G. Brino	G. Quaglio
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

