

PIANTA SCAVI
IMBOCCO OVEST
SCALA 1:200

NOTE GENERALI
-PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA "PRODOTTO1/GENOT01".

FASI ESECUTIVE

-FASI:

- PRESBANCAMENTO
- REALIZZAZIONE PARATA BERLINESE E DELLA TRAVE DI TESTATA
- SCAVI DI SBANCAMENTO REALIZZATI PER RIBASSI SUCCESSIVI
- REALIZZAZIONE DEI TIRANTI DEL C.L.S. PROGETTATO E DEGLI ALTRI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E DRENAGGIO DOPO OGNI SINGOLO RIBASSO FINO ALLA QUOTA FONDO SCAVO
- REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L' ATTACCO DEGLI SCAVI IN SOTTERRANEO (CONSOLIDAMENTO IN AVANZAMENTO E DIMA D'ATTACCO)
- DEMOLIZIONE DELLA PARATA BERLINESE IN CORRESPONDENZA DEL FRONTE DI ATTACCO
- SCAVO GALLERIA NATURALE

LEGENDA
- P.C. PIANO DEI CENTRI
- Q.P. QUOTA PROGETTO
- P.S. PIANO DI SCAVO
- Q.T. QUOTA TESTA PARATIA



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 675 "UMBRO - LAZIALE"
Sistema infrastrutturale del collegamento del porto
di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte
Tratta Monte Romano est - Civitavecchia
1° Stralcio Monte Romano est - Tarquinia

PROGETTO DEFINITIVO

cod. RM366

RT.1.4 PROGETTAZIONE:



I PROGETTISTI:

Ing. Nicola Guazzini (integratore prestazioni specialistiche)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma N. 15447

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.:

Ing. Biagio Comatoli

IL GEOLOGO:

Dott. Gino Giampetro Corradi
Ordine ingegneri dei Geologi del Piemonte, N. 274

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Dott. Gino Giampetro Corradi
Ordine ingegneri dei Geologi del Piemonte, N. 274

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Achille Dellavetraccia

PROTOCOLLO

DATA

GALLERIA NATURALE MONTE ROMANO
IMBOCCO OVEST
Planimetria in fase costruttiva -
Imbocco Ovest

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	P02GA02STRPE01_A.dwg		
DPRM0366	D	2201	CODICE ELAB. P02GA02STRPE01	A	1:200
A	EMISSIONE PD	08/09/2022	C. Plescia	G. Brino	G. Quaglio
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO