

S.S. 675 "UMBRO - LAZIALE"
**Sistema infrastrutturale del collegamento del porto
 di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte**
Tratta Monte Romano est - Civitavecchia
1° Stralcio Monte Romano est - Tarquinia

PROGETTO DEFINITIVO

cod. RM366

Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico

IL RESPONSABILE VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO:

Dott.ssa Archeologa Pina Maria Derudas
Elenco MIBACT n. 459



IL GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Archeol. Danilo De Dominicis
Dott.ssa Archeol. Fabiana Fiano
Dott. Archeol. Pierfrancesco Izzo

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.:

Ing. Biagio Camaldo

IL GEOLOGO:

—

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Ing. Achille Devitofranceschi

PROTOCOLLO

—

DATA

ARCHEOLOGIA

Tabella delle Presenze Archeologiche

CODICE PROGETTO			NOME FILE				REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00SG00GENSC02_A					
DPRM0366	D	2201	CODICE ELAB. T00SG00GENSC02				A	—
A					<i>MARZO 2022</i>			
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO		

Itinerario Civitavecchia-Orte-Terni. SS 675 "Umbro Laziale". Completamento del collegamento del Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte.
Tratto Monte Romano Est-Civitavecchia
Progettazione e Realizzazione Lavori- Coordinamento Progettazione

TABELLA DELLE PRESENZE ARCHEOLOGICHE (STRALCIO I -AREA VASTA MONTE ROMANO)
In arancio le presenze entro un buffer di 500 m a cavallo del tracciato I Stralcio

IDENTIFICAZIONE SITI		LOCALIZZAZIONE DEI SITI					RIFERIMENTO CARTE ARCHEOLOGICHE										STATO DI CONSERVAZIONE					DESCRIZIONE DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE										VINCOLI	GEOLOGIA	TRACCIATO		RISCOGNIZIONE	GRADI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO						
NUMERAZIONE ASSOLUTA	interpretazione	Comune	Località	IGM 25v Indicare numero della carta e toponimo in antico	CFR10000 Indicare numero del foglio	Quota s.l.m.	Studio Pegaso n.	Leggoli-Creselle	ERFUGO	PROPOSTA 1979	ORNAI ITALIAE	ALTRO	RIFERIMENTO	Contesti (uguale a, associabili con, parte di)	Resti monumentali	Strutture in situ	Av. frammenti fittili	Sporadico	Dimensione strutture mq	Dimensione area mq	Obbliterazione parziale	Conservato in situ - da verificare	Descrizione Resti visibili, elementi notevoli, ritrovamenti, notizie di scavi, eventuali misure planimetriche e di elevato	Localizzazione ES. nel fondovalle a S del sistema collinare di Sterpeto, ai lati della strada che conduce al casale	Documentazione grafica	PIE	PIE	PIE	PIE	PIE	Altra Bibliografia	Area di rispetto PIRP	Vincolo diretto numero	Morfologia	TIPOLOGIA TRACCIATO VIOLA	DISTANZA O INTERFERENZA CON IL TRACCIATO	Inf. Ricognizione	RISCHIO POTENZIALE	RISCHIO RELATIVO				
ARC.005	Area di frammenti fittili	Montero mano	Nasso	F.142.I.NE	354110	144	PEG.021						Hemphill, n.152				1					1	Concentrazione di frr. fittili.	Alle pendici su un piccolo terrazzo a O del fontanile del Nasso.									altura										
ARC.009	Area di frammenti fittili	Montero mano	Il Piantato	F.142.I.NE	354110	165	PEG.027						Hemphill, n.118				1					1	Concentrazione di frr. fittili.	Alle pendici meridionale dell'altura di Bufalareccia.									pendio	trincea rilevato	30 m			medio-alto	medio-alto				
ARC.010	Area di frammenti fittili	Montero mano	Il Piantato	F.142.I.NE	354110	203	PEG.029						Hemphill, n.119				1	1				1	Insedimento rilevante per la lunga durata con forte concentrazione di frr. fittili e resti di materiale edilizio (cementizio, opera incerta, frr. di nenfro, <i>spicatum</i>) intonaci dipinti, forse fr. di mola olearia di peperino; il materiale sembra estendersi in direzione S. Data la posizione sul pendio l'affioramento di frr. fittili potrebbe presentare una concentrazione di materiali più diffusa verso il basso a causa del dilavamento.	L'affioramento di materiali sembra avere il suo centro sulla sella.									pendio	rilevato	160 m				alto/ Medio-alto				
ARC.011	Area di frammenti fittili	Montero mano	Poggio Pecoraro	F.142.I.NE	354110	236	PEG.032						Hemphill, n.75	Fl.II.010			1					1	Concentrazione di frr.fittili.	Alle pendici sud-occidentali di Poggio Pecoraro.									altura										
ARC.012	Area di frammenti fittili	Montero mano	Doganelle			208	PEG.042						Hemphill, n.105				1						Concentrazione di frr.fittili.	sulla sommità e in parte delle pendici meridionali									altura										
ARC.013	Area di frammenti fittili	Montero mano	Fontanile Principe	F.142.I.NE	354110	146	PEG.043						Hemphill n. 99				1					1	Concentrazione di materiali fittili.	Alle estreme pendici meridionali di Doganella.									pendio										
ARC.014	Area di frammenti fittili	Montero mano	Doganelle	F.142.I.NE	354110		PEG.044						Hemphill, n. 100				1					1	Piccola concentrazione di frr. Fittili.	Alle pendici meridionali di Doganelle.									altura	entro buffer 250 (30m)				medio-alto					
ARC.016	Area di frammenti fittili	Montero mano	Grottarenuria	F.142.I.NE	354120	203	PEG.046						Hemphill, n. 58				1					1	Area con concentrazioni di frr. di varia epoca (bucchero e impasti non torniti).	Sul pendio meridionale di Grottarenuria.									altura										
ARC.017	Necropoli	Tarquinia	Pisciarello	F.141.I.SO	354120	146	PEG.051						IGM 1885 142 Corneto Tarquinia I SO biblioteca SAEM				1	1				1	Appunto manoscritto circa la presenza di un tumulo sepolcrale con annotazione "tumulo del Morello" (?). Nelle vicinanze immediate, sulle pendici a N, sono stati segnalati da bibliografia resti di terrazzamenti in blocchi di calcare. Note: appunto a matita di una strada che coincide con la strada moderna Lascio Pisciarelli.	Sul versante orientale del Poggio del Pisciarello.									pendio										
ARC.019	Strutture resti	Montero mano	Casale Barone	F.142.I.NE	354110	220	PEG.077						Hemphill, n. 79									1	Resti di conserve per derrate a forma di ziro, scavate nel tufo. Pasqui le considera etrusche, ma è possibile che si tratti di conserve medievali. Intorno al casale, più a monte notizie di rinvenimenti presumibilmente collegati di frr. fittili di età repubblicana.	Alle pendici settentrionali di C.le Barone.									pendio										
ARC.022	Area di frammenti fittili	Tarquinia	Turchina	F.142.I.NO	354140	182	PEG.109						prot. 11650 del 23/12/88				1					1	Area di fr. fittili in concentrazione.	Alle pendici meridionali della Turchina.									pendio										
ARC.023	Necropoli	Tarquinia	Turchina	F.142.I.NO	354140	80	PEG.110						prot. 11650 del 23/12/88		1							1	Notizia del rinvenimento di una tomba a camera.	Alle pendici SE della Turchina.									altura								V(P)		
ARC.027	Area di frammenti fittili	Montero mano	Poggio della Guardiola	F.142.I.NE	354111	270	PEG.117						Hemphill, n. 73				1	1				1	Area di frr. fittili con blocchi di tufo e peperino.	Pendio NO del Poggio.									pendio										
ARC.028	Area di frammenti fittili	Montero mano	la Madonnella	F.142.I.NE	354111	250	PEG.118																frr. fittili in dispersione	alle estreme pendici O di Poggio della Guardiola									pendio										
ARC.029	Area di frammenti fittili	Montero mano	Poggio della Guardiola	F.142.I.NE	354110	290	PEG.119						Hemphill, n.74										frr. fittili in concentrazione dall'età repubblicana al III d.C. con <i>spicatum</i>	alle pendici SE di Poggio della Guardiola									pendio										
ARC.033	Area di frammenti fittili	Montero mano	Fontanile Pasqualino	F.142.I.NE	354120	0	PEG.123						Hemphill, n. 78				1					1	Piccola concentrazione di frr. Fittili.	Lungo la strada moderna che porta al fontanile.									pendio										
ARC.034	Cisterna	Montero mano	Fontanile dei Giunchi	F.142.I.NE	354110	310	PEG.124						Hemphill, n. 2				1	1				1	Resti di cisterna in blocchi di peperino e di tufo con frr. fittili più antichi e anche imperiali (II-III d.C.).	Pendici S di Poggio della Rotonda.									pendio										
ARC.037	Area di frammenti fittili	Montero mano	Ara Grande	F.142.I.NE	354110	130	PEG.133						Hemphill, n. 122				1	1				1	Concentrazione di frr. fittili di età repubblicana con materiali anche del II-III d.C. oltre a cementizio e opera incerta, intonaci e <i>spicatum</i> .	Pendici S del Piantato a S della SS 1 Bis.									pendio										
ARC.038	Area di frammenti fittili	Montero mano	Ara Grande	F.142.I.NE	354110	165	PEG.134						Hemphill, n. 120				1					1	Concentrazione di frr. fittili del III-II a.C.	Pendici S del Piantato a S della SS 1 bis.									pendio	rilevato	30 m				medio-alto				

IDENTIFICAZIONE SITI		LOCALIZZAZIONE DEI SITI					RIFERIMENTO CARTE ARCHEOLOGICHE					STATO DI CONSERVAZIONE					DESCRIZIONE DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE					VINCOLI	GEOLOGIA	TRACCIATO		RISCOGNIZIONE		GRADI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO																												
NUMERAZIONE ASSOLUTA	interpretazione	Comune	Località	IGM 25v Indicare numero della carta e toponimo in antico	CTR10000 Indicare numero del foglio	Quota s.l.m.	Studio Pegaso n.	Leopoli-Cencelle	PEREGO	PHILOSITA 1979	FORMA ITALIANE	ALTRO	RIFERIMENTO	Contesti (uguale a associabili con, parte di)	Resti monumentali	Strutture in situ	Ar. frammenti	Sporadico	Dimensione strutture mq	Dimensione area mq	Obilitazione parziale	Conservato in situ - da verificare	Descrizione Resti visibili, elementi notevoli, ritrovamenti, notizie di scavi, eventuali misure planimetriche e di elevato	Localizzazione ES. nel fondovalle a S del sistema collinare di Sterpeto, ai lati della strada che conduce al casale	Documentazione grafica	Pire	Pur	Abi	MMI	Altra Bibliografia	Area di rispetto PRP	Alcizio diretto numero	Morfologia	TIPOLOGIA TRACCIATO VIOLA	DISTANZA O INTERFERENZA CON IL TRACCIATO	Rif. Riconoscione	RISCHIO POTENZIALE	RISCHIO RELATIVO																		
ARC.039	Area di frammenti fittili	Montermano	Poggio della Rotonda	F.142.I.NE	354110	290	PEG.154					Hemphill, n. 16	ARC.054.A; ARC.054.B; FI.II.005		1						1	Area di frr. fittili con ceramica invetriata forse connessa con le presenze all' ARC.054.B.	Sul pendio N del Poggio della Rotonda.									altura																								
ARC.040	Cisterna	Montermano	Poggio Cisterna	F.142.I.NE	354110	290	PEG.155					Hemphill, n. 3	ARC.041; ARC.042; LC.3.002		1			foglio n. 13_354_B , tp056_02 76			1	Resti di una cisterna in opera cementizia presumibilmente pertinente ad una villa. Si tratta probabilmente di presenze connesse ai ritrovamenti ARC.041 e ARC.042. Da studio del toponimo: ad un solo vano, priva della copertura superiore, a mezzacosta sul versante SO dell'altura, circa alla quota di 258.	Sull'altura e parte del pendio.	fonte				1	Fortini 1994, I			altura																								
ARC.041	Area di frammenti fittili	Montermano	Poggio Cisterna	F.142.I.NE	354110	270	PEG.156					Hemphill, n. 4	ARC.040; ARC.042; LC.3.002		1						1	Concentrazione di frr. fittili di età arcaica e tardo arcaica con frr. anche di età ellenistica, forse connessi genericamente alle presenze ai nn. ARC.040 E ARC.042.	Sulle immediate pendici meridionali di Poggio Cisterna.					1			pendio																									
ARC.042	Area di frammenti fittili	Montermano	Poggio Cisterna	F.142.I.NE	354110	260	PEG.157					Hemphill, n. 5	ARC.040; ARC.041; LC.3.002		1	1					1	Forte concentrazione di frr. fittili dall'età repubblicana a quella tardo antica (invetriata di VI-VII d.C.) con continuità. Tra i resti, frr. di blocchi di tufo e peperino.	Alle pendici sudoccidentali.					1			pendio																									
ARC.043	Area di frammenti fittili	Montermano	Fosso Natale	F.142.I.NE	354110	130	PEG.159					Hemphill, n.12			1						1	Forte concentrazione di frr. fittili per lo più di età repubblicana con continuità fino al VI d.C.	Alle pendici di Poggio Barone.							1			pendio																							
ARC.045	Area di frammenti fittili	Tarquinia	Macchia della Turchina	F.142.I.NE	354110	170	PEG.162					Hemphill n. 168			1	1					1	Area di frr. fittili di età imperiale con resti di <i>spicatum</i> .	Alle pendici settentrionali di Macchia di S. Maria.							1			pendio																							
ARC.054.A	Villa resti	Tarquinia	Poggio della Rotonda	F.142.I.NE	354110			Leopoli-Cencelle e 2 1999, n.3, p.131				Gamurrini et alii 1972:19 72, p. 99 (n.4), 112, 116.	ARC.039; FI.II.005; ARC.054.B	1	1			m 26,50 x 5 h.2,60 m			1	In prossimità dei resti delle fortificazioni medievali si nota in superficie un'ampia area di frammenti fittili di epoca etrusca e romana, associati alle rovine di una cisterna, posta sul versante sud-occidentale del poggio, in opera cementizia e ad un solo vano a pianta rettangolare (m 26,50 x 5). Le pareti sono conservate per un'altezza media di m 2,60. Sec. VI a.C. - II d. C.	UTM 32TQM399830; posta sul versante sud-occidentale del poggio.					1	Fortini 1984, pp.59-61; Gamurrini et alii 1972, p. 99 (n.4), 112, 116.			altura																								
ARC.054.B	Insedimento	Tarquinia	Poggio della Rotonda	F.142.I.NE	354110	368	PEG.085						ARC.039; FI.II.005; ARC.054.A	1	1	1	1				1	Lo scavo è stato eseguito su di un'altura, in un sito a quota di m 368 sul livello del mare, ovvero un luogo elevato, che lo rendeva ideale come insediamento. L'altura è nota come "La Rotonda", probabilmente perché in antico la sommità era interessata da una cinta muraria, da lì si controllavano le zone verso il mare e in direzione dell'entroterra tarquinense. Si è partiti dall'osservazione dei resti delle cinte murarie medievali di forma circolare in parte ancora visibili, realizzati con blocchi di pietra calcarea locale, legati con malta. L'area doveva essere frequentata già durante l'età del bronzo, periodo a cui risale un villaggio individuato sul versante sud del colle, annovera una presenza etrusca, e venne utilizzata in epoca romana, una cisterna di tale epoca ne è testimonianza. Si è dunque partiti dall'osservazione dei resti delle cinte murarie medievali di forma circolare in parte ancora visibili, realizzati con blocchi di pietra calcarea locale, legati con malta. L'area doveva essere frequentata già durante l'età del bronzo, in epoca etrusca e romana. Le indagini archeologiche svolte nel giugno 1995 hanno dimostrato la presenza di un insediamento - al momento con evidenze strutturali datate ad epoca bassomedievale - che va ad inserirsi in un quadro di occupazione più ampio del territorio della Tuscia in tale periodo.	Monte Romano 42° 15' 34,86" lat.; 0° 42' 15,55" long. Ovest da Monte Mario. (Segue da descrizione) E' stata individuata una strada antica ancora a tratti ben visibile nel Poligono militare in loc. "Vallicelle", "Banditella" e "Muracciolo", che collegava probabilmente Monte Romano con rocca Respampani (fig. 4). Dalla Rotonda verso nord è visibile la cisterna romana in località "Guardiola", riutilizzata nel medio evo come torre di avvistamento, ad indicare tale utilizzo il toponimo "guardia" in riferimento a questa zona. E' presente poi l'insediamento medievale del "Torronaccio" dove è ancora visibile una torre, sul versante sud del colle è inoltre noto l'abitato dell'età del Bronzo. Ai piedi della Rotonda, in direzione nord-est, sono presenti dei ruderi medievali del c.d. "Torrione" (fig. 5) in cui figurano al piano terreno un ambiente con	fig.6 p. 221; fig. 7 p. 222				1	1	Scapaticci 2000, pp. 219-227; Perego 2005, pp. 142-143, Gamurrini et alii 1972, 1, p. 99, n. 4, 112, 116; Leopoli-Cencelle 2, p. 131, n. 3	foglio n. 13_354_B, m56_00 47																									
FI.II.001	Cisterna	Montermano	Gli Orti	F.142.I.NE	354110	220	PEG.059PEG.160					Gamurrini et alii 1972, n. 1	Fortini 1984, p. 55-69; F. Gamurrini et alii 1972, n. 1, p.99; Fortini 1984, (?)									Notizia della presenza di una cisterna. E' possibile che sia connessa in qualche modo con la presenza documentata dal Pasqui al n. 59.	In loc. Quarto delle Solagne, sul pendio.							1			altura		190 m		medio-alto	nullo																		
FI.II.002	Cisterna	Montermano	Ficonaccia	F.142.I.NE	354110	329	PEG.060					Gamurrini et alii 1972, n. 2	FOR.E		1			lunghezza ca. m.40			1	Resti di una cisterna lunga ca. m. 40 di calcestruzzo con resti di intonaco. Il Pasqui la riferisce ad una villa poco più a valle. Forse appartengono al medesimo complesso FOR.E.	Sull'altura a Est del Poggio della Ficonaccia.					1	Gamurrini et alii 1972, n.2 pag 99			altura e pendici		270 m galleria		medio-alto	nullo																			
FI.II.003	Strutture resti	Montermano	La Guardiola	F.142.I.NE	354110	335	PEG.061					Gamurrini et alii 1972, n. 3		1							1	Resti di un castello d'acqua con due forniche sovrapposte e resti di cementizio secondo il Pasqui; il Bastianelli segnala una torre quadrangolare con volte in calcestruzzo. La Hemphill interpreta i resti come un mausoleo di IV-V d.C.	Sull'altura e alle pendici del Poggio.					1	Gamurrini et alii 1972, n. 3 p. 99; Bastianelli 1988, p.17 f.37 e 38.			altura																								
FI.II.018	Necropoli	Montermano	Doganella	F.142.I.NE	354110		PEG.056					Gamurrini et alii 1972, n.18			1	1					1	Area di necropoli con blocchi di calcare e ceramica figurata e a vernice nera.	Sulle pendici SO del sistema collinare di Doganella.							1	Gamurrini et alii 1972, n. 18			pendio																						

