



Il progetto riguarda l'ampliamento di una concessione idraulica esistente per prosecuzione di una banchina di attracco per natanti, in riva sinistra del Canale Bondante di Sotto, in Comune di Mira (VE) località Malcontenta, finalizzata all'aumento dello specchio acqueo di mq 1050 (175 x 6 m), attrezzato con passerelle e colonnine per l'erogazione d'acqua.

Si prende atto che l'intervento non darà luogo ad aumento del numero dei natanti bensì al numero degli stessi contemporaneamente in acqua, essendo finalizzato a migliorarne la logistica e la gestione per la messa in acqua e in secca, attualmente svolta con l'ausilio di due gru, per le quali è stato indicato un utilizzo di 4 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle 8 alle 20; in seguito all'intervento di progetto, l'utilizzo delle gru sarà ridotto a due ore giornaliere, con riduzione dell'effetto dei rumori e disturbi sonori.

L'ambito di intervento è esterno, tuttavia assai prossimo alla ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e alla ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", distando da esse e dalla coincidente area nucleo della Rete Ecologica Regionale circa 19 metri.

I due siti sono in sovrapposizione e in relazione tra loro.

In particolare, è rilevabile dalla documentazione visionata che l'areale totale di impatto avrà un'estensione massima di 22.633 m², parzialmente sovrapponibile con i predetti siti di Rete Natura per 2.564 m², in riferimento specifico all'effetto H06.01.01 "Inquinamento da rumori e disturbi sonori puntuali e irregolari".

Sulla scorta della documentazione di cui è stata presa visione, con particolare riferimento alla fase di cantiere, si evidenzia quanto segue:

- è previsto, tra l'altro, lo scavo di parte del Canale Bondante di Sotto per la rimozione di circa 700 m³ di sedimenti, con la sua parziale temporanea messa in asciutta. Si osserva che il canale in argomento, seppure si interra più a est, tuttavia è in relazione idraulica ed idrologica con la Laguna di Venezia, grazie all'interruzione della sottile arginatura a sud dell'area di intervento, e nello specifico con l'habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea";
- si dà atto che è stata svolta la verifica di idoneità faunistica, in considerazione anche dell'importanza della Laguna di Venezia quale biotopo per l'avifauna di interesse conservazionistico, identificando una serie di specie di allegato I alla Direttiva 2009/147/CE (Uccelli);
- considerato che sussistono interferenze con la ZSC IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia" e con la ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", il riferimento normativo per la verifica di coerenza delle azioni di progetto con le Misure di Conservazione è la D.G.R.V. n. 786/2016, successivamente aggiornata ed integrata con le DD.G.R.V. n. 1331/2017 e 1709/2017; la D.G.R.V. n. 2371/2006, citata nel "Format di supporto Screening di VINCA" proposto, tra l'altro relativa esclusivamente alle Zone Speciali di Conservazione", non è attualmente vigente.

Tutto ciò premesso, si rappresenta quanto segue:

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia
Tel. 0412792644 Fax 041/2792601
turismo@pec.regione.veneto.it



- 1) l'opportunità della verifica di coerenza delle azioni di progetto, soprattutto per la fase di cantiere, con le Misure di Conservazione ex D.G.R.V. n. 786/2016 e ss.mm.ii., con particolare attenzione ad eventuali periodi di criticità dell'effetto H06.01.01 "Inquinamento da rumori e disturbi sonori puntuali e irregolari" sull'avifauna di interesse conservazionistico, da restituire preferibilmente con breve relazione e/o in formato tabellare e da inviare alla scrivente Struttura;
- 2) la necessità di particolare attenzione alla corretta delimitazione dell'area di scavo del Canale Bondante di Sotto, da limitarsi strettamente al necessario, trattandosi di canale lagunare in relazione idraulica ed idrologica con la Laguna di Venezia e specificatamente con l'habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", nel quale vige il divieto di dragaggio e di qualsiasi attività che provochi risospensione del fondale (art. 178 ex D.G.R.V. n. 786/2016, All. B).

Si rimane a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Mauro Giovanni Viti

U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi

Informazioni:

Dott. Mauro De Osti

Dott.ssa Emanuela Cattelan

tel. 041/2792644 - 2654

e-mail: turismo@regione.veneto.it

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport

Direzione Turismo

Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia

Tel. 0412792644 Fax 041/2792601

turismo@pec.regione.veneto.it