REGIONE PUGLIA — PROVINCIA di FOGGIA

COMUNE di FOGGIA — COMUNE di MANFREDONIA

Committente: OPDENERGY TAVOLIERE 2 S.R.L.
Sede Rovereto Guarapo Arsenti Tre n. 5 - 40127 Bologna (BO)
Pec: ordenergy.tavoliere2@pagamail.it
P.Iva: 12058839379

Progettista Architettonico e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione: STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA — MEZZINA Ing. Antonio — Via Ugo Bassi, 8 - 71122 Foggia — Tel. 0881.23972 / Fax. 0881.21901 — e-mail: info@studioingmezzina.net

Responsabile Impianto Agrivoltaico: VEGA — Via Ugo Bassi, 8 - 71122 Foggia — Arch. Antonio Demaio — Tel. 0881.790291 /Fax:1780410324 — E-Mail: ar.vega@gmail.com

Responsabile Opere Strutturali: STUDIO FALCONE Ingegneria — Ing. Antonio Falcone — Tel. 0884.534376 / Fax. 0884.534376 — E-Mail: ventura.falcone@ordinepec.eu

Responsabile Opere Idrauliche: Dott. Vincenzo Ficco — Tel. 0881.790324 — E-Mail: info@ficcoassicurazioni.com

Responsabile Opere Ambientali: STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA — Arch. Marianna Denora — Via Ugo Bassi, 8 - 71122 Foggia — Tel. Fax 0881.747980 /Cell. 331.9600283 — E-Mail: info@studioingegneriaarchitettura.it

Responsabile Studio Tecnico Agronomico: Studio Tecnico Agronomico — Dott. Agr. Marcello Martino — Via Ugo Bassi, 8 - 71122 Foggia — Tel./Fax 0881.600.026 /Cell. 337.459306 — E-Mail: marcello.martino@libero.it

Responsabile Studio Geologico: Dott. Nazario Di Leila — Tel./Fax 0882.991704 /Cell. 328.3309962 — E-Mail: geol.dileila@gmail.com

Responsabile Studio Idraulico: RTM — Ing. Tommaso Monaco — Tel. 0885.426802 / Fax 0885.994987 — E-Mail: ing.tommaso@studiotecnicomonaco.it

Responsabile Studio Geotecnico: Dott. Forestale Luigi Lupo — Via Ugo Bassi, 8 — 71122 Foggia — E-Mail: luglupo@libero.it

Responsabile Studio Acustico: STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ACUSTICA — Studio di Ingegneria — Dott.ssa Ing. Antonella Laura Giordano — Viale degli Aviatori 70 - 71121 Foggia (Fg) — Tel. 0881.1970.962 / Cell. 328.9153.598 — E-Mail: studioingegneria.sag@gmail.com

Oggetto: Progetto definitivo per la realizzazione dell'Impianto agro-fotovoltaico **"TAVOLIERE 2"** integrato con potenza di picco pari a **37,362MWp** e potenza ai fini della connessione pari a **30MW** sito nel comune di FOGGIA, alle località "Pozza de Piede - Vigna Croce" nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto nel Comune di Manfredonia (FG).

Titolo: Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico — Sez.: C

Nome Elaborato: LEGFS05_RilieviPlanoaltimetrici_02 — Codice Elaborato: C2

Nominativo Elaborato: Profili altimetrici del progetto - impianto di produzione

No.	Data	Oggetto della revisione	Redatto	Verificato	Approvato
00	Febbraio 2022	Emissione progetto definitivo	Arch.Denora	Ing. Mezzina	OPDE TAVOLIERE 2 s.r.l.

Formato: | Scala: | Codice Pratica: LEGFS05 | Codice Pratica TERNA: 201900197

PROFILO1

AREA IMPIANTO

Altezze: 1:1000
Lunghezze: 1:5000

37,00

Picchetti	Punti	Dist. Parziali	Dist. Progressive	Quote terreno
	1	20,00	0,00	48,83
	2	20,00	20,00	47,75
	3	20,00	40,00	47,03
	4	20,00	60,00	47,54
	5	20,00	80,00	47,96
	6	20,00	100,00	47,53
	7	20,00	120,00	46,58
	8	20,00	140,00	46,06
	9	20,00	160,00	46,10
	10	20,00	180,00	46,08
	11	20,00	200,00	46,03
	12	20,00	220,00	46,07
	13	20,00	240,00	45,09
	14	20,00	260,00	45,03
	15	20,00	280,00	46,53
	16	20,00	300,00	46,87
	17	20,00	320,00	46,75
	18	20,00	340,00	46,80
	19	20,00	360,00	46,88
	20	20,00	380,00	46,91
	21	20,00	400,00	46,88
	22	20,00	420,00	46,87
	23	20,00	440,00	46,78
	24	20,00	460,00	46,85
	25	20,00	480,00	46,88
	26	20,00	500,00	46,73
	27	20,00	520,00	46,29
	28	20,00	540,00	46,30
	29	20,00	560,00	46,35
	30	20,00	580,00	46,13
	31	20,00	600,00	47,25
	32	20,00	620,00	47,22
	33	20,00	640,00	47,21
	34	20,00	660,00	47,03
	35	20,00	680,00	46,95
	36	20,00	700,00	46,96
	37	20,00	720,00	46,99

PROFILO2

AREA IMPIANTO — AREA IMPIANTO

Altezze: 1:1000
Lunghezze: 1:5000

34,00

Picchetti	Punti	Dist. Parziali	Dist. Progressive	Quote terreno
	1	20,00	0,00	41,27
	2	20,00	20,00	41,60
	3	20,00	40,00	41,58
	4	20,00	60,00	41,65
	5	20,00	80,00	41,65
	6	20,00	100,00	41,25
	7	20,00	120,00	41,27
	8	20,00	140,00	41,22
	9	20,00	160,00	41,25
	10	20,00	180,00	41,41
	11	20,00	200,00	41,25
	12	20,00	220,00	41,13
	13	20,00	240,00	40,92
	14	20,00	260,00	40,69
	15	20,00	280,00	40,68
	16	20,00	300,00	40,72
	17	20,00	320,00	40,62
	18	20,00	340,00	40,54
	19	20,00	360,00	40,54
	20	20,00	380,00	40,54
	21	20,00	400,00	40,54
	22	20,00	420,00	40,57
	23	20,00	440,00	40,54
	24	20,00	460,00	40,73
	25	20,00	480,00	40,68
	26	20,00	500,00	40,62
	27	20,00	520,00	40,53
	28	20,00	540,00	40,54
	29	20,00	560,00	41,29
	30	20,00	580,00	41,23
	31	20,00	600,00	40,43
	32	20,00	620,00	40,14
	33	20,00	640,00	40,27
	34	20,00	660,00	40,28
	35	20,00	680,00	40,42
	36	20,00	700,00	40,54
	37	20,00	720,00	40,41
	38	20,00	740,00	40,35
	39	20,00	760,00	40,29
	40	20,00	780,00	40,24
	41	20,00	800,00	40,24
	42	20,00	820,00	40,23
	43	20,00	840,00	40,28
	44	20,00	860,00	40,23
	45	20,00	880,00	40,23
	46	20,00	900,00	40,24
	47	20,00	920,00	40,02
	48	20,00	940,00	39,99
	49	20,00	960,00	39,99
	50	20,00	980,00	39,99
	51	20,00	1000,00	39,96
	52	20,00	1020,00	39,93
	53	20,00	1040,00	39,93
	54	20,00	1060,00	39,93
	55	20,00	1080,00	39,93
	56	20,00	1100,00	39,93
	57	20,00	1120,00	39,93
	58	20,00	1140,00	39,93
	59	20,00	1160,00	39,93
	60	20,00	1180,00	39,93
	61	20,00	1200,00	39,93
	62	20,00	1220,00	39,93
	63	20,00	1240,00	39,93
	64	20,00	1260,00	39,93
	65	20,00	1280,00	39,93
	66	20,00	1300,00	39,93
	67	20,00	1320,00	39,93
	68	20,00	1340,00	39,93
	69	20,00	1360,00	39,93
	70	20,00	1380,00	39,93
	71	20,00	1400,00	39,93
	72	20,00	1420,00	39,93
	73	20,00	1440,00	39,93
	74	20,00	1460,00	39,93
	75	20,00	1480,00	39,93
	76	20,00	1500,00	39,93
	77	20,00	1520,00	39,93
	78	10,00	1530,00	39,93
	79			

PROFILO3

AREA IMPIANTO — AREA IMPIANTO

Altezze: 1:1000
Lunghezze: 1:5000

37,00

Picchetti	Punti	Dist. Parziali	Dist. Progressive	Quote terreno
	1	20,00	0,00	41,30
	2	20,00	20,00	41,28
	3	20,00	40,00	41,27
	4	20,00	60,00	41,25
	5	20,00	80,00	41,25
	6	20,00	100,00	41,25
	7	20,00	120,00	41,25
	8	20,00	140,00	41,24
	9	20,00	160,00	41,25
	10	20,00	180,00	41,25
	11	20,00	200,00	41,25
	12	20,00	220,00	41,19
	13	20,00	240,00	41,19
	14	20,00	260,00	41,18
	15	20,00	280,00	41,16
	16	20,00	300,00	41,22
	17	20,00	320,00	41,24
	18	20,00	340,00	41,44
	19	20,00	360,00	41,50
	20	20,00	380,00	41,48
	21	20,00	400,00	41,40
	22	20,00	420,00	41,28
	23	20,00	440,00	41,12
	24	20,00	460,00	40,94
	25	20,00	480,00	40,66
	26	20,00	500,00	40,67
	27	20,00	520,00	40,69
	28	20,00	540,00	40,51
	29	20,00	560,00	40,51
	30	20,00	580,00	41,03
	31	20,00	600,00	41,13
	32	20,00	620,00	41,17
	33	20,00	640,00	41,14
	34	20,00	660,00	41,14
	35	20,00	680,00	41,25
	36	20,00	700,00	41,36
	37	20,00	720,00	41,42
	38	20,00	740,00	41,48
	39	20,00	760,00	41,50
	40	20,00	780,00	41,54
	41	20,00	800,00	41,61
	42	20,00	820,00	41,65
	43	10,00	830,00	41,64
	44			41,63

PROFILO4

AREA IMPIANTO

Altezze: 1:1000
Lunghezze: 1:5000

35,00

Picchetti	Punti	Dist. Parziali	Dist. Progressive	Quote terreno
	1	20,00	0,00	39,72
	2	20,00	20,00	39,72
	3	20,00	40,00	39,72
	4	20,00	60,00	39,79
	5	20,00	80,00	39,77
	6	20,00	100,00	39,83
	7	20,00	120,00	39,82
	8	20,00	140,00	39,83
	9	20,00	160,00	39,77
	10	20,00	180,00	39,80
	11	20,00	200,00	39,80
	12	20,00	220,00	39,77
	13	20,00	240,00	39,83
	14	20,00	260,00	39,83
	15	20,00	280,00	39,79
	16	20,00	300,00	39,75
	17	20,00	320,00	39,83
	18	20,00	340,00	39,79
	19	20,00	360,00	39,73
	20	20,00	380,00	39,56
	21	20,00	400,00	39,75
	22	20,00	420,00	39,96
	23	20,00	440,00	39,99
	24	20,00	460,00	39,92
	25	20,00	480,00	39,87
	26	10,00	500,00	39,58
	27			

PROFILO5

AREA IMPIANTO

Altezze: 1:1000
Lunghezze: 1:5000

32,00

Picchetti	Punti	Dist. Parziali	Dist. Progressive	Quote terreno
	1	20,00	0,00	36,20
	2	20,00	20,00	35,99
	3	20,00	40,00	36,00
	4	20,00	60,00	36,03
	5	20,00	80,00	36,05
	6	20,00	100,00	36,04
	7	20,00	120,00	36,04
	8	20,00	140,00	36,40
	9	20,00	160,00	36,40
	10	20,00	180,00	36,43
	11	20,00	200,00	36,46
	12	20,00	220,00	36,40
	13	20,00	240,00	36,31
	14	20,00	260,00	36,31
	15	20,00	280,00	35,95
	16	20,00	300,00	35,82
	17	20,00	320,00	35,77
	18	20,00	340,00	35,78
	19	20,00	360,00	35,76
	20	20,00	380,00	35,77
	21	20,00	400,00	35,78
	22	20,00	420,00	35,77
	23	20,00	440,00	35,66
	24	20,00	460,00	35,58
	25	20,00	480,00	35,58
	26	20,00	500,00	35,73
	27	20,00	520,00	35,79
	28	10,00	530,00	35,87
	29			36,00