



**NOTE**

**FASE 4 (2.2 E 3.1.2 A)**

**OPERE CIVILI**

- COSTRUZIONE SEDE LATO BP DA 38+401 A 40+700
- COSTRUZIONE SEDE LATO BP DA 38+401 A 40+700

**ARMAMENTO**

- POSA DEVIATIVO 3500/1700, 12 SX SU LEGNO PER INDIPENDENZA CANTIERE A PK 38+400
- POSA BINARI E ATTUAZIONE DEVIATA C IN INTERRUZIONE DI CIRCOLAZIONE DI H. 12
- DEMOLIZIONE LE DA S. LORENZO A PK 40+700
- POSA BINARIO PARI DA PK 38+522 A PK 43+010
- BP IN POSIZIONE DISASSATA DA CM 0.30 DA PK 42+764.80 A PK 43. DA RIPROPOSIZIONE DOPO RIMOZIONE DEVIATA

**ESERCIZIO**

TRANSITO SULLA L.S. A BINARIO UNICO SULL'INTERA TRATTA TELESINO - S. LORENZO (S)

TRANSITO SU DEVIATA B, COMUNICAZIONE TG. 0.074, NUOVO BINARIO DISPARI DA S. LORENZO (E) A PK 40+472.60 E DEVIATA C

TRANSITO SU LINEA STORICA BINARIO UNICO DA PK 41+180 FINO A VITULANO

**Legenda progetto**

Binario esistente	—
Binario di progetto realizzato in fase corrente	—
Binario di progetto realizzato in fasi precedenti	—
Opere in demolizione	—
Binario provvisorio realizzato in fase corrente	—
Binario provvisorio realizzato in fase precedente	—
Opere esistenti	—
Opere civili di progetto realizzate in fase corrente	—
Opere civili di progetto realizzate in fasi precedenti	—
Opere provvisorie	—

COMITANTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.** Consorzio Teleso Società Consorte a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** (COORDINATI), **SWS**, **SOTECNI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI  
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
 IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO  
 2° E 3° SUBLOTTO TELESINO - SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO  
 ARMAMENTO  
 FASI  
 Planimetria - Fase 4 (2.2 e 3.1.2a)

APPALTATORE	IL DIRETTORE/REDAZIONE	SCALA:
<b>ITALFERR</b>	<b>M. PISTONE</b>	1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	02	E	ZZ	P6	SF0004	004	C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Date
A	Emissione	L. GALLI	19/03/2021	S. MARI	19/03/2021	A. PISTONE	19/03/2021	L. GALLI
B	Revisione a seguito approvazione TR	L. GALLI	23/03/2021	S. MARI	24/03/2021	A. PISTONE	24/03/2021	L. GALLI
C	Revisione a seguito di RCV	L. GALLI	29/03/2021	S. MARI	30/03/2021	A. PISTONE	30/03/2021	L. GALLI

Fig. IF2R.0.2.E.ZZ.PE.SF.00.0.004.C.dwg