KEY PLAN



LEGENDA SIMBOLI

	ARMADIO ERRANTE UNI 45 A PARETE IN LAMIERA VERNICIATA RAL 3000 CON SPORTELLI IN LAMIERA E BOTTA E DISPEZZNE IN VETRO DAVE CRIAN CERNIRE E SERRATURE IN ACCIAIO ZIN COMPLETA DI BLANKETTO D11/2" x UNI 45 IN ACTTONE ENVELLANICA IN ALLUMINIO UNIAS 1 x 20mm RACCORDI UNI 45 IN ACTTONE E COPRIFLANGIA PER ACCIAIO PVC ESTERE UNI 4437 BIANCA 1 x 20mm RACCORDI UNI 45 IN ACTTONE E COPRIFLANGIA CARTELLO INDICATORE DA 310x250 "Lancia antincendio ritirata" A PARETE
	ERRANTE UNIAS
	TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA IN PEAD PE100 - PN16 SDR11 EN 12201-2 Dtte 125 x 11.4 CON GIUNZONI E RACCORDI ELETTROSALDATI
	TUBAZIONE ANTINCENDIO POSTA A VISTA LUNGO LE BANCHINE TUBO IN ACCIAIO AL CARBONIO S 195T SM CON ESTREMITA SCANALATE GIUNZONI E RACCORDI SCANALATI
	POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLV CON CHIUSINO D'ISPEZIONE IN CLV

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

TELESE S.c.a r.l.
Consorzio Fra Società Coop. a Responsabilità Limitata

Ghella | ITINERA | SALCEF GROUP | SALCEF TECNOLOGIE | COGET IMPIANTI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: SYSTRA

MANDANTI: SWS | SOTECNI SYSTEMS & TECHNOLOGIES

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
Ing. Luigi Ciarlo
Presso Systra S.A.S. Succursale Italia
Ordine degli Ingegneri di Roma n. 9474

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO
2° E 3° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO – VITULANO

DISEGNO

IMPIANTI MECCANICI - LOTTO 0

Fire fighting point
Layout - Layout Stanzione FFP a Km 30+560.00

APPALTATORE	
IL DIRETTORE TECNICO (Ing. Luigi Ciarlo)	

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	0Z	E	ZZ	PX	A12204	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Ord. Ing. Roma n. 9474
A	emissione	G. D'Uomo	gennaio	C. Fiore	gennaio	M. Iori	gennaio	Ing. Luigi Ciarlo

File: IF2R 0Z E ZZ PX A1 22 0 4 002 A.dwg

n. Elab.: