



#### LEGENDA

|      |                 |
|------|-----------------|
| P.F. | PIANO DEL FERRO |
| P.S. | PIANO DI SCAVO  |

#### LEGENDA SIMBOLI MONITORAGGIO

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | Mire ottiche removibili |
|  | Tubo inclinometro       |

#### SINTESI STRUMENTAZIONE

**PARATE PALLI DEFINITIVE** (imbocco galleria artificiale):

- n.2 mire ottiche sul cordolo (secondo lo schema indicato nella sezione tipo).

**PARATA PALLI E SOLETTA SUPERIORE** (Galleria artificiale):

- n.33 mire ottiche (ogni 10m).
- n.1 inclinometro all'interno dei pali in corrispondenza del fabbricato esistente.

**PARATA PALLI PROVVISORIE FRONTALI** (imbocco Galleria naturale):

- n.3 mire ottiche sul cordolo (ogni 10m).
- n.1 inclinometro all'interno dei pali in corrispondenza del fabbricato esistente.

**LIMITI RAMPA DI SCAVO:**

- n.1 inclinometro.

#### FREQUENZA LETTURE

STAZIONE DI MONITORAGGIO OPERA DI IMBOCCO IN PALLI

- N.1 LETTURA AL GIORNO PER SEI MESI SUCCESSIVI ALLA LETTURA DI "ZERO".
- N.1 LETTURA A SETTIMANA PER I SUCCESSIVI QUATTRO MESI.
- N.1 LETTURA AL MESE PER L'INTERVALLO TEMPORALE DI 12 MESI.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.** - Consorzio Edile Società Costruttrici e Esperte della Calabria

PROGETTAZIONE: **Ghella** (Consorzio di Ingegneri), **ITINERA**, **SALCEF** (SALCEF GROUP), **COGET IMPIANTI**

MANDATARIA: **SYSTRA**, **SWS**, **SOTECNI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. L. LUCORIO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO**

DISEGNO: **GALLERIA ARTIFICIALE E IMBOCCO GN GA05 - GALLERIA CANTONE - IMBOCCO LATO CANCELLO**

Planimetria e sezioni di monitoraggio

|      |                           |          |             |            |           |            |
|------|---------------------------|----------|-------------|------------|-----------|------------|
| Rev. | Descrizione               | Redatto  | Verificato  | Data       | Approvato | Data       |
| A    | EMISSIONE                 | P. BOHEL | L. RICHETTO | 30/09/2021 | M. NALI   | 30/09/2021 |
| B    | REVISIONE A REGISTRO REV. | P. BOHEL | L. RICHETTO | 30/10/2021 | M. NALI   | 30/10/2021 |

SCALA: 1:200

File: IF2R.2.2.E.ZZ.AZ.GA.05.0.0.001.B.dwg