



Legenda

	Marciapiede esterno nel "Punto di Evacuazione e Soccorso": Lungh = 400m; Largh minima = 2 m; Altezza = +55 cm a geometria variabile; Vasca antincendio 100m³; Idranti UNI 45 ogni 125m; Illuminazione; Segnaletica; Pendenza max binari in adiacenza al marciapiede 10 %	PES	Punto di Evacuazione e Soccorso		Piazzale del PES su 2 livelli con accesso a piano ferro (500m²)	PGE	Fabbricato Postazione Gestione Emergenza Periferica (PGE) in PE
	Sistema di messa a terra		Vasca Antincendio (100m³)		Piazzale del PES a piano ferro (500m²)		Uscita/Accesso
	Attraversamento pedonale a raso a fine marciapiede "Punto di Evacuazione e Soccorso"		Piazzale (500m²) in prossimità dell'uscita laterale/verticale		Fabbricato Tecnologico (MT/BT-GE-TLC)		Uscita/Accesso VV.F.
	Comunicazione P/D						

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.** Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata

PROGETTATORE: **GHELLA** 5 Generations of Tunnelers

MANDATARIA: **SYSTRA**

MANDANTI: **ITINERA**, **SALCEF** SALCEF GROUP CONSTRUCTION, **COGET IMPIANTI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. L. LAPOPO

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
 II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
 2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

DISEGNO
 SICUREZZA ED INTEROPERABILITA'

Schema generale accessi, vie di esodo e predisposizioni di sicurezza

APPALTATORE IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. EBRONI	SCALA: 1:20000							
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
IF2R	22	E	ZZ	DX	SC0000	001	B	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Aut. Data
A	EMISSIONE	S. MELONI	29/06/2021	S. GIUA	30/06/2021	P. CUCINO	30/06/2021	
B	REVISIONE A SEGUITO RDV	S. MELONI	29/10/2021	S. GIUA	30/10/2021	P. CUCINO	30/10/2021	