



- LEGENDA**
- POZZETTO 70x70 DI RACCOLTA DISCENDENTI PLUVIALI
 - POZZETTO 50x50 CON CADITOIA GRIGLIATA
 - POZZETTO 50x50 CON CADITOIA A BOCCA DI LUPO
 - POZZETTO DI ISPEZIONE E CONFLUENZA 100x100
 - POZZETTO 70x70 IN BANCHINA
 - TUBO IN PVC SN8 DN200
 - TUBO IN PVC SN8 DN400
 - TUBO IN PVC SN8 DN500
 - TUBO IN PVC SN8 DN630
 - SMALTIMENTO ACQUE NERE
 - TUBO IN PVC SN8 DN315
 - FOSSA IMHOFF PREFABBRICATA IN C.A. - CAPACITA' 10 ABITANTI EQUIVALENTI
 - TRINCEA DISPERDENTE COSTITUITA DA CONDOTTA MICROFESSURATA Ø150 IN PVC SN8
 - CANALETTA AD EMBRICE INTERASSE i=15m - SMALTIMENTO ACQUE IN RILEVATO
 - FOSSE DI GUARDIA DISPERDENTE DOTATO DI SOTTOSTANTE CASSONETTO DISPERDENTE
DIMENSIONI DEL FOSSE CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1:
• TIPO TD0: FOSSE 30x30x30
• TIPO TD1: FOSSE 50x50x50
• TIPO TD2: FOSSE 50x100x50
• TIPO TD3: FOSSE 100x100x100
• TIPO TD4: FOSSE 100x200x100
ALTEZZA DEL CASSONETTO DISPERDENTE INDICATA IN PLANIMETRIA
 - FOSSE DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS
DIMENSIONI DEL FOSSE CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1:
• TIPO T1: FOSSE 50x50x50
• TIPO T2: FOSSE 60x60x60
• TIPO T3: FOSSE 80x80x80
• TIPO T4: FOSSE 100x100x100
 - DIREZIONE DI SCORRIMENTO ELEMENTO DI GUARDIA

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.**
Consorzio Telese Servizi Costruttivi e Responsabilità Limitata

Ghella **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** **SWS** **SOTECNI**

MANDATARIA: **SOTECNI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. L. ACCIARI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

DISEGNO
FERMATE E STAZIONI
FV03 - FERMATA SOLOPACA KM 30+950
SISTEMAZIONE IDRICA
Planimetria di drenaggio

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.** SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	22	E	ZZ	P8	FV0300	004	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	BASELINE	T. SALVAGGI	23/06/21	L. MELGA	24/06/21	A. D'ORNO	24/06/21	IL PROGETTO È STATO VERIFICATO