



- LEGENDA**
- POZZETTO 70x70 DI RACCOLTA DISCENDENTI PLUVIALI
  - POZZETTO 50x50 CON CADITOIA GRIGLIATA
  - POZZETTO 50x50 CON CADITOIA A BOCCA DI LUPO
  - POZZETTO DI ISPEZIONE E CONFLUENZA 100x100
  - POZZETTO 70x70 IN BANCHINA
  - TUBO IN PVC SN8 DN200
  - TUBO IN PVC SN8 DN400
  - TUBO IN PVC SN8 DN500
  - TUBO IN PVC SN8 DN630
  - SMALTIMENTO ACQUE NERE
  - TUBO IN PVC SN8 DN315
  - FOSSA IMHOFF PREFABBRICATA IN C.A. - CAPACITA' 10 ABITANTI EQUIVALENTI
  - TRINCEA DISPERDENTE COSTITUITA DA CONDOTTA MICROFESSURATA Ø150 IN PVC SN8
  - CANALETTA AD EMBRICE INTERASSE i=15m - SMALTIMENTO ACQUE IN RILEVATO
  - FOSSO DI GUARDIA DISPERDENTE DOTATO DI SOTTOSTANTE CASSONETTO DISPERDENTE
  - DIMENSIONI DEL FOSSO CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1:
    - TIPO TD0: FOSSO 30x30x30
    - TIPO TD1: FOSSO 50x50x50
    - TIPO TD2: FOSSO 50x100x50
    - TIPO TD3: FOSSO 100x100x50
    - TIPO TD4: FOSSO 100x200x100
  - ALTEZZA DEL CASSONETTO DISPERDENTE INDICATA IN PLANIMETRIA
  - FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS
  - DIMENSIONI DEL FOSSO CON SPONDE AVENTI PENDENZA 1/1:
    - TIPO T1: FOSSO 50x50x50
    - TIPO T2: FOSSO 80x80x80
    - TIPO T3: FOSSO 80x80x80
    - TIPO T4: FOSSO 100x100x100
  - DIREZIONE DI SCORRIMENTO ELEMENTO DI GUARDIA

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.** Consorzio Teleso Società Consorziate a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **Ghella** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

MANDATARIA: **SYSTRA** MANDANTI: **SWS** **SOTECNI** I.DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. L. ACCIARO

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO**

DISEGNO  
FERMATE E STAZIONI  
FV04 - FERMATA SAN LORENZO MAGGIORE KM 37+471  
SISTEMAZIONE IDRICA  
Planimetria di drenaggio

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.** SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	22	E	ZZ	P8	FV0400	004	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	T. SALVAGO	23/02/21	L.MELICA	24/02/21	A. ACCIARO	24/02/21	IL PROGETTO È A CARICO DEL PROGETTISTA

File: IF2R.2.2.E.ZZ.P8.FV.04.0.0.004.A.dwg In. Etab.: