



LEGENDA SIMBOLI	
	Polo conico in acciaio zincato a caldo con blocco di fondazione 100x100x100 cm. Altezza totale 8,8 m, profondità di infissione 0,8 m. Lunghezza braccio 2,5m. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza 87 W - 5750 lm - 4000 K. Vano ottico in pressofusione di alluminio, possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale. Grado di protezione IP65, dotato di driver con 3 profili di funzionamento al 100% con differenti livelli di flusso luminoso e profilo di riconoscimento della mezzanotte. IK08. Classe di isolamento II.
	Canalizzazioni interrate n°2 tubi PVC serie pesante a doppia parete Ø100mm protetta superiormente con magrone per prevenzione contro atti vandalici.
	Pozzetto in cls 50x50x50cm per derivazione e/o raccordo alle apparecchiature di illuminazione - Copertura in cls cementato per prevenzione da atti vandalici
	Quadro elettrico completo di armadio stradale a doppio vano IP55 in poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro. Dotato di serrature di sicurezza antivandaliche. Classe di isolamento II.

COMMITTENTE: RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: TELESE S.p.A. r.l.   
 Consorzio Telese Impianti Coesistenti e Responsabili Limitata

PROGETTAZIONE: GHELLA ITINERA SALCEF GROUP COGET IMPIANTI

MANDATARIA: SYSTRA SWS SOTECNI Consorzio Sotecnici

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**  
**II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**  
**2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO**

DISEGNO  
 IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTTRICE  
 LF02  
 Fermata di Solopaca  
 Planimetria parcheggio esterno con disposizione delle apparecchiature LFM e cavidotti

APPALTATORE:

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	22	E	ZZ	P9	LF0400	003	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autizzato Data
A	EMMISSIONE	M. COA	29/08/2021	L. MELICA	24/09/2021	A. CARLUCCI	24/09/2021	IL PROGETTISTA L. LACORDA
B	REVISIONE A SEGUITO REV.	M. COA	26/10/2021	L. MELICA	30/10/2021	A. CARLUCCI	30/10/2021	30/10/2021

File: IF2R.2.2.E.ZZ.P9.LF.04.0.0.003.B.dwg n. Elab.: