



TABELLA MATERIALI STAZIONI			
FONDAZIONI		MASSE DI SOTTOPASSO	
- CLASSE DI RESISTENZA	: C25/30	- CLASSE DI RESISTENZA	: C12/15
- CLASSE DI ESPOSIZIONE	: X2	- CLASSE DI ESPOSIZIONE	: X0
- CLASSE DI CONSISTENZA	: S4-S5	- CLASSE DI CONSISTENZA	: S1
- DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO	: 32mm	- DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO	: 32mm
- MASSIMO RAPPORTO A/C	: 0.50	- MASSIMO RAPPORTO A/C	: 0.50
- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO	: 300kg/m³	- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO	: 300kg/m³
- COPFERFERO MINIMO	: 50mm	- COPFERFERO MINIMO	: 300mm
- CLASSE DI CONTENUTO IN CLORURI	: Cl 0.2	- CLASSE DI CONTENUTO IN CLORURI	: Cl 0.2
ACCIAIO DA C.A. E RETI E.S.		ACCIAIO PER CARPENTERIA	
- BARRI	: B450C	- ACCIAIO EN 10025-2 S275J0	
- RETI ELETTROGALVANIZATE	: B450C		
- f_{yk}	: 51.15		
- f_{yk}/A_s	: < 1.35		
- f_{yk} acciaio	: 540 MPa		
- f_{yk} ancore	: 540 MPa		
- f_{yk} ancore	: 540 MPa		
- f_{yk} ancore	: 540 MPa		
- f_{yk} ancore	: 540 MPa		
MODELLO ELASTICO			
- ES: 210000 MPa			
- SOVRAPP: MINI FERRO DI ARMATURA	: 2		
- SOVRAPP: MINIMA R.E.S.	: 2		
- Min. mandrino piegatura ARMATURE	: S168 : 40		
- Min. mandrino piegatura ARMATURE	: >104 : 38		
STRUTTURA IN ACCIAIO			
- Acciaio EN 10025-2 S275J0			
- Acciaio EN 10025-2 S275J0			
- Acciaio EN 10025-2 S275J0			
- Acciaio EN 10025-2 S275J0			
- Acciaio EN 10025-2 S275J0			
INCIDENZA ARMATURA			
- INCIDENZA ARMATURA	: 120 kg/m²		
- INCIDENZA ARMATURA	: 270 kg/m²		

COMMITTENTE: **RFI** - R.F.E. FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.** - Contratto Tutela Servizi Clienti e Recupero Asset

PROGETTAZIONE: **Ghella**, **ITINERA**, **SALCEF**, **COGET IMPIANTI**

MANDATARIA: **SYSTRA**, **SWS**, **SOTECNI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
IL LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

DISEGNO
FERMATE E STAZIONI
FV03 - FERMATA SOLOPACA KM 30+950

Sottopasso ciclopedonale, scale e rampe - Pianta fondazione

APPALTATORE: **TELESE S.p.A.**

SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	22	E	ZI	PB	FV0300	007	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	DISEGNO	TELESINO	23/06/21	G. BENEVENTO	24/06/21	L. BENEVENTO	24/06/21		
B	REVISIONE E AGGIORNAMENTO	TELESINO	28/06/21	G. BENEVENTO	29/06/21	L. BENEVENTO	29/06/21		

Fig. IP2R.2.2 e ZP.PB.FV.03.0.007.B.dwg