



LEGENDA IMPIANTI			
	TUBAZIONE DI SCARICO CONDENZA IN POLIETILENE - PENDENZA=1%		ESTRATTORE ASSIALE A PARETE PORTATA 100mc/h PREVALENZA 20 Pa
	COLLEGAMENTI ELETTRICI DI REGOLAZIONE (CAVO FTP)		ESTRATTORE ASSIALE A PARETE PORTATA 4000mc/h PREVALENZA 50 Pa
DI	INGRESSO DIGITALE	TA	TERMOSTATO AMBIENTE
DO	USCITA DIGITALE	PD	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
AI	INGRESSO ANALOGICO	SG1	SERRANDA A GRAVITA' 300 x 200
AO	USCITA ANALOGICA	SG2	SERRANDA A GRAVITA' 200 x 100
UP	UNITA' PERIFERICA DI CONTROLLO	CDZ1	CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO UNDER PORTATA ARIA EVAPORATORE 1800 MCH POTENZA FRIGORIFERA TOTALE 7 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 3,1 kW POTENZA TERMICA TERMICA (CON RISCALDATORE ELETTRICO) 1,5 kW
		CDZ2	CONDIZIONATORE AUTONOMO MONOBLOCCO AD ESPANSIONE DIRETTA TIPO OVER PORTATA ARIA EVAPORATORE 1800 MCH POTENZA FRIGORIFERA TOTALE 5 kW POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 2,5 kW POTENZA TERMICA TERMICA (CON RISCALDATORE ELETTRICO) 1,5 kW
		GT1	CONDIZIONATORE MONOBLOCCO A POMPA DI CALORE POTENZIALITA' NOMINALE 3,0 kW IN RAFFREDDAMENTO E 4,0 kW IN RISCALDAMENTO
		GT2	ESTRATTORE ASSIALE A PARETE A PORTATA 1500mc/h PREVALENZA 30 Pa
			PER I LOCALI CONDIZIONATI GLI ESTRATTORE SONO ACCOPPIATI CON UNA SERRANDA DI SOVRAPPRESSIONE DI TIPO MECCANICO
			NEI LOCALI MT L'IMPIANTO DI ESTRAZIONE SARA' RIDONDATA
			L'ELABORATO E' RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO HVAC, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

MANDATARIA:

MANDANTI:

SOTECNI

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO

DISEGNO
Fabbricato tecnologico ed area di soccorso al Km 30+560
Impianto HVAC
Layout impiantistico

APPALTATORE:

SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	22	E	ZZ	PB	IT0703	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMMISSIONE	G. Di Cosimo	29/09/2021	S. Glia	30/09/2021	M. Nusi	30/09/2021
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA	G. Di Cosimo	29/10/2021	S. Glia	30/10/2021	M. Nusi	30/10/2021

File: IF2R.2.2.E.ZZ.PB.IT.07.0.3.001.B.dwg n. Elab.: