



LEGENDA

P.F.= PIANO DEL FERRO
P.S.= PIANO DI SCAVO
O.C.= QUOTA CORDOLO

LEGENDA SIMBOLI MONITORAGGIO

Mire ottiche removibili
 Celle di carico

FREQUENZA LETTURE

STAZIONE DI MONITORAGGIO OPERA DI IMBOCCO IN PALI:
- N.1 LETTURA AL GIORNO PER SEI MESI SUCCESSIVI ALLA LETTURA DI "ZERO";
- N.1 LETTURA A SETTIMANA PER I SUCCESSIVI QUATTRO MESI

IMBOCCO IN PALI:
- N.1 LETTURA AL MESE PER L'INTERVALLO TEMPORALE DI 10 MESI.

SINTESI STRUMENTAZIONE

PARATA DI PALI:
- n.6 mire ottiche al cordolo (ogni 10m)
- n.12 mire ottiche a metà altezza e alla base (ogni 10m)
- n.7 celle di carico sui tiranti

LIMITE RAMPA DI SCAVO:
- n.3 mire ottiche (ogni 10m)

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A. r.l.** Consorzio Edile Società Costruttrici e Ingegneria Libera

PROGETTAZIONE: **Ghella** Consorzio di Ingegneria **ITINERA** **SALCEF** TESTA SUDRICH **COGET IMPIANTI**

MANDATARIA: **SYSTRA** **SWS** **SOTECNI** ING. SOTTILI

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. L. LUCORIO**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO GALLERIA ARTIFICIALE E IMBOCCO GN GA13 - GALLERIA PONTE - IMBOCCO LATO BENEVENTO

Planimetria e sezioni di monitoraggio

APPALTATORE	IL DIRETTORE TECNICO	SCALA:					
		1:200					
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERAZIONE/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	32	E	ZZ	AZ	GA13000	001	B
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE	L. FRANCOZZI	26/09/2021	L. REPETTO	30/09/2021	M. NUTI	30/09/2021
B	REVISIONE A SEGUITO REV.	M. GAZOTTI	28/10/2021	L. REPETTO	30/10/2021	M. NUTI	30/10/2021

File: IF2R.3.2.E.ZZ.AZ.GA.13.0.0.001.B.dwg n. Elab.: