



LEGENDA

P.F. = PIANO DEL FERRO
P.S. = PIANO DI SCAVO
O.C. = QUOTA CORDOLO

LEGENDA SIMBOLI MONITORAGGIO

Mire ottiche removibili
 Celle di carico

FREQUENZA LETTURE

STAZIONE DI MONITORAGGIO OPERA DI IMBOCCO IN PALI:

- N.1 LETTURA AL GIORNO PER SEI MESI SUCCESSIVI ALLA LETTURA DI "ZERO";
- N.1 LETTURA A SETTIMANA PER I SUCCESSIVI 2 MESI IMBOCCO IN MICROPALI;
- N.1 LETTURA AL MESE PER L'INTERVALLO TEMPORALE DI 6 MESI.

SINTESI STRUMENTAZIONE

PARATA DI MICROPALI:

- n.13 mire ottiche sul cordolo (ogni 10m)
- n.18 mire ottiche a metà altezza e alla base (ogni 10m)
- n.9 celle di carico sui tiranti

LIMITE RAMPA DI SCAVO:

- n.3 mire ottiche (ogni 10m)

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.**
Consorzio Telese Società Consortile a Scoperta Limitata

PROGETTAZIONE: **Ghella**
Consorzio di Ingegneri

MANDANTI: **ITINERA**, **SALCEF**, **COGET IMPIANTI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO
GALLERIA ARTIFICIALE E IMBOCCHI GN
GA14 - GALLERIA REVENTA - IMBOCCO LATO CANCELLO

Planimetria e sezioni di monitoraggio

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE	M. GAZOTTI	26/09/2021	L. REBETTO	30/09/2021	M. NUTI	30/09/2021
B	REVISIONE A SEGUITO REV.	M. GAZOTTI	26/10/2021	L. REBETTO	30/10/2021	M. NUTI	30/10/2021

SCALA: 1:200

COMMESSA: I F 2 R 3 2 E Z 2 A Z GA14 00 001 B

APPALTATORE:

PROGETTORE:

REVISORE:

FILE: IF2R.3.2.E.ZZ.AZ.GA.14.0.0.001.B.dwg