



Legenda

Marciapiede esterno nel "Punto di Evacuazione e Soccorso": Lunghezza = 400m; Larghezza minima = 2 m; Altezza = +55 cm a geometria variabile; Vasca antincendio 100m³; Idranti UNI 45 ogni 125m; Illuminazione; Segnaletica; Pendenza max binari in adiacenza al marciapiede 10 ‰	PES Punto di Evacuazione e Soccorso	Piazzale del PES su 2 livelli con accesso a piano ferro (500m²)	Fabbricato Postazione Gestione Emergenza Periferica (PGEP) in PE
Sistema di messa a terra	Vasca Antincendio (100m³)	Piazzale del PES a piano ferro (500m²)	Uscita/Accesso
Attraversamento pedonale a raso a fine marciapiede "Punto di Evacuazione e Soccorso"	Piazzale (500m²) in prossimità dell'uscita laterale/verticale	Fabbricato Tecnologico (MT/BT-GE-TLC)	Uscita/Accesso VV.F.
Comunicazione P/D			

COMMITTENTE:
 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
 TELESE S.c.a.r.l. Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE:
 SYSTRA SWS SOTECNI

MANDANTIA: Ghella ITINERA SALCEF COGET IMPIANTI

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
 Ing. L. LAZZARO

Responsabilità di progettazione per le varie parti specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
 II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
 3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO**

**DISEGNO
 SICUREZZA ED INTEROPERABILITA'**

Schema generale accessi, vie di esodo e predisposizioni di sicurezza

APPALTATORE IL DIRETTORE TECNICO 		SCALA: 1:20000						
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
IF2R	32	E	ZZ	DX	SC00000	001	B	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	EMISSIONE	S. MELONI	29/06/2021	S. GIUA	30/06/2021	S. GIUA	30/06/2021	
B	REVISIONE A SEGUITO RDV	S. MELONI	29/10/2021	S. GIUA	30/10/2021	S. GIUA	30/10/2021	

File: IF2R.3.2.E.ZZ.DX.SC.00.0.0.001.B.dwg n. Etab.: