

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

**TELESE** S.c.a r.l.

Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACORO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

### PROGETTO ESECUTIVO

#### ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO

RILEVATI E TRINCEE

RI45 - Rilevato ferroviario dal Km 43+000 al Km 43+075 - Viabilità di ricucitura

Movimenti di terra

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI		

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    Progr.    REV.

IF2R    32    E    ZZ    TT    RI4500    001    A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	G.MARZOLI	29/06/21	M.D'AMADIO	30/06/21	A.REZZI	30/06/21	IL PROGETTISTA L. LACORO

File: IF2R.3.2.E.ZZ.TT.RI.45.0.0.001.A.dwg

n. Elab.:

**COMPUTI MOVIMENTI DI TERRA**

**ASSE R145 - RICUC**

SEZ. n.	PROGRESSIVE (Km)	DISTANZE (m)	BONIFICA			SCOTICO			GRADONATURE			SCAVO			ANTICAPILLARE			GEOTESSILE			RILEVATO			VEGETALE			SCAVO FOSSI			SCAVO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE		
			AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	LUNGH (m)	MEDIA (mq)	AREA (mq)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	LUNGH (m)	MEDIA (mq)	AREA (mq)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)	AREA (mq)	MEDIA (mq)	VOLUME (mc)
1	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,68	10,13	1,27	1,40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,64	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	1,19	17,78	1,53	1,75	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,77	2,02	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	2,47	36,98	1,97	2,41	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	45,00	15,00	0,00	0,00	0,00	2,26	1,88	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	2,30	34,50	2,84	2,39	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	60,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,70	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,64	24,53	1,94	1,64	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,89	1,94	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	2,35	35,25	1,34	2,04	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	90,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,98	2,09	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,79	41,85	2,73	2,80	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	105,00	15,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,21	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	2,95	44,25	2,86	2,85	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	120,00	15,00	0,00	0,00	0,00	2,22	1,75	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	2,35	35,18	2,84	2,72	40,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	135,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,64	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,25	18,75	2,59	2,73	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	150,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,05	15,68	2,87	3,07	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	165,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,99	14,85	3,26	3,03	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	180,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,39	20,78	2,79	2,45	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	195,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	1,06	11,04	2,11	1,64	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	205,46		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				1,16			0,00					0,00		
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>			<b>260,10</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>361,51</b>			<b>485,85</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

## COMPUTI PAVIMENTAZIONI

### ASSE RI45 - RICUC

SEZ. n.	PROGRESSIVE (Km)	Distanze (ml)	USURA			BINDER			BASE			FONDAZIONE			SUPERCOMPATTATO		
			LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)	LUNGH (ml)	MEDIA (mL)	AREA (mq)
1	0,00		3,00			3,00			3,00			3,00			3,00		
2	15,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
3	30,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
4	45,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
5	60,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
6	75,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
7	90,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
8	105,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
9	120,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
10	135,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
11	150,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
12	165,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
13	180,00	15,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00	3,00	3,00	45,00
14	195,00	10,46	3,00	3,00	31,38	3,00	3,00	31,38	3,00	3,00	31,38	3,00	3,00	31,38	3,00	3,00	31,38
15	205,46		3,00			3,00			3,00			3,00			3,00		
<b>TOTAL</b>					616,38			616,38			616,38			616,38			616,38