



- ### LEGENDA IMPIANTI
- CENTRALE ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
 - RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO
 - LETTORE DI PROSSIMITÀ E TASTIERA INSERIMENTO CODICI
 - SENSORE DI ROTTURA VETRO
 - RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA
 - SIRENA DI ALLARME
 - MODULO DI CAMPO
 - MODULO DI INTERFACCIA
 - LINEA BUS
 - POZZETTO IN CLS DIM. 45X45CM
- ### LEGENDA COLLEGAMENTI
- A CAVO FM10HM1 di sezione 4x0,22mmq segnale + 2x0,75mmq alimentazione
 - B CAVO FM10HM1 di sezione 4x0,22mmq SEGNALE
 - C CAVO FG16OH2M16 SEZIONE 2x1,5mmq
 - D CAVO FG16OH2M16 SEZIONE 4x1,5mmq
 - E CAVO FTP SCHERMATO 4 COPPIE
- L'elaborato è rappresentativo del solo impianto antintrusione e controllo accessi, mentre per gli altri impianti e per gli aspetti architettonici si rimanda ai relativi specifici elaborati.
- In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai di locali compartimentati al fuoco, saranno installati setti tagliafuoco di tipo certificato atti a ripristinare la resistenza prescritta per il compartimento.

CAVODOTTO INTERRATO D83
COMUNE A TUTTI GLI
IMPIANTI A CORRENTI DEBOLI

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A. r.l.**
Consorzio Edile Società Consortile a Responsabilità Limitata

Ghella **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: **SYSTRA** MANDANTI: **SWS** **SOTECNI** IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. L. LACORO**
Responsabile e Approvatore del presente progetto

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITLANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITLANO**

DISEGNO
FABBRICATO TECNOLOGICO E AREA DI SOCCORSO AL KM 45+850
Impianto controllo accessi e antintrusione
Layout impiantistico e Tipologici installativi

APPALTATORE: IL DIRETTORE TECNICO: **Ing. M. EMBIONE** SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERATIVITÀ	DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	3	2	E	Z	P	B	AN1403	001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE	G. Di Giacomo	26/09/2011	G. Di Giacomo	30/09/2011	M. Neri	30/09/2011

File: IF2R.3.2.E.ZZ.PB.AN.14.0.3.001.A.dwg n. Elab.: