



LEGENDA

MITULANO PAVIMENTO
VERNICIATURA/FINITURA

MURATURE

M1- Parete in blocchi cavi prefabbricati in cls e inerti leggeri, sp. 30cm, con idonei rinforzi verticali ed orizzontali per murature con h>4.00 m. in zona sismica e per l'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli di rivestimento.

OPERE DA REALIZZARE CON TUTTI I TIPI DI PAVIMENTO:

- Massetto pavimentazioni: in conglomerato cementizio classe Rbk 20 MPa, armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata lato 20cm, formata da tondini di acciaio Ø non inferiore a 8mm

PAVIMENTAZIONI:

B1.4) - Piastrelle di gres porcellanato: dimensioni = 300x300mm / spessore = 12mm / colore = verde lucido con battiscopa di altezza 100mm (stesso materiale della pavimentazione)

B1.5) - Piastrelle di gres porcellanato: dimensioni = 300x300mm / spessore = 8mm / colore = bianco-azzurro

B2) - Pavimento flottante, modulare sopraelevato su supporti regolabili avente le seguenti caratteristiche:

- pannelli modulari dimensioni 600x600mm e spessore 40mm, con lastre a base di quarzo, sabbie silicee, graniti, porfidi e basalti.
- rivestimento superiore con materiale PVC antistatico di colore verde incolato ai pannelli con colla conduttiva.
- lato superiore del pannello protetto con lamina di alluminio e sottostruttura con vasca in acciaio zincato
- bordo perimetrale dei pannelli in PVC autoestinguente a medio spessore.
- altezza del pavimento 500mm / massimo carico concentrato 600kg / massimo carico distribuito 1900kg/mq
- costruzione del pavimento elettricamente conduttiva e collegata al conduttore di terra dell'impianto con battiscopa di altezza 100mm in materiale PVC colore nero

BX) - Massetto pavimentazione liscio "a vista"

B6b) - Piastrelle di ghiaia lavata: dimensioni = 500x500mm e spessore = 30mm

FINITURE:

V3) - intonaco premiscelato, a base di cemento, calce idrata, perlite espansa, inerti minerali ed additivi chimici, dosati e miscelati; posato al grezzo e tirato fine.

V6) - sino ad altezza m 2.20: rivestimento con gres ceramico di 1° scelta: dimensioni 200x200mm / spessore 6mm / colore bianco venato azzurro - oltre altezza m 2.20: intonaco non premiscelato posato al grezzo e tirato fine

V15.1) - Intonaco civile per esterni, con malta bastarda composta da calce aerea idrata e sabbia

NOTE:

- Tutte le strutture in cemento armato (pilastri, travi, soffitto) dovranno essere rasate, sigillate e verniciate su tutte le parti a vista

COMMITENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

MANDANTI:

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO

SE03 - SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI PONTE
 OPERE EDILI FABBRICATO
 PIANTE COPERTURE

APPALTATORE IL DIRETTORE TECNICO 	SCALA: 1:50
---	----------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	32	E	ZZ	PB	FA0000	002	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A		M. MAINERO	25/06/2021	C. ROSSI	25/06/2021	A. CIUDENO	25/06/2021	IL PROGETTISTA G. BILZATTO	
B	REVISIONE A SEGUITO RDV	M. MAINERO	30/11/2021	C. ROSSI	30/11/2021	A. CIUDENO	30/11/2021	IL DIRETTORE ING. L. MACCARI	