

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

**TELESE** S.c.a r.l.

Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. L. LA COPO

Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI  
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO  
3° SUBLOTTO SAN LORENZO – VITULANO**

DISEGNO

SE04 - SSE BENEVENTO

OPERE ELETTROMECCANICHE ELABORATI GENERALI

TABELLA CAVI

IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA IL REVISORE Ing. A. CARLUCCI	APPALTATORE IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI	IMPIANTI DI TRAZIONE
---	--	----------------------

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

I F 2 R    3 2    E    Z Z    T T    S E 0 1 0 0    0 0 1    C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	C. GIORGI	29/06/2021	E. PEZZA	30/06/2021	A. CARLUCCI	30/06/2021	IL PROGETTISTA A. FORCHINO 
B	REVISIONE A SEGUITO RDV	C. GIORGI	29/10/2021	E. PEZZA	30/10/2021	A. CARLUCCI	30/10/2021	
C	REVISIONE A SEGUITO RDV	C. GIORGI	29/11/2021	E. PEZZA	30/11/2021	A. CARLUCCI	30/11/2021	

File: IF2R.3.2.E.ZZ.TT.SE.01.0.0.001.C.dwg

n. Elab.:



PROGETTO ESECUTIVO  
ITINERARIO NAPOLI - BARI  
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO  
3° LOTTO FUNZIONALE SAN LORENZO - VITULANO  
SSE BENEVENTO  
TABELLA CAVI

Sigla	Tipo cavo	Provenienza	Destinazione	L [m]	N° cavi	Formazione n°xmm <sup>2</sup>	L TOT. [m]
MT-01	FG7H1M2-18/30 Kv	Trasformatore 150/30kV	Quadro MT	10	3	1x400	30
QA-201	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Quadro MT	10	1x	2x2,5	10
QA-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Quadro protezione linea	10	1x	2x2,5	10
QA-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Sezionatore AT	30	1x	2x2,5	30
QA-204	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Interruttore AT	25	1x	2x2,5	25
QA-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Trafo 150/30kV	15	1x	2x2,5	15
QA-206	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Ausiliari trafo 150/30kV	15	1x	2x2,5	15
QA-207	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Motore trafo 150/30kV	50	1x	4x4	50
QA-208	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese CEE 16A	10	1x	5G4	10
QA-209	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Prese 16A	10	1x	3G4	10
QA-210	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione interna	15	1x	3G1,5	15
QA-211	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Illuminazione esterna	10	1x	3G1,5	10
QA-212	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Estrattore eolico	15	1x	3G2,5	15
QA-213	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	Inverter SCADA	70	1x	2x10	70
QA-214	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CA	SCADA non vitale	70	1x	2x4	70
QA-215	FG16(O)M17	Q. Servizi Ausiliari CA	Q. protezione linea	5	1x	2x2,5	5
QA-216	FG16(O)M17	Q. Servizi Ausiliari CA	Termostato estrattore	10	1x	2x1,5	10
QA-217	FG16(O)M18	Q. Servizi Ausiliari CA	Q. protezione linea - segn upc	5	1x	12x1,5	5
QC-201	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro MT +/-C	10	1x	2x4	10
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro protezione linea +/-C	10	1x	2x4	10
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro protezione linea regolazione	10	1x	2x2,5	10
QC-205	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Inverter SCADA	70	1x	2x10	70
QC-202	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro MT +/-C1	10	1x	2x2,5	10
QC-203	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Quadro protezione linea +/-C1	10	1x	2x2,5	10
QC-204	FG16(O)M16	Q. Servizi Ausiliari CC	Serie AG	70	1x	2x2,5	70
PAG 21	FG16(O)M16	PAG 1	Q. Servizi Ausiliari CC	30	1x	4x2,5	30
QPL-301	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Sez AT di linea - Alim. motore	30	1x	2x4	30
QPL-302	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Sez AT di linea - consenso comando	30	1x	2x2,5	30
QPL-303	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Sez AT di linea - comandi	30	1x	3x2,5	30
QPL-304	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Sez AT di linea - segnalazioni	30	1x	7x1,5	30
QPL-305	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Int. AT di linea - apertura a disecc.	25	1x	3x2,5	25
QPL-306	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Int. AT di linea - alim. motore	25	1x	2x4	25
QPL-307	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Int. AT di linea - alimentazione aux	25	1x	2x4	25
QPL-308	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Int. AT di linea - comandi	25	1x	2x2,5	25
QPL-309	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Int. AT di linea - segnalazioni	25	1x	7x1,5	25
QPL-310	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Int. AT di linea - segnal/allarmi	25	1x	12x1,5	25
QPL-311	FG16(O)M16	Quadro protezione linea	Trafo 150/30kV - allarmi	15	1x	12x1,5	15
QPL-312	FG16(O)M17	Quadro protezione linea	Q servizi c.a. - UPC	5	1x	7x1,5	5
FO-06	F.O. multim. 808/9110	Anello sistema UPC		300	1x	F.O.	300