



**LEGENDA**

FUNZIONE GENERALE INTERVENTO	CODICE	TIPO INTERVENTO	FUNZIONE SPECIFICA	DESCRIZIONE	OPERE INTERESSATE	SUPERFICIE COMPLESSIVA	QUANTITA' PIANTE
PAGESAGGISTICA	A	Filari arborei sciombranti	Mascheramento visivo	Ai piedi dei rilevati laddove sono previsti dai fabbricati	Rilevati	4.408	1.763
	B	Impianto di olivi	Riassicura tessuto agrario	Riassicura del tessuto agrario per evitare che diventi area interclusa	Rilevati	10.881	1.209
	C	Macchia di specie arbustive	Contenimento	Scarpate stradali con funzione di contenimento	Scarpate	75.004	15.063
	D	Mantello di specie arbustive	Estetica/Ornamentale	Tracciato di progetto attraverso aree a bosco o aree coperte da oliveti e agli imbocchi di galleria	Aree a bosco/imbocchi di galleria	6.745	607
PAGESAGGISTICA	E	Inerbimento dei rilevati	Stabilizzazione suolo	Protezione e consolidamento delle scarpate dove non è prevista la piantumazione di essenze arboree e arbustive	Rilevati	-	-
	F	Arredo rotatorio	Estetica/Ornamentale	Verde nelle rotatorie	Rotatorie	2.314	293
MISURISTABILITICA	G	Macchia rada di specie arbustive	Estetica/Ornamentale	Tracciato di progetto attraverso aree agricole a seminativo, a pascolo e comunque a vegetazione rada	Aree agricole adiacenti il tracciato	8.209	1.368
	H	Vegetazione umida e ripariale	Ripristino ecologico	Intervento previsto presso i corsi d'acqua e ai piedi delle spalle del viadotto	Corsi d'acqua/Viadotti	6.328	2.215
FAUNISTICA	I	Adeguato di suolo per sottopasso faunistico	Funzionalità del corridoio ecologico	Predisposizione di siepi di invito per favorire l'ingresso da parte della fauna	Tombari idraulici	800	72
	J	Ripristino dei suoli in corrispondenza delle aree di cantiere	Permeabilità faunistica	Individuazione dei varchi idonei per il passaggio della fauna	Tombari idraulici e poterali	-	-
AGRICOLA	L	Ripristino dei suoli in corrispondenza delle aree di cantiere	Ripristino ante-operam	Ripristino della fertilità del terreno per restituirla alla funzione agricola	Cantieri	167.430	-
	M	Inerbimento delle aree intercluse	Ricupero suoli e costituzione coltivo esteso	Ripristino della fertilità del terreno per restituirla alla funzione agricola	-	8.094	-
	N	Ricupero dei suoli e inerbimento dei tratti in disseminazione	Ricupero suoli e costituzione coltivo esteso	Ripristino dei suoli	-	12.051	-
	X			Individuazione sesto d'impianto			

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANI

**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**S.S. 182 TRASVERSALE DELLE SERRE**  
Tronco 5° Lotto 4° stalcio 1°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179)  
Tronco 5° Lotto 4° stalcio 2°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180)  
Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - Svincolo Soverato (CZ229)

**PROGETTO DEFINITIVO**

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI SPECIFICHE:  
Ing. Francesco M. LA GARDIA

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Ing. Francesco M. LA GARDIA

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  
**STE s.r.l.** - Direzione Tecnica  
Strutture e Transport Engineering  
Ing. Giovanni M. LA GARDIA

IL COORDINATORE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. G. M. LA GARDIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. G. M. LA GARDIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. G. M. LA GARDIA

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**  
Inserimento paesaggistico  
Planimetria degli interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale Tav. 2 di 2

PROGETTO	NO. PROG.	NO. ANNO	REVISIONE	SCALA:
T00_IA10_AMB_PL12_A	01	2022	A	1:2.000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE PER AVVIO PROCEDURE Varch E Viasvio	Febbraio 2022	PL	AG	FK