



LEGENDA	
IDROLOGIA	
	ASTA IDROGRAFICA
	CORPO IDRICO SECONDARIO
	LIMITE DI BACINO
	BACINO IDROGRAFICO
	CODICE IDENTIFICATIVO BACINO
TRACCIATO STRADALE DI PROGETTO	
	TRATTO IN RILEVATO/TRINCEA
	TRATTO IN GALLERIA
	TRATTO IN VIADOTTO/PONTE

Bacino	Area (km ²)	Lunghezza [km]	H max [m]	H min [m]	portata duecentennale - Q 200 (m ³ /s)
lotto 4					
4.1	0.0038	0.088	379	364	0.22
4.2	0.0107	0.208	381	372	0.62
4.3	0.0229	0.2	374	360	1.33
4.4	0.0288	0.313	376	350	1.67
4.5	0.0139	0.229	355	328	0.81
4.6	0.0376	0.238	313	283	2.18
4.7	0.0329	0.367	315	280	1.91
4.8	0.0130	0.374	313	260	0.75
4.9	0.0105	0.166	261	225	0.61
4.10	0.0239	0.355	197	181	1.38
4.11	0.0186	0.221	171	149	1.08
4.12	0.0127	0.168	115	95	0.74
lotto 5					
5.1	0.062	0.303	130	47	3.2
5.2	0.064	0.258	135	44	3.4
5.3	0.038	0.116	135	43	2.3
5.4	0.328	0.78	140	32	17.3
5.5	0.200	0.603	145	30	10.7
5.6	0.074	0.548	125	23	3.9
5.11	0.642	1.346	125	13	35.6
5.15	0.258	0.406	65	12	18.6

sanas GRUPPO FS ITALIANE
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 182 TRASVERSALE DELLE SERRE
 Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano - (CZ179)
 Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato - Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano - (CZ180)
 Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano - Svincolo Soverato (CZ29)

PROGETTO DEFINITIVO

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Francesco M. LA CAMERA	GRUPPO DI PROGETTAZIONE S.T.E. s.r.l. Structure and Transport Engineering	Direttore Tecnico Ing. E. Moroni Ordine Ing. Roma N. 10020
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Francesco M. LA CAMERA	ROKSOJL S.p.A.	Direttore Tecnico Ing. G. Cassani Ordine Ing. Milano N. 20997
IL GEOLOGO Dott. Geol. Firenze PENNINO	E.D.I.N. s.r.l. Società di Ingegneria	Direttore Tecnico Ing. G. Girmaldi Ordine Ing. Roma N. 17793
L'ARCHITETTO Dott.ssa Grazia SAVINO Elenco MIBACT n. 3856 - architetto di Traccia di sessi del D.M. 244/2019	Prof. Arch. F. KARRER	Ordine Arch. Roma N. 12097

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
 Ambiente - Ambiente idrico
 Corografia dei bacini minori

CODICE PROGETTO PROGETTO: D P C 2 0 1 7 9 D 2 0 D P C 2 0 1 8 0 D 2 0 D P C 2 0 2 9 D 2 9	LIV. PROG. ANNO D 2 0 D 2 0 D 3 0	NOME FILE TO0_IA31_AMB_C002_A	REVISIONE A	SCALA: 1:10000
CODICE ELAB. TO0IA31AMB002				

A	EMISSIONE PER AVVIO PROCEDURE VI Arch E VassVIA	Febbraio 2022	TOSTO	DI RENZO	LA CAMERA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO