



Tipologie interventi a verde

Modulo	Specie	Estensione intervento
Modulo A - Siepe ornamentale a sesto naturaliforme	Specie arbustive	Estensione intervento: 804ml
	- <i>Arbutus unedo</i> , corbezzolo	- n. 134
	- <i>Cistus monspeliensis</i> , cisto marino	- n. 134
Modulo B - Fascia arborea-arbustiva	Specie arboree	Estensione intervento: 2.218 mq
	- <i>Celtis australis</i> , bagolaro	- n. 46
	Specie arbustive	- n. 46
Modulo C - Prato arborato	Specie arboree	Estensione intervento: 19.379 mq
	- <i>Quercus ilex</i> , leccio	- n. 192
	- <i>Acer campestre</i> , acero campestre	- n. 192
Modulo D - Oliveto	Specie arboree	Estensione intervento: 26.028 mq
	- <i>Olea europaea-cultivar "leccino"</i> , olivo	- n. 260
Modulo E - Prato fiorito	Specie erbacee	Estensione intervento: 26.101 mq
	- miscuglio di sementi per prato fiorito	

* I valori riportati nell'estensione interventi indicano il valore complessivo della tipologia di opera a verde sulla totalità del tracciato di progetto

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

PROGETTAZIONE: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL SALENTO CON LA STAZIONE DI BRINDISI

OPERE A VERDE
Planimetria degli interventi di mitigazione
Tav. 5 di 6

SCALA: 1:2000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IA7K 00 D 22 P6 IA0000 005 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	Feb. 2020	G. Tuoci G. Dagelli L. Colacchio	Feb. 2020	T. Pasletti	Feb. 2020	C. Ercolani	Maggio 2022
B	Emissione esecutiva (Integr. MTE)	F. Massari	Maggio 2022	G. Dagelli L. Colacchio	Maggio 2022	F. Carabozzo	Maggio 2022		

ITALLFERR S.p.A.
Domenico Caputo
Vice Direttore Generale
Operativa
di Roma, Napoli e Venezia

File: IA7K00D22P6IA0000005B.dwg n. Elab.:

SESTI DI IMPIANTO

Modulo	Descrizione	Alberi	Arbusti	Superficie	Essenze
MODULO A - SIEPE ORNAMENTALE	Sesto impianto lato binari/lato strada	ARBUSTI (n.2 piante ogni 18 mq)	CORBEZZOLO <i>Arbutus unedo</i>	18 mq	1
		CISTO MARINO <i>Cistus monspeliensis</i>			1
MODULO B - FASCIA ARBOREA ARBUSTIVA	Sesto impianto	ALBERI (n.3 piante ogni 144 mq)	BAGOLARO <i>Celtis australis</i>	144 mq	3
		ARBUSTI (n.3 piante ogni 144 mq)	CORBEZZOLO <i>Arbutus unedo</i>		3
		ALBERI (n.4 piante ogni 200 mq)	LECCIO <i>Quercus ilex</i>		200 mq
MODULO C - PRATO ARBORATO	Sesto impianto	ALBERI (n.4 piante ogni 200 mq)	ACERO <i>Acer campestre</i>	200 mq	2
		ALBERI	OLIVO <i>Olea europaea cultivar "leccino"</i>		400 mq
MODULO D - OLIVETO	Sesto impianto	ALBERI	OLIVO <i>Olea europaea cultivar "leccino"</i>	400 mq	4
		ALBERI			