



Tipologie interventi a verde

 Inerbimento	 Aree di cantiere	 Ripristino ante-opera
●●●● Modulo A - Siepe ornamentale a sesto naturaliforme	Specie arbustive - <i>Arbutus unedo</i> , corbezzolo - <i>Cistus monspeliensis</i> , cisto marino	Estensione intervento: 804ml - n. 134 - n. 134
 Modulo B - Fascia arborea-arbustiva	Specie arboree - <i>Celtis australis</i> , bagolaro Specie arbustive - <i>Arbutus unedo</i> , corbezzolo	Estensione intervento: 2.218 mq - n. 46 - n. 46
 Modulo C - Prato arborato	Specie arboree - <i>Quercus ilex</i> , leccio - <i>Acer campestre</i> , acero campestre	Estensione intervento: 19.379 mq - n. 192 - n. 192
 Modulo D - Oliveto	Specie arboree - <i>Olea europea-cultivar "leccino"</i> , olivo	Estensione intervento: 26.028 mq - n. 260
 Modulo E - Prato fiorito	Specie erbacee - miscuglio di sementi per prato fiorito	Estensione intervento: 26.101 mq

* I valori riportati nell'estensione interventi indicano il valore complessivo della tipologia di opera a verde sulla totalità del tracciato di progetto

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL SALENTO CON LA STAZIONE DI BRINDISI

OPERE A VERDE
Planimetria degli interventi di mitigazione
Tav. 1 di 6

SCALA: 1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA7K	00	D	22	P6	IA0000	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	Feb. 2020	G. Tuoci G. Dagelli L. Colacchio	Feb. 2020	T. Pacifetti	Feb. 2020	C. Ercolani	Maggio 2022
B	Emissione esecutiva (Integr. MTE)	F. Massari	Maggio 2022	G. Dagelli	Maggio 2022	F. Carozzolo	Maggio 2022		

SESTI DI IMPIANTO

MODULO A - SIEPE ORNAMENTALE

lato binari/lato strada

ARBUSTI	(n.2 piante ogni 18 mq)	SUPERFICIE SESTO D'IMPIANTO	N. ESSENZE
	CORBEZZOLO <i>Arbutus unedo</i>	18 mq	1
	CISTO MARINO <i>Cistus monspeliensis</i>		1

MODULO B - FASCIA ARBOREA ARBUSTIVA

ALBERI	(n.3 piante ogni 144 mq)	SUP.	N. ESSENZE
	BAGOLARO <i>Celtis australis</i>	144 mq	3
	LECCIO <i>Quercus ilex</i>		2
	ARBUSTI (n.3 piante ogni 144 mq)	144 mq	ESSENZE
	CORBEZZOLO <i>Arbutus unedo</i>		3

MODULO C - PRATO ARBORATO

ALBERI	(n.4 piante ogni 200 mq)	SUP.	N. ESSENZE
	LECCIO <i>Quercus ilex</i>	200 mq	2
	ACERO <i>Acer campestre</i>		2

MODULO D - OLIVETO

ALBERI	SUP. D1	N. ESSENZE	
	OLIVO <i>Olea europea cultivar "leccino"</i>	400 mq	4