



Tipologie interventi a verde

Modulo	Specie arbustive	Specie arboree	Estensione intervento
Modulo A - Siepe ornamentale a sesto naturaliforme	- Arbutus unedo, corbezzolo	- Quercus ilex, leccio	Estensione intervento: 804ml - n. 134
	- Cistus monspeliensis, cisto marino	- Acer campestre, acero campestre	- n. 134
Modulo B - Fascia arborea-arbustiva	- Arbutus unedo, corbezzolo	- Olea europea-cultivar "leccino", olivo	Estensione intervento: 2.218 mq - n. 46
	- Celtis australis, bagolaro		- n. 46
	- Quercus ilex, leccio		
Modulo C - Prato arborato	- Quercus ilex, leccio		Estensione intervento: 19.379 mq - n. 192
	- Acer campestre, acero campestre		- n. 192
Modulo D - Oliveto	- Quercus ilex, leccio		Estensione intervento: 26.028 mq - n. 260
	- Olea europea-cultivar "leccino", olivo		
Modulo E - Prato fiorito	- miscuglio di sementi per prato fiorito		Estensione intervento: 26.101 mq

* I valori riportati nell'estensione interventi indicano il valore complessivo della tipologia di opera a verde sulla totalità del tracciato di progetto

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
ITAFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE
S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELL'AEROPORTO DEL SALENTO CON LA STAZIONE DI BRINDISI

OPERE A VERDE
 Planimetria degli interventi di mitigazione
 Tav. 3 di 6

SCALA:
1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IA7K	00	D	22	P6	IA0000	003	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	F. Massari	Feb. 2020	G. Tucci G. Dagelli L. Colacchio	Feb. 2020	T. Pasletti	Feb. 2020	C. Eroliani	Maggio 2022
B	Emissione esecutiva (Integr. MTE)	F. Massari	Maggio 2022	G. Dagelli	Maggio 2022	F. Carabozzo	Maggio 2022	ITAFERR S.p.A. Dott. Daniela Brindani Dott. Roberto Brindani Dott. Roberto Brindani	

File: IA7K00D22P6IA0000003B.dwg n. Elab.:

SESTI DI IMPIANTO

MODULO A - SIEPE ORNAMENTALE

ARBUSTI	(n.2 piante ogni 18 mq)	SUPERFICIE SESTO D'IMPIANTO	N. ESSENZE
	CORBEZZOLO <i>Arbutus unedo</i>	18 mq	1
	CISTO MARINO <i>Cistus monspeliensis</i>		1

MODULO B - FASCIA ARBOREA ARBUSTIVA

ALBERI	(n.3 piante ogni 144 mq)	SUP.	N. ESSENZE
	BAGOLARO <i>Celtis australis</i>	144 mq	3
	ARBUSTI (n.3 piante ogni 144 mq)		3
	CORBEZZOLO <i>Arbutus unedo</i>		3

MODULO C - PRATO ARBORATO

ALBERI	(n.4 piante ogni 200 mq)	SUP.	N. ESSENZE
	LECCIO <i>Quercus ilex</i>	200 mq	2
	ACERO <i>Acer campestre</i>		2

MODULO D - OLIVETO

ALBERI	SUP. D1	N. ESSENZE
	OLIVO <i>Olea europea cultivar "leccino"</i>	4