

COMUNE DI BRINDISI

(Provincia di Brindisi)

Realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza nominale in DC di 30,073 MW e potenza in AC di 40 MW denominato "Vecchi Baroni" in agro di Brindisi in località C.da Baroni e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nell'ambito del procedimento di P.U.A. ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Codifica elaborato

SIA_03

Relazione agronomica

Proponente



baroni s.r.l.

Tel +39 02 454 408 20

baroni-srl@pec.it

BARONI S.R.L.
Galleria Vintler, 17
I-39100 Bolzano
P.IVA 03043330210

Sviluppatore



Greenergy

GREENERGY IMPIANTI S.R.L.

Via Sacro Cuore snc - IT 74011 Castellaneta (TA)

Tel +39 0998441860 Fax +39 0998445168

info@greenergyimpianti.it www.greenergyimpianti.it

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
	00	03.08.2021	PRIMA EMISSIONE	DOTT. AGR. VITO NICOLA MANCINO	DOTT. AGR. VITO NICOLA MANCINO	BARONI S.R.L.

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO

FORMATO

SCALA

FOGLIO

RELAZIONE

A4

STUDIO TECNICO
Dott. Agr.Vito Nicola MANCINO
Via Pendio Logroia, 7 tel. 339-6428349
– 74011 CASTELLANETA (TA) –
e- mail vitonicola.mancino@libero.it

PERIZIA PEDO –AGRONOMICA

AGRO DI : BRINDISI

FOGLIO : 95/107

PARTICELLE : DIVERSE

CONTRADA : BARONI / PIGNICELLE

RICHIEDENTE: BARONI SRL

La Ditta

Baroni S.r.l.

IL TECNICO

Dott. Agr. Vito Nicola Mancino

Sommario

2. IDENTIFICAZIONE DELL'AREA E CARATTERISTICHE PEDO-CLIMATICHE.....	3
2.1 L'area di intervento ed i terreni che la costituiscono	3
2.2 Pedogenesi dei terreni agrari.....	3
2.3 Caratteristiche fisiche e chimiche dei terreni agrari.....	4
2.4 Caratteristiche climatiche nell'area	5
2.5 Le colture dell'areale	5
2.6 Descrizione dettagliata delle specie vegetali spontanee presenti nelle aree limitrofe all'area di intervento e vegetazione potenziale.....	7
2.7 Osservazioni sulla composizione vegetazionale riscontrata nell'area dell'impianto in progetto	8
3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE INTERESSATE DAL PROGETTO E CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'USO DEL SUOLO	9
3.1 Identificazione delle aree e degli usi del suolo su base cartografica	9
3.2 Caratterizzazione degli usi agronomici attraverso verifiche in campo.	11
4. VERIFICA DELLA PRESENZA DI COLTURE DI PREGIO E/O SOTTOPOSTE A RICONOSCIMENTO DI DENOMINAZIONE (DOC, DOP, IGP, DOCG, BIOLOGICO, S.T.G.).....	11
5. VERIFICA DELLA PRESENZA DI ULIVETI CONSIDERATI MONUMENTALI AI SENSI DELLA L.R. 14/2007.....	11
6. CONCLUSIONI.....	12
7. PROGETTO AGROVOLTAICO	12
Miglioramento e mitigazione Agronomica e dell'habitat.....	12
7.1 Premesse	12
8. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "A"	13
8.1 Caratteristiche Agronomiche delle specie utilizzate	14
9. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "B"	14
9.1 Caratteristiche Agronomiche delle specie utilizzate	14
10. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "C"	15
10.1 Caratteristiche Agronomiche della specie utilizzata	15
11. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "D"	15
11.1 Caratteristiche Agronomiche delle specie utilizzate	16
12. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "E"	17
13. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "F".....	19
8. Raffronto fra la PLV ante progetto Fotovoltaico e la PLV agricola post progetto Fotovoltaico.....	19
8.1 Calcolo della PLV Agricola ante progetto Fotovoltaico.....	19
5.2 Calcolo della PLV Agricola post progetto Fotovoltaico	20
Conclusioni.....	22

Il sottoscritto Dott. Agr. Vito Nicola Mancino, C.F. MNCVNC72L24L049U, regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Taranto al n. 270; a seguito dell'incarico ricevuto in data 02/08/2021 dal Sig. Andrea Cristini, in qualità di legale rappresentante della società "BARONI S.R.L.", al fine di redigere una perizia agronomica giurata, con allegata rappresentazione su ortofoto carta e rilievo fotografico delle colture agrarie, finalizzata alla:

- descrizione delle caratteristiche pedo-agronomiche dell'area e individui e verifiche la presenza o l'assenza nell'area di elementi floristico vegetazionali rilevanti, nonché di colture agrarie arboree pluriennali, di piante arboree pluriennali di pregio, ovvero di piante appartenenti alle specie sottoposte a riconoscimento di denominazione (DOC, DOP, IGP, DOCG, Biologico, S.T.G.) o di uliveti considerati monumentali ai sensi della L.R. 14/2007;

dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi con accertamenti e misurazioni, attesta quanto segue:

1. PREMESSA:

L'area di indagine, corrispondente al sito di progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenza nominale in DC di 30,073 MW localizzato in Agro di Brindisi in Contrada Baroni e della realizzazione di una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150 kV ed una nuova stazione di Smistamento 150 kV localizzato in adiacenza alla Stazione Elettrica Terna già esistente denominata "Brindisi Pignicelle".

Il sopra indicato impianto sarà realizzato in agro di Brindisi allibrato presso il Nuovo Catasto Terreni al Fg. di Mappa n. 95 p.lle: 10-105-106-107-112-114-115-116-118-124-27-128-130-131-141-157-158-161-164-165-169-171-2014-206-208-210-212-23-24-243-261- 2-263-266-27-28-29-30-60-61-71-72-74-75-76-78—79-80-81-82-83-87-88-89-91-96-125-170-25-73-140-14-143-144-145 e 146; mentre la nuova Stazione Elettrica di Trasformazione e la nuova stazione di Smistamento saranno realizzate sempre in agro di Brindisi allibrato presso il Nuovo Catasto Terreni al Fg. di Mappa n. 107 p.lle: 596 e 598.

Le aree di intervento si presentano del tutto pianeggianti, caratterizzate da seminativi coltivati ad ortaggi vari quali zucchine, carciofi e cocomeracee varie, vi è la presenza di un giovane uliveto da olio, qualche pianta sparsa di olivo da olio ed incolti.

Nelle aree contermini a quella di intervento, è possibile notare, oltre ai prevalenti seminativi, la diffusa presenza di vigneti, allevati a controspalliera, e di oliveti, sia come impianti specializzati e sia come filari perimetrali di alcuni seminativi coltivati a cereali autunno vernini ed a ortaggi vari.

Praticamente assenti, all'interno delle aree interessate, i tratti di territorio con formazioni naturali e sub-naturali con fitocenosi, caratteristiche dell'ambiente pedoclimatico mediterraneo quali bosco sempreverde, macchia mediterranea, gariga.

2. IDENTIFICAZIONE DELL'AREA E CARATTERISTICHE PEDO-CLIMATICHE

2.1 L'area di intervento ed i terreni che la costituiscono

Le aree di localizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto ricadono all'interno del territorio comunale di Brindisi, in Contrada Baroni ed è allibrato presso il Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio di Mappa di Mappa n. 95 p.lle: 10-105-106-107-112-114-115-116-118-124-127-128-130-131-141-157-158-161-164-165-169-171-2014-206-208-210-212-23-24-243-261-262-263-266-27-28-29-30-60-61-71-72-74-75-76-78—79-80-81-82-83-87-88-89-91-96-125-170-25-73-140-14-143-144-145 e 146. Queste aree si affacciano in parte sulla SP 44 e distano circa 7 Km dal centro abitato cittadino; mentre l'area di localizzazione della nuova Stazione Elettrica di Trasformazione e la nuova stazione di Smistamento saranno realizzate sempre in agro di Brindisi allibrato presso il Nuovo Catasto Terreni al Fg di Mappa n. 107 p.lle: 596 e 598 e distano circa km 4 dal centro abitato.

La giacitura del sito di progetto e dell'areale intorno risulta pianeggiante; la sua altezza sul livello del mare si attesta mediamente tra i 30 e i 50 metri s.l.m.

Tutto il territorio considerato appartiene alla cosiddetta Pianura Brindisina che, sostanzialmente, è costituita da un uniforme bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge a Nord-Ovest e le deboli alture del Salento settentrionale a sud.

La pianura, di origini tettoniche, è un fondo calcareo ribassato su cui si rinviene una sedimentazione di rocce, prevalentemente di natura calcarenitica, sabbiosa e in parte argillosa, in cui non sono presenti significativi affioramenti di roccia madre. Il bassopiano si caratterizza per l'uniformità del territorio, con la sola presenza di lievi terrazzi, che ne muovono leggermente la superficie. In definitiva, tutte le aree interessate dalle rilevazioni sono caratterizzate da un'assenza di pendenze significative e di strutture morfologiche degne di significatività.

I terreni, meno permeabili di quelli delle zone limitrofe (leccese e murgiana), presentano un'idrografia superficiale che ha richiesto, nel tempo, consistenti interventi di bonifica per favorire il deflusso superficiale delle acque piovane. La bassa permeabilità, infatti, in caso di ripetute precipitazioni, genera fenomeni di ristagno idrico, i quali rimangono visibili anche successivamente per la vegetazione spontanea che si ritrova sulle aree incolte o coltivate con turni piuttosto lunghi. Il fenomeno che preclude, in certe annate, la coltivazione di alcuni terreni, più o meno estesi, è alleviato da una serie di canali, spesso ramificati e associati a consistenti interventi di bonifica, che favoriscono il deflusso delle acque piovane e prevengono la formazione di acquitrini.

2.2 Pedogenesi dei terreni agrari

La pedogenesi è il risultato dei processi fisici, chimici e biologici che agiscono su un materiale roccioso, derivante da una prima alterazione della roccia madre, e che determinano l'origine i terreni agrari. Nelle aree di progetto, dal punto di vista geologico, l'alterazione della roccia madre interessa le successioni rocciose sedimentarie, prevalentemente di natura calcarenitica e sabbiosa ed in parte anche argillosa, dotate di una discreta omogeneità compositiva, che poggiano sulla comune ossatura regionale costituita dalle rocce calcareo - dolomitiche del basamento mesozoico. La semplice alterazione fisico - chimica dei minerali delle rocce, comunque, non è sufficiente a generare la formazione dei già menzionati terreni, in quanto determinante risulta la

presenza del fattore biologico, ossia di sostanza organica (humus) che, mescolata alla componente minerale, rende un suolo fertile e produttivo.

Nelle aree di progetto, da questo processo si è generato, nel corso dei millenni, un tipo di terreno essenzialmente sabbioso-argilloso, in grado di limitare fortemente l'infiltrazione delle piovane e, conseguentemente, di aumentare le aliquote di deflusso; se si aggiunge, poi, la naturale morfologia del territorio, privo di significative pendenze, si hanno, di conseguenza, situazioni di ristagno idrico.

Un'utilizzazione agronomica dei terreni nelle suddette condizioni pedologiche impone, necessariamente, che nel corso degli anni si sia provveduto ad una sistemazione idraulica dei comprensori agricoli, al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche in eccesso in una serie di canali che ne consentono il definitivo allontanamento.

A tal proposito, nel corso dei sopralluoghi effettuati, si è avuto modo di osservare la diffusa regimazione idraulica delle aree di compluvio, iniziata già nella prima metà del 1900, al fine di assicurare una stabilità di assetto degli appezzamenti coltivati ed un ordinato e puntuale deflusso delle acque meteoriche, anche nelle condizioni di un territorio morfologicamente piatto o con limitate pendenze.

2.3 Caratteristiche fisiche e chimiche dei terreni agrari

La natura dei suoli vede, nella Campagna della Piana Brindisina, una dominanza di terreni marroni, con sfumature dal marrone chiaro al marrone scuro; terreni rossi veri e propri e terreni grigi con sfumature dal grigio chiaro al grigio più scuro; sono assenti o molto rari i terreni neri e biancastri.

Sono terreni costituiti, per la maggior parte, da terra fina, privi di scheletro o con scheletro inferiore ai 10 grammi per mille; pochi (20% circa) quelli con scheletro da 10 a 100 grammi per mille di terra fina ed i terreni pietrosi, con scheletro oltre i 100 grammi per mille rappresentano circa il 15% circa. Si tratta di terreni argillosi per il 37% circa, di terreni di medio impasto, in base al contenuto di argilla, limo e sabbia, per il 28% circa; di terreni di medio impasto tendenti al sabbioso per il 30% circa; molto rari invece i terreni prettamente sabbiosi di medio impasto, i terreni sabbiosi ed i terreni limosi che costituiscono il 5% circa. Per quanto riguarda il calcare la sua distribuzione nei terreni di questa zona evidenzia terreni esenti di calcare per il 26% circa; debolmente marnosi (con un contenuto di calcare sino al 5%) per il 27% circa; marnosi (con un contenuto di calcare sino dal 5 al 20%) per il 22% circa; fortemente marnosi (con un contenuto di calcare dal 20 al 40%) per il 19% circa; mentre i terreni calcarei (con un contenuto di calcare oltre il 40%) sono pochi, il 6% circa. I suoli, pertanto, si presentano moderatamente calcarei con percentuale di carbonati totali che aumenta all'aumentare della profondità. Per quanto riguarda il pH, i terreni di questa zona sono caratterizzati dall'aver un valore medio di pH che si aggira intorno alla neutralità (7,22) con un valore minimo di 6,00 e al massimo di 7,90; nello specifico i terreni prettamente con un grado di reazione neutra si aggirano intorno al 16%; i terreni alcalini (27%) e quelli sub-alcalini (29%) sono maggiormente rappresentati rispetto ai terreni acidi (22%) o sub-acidi (6%). Si tratta di terreni poveri di Anidride Fosforica (P_2O_5) totale per il 40% mentre quelli sufficientemente dotati sono più del 55%; pochi i terreni bene dotati e quasi assenti quelli ricchi. Per quanto riguarda la P_2O_5 solubile e, quindi assimilabile (oltre 180 Kg/Ha), è contenuta nel 55% dei terreni, pochi i terreni poveri, cioè con un contenuto inferiore a 80 Kg/ha; la media è di 295 Kg/Ha con un valore minimo di 36Kg/Ha. Per quanto riguarda l'Ossido di Potassio (K_2O) il valore medio è di

3,50 per mille con un minimo di 0,64 ed un massimo di 8.80 per mille; il valore del K₂O solubile è dello 0,165 per mille con un minimo di 0,014 ed un massimo di 0,940 per mille; il valore del rapporto tra K₂O solubile/ K₂O totale è di 0,047. Per quanto riguarda il contenuto di sostanza organica il 35% circa di questi terreni sono sufficientemente dotati di sostanza organica; mentre quelli poveri si riassumono nel 7% circa e nel 30% circa quelli scarsamente dotati, in quantità decisamente insufficiente ai fabbisogni colturali; presenti con il 21% circa quelli ben dotati e pochissimi i terreni ricchi (circa il 7%). Per quanto riguarda l'Azoto totale si tratta di terreni mediamente provvisti (tra l'1 e il 2 per mille) per circa il 75%; quelli ben dotati, con oltre il 3 per mille di azoto totale, risultano il 10% circa; mentre per il resto (15%) si tratta di terreni poveri, scarsamente dotati, con un contenuto minore dell'1 per mille.

2.4 Caratteristiche climatiche nell'area

Il territorio presenta clima mediterraneo con inverni miti ed estati caldo-umide, per effetto dell'azione di eventi atmosferici del mediterraneo Nord-Orientale, soprattutto lungo la fascia adriatica.

La stretta relazione fra clima, pianta e suolo, fa sì che le fitocenosi rilevabili, nell'ambito dell'areale considerato, siano da ritenersi una diretta conseguenza di una situazione climatica assai complessa che, pur rientrando nel macroclima mediterraneo per le estati calde e secche e gli inverni generalmente miti e piovosi, presenta differenze significative nei principali parametri climatici.

Nel dettaglio, le isoterme di gennaio evidenziano un clima particolarmente mite lungo il versante jonico, per la presenza di una estesa area climatica, decorrente parallelamente alla costa, compresa tra le isoterme 9,5°C e 9,0°C.

Gli effetti di questo grande apporto termico del versante jonico nel periodo freddo si fanno sentire molto profondamente, sin quasi a raggiungere l'opposta sponda adriatica, con un'ampia area omogenea compresa tra 8,5°C e 9,0°C, occupante tutta la pianura tra Brindisi e Lecce, mentre il versante adriatico partecipa in misura molto modesta alla mitigazione del clima invernale.

L'andamento della temperatura media del mese più caldo (luglio) conferma ancora il dominio climatico del settore jonico meridionale per la presenza di isoterme comprese tra 26,5°C e 25,0°C, che si estendono profondamente nell'entroterra, occupando gran parte del territorio della Campagna della Piana Brindisina, mentre la fascia costiera adriatica mostra valori chiaramente più bassi, compresi tra 23,0°C e 24,0°C.

Per quanto riguarda l'andamento annuo delle precipitazioni, la quantità delle precipitazioni medie annue, compresa tra 600 e 700 mm, è distribuita in buona misura nel periodo autunnale e con minore intensità nel primo periodo primaverile, mentre rare sono le precipitazioni invernali e quasi del tutto assenti quelle del secondo periodo primaverile e quelle estive.

2.5 Le colture dell'areale

È stata effettuata un'indagine areale, a mezzo di sopralluoghi e verifiche su supporti web Gis ufficiali webgis ufficiali di AGEA "Agenzia per le erogazioni in agricoltura" e SIT Puglia (www.sitpuglia.it), orientata alla definizione delle principali classi di uso del suolo presenti nei contesti territoriali nei quali si inserisce l'intervento di progetto. Da queste indagini, è emerso che l'areale di progetto presenta le seguenti classi di utilizzazione del suolo:

- Vigneti da vino
- Oliveti da olio
- seminativo asciutto e irriguo
- incolto e/o pascolo
- frutteto (a livello familiare e/o di modeste dimensioni).

Nell'intorno dell'area in esame si riscontrano gli appezzamenti coltivati con colture ortive in pieno campo, come pomodoro, cocomero, cavolfiore, angurie e, naturalmente, il carciofo.

La coltura del carciofo, ormai, avviene quasi sempre in coltura annuale, ovvero con l'impianto ex novo delle piantine che produrranno nella stessa annata, ottenute dalle radici della coltura precedente oppure acquistate da vivai specializzati. Per quanto riguarda il carciofo la zona è riconosciuta valida per una produzione IGP (Indicazione Geografica Protetta) del "Carciofo Brindisino" che designa i carciofi della specie *Cynara cardunculus* subsp. *scolymus* (L.) Hayek riferibili all'ecotipo "Carciofo Brindisino", la cui zona di produzione, prevista dal Disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, comprende l'intero territorio di alcuni comuni della provincia di Brindisi e, tra questi, anche l'intero territorio comunale di Brindisi; pertanto, considerato che le opere dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico ricadono interamente nel territorio comunale di Brindisi, ogni seminativo irriguo è potenzialmente adatto alla produzione del "Carciofo Brindisino IGP", stante l'attuale tecnica di coltivazione che si avvale dell'impianto annuale delle piantine selezionate ed esenti da virus e che le stesse, dopo il raccolto, sono distrutte riportando il terreno, sul quale sono state coltivate, nella semplice condizione di "seminativo irriguo" o di semplice seminativo.

In coltura estensiva i seminativi non irrigui, quando non sono coltivati a cereali (grano duro, orzo, ecc.) rimangono incolti con uno sviluppo di una vegetazione erbacea perenne tipica delle aree sottoposte a ristagno idrico per insufficiente deflusso delle acque meteoriche a causa della destrutturazione della rete idraulica di smaltimento che un tempo assicurava un allontanamento delle acque in eccesso.

Infine, un fenomeno che si è registrato nell'ultimo decennio è rappresentato dalle frequenti situazioni di conversione dell'utilizzazione del suolo agricolo dalla coltura permanente, qual è il vigneto, a seminativo. Infatti, molto spesso, l'estirpazione dei vigneti, ormai vecchi, non è stata seguita da un loro reimpianto, tranne in alcuni rari casi; il risultato, attualmente visibile in maniera preponderante, è la presenza di numerosi appezzamenti a seminativo, in asciutto o in irriguo, che derivano da ex-vigneti, immediatamente riconoscibili per la rivegetazione dei residui del portinnesto.

Le colture permanenti sono rappresentate dal vigneto per la produzione di uva da vino, dall'oliveto, per lo più in coltura tradizionale e da qualche frutteto misto o specializzato.

Nelle aree limitrofe, la coltura arborea maggiormente rappresentata è il vigneto di uva da vino infatti, tale area è classificata zona DOC per l'uva finalizzata alla produzione di un vino DOC denominato "Brindisi". Trattasi di vigneti specializzati, che producono uva da vino con viti allevate a spalliera, con sestri d'impianto piuttosto stretti che vanno da 2,00 - 2,20 mt nell'interfila a 0,80 - 1,20 mt sulle file. La maggior parte degli impianti esistenti ha un'età "adulta" per il vigneto, con un'età dell'impianto di circa 20 - 25 anni. Non mancano alcuni esempi più giovani di 10 - 15 anni e qualcuno di 4 - 5 anni. Rari i casi di nuovo reimpianto con barbatelle innestate con le stesse varietà per la produzione del vino DOC.

L'oliveto presente nelle aree previste nel progetto fotovoltaico non ricade in zone di produzioni particolari (DOP), in quanto gli impianti sono al di fuori dell'area riconosciuta per la produzione degli oli DOP "Colline di Brindisi". L'oliveto si ritrova sia come monocoltura

specializzata, talora disetanea, sia associata alla vite, spesso perimetrale agli appezzamenti. Nei casi di vecchie consociazioni, dopo l'espianto del vigneto, si sono originati oliveti specializzati, con sesto 8,00 x 8,00 - 10,00 x 10,00 e talvolta 12,00 x 12,00. In qualche appezzamento, dopo lo svellimento delle viti, si è proceduto ad un infittimento di sesto, con le varietà Cellina e Ogliarola, generando oliveti disetanei specializzati. Inoltre, non mancano le situazioni in cui, dopo lo svellimento dei ceppi di vite, siano rimasti i filari di olivo perimetrali a seminativi, coltivati in asciutto o in irriguo. Le cultivar dell'olivo maggiormente presenti sono l'"Ogliarola Salentina" e la "Cellina di Nardò", con alberi di elevata vigoria, di aspetto rustico e portamento espanso. In alcuni appezzamenti negli anni '70 e '80 sono state messe a dimora delle varietà come Nociara e Leccino che richiedono, invece, una coltivazione intensiva, in molti casi non più adeguatamente seguita, che hanno dato vita ad impianti più giovani, di 25 - 30 anni di età, con sesto d'impianto molto più ristretto rispetto le colture tradizionali di Cellina ed Ogliarola, che varia tra il 5,00 x 6,00 - 6,00 x 6,00 al 6,00 x 7,00.

2.6 Descrizione dettagliata delle specie vegetali spontanee presenti nelle aree limitrofe all'area di intervento e vegetazione potenziale.

La vegetazione spontanea nell'area più prossima all'impianto fotovoltaico in progetto si può dire praticamente assente, perché sostituita da colture cerealicole, orticole, oliveti e vigneti presenti in tutta l'area.

Da un'indagine conoscitiva dell'area si è potuto verificare la presenza di specie vegetali spontanee relegate lungo i confini degli appezzamenti coltivati, che comprendono piante tipiche delle "vegetazioni di calpestio, margini di strada, infestanti delle colture sarchiate e dei cereali", per la quasi totalità specie nitrofile, erbacee annuali, con presenza di erbacee perenni e rara presenza di specie arbustive.

Sulla scorta dei rilievi eseguiti, a titolo esemplificativo, si è ottenuta la seguente tabella sinottica che riporta le specie maggiormente rappresentate, di seguito riportata:

FAM. AMARANTACEAE	FAM. UMBRELLIFERAE	FAM. COMPOSITE
Amaranthus retroflexus L. T. scap. Nordamer.	Torialis arvensis (Hudson) Link T.scap Subcosmop	Inula viscosa L. H.scap Euri-Medit.
Amaranthus lividus L. T.scap Cosmopolita	Daucus carota L. H.Bienn Subcosmop.	Pallenis spinosa L. T.scap Subcosmop.
Amaranthus albus L. T.scap Nordamer	Eryngium campestre L. H.scap Euri-Medit	Calendula arvensis L. T.scap Euri-medit.
FAM. GUTTIFERAE	FAM. CHENOPODIACEAE	Matricaria camomilla L. T.scap Subcosmop.
Hypericum veronense Schrank H.scap. Subcosmopolita	Chenopodium album L. T.scap Subcosmopolita	Crysanthemum segetum L. T.scap Euri-Medit.
FAM. CRUCIFERAE	Chenopodium murale L. T.scap Subcosmopolita	Crysanthemum coronarium L. T.scap Steno-medit.
Diploaxis erucoides L.	FAM.	Cardus picnocephalus L.

T.scap W-Medit	RANUNCOLACEAE	H. bienn Euri-Medit. – Turan
FAM. LEGUMINOSAE	Ranunculus ficaria L. T.scap Cosmopolita	Senecio vulgaris L. T.scap Cosmop.
Trigonella corniculata L. T.scap N-Medit	Nigella arvensis L. T.scap Euri-Medit.	Cirsium arvense (L.) Scop. G rad Subcosmop.
FAM. PORTULACACEAE	FAM. GRAMINACEAE	Canthamus lanatus L. T.scap Euri-Medit.
Portulaca oleracea L. T.scap. Subcosmopolita	Avena barbata Potter T scap Euri-Medit.	Cicorium intybus L. H scap Cosmopol.
FAM. EUFORBIACEAE	Cynodon dactylon (L.) G rhiz Cosmopol.	Picris echioides L. T scap Euri-Medit.
Mercurialis annua L. T rept Cosmop.	Lolium perenne L. H caesp Circumbor	Picris hieracioides L. H scap Eurosib.
	Setaria verticillata L. T.scap Termocosm.	Soncus oleraceus L. T scap Subcosmop
	Hordeum murinum L. T.scap Euri-Medit.	

Bisogna precisare che nelle vicinanze della Stazione Elettrica Terna denominata "Pignicelle", quindi ove sarà realizzata sia la nuova stazione Elettrica di trasformazione che la nuova stazione di Smistamento vi è la presenza di qualche esemplare di Quercia da Sughero *Quercus suber* L..

2.7 Osservazioni sulla composizione vegetazionale riscontrata nell'area dell'impianto in progetto

Alle specie in elenco si associano solo la presenza di qualche caprifico *Ficus carica* var. *caprificus*, ricacci di *Vitis vinifera* ed un canneto costituito da canna palustre (*Arundo phragmites*).

In entrambe i siti di progettazione sopra menzionati nelle aree limitrofe, vi è da annotare, all'interno di un raggio di 2 km, la presenza di piccole aree di vegetazione naturale potenziale, in particolar modo la presenza di piccoli querceti o piante sparse di querce appartenenti alle seguenti specie: Quercia da Sughero *Quercus suber* L. e Leccio *Quercus ilex* L.; inoltre sempre nelle aree limitrofe vi sono anche degli Ulivi da olio aventi caratteristiche di monumentalità così come dettato dalla L.R. 14/2007.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE INTERESSATE DAL PROGETTO E CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL'USO DEL SUOLO

Sono di seguito individuate e descritte le caratteristiche di suolo e soprassuolo relativamente alle superfici catastali interessate dal progetto di impianto fotovoltaico.

3.1 Identificazione delle aree e degli usi del suolo su base cartografica

Le particelle sulle quali è prevista la costruzione dell'impianto fotovoltaico sono riportate nel Catasto Terreni in agro di Brindisi, e dopo indagine sui luoghi e sui documenti cartografici della Regione Puglia (Carta di uso del suolo 2006 -2011), sono così identificate e classificate (tabella 1 e figura 1):

Tabella 1 riferimenti catastali e classificazione secondo le Classi di Uso del Suolo della Regione Puglia 2006-2011.

Foglio di Mappa	Particella catastale n.	Classe di Uso del Suolo	Grado copertura del suolo
n.	n.	descrizione	%
107	596 -598	Seminativi semplici in aree non irrigue (incolto)	100
95	10-171-91-23-24-71-72-14	Vigneto uva da vino in aree irrigue	100
95	61-105-165-127	Seminativi semplici irrigui con ulivi da oilo di bordo	100
95	140-141-143-145	Uliveti da olio in aree irrigue	100
95	25-73-144-146	Seminativi semplici irrigui con piante da frutto sparse	100
95	204-118	Seminativi semplici in aree non irrigue (incolto)	100
95	261-262-266-263-243-212-210-208-206-128-112-158-130-131-161-115-114-164-116-27—74-89-75-77-87-28-76-29-76-78-79-80-96-107-30-106-107-169-170-125-157-124-88-60-61	Seminativi semplici irrigui	100

Uso del Suolo

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia - 23/07/2019



- 2111 - seminativi semplici in aree non irrigue
- 2112 - colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree non irrigue
- 2121 - seminativi semplici in aree irrigue
- 2123 - colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree irrigue
- 221 - vigneti
- 222 - frutteti e frutti minori
- 223 - uliveti
- 224 - altre colture permanenti

Figura 1 Localizzazione delle particelle catastali di intervento e Classi di Uso del Suolo (fonte: Regione Puglia).

Altre verifiche cartografiche sono state condotte guardando la Carta di capacità di uso del suolo (schede degli ambiti paesaggistici – elaborato n° 5 dello schema di PPTR). A tal proposito per una valutazione delle aree a seminativo, incolto, pascolo, ecc. sono state analizzati i fattori intrinseci relativi che interagiscono con la capacità di uso del suolo limitandone l'utilizzazione a fini agricoli. In riferimento alla medesima Carta di capacità di uso del suolo predisposta dalla Regione Puglia ed alla relativa classificazione riportata in tabella 2, è stato verificato che i terreni oggetto di progetto possono essere riferibili alla Classe II.

Tabella 2 Classi di capacità di Uso del Suolo (Stralcio della Carta di capacità di uso del suolo - Regione Puglia).

CLASSI DI CAPACITÀ DI USO DEL SUOLO (stralcio)	
Suoli arabili	
Classe I	Suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola. Non richiedono particolari pratiche di conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse nell'ambiente.
Classe II	Suoli con moderate limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche di conservazione, quali un'efficiente rete di scolo
Classe III	Suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni
Classe IV	Suoli con limitazioni molto forti all'utilizzazione agricola. Consentono solo una limitata possibilità di scelta.
Suoli non arabili	
Classe V	Suoli che presentano limitazioni ineliminabili, non dovute a fenomeni di erosione e che ne riducono il loro uso alla forestazione, alla produzione di foraggi, al pascolo o al mantenimento dell'ambiente naturale (ad esempio: suoli molto pietrosi, ecc.)

Inoltre, sono state seguite verifiche su vari supporti webgis ufficiali di AGEA “Agenzia per le erogazioni in agricoltura” e SIT Puglia (www.sitpuglia.it), sulla base delle quali le particelle di progetto presentano, quale classe di utilizzazione del suolo, il “seminativo asciutto” ed il “seminativo irriguo” alternato periodicamente ad “incolto”. Infatti, i seminativi non irrigui, quando non sono coltivati a cereali (grano duro, orzo, ecc.) rimangono incolti con uno sviluppo di una vegetazione erbacea sinantropica mentre i seminativi irrigui si alternano colture non irrigue come i cereali e colture orticole a pieno campo come carciofo e cucurbitacee.

Sui medesimi supporti webGis è stato verificato anche l'uso pregresso di queste aree, ed è stata riscontrato, sulla base di fotointerpretazione di ortofoto storiche (periodo 1996 – 2013), effettuata su supporto webgis AGEA, che le medesime aree hanno subito una conversione dell'utilizzazione del suolo agricolo dalla coltura permanente, qual è il vigneto, a seminativo.

3.2 Caratterizzazione degli usi agronomici attraverso verifiche in campo.

L'indagine di caratterizzazione agronomica limitata alle particelle di intervento è stata anche condotta direttamente in campo.

Le indagini in campo sono state condotte attraverso il sopralluogo (eseguito in data 12/07/2021) dell'intera estensione oggetto di progetto, la realizzazione di un report fotografico (riportato in allegato), il rilievo delle colture e delle caratteristiche floristiche.

Le verifiche in campo hanno evidenziato le seguenti caratteristiche agronomiche:

Le particelle di progetto si presentano come degli incolti in cui si denota la diffusione di specie erbacee xeriche di tipo sinantropico (di scarso valore paesaggistico), localmente alternate ad altre erbacee più tipiche e vaste aree ove vi è la presenza dei residui di coltivazione del carciofo, aree arate ed aree coltivate a cucurbitacee, un uliveto costituito da 90 piante di olivo da olio cv miste dell'età apparente di ca. 10 anni ed alcune piante di fruttiferi vari ad uso famigliare ed infine la presenza di 36 piante di olivo da olio cv Ogliarola Leccese dell'età apparente di ca 60 anni ma non aventi la caratteristiche di monumentalità, infatti il diametro dei loro tronchi non supera i 60 cm.

L'analisi floristico-vegetazionale condotta sul sito, ha escluso la presenza nell'area di specie vegetali protette dalla legislazione nazionale e comunitaria e inoltre la tipologia degli habitat che sono stati rilevati non sono presenti in Direttiva Habitat 92/43 CEE.

4. VERIFICA DELLA PRESENZA DI COLTURE DI PREGIO E/O SOTTOPOSTE A RICONOSCIMENTO DI DENOMINAZIONE (DOC, DOP, IGP, DOCG, BIOLOGICO, S.T.G.).

Dalle verifiche in campo, non si evidenzia la presenza colture sottoposte al riconoscimento e denominazione quali DOC, DOP, DOCG, Biologico, S.T.G, I.G.P..

5. VERIFICA DELLA PRESENZA DI ULIVETI CONSIDERATI MONUMENTALI AI SENSI DELLA L.R. 14/2007.

Dalle verifiche in campo, non si evidenzia la presenza di ulivi e/o di qualsiasi altro albero con caratteristiche di monumentalità.

6. CONCLUSIONI

Le aree interessate sia dall'installazione dell'impianto fotovoltaico che dalla realizzazione della Stazione Elettrica di Trasformazione e dalla la Stazione di Smistamento, sono tutte a SEMINATIVO SEMPLICE, SEMINATIVO IRRIGUO, OLIVETO DA OLIO ED INCOLTO.

Non si denota la presenza di coltivazioni di pregio e/o meritevoli di forme di tutela.

Non sono presenti ulivi con caratteristiche di monumentalità.

La realizzazione degli impianti sopra menzionati non hanno effetti depauperativi a carico di habitat di pregio naturalistico.

Gli interventi definiti di compensazione degli eventuali impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'impianto potranno offrire un utile contributo nel ripristino di ecosistemi naturali e sub-naturali ormai completamente eliminati nell'areale di intervento.

Si precisa inoltre che le 36 piante di olivo da olio cv Ogliarola Leccese presenti sui bordi di alcune particelle interessate dal suddetto impianto non saranno oggetto né di svellimento né tantomeno di trapianto; mentre le 90 piante giovani saranno trapiantate in altre aree perimetrali dell'impianto fotovoltaico al fine di ottenere una mitigazione dell'ambiente.

7. PROGETTO AGROVOLTAICO

Miglioramento e mitigazione Agronomica e dell'habitat

7.1 Premesse

Il progetto per la realizzazione dell'impianto agrovoltai codella potenza nominale in DC di 30,073 MW e potenza in AC di 40 MW denominato "Vecchi Baroni" della superficie complessiva di ha 42.75.34 circa. Al fine di comprendere al meglio la suddivisione delle diverse aree dell'impianto fotovoltaico che saranno oggetto del presente progetto di "Agrovoltai" divideremo in aree omogenee contrassegnate con le lettere dell'alfabeto pertanto:

- “A”: trattasi dell’area effettivamente coperta dall’Impianto Fotovoltaico di tipo “Tracker monoassiale” della superficie complessiva di ca. ha 17.80.00;
- “B”: trattasi della superficie di ca. ha 7.90.00 costituita dall’area tra le stringhe dell’impianto “Tracker monoassiale” non occupata direttamente dall’impianto sopra menzionato;
- “C”: trattasi dell’area effettivamente coperta dall’Impianto Fotovoltaico di tipo “fisso e non occupata direttamente dall’impianto nonché gli spazi vuoti e di manovra sopra menzionato della superficie complessiva di ca. ha 7.00.00;
- “D”: costituita dall’area prospiciente la Strada provinciale della superficie di ca. ha 1.87.00 di cui ha 1.23.00 saranno coltivati a carciofi ed ha 0.64.00 da destinarsi ad oliveto da olio;
- “E”: trattasi dell’area perimetrale alla recinzione della superficie di ca. ha 45.00.00;
- “F”: area esterna all’impianto fotovoltaico ma facente parte dell’area di progetto della superficie complessiva di ca. ha 0.44.00.

E’ doveroso precisare il contesto sia agrario che paesaggistico in cui verrà realizzato tale impianto fotovoltaico, infatti la sua realizzazione è stata prevista in un’area totalmente coltivata a seminativi, con colture prettamente cerealicole del tipo autunno vernini quali Grano Duro, e colture foraggere sempre a ciclo autunno vernini composti generalmente da erbai di leguminose e cereali sia in purezza che misti di Trifoglio Alessandrino, Veccia e Avena e colture orticole come carciofeti e cocomeracee, per quanto riguarda sempre nelle aree limitrofe sono presenti numerosi impianti arborei costituiti principalmente da oliveti da olio in coltura intensiva e vigneti di uva da vino allevati a contropalliera

Pertanto, il presente progetto di Miglioramento Agronomico e mitigazione dell’habitat prevederà la coltivazione, esclusivamente con metodologia Biologica di essenze uguali a quelle tutt’ora praticate sia nell’area di progetto che nelle aree limitrofe. Tutto ciò comporterà, insieme ad una serie di accorgimenti tecnici/agronomici, al miglioramento dell’habitat per far sì che sia gli insetti pronubi che la fauna stanziale e migratoria non si trovi a disagio in tale ambiente; inoltre, le scelte varietali delle varie specie erbacee, nonché le strategie di mercato che saranno indicate di seguito porteranno anche ad un incremento del reddito proveniente dall’agricoltura per unità di superficie.

8. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA “A”

Nell’area denominata “A”, ossia quella occupata direttamente dall’impianto fotovoltaico (area insistente sotto i moduli fotovoltaici del tipo “Tracker monoassiale”, oltre che ad alcune aree che si trovano esternamente all’impianto sopra menzionato e comunque facenti parte dell’area di progetto, della superficie di ca. ha 17.80.00, sarà prevista la coltivazione di alcune essenze presente attualmente nel nostro territorio e non quali il timo rosa capitato e la lavanda. Queste specie vengono definite anche specie mellifere ossia sono specie perenni che producono infiorescenze ricche di nettare che risultano molto attraenti per gli insetti pronubi ed in particolar modo per le api per la produzione di miele. Infatti, in questo progetto “Agrovoltico”, è previsto anche l’introduzione di alcune arnie di api. Il numero delle arnie sarà proporzionale alla superficie destinata alla coltivazione di tali specie ed al periodo di fioritura delle stesse; in media 3/4 arnie per ha. Tutto ciò permetterà, in regime di Agricoltura Biologica, la presenza in totale sicurezza dei pronubi in tali aree oltre che alla produzione di miele.

Il tutto verrà meglio illustrato nell'allegata ortofoto.

8.1 Caratteristiche Agronomiche delle specie utilizzate

- **Timo rosa capitato** (*Thymuscapitatus L.*): trattasi di una specie semiarbustiva perenne presente nella Murgia Tarantina in maniera spontanea, si riproduce per talea e può essere utilizzato in cosmesi grazie ai suoi oli essenziali molto profumati, inoltre è una specie altamente mellifera in quanto le infiorescenze di colore rosa purpureo, prodotte nel periodo fine maggio fino a luglio sono molto appetibili dai pronubi producendo in media ca. 400 kg di miele /ha.

- **Lavanda** (*Lavandula latifoliae L.*): trattasi anch'essa di una specie semi arbustiva perenne non presente nel nostro territorio, infatti in questa sede si sta promuovendo un progetto sperimentale con l'introduzione di questa specie. Si riproduce per talea e può essere utilizzata in cosmesi grazie ai suoi oli essenziali molto profumati, inoltre è una specie altamente mellifera in quanto le infiorescenze di colore viola chiaro, prodotte nel periodo tra giugno e settembre sono molto appetibili dai pronubi producendo in media ca. 400 kg di miele /ha.

9. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "B"

Nell'area denominata "B", ossia quella non occupata direttamente dall'impianto fotovoltaico (area compresa tra le stringhe dei moduli fotovoltaici), della superficie di ca. ha 7.90.00, saranno previste colture cerealicole e prenderemo in considerazione il Grano Duro (*TriticumdurumDesf.*) varietà "Senatore Cappelli. È stata scelta questa varietà perché pur essendo una antica varietà poco produttiva è stata riscoperta in quest'ultimi anni specialmente in Agricoltura Biologica in quanto i prodotti ottenuti quali farine, pane e pasta sono molto ricercati sia sui mercati locali che nazionali.

I residui colturali di queste specie (stoppie) al fine di garantire cibo e ricovero per la fauna sia stanziale che migratoria non sarà bruciata, bensì il loro interrimento al fine di preparare il letto di semina per la prossima stagione, avverrà non prima del mese di ottobre.

La coltivazione del grano duro rientrerà in un ciclo di rotazione triennale con solo due specie che si avvicenderanno ossia il grano duro var. Senatore Cappelli ed il trifoglio alessandrino che fungerà da coltura miglioratrice al fine di non depauperare il terreno di sostanze nutritive.

Pertanto, nella seguente tabella si evidenzia il Piano di rotazione previsionale di coltivazione:

App/Anno	2022	2023	2024	2025	2026
App. B	Grano duro Senatore Cappelli	Trifoglio Alessandrino	Grano duro Senatore Cappelli	Grano duro Senatore cappelli	Trifoglio Alessandrino

9.1 Caratteristiche Agronomiche delle specie utilizzate

- **Trifoglio Alessandrino** (*Trifoliumalexandrinum L.*): trattasi di una leguminosa foraggera annuale che ben si presta al ricaccio molto utilizzata nei miscugli per gli erbai da destinare come cibo in zootecnia; è una specie che viene coltivata in seccagna la cui semina avviene in autunno, necessita di lavorazioni superficiali ed essendo una specie azotofissatrice non necessita di apporti esterni di sostanze nutritive. È consigliabile effettuare uno sfalcio verso la fine di aprile con produzione di un ottimo fieno ricco di proteine da destinarsi all'alimentazione zootecnica, successivamente mentre tutte le altre

essenze erbacee infestanti non ricacciano il trifoglio alessandrino ricaccia in maniera esagerata facendo fuoriuscire numerosissime infiorescenze bianche per ogni pianta molto nel periodo compreso tra fine maggio e giugno, molto appetibile dai pronubi producendo in media ca. 200 kg di miele /ha. In seguito alla fioritura si ha la maturazione del seme che avviene oltre la metà di luglio, esso viene raccolto con la mietitrebbiatrice ottenendo produzioni che si attestano sui 10/12 ql/ha che hanno un'ottima richiesta di mercato.

- **Grano Duro** (*Triticum durum Desf.*): in questo progetto si è prevista la coltivazione della varietà "Senatore Cappelli" in regime di Agricoltura Biologica. Questa varietà ampiamente utilizzata fino agli inizi degli anni '70, ultimamente tale varietà è stata rivalutata specialmente per la conseguente produzione di semola da destinarsi alla produzione di pasta. La semina si effettua verso la fine dell'autunno inizio inverno (dicembre) su terreno ben preparato mentre la raccolta da effettuarsi all'inizio dell'estate all'inizio di luglio che avviene tramite la mietitrebbiatrice ottenendo delle produzioni che si attestano mediamente intorno ai 25-30 ql/ha.

10. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "C"

Come già specificato precedentemente, in quest'area costituita dall'area tra le stringhe dell'impianto fisso nonché dagli spazi vuoti e di manovra della superficie complessiva di ha 7.00.00, si procederà alla coltivazione di essenze leguminose perenni in grado di fungere sia da colture miglioratrici per la fertilità del suolo sia come piante mellifere per la produzione di miele da parte delle api nonché alla riduzione dei fenomeni di erosione del terreno stesso specialmente nelle aree ove esistono pendenze naturali. Per tale scopo è stata scelta come coltura la "Sulla".

10.1 Caratteristiche Agronomiche della specie utilizzata

- **Sulla** (*Hedysarum coronarium L.*): trattasi di una leguminosa foraggera semi perenne un tempo utilizzate in queste aree sia per la produzione di fieno che per il pascolamento diretto dei bovini in campo. La stessa è una specie che viene coltivata in seccagna la cui semina avviene in autunno, necessita di lavorazioni superficiali ed essendo una specie azotofissatrice non necessita di apporti esterni di sostanze nutritive. Essendo una specie semi perenne una volta seminata per diversi anni in autunno in concomitanza delle prime piogge ricaccia ripresentando un nuovo ciclo vegetativo/produttivo. Quando intervengono fisiopatie e /o malattie dell'apparato radicale conviene rinnovare l'impianto procedendo ad un'altra semina dopo qualche anno di riposo del terreno. La fioritura avviene tra metà aprile alla fine di maggio producendo delle infiorescenze molto vistose di colore rosso porpora molto appetibili dai pronubi producendo in media ca. 400 kg di miele/ha, successivamente alla fine della fioritura conviene sfalciare la coltura.

11. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "D"

In quest'area prospiciente la strada provinciale della superficie complessiva di circa ha 1.87.00, sarà prevista la piantumazione di un carciofo utilizzando le varietà autoctone del carciofo Brindisino IGP per una superficie di ha 1.23.00 ed un oliveto intensivo della superficie di circa ha 0,64 utilizzando cultivar resistenti alla *Xylella fastidiosa* quali il "Leccino".

Lo scopo di impiantare queste colture poli annuali e perenni è quello di mitigare questo appezzamento con l'areale circostante in quanto essa è la coltura principale praticata.

11.1 Caratteristiche Agronomiche delle specie utilizzate

- **Carciofo Brindisino IGP** (*Cynaracardunculus* var. *Scolymus* L.): trattasi di una pianta erbacea perenne alta fino a 1,5 metri, provvista di un rizoma sotterraneo dalle cui gemme si sviluppano più fusti, che all'epoca della fioritura si sviluppano in altezza con una ramificazione dicotomica. Il fusto, come in tutte le piante "a rosetta", è molto raccorciato (2–4 cm), mentre lo stelo florale è robusto, cilindrico e carnoso, striato longitudinalmente.

Le foglie presentano uno spiccato polimorfismo anche nell'ambito della stessa pianta (eterofillia). Sono grandi (fino a circa 1,5 m in alcune cultivar da seme), oblungo-lanceolate, con lamina intera nelle piante giovani e in quelle prossime ai capolini, pennatosetta e più o meno incisa in quelle basali. La forma della lamina fogliare è influenzata anche dalla posizione della gemma da cui si sviluppa la pianta. La superficie della lamina è verde lucida o verde-grigiastra sulla pagina superiore, mentre nella pagina inferiore è verde-cinerea per la presenza di una fitta tomentosità. Le estremità delle lacinie fogliari possono essere spinose in alcune varietà (Spinoso di Palermo, Spinoso Sardo, Spinoso di Albenga, Spinoso di Pompeiana).

I fiori sono riuniti in un capolino (detto anche calatide) di forma sferoidale, conica o cilindrica e di 5–15 cm di diametro, con un ricettacolo carnoso e concavo nella parte superiore. Sul ricettacolo sono inseriti i fiori (flosculi), tutti con corolla tubulosa e azzurro-violacea e calice trasformato in un pappo setoloso, utile alla dispersione degli acheni tramite il vento (disseminazione anemocora). Nel capolino immaturo l'infiorescenza vera e propria è protetta da una serie di brattee involucri strettamente embricate, con apice inerme, mucronato o spinoso, a seconda della varietà. Fiori e setole sono ridotti ad una corta peluria che si sviluppa con il procedere della fioritura. In piena fioritura le brattee divergono e lasciano emergere i fiori. La parte edule del carciofo è rappresentata dalla base delle brattee e dal ricettacolo, quest'ultimo comunemente chiamato cuore.

In maniera secondaria il carciofo viene utilizzata anche come pianta officinale e medicinale grazie all'elevato contenuto di inulina.

- **Olivo** (*Olea europea* L.): è un albero da frutto che si presume sia originario dell'Asia Minore e della Siria, poiché in questa regione l'olivo selvatico spontaneo è diffuso sin dall'antichità, formando delle foreste sulla costa meridionale dell'Asia Minore. Qui, appunto, i Greci cominciarono a coltivarlo scoprendone le sue grandi proprietà. Fu utilizzato fin dall'antichità per l'alimentazione. Le olive, i suoi frutti, sono impiegati per l'estrazione dell'olio di oliva e, in misura minore, per l'impiego diretto nell'alimentazione. A causa del sapore amaro dovuto al contenuto in polifenoli appena raccolte, l'uso delle olive come frutti nell'alimentazione richiede però trattamenti specifici finalizzati alla demarcazione (riduzione dei principi amari), realizzata con metodi vari. Appartiene alla famiglia delle Oleaceae e al genere *Olea*.

L'olivo è un albero sempreverde e un albero latifoglie, la cui attività vegetativa è pressoché continua, con attenuazione nel periodo invernale. Ha crescita lenta ed è molto longevo: in condizioni climatiche favorevoli può diventare millenario e arrivare ad altezze di 15-20

metri. La pianta comincia a fruttificare dopo 3-4 anni dall'impianto, inizia la piena produttività dopo 9-10 anni e la senescenza è raggiunta dopo i 40-50 anni; a differenza della maggiore parte dell'altra frutta, la produzione non diminuisce con alberi vetusti, infatti nel meridione si trovano oliveti secolari. Le radici, per lo più di tipo avventizio, sono espanse e superficiali: in genere non si spingono oltre i 0,7-1 metro di profondità.

Il fusto è cilindrico e contorto, con corteccia di colore grigio o grigio scuro e legno duro e pesante. La ceppaia forma delle strutture globose, dette ovoli, da cui sono emessi ogni anno numerosi polloni basali. La chioma ha una forma conica, con branche fruttifere e rami penduli o patenti (disposti orizzontalmente rispetto al fusto) secondo la varietà.

Le foglie sono opposte, coriacee, semplici, intere, ellittico-lanceolate, con picciolo corto e margine intero, spesso revoluti. La pagina inferiore è di colore bianco-argenteo per la presenza di peli squamiformi. La parte superiore invece è di colore verde scuro. Le gemme sono per lo più di tipo ascellare.

Il fiore ermafrodito, piccolo, con calice di 4 sepali e corolla di petali bianchi. I fiori sono raggruppati in numero di 10–15 in infiorescenze a grappolo, chiamate "mignole", sono emessi all'ascella delle foglie dei rametti dell'anno precedente. La mignolatura ha inizio verso marzo–aprile. La fioritura vera e propria avviene, secondo le cultivar e le zone, da maggio alla prima metà di giugno.

Il frutto è una drupa globosa, ellissoidale o ovoidale, a volte asimmetrica. È formato da una parte "carnosa" (polpa) che contiene dell'olio e dal nocciolo legnoso e rugoso. Il peso del frutto varia tra 1-6 grammi secondo la specie, la tecnica colturale adottata e l'andamento climatico. Ottobre-dicembre è il periodo della raccolta, che dipende dalle coltivazioni e dall'uso che si deve fare: se da olio o da mensa.

12. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA “E”

Nell'area denominata “E”, costituita dall'area antistante la recinzione del presente impianto fotovoltaico della superficie di ca. ha 1.41.00 saranno messe a dimora alcune specie arbustive tali da avere una triplice funzione ossia in via principale quella di avere un effetto visivo schermante nei confronti dell'impianto stesso ed in via secondaria quella di ottenere delle discrete produzioni di miele anche in periodi invernali oltre ad offrire ricovero alle specie avifaunicole presenti sul territorio sia in maniera stanziale che migratoria.

6.1 Caratteristiche Agronomiche della specie utilizzata

- **Rosmarino** (*Rosmarinus officinalis L.*): trattasi di una specie semi arbustiva perenne presente nella Murgia Tarantina in maniera spontanea, si riproduce per talea e viene utilizzato nell'industria officinale ed anche in cosmesi, inoltre è una specie altamente mellifera in quanto le infiorescenze di colore lilla-indaco, azzurro-violacea, prodotte nel periodo febbraio e marzo, essi sono molto appetibili dai pronubi producendo in media ca. 400 kg di miele /ha.

- **Corbezzolo** (*Arbutus unedo L.*): essa è una specie arbustiva classica della vegetazione spontanea della murgia tarantina, ed è la pianta simbolo del “Patrio Italiano” in quanto nel periodo autunno - vernino è facile scorgere contemporaneamente la presenza delle foglie verdi, dei fiori bianchi e dei frutti rossi, proprio come la Bandiera Italiana. Trattasi di una specie mellifera ben appetibile dai pronubi e dalle api che nel periodo di fioritura non

trovano altre infiorescenze ricche di nettare per nutrirsi. La produzione media di miele si attesta sui 300 kg/ha.

- **Melograno** (*Punica granatum L.*): specie arbustiva da frutto altamente diffusa nel bacino del mediterraneo ed in Asia. Presenta dei fiori di color rosso vermiglio molto belli ed attraenti per i pronubi, purtroppo non è una specie altamente mellifera. I frutti (balaustio) contengono dei semi succulenti e di ottimo sapore che ultimamente grazie al miglioramento genetico della specie si sono ottenute delle varietà apirene largamente utilizzate nell'industria dell'estrazione succhi. Comunque si consiglia di piantare varietà antiche in quanto risultano più resistenti alle intemperie, principalmente alle gelate primaverili.

- **Ginestra** (*Spartium junceum L.*): è una pianta della famiglia delle Fabaceae, tipica degli ambienti di gariga e di macchia mediterranea. Essa ha portamento arbustivo (alta da 0,5 a 3,00 m), perenne, con lunghi fusti. I fusti sono verdi cilindrici compressibili ma resistenti, eretti, ramosissimi e sono detti vermene. Le foglie sono lanceolate, i fiori sono portati in racemi terminali di colore giallo vivo. L'impollinazione è entomogama molto appetibile dai pronubi e dalle api; risulta essere una specie mediamente mellifera con produzioni di miele che si attestano in media sui 200 kg/ha.

- **Carrubo** (*Ceratonia siliqua L.*) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Caesalpiniaceae (altri autori la inseriscono nella famiglia delle Fabaceae) e al genere del Ceratonia. È prevalentemente dioico (esistono cioè piante con soli fiori maschili e alberi con fiori solo femminili, raramente presentano fiori di ambedue i sessi sulla stessa pianta). Viene chiamato anche carrubio. Per le sue caratteristiche si può avere sullo stesso carrubo contemporaneamente fiori, frutti e foglie, essendo sempreverde e la maturazione dei frutti molto lunga. Il carrubo è un albero poco contorto, sempreverde, robusto, a chioma espansa, ramificato in alto. Può raggiungere un'altezza di 9–10 m.

Ha una crescita molto lenta, anche se è molto longevo e può diventare pluricentenario.

Il fusto è vigoroso, con corteccia grigiastra-marrone, poco fessurata.

Ha foglie composte, paripennate, con 2-5 paia di foglioline robuste, coriacee, ellittiche-ovovate di colore verde scuro lucente superiormente, più chiare inferiormente, con margini interi.

La pianta è dioica. I fiori sono molto piccoli, unisessuali, verdastri tendenti al rossiccio; si formano su corti racemi lineari all'ascella delle foglie. I fiori maschili hanno 5 stami liberi; quelli femminili uno stilo corto.

La fioritura avviene in agosto-settembre e la maturazione si completa tra agosto e ottobre dell'anno successivo alla fioritura che ha dato loro origine.

I frutti, chiamati popolarmente carrube o vajane, sono dei lomenti: grandi baccelli indeiscenti lunghi 10–20 cm, spessi e cuoiosi, dapprima di colore verde pallido, in seguito quando sono maturati, nel periodo compreso tra agosto e ottobre, marrone scuro. Presentano una superficie esterna molto dura, con polpa carnosa, pastosa e zuccherina che indurisce col disseccamento. I frutti permangono per parecchio tempo sull'albero e hanno maturazione molto scalare per cui possono essere presenti, allo stesso tempo, frutti secchi di colore marrone, e frutti immaturi di colore più chiaro. A causa dell'elevato contenuto in tannino, la polpa dei frutti può avere effetto irritante, se assunta in grande quantità. I frutti contengono semi scuri, tondeggianti e appiattiti, assai duri, molto omogenei in peso, detti "carati" poiché venivano utilizzati in passato come misura dell'oro.

In caso di eccessiva crescita in altezza della pianta si dovrà intervenire con la potatura al fine di contenere l'altezza.

13. PROGETTO AGROVOLTAICO IN AREA "F"

Nell'area denominata "F" costituita da alcuni appezzamenti ubicati esternamente all'impianto fotovoltaico ma facente parte dell'area di progetto della superficie complessiva di ca. ha 0.44.00 saranno coltivati in parte ad oliveto intensivo. In merito a tale oliveto da impiantarsi in maniera intensiva su queste aree si precisa che saranno trapiantate le 15 piante adulte mentre per le altre saranno utilizzati nuovi astoni di cv. Xylella resistenti quali il "Leccino" considerando che quest'area ormai è classificata come zona infetta al batterio della "*Xylella fastidiosa*".

Per quanto riguarda le caratteristiche agronomiche di questa specie, esse sono state ampiamente trattate nei capitoli precedenti.

Tutto quanto riportato viene meglio espresso e raffigurato nelle ortofoto allegate.

8. Raffronto fra la PLV ante progetto Fotovoltaico e la PLV agricola post progetto Fotovoltaico

8.1 Calcolo della PLV Agricola ante progetto Fotovoltaico

Di seguito si procede al calcolo della Produzione Lorda Vendibile (PLV) delle colture agrarie presenti su tutta l'area di progetto in agricoltura convenzionale. La superficie oggetto del sopra menzionato progetto è stata coltivata ultimamente a grano duro per una SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) pari ad ha 42.75.34 circa.

- *Cereali grano duro* si considera una produzione media di ca. 36 ql/ha ed un prezzo di vendita del grano duro convenzionale attuale di ca € 33,00 il quintale, pertanto:
ha 42.7534 x ql. 36= ql. 1539

ql. 1.539 x € 33,00= **€ 50.787,00 = PLV**

In definitiva la P.L.V ante progetto fotovoltaico sull'area in esame risulta essere pari ad **€ 50.787,00**; considerato che le spese per la gestione e coltivazione di questa coltura ammontano a ca. il 40% della PLV avremo che il Reddito Netto RN sarà di **€ 30.472,20**.

- *Olivo da olio* si considera una produzione di olive pari ai ca. 50 ql/ha avremo:
ha 0,3150 x ql. 50 = ql. 15,75

ql. 15,75 x 40.00 €/ql = **€ 630,00 = PLV**

In definitiva la P.L.V ante progetto fotovoltaico sull'area in esame risulta essere pari ad **€ 630,00**; considerato che le spese per la gestione e coltivazione di questa coltura ammontano a ca. il 50% della PLV avremo che il Reddito Netto RN sarà di **€ 315,00**.

In definitiva il RN ante progetto fotovoltaico sull'area in esame risulta essere pari ad **€ 30.787,20** (€ 315,00 + € 30.472,20).

5.2 Calcolo della PLV Agricola post progetto Fotovoltaico

A progetto completato, la SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) sarà pari ad ha 36.42.00. Su tale SAU si praticherà come già specificato in precedenza una serie di colture differenti per ogni area pertanto avremo:

- *Cereali grano duro Cappelli* si considera una produzione in Biologico media di 25 ql/ha ed un prezzo di vendita dello stesso pari ad € 55/ql:

ha 7,90 x 25ql/ha= 197,5 ql

197,5 ql x € 55/ql= **€ 10.862,50 = PLV**

Considerato che le spese per la gestione e coltivazione di questa coltura ammontano a ca. il 40% della PLV avremo che il Reddito Netto RN sarà pari a € 10.862,50 – 40%= **€ 6.517,50 = RN**

- *Carciofo Brindisino IGP*, Considerato un investimento di ca. 8.300 piante/ha per una produzione media di ca. 83.300 capolini di carciofo di cui il 50% (capolini principali) venduti sul mercato ortofrutticolo e per il restante 50% conferito all'industria di trasformazione. La PLV media si attesta in circa € 1,10 per pianta pertanto avremo:

ha 1,23 x 8.300 piante/ha= 10.209 piante

10.209 piante x € 1,10 = **€ 11.229,90 = PLV**

In questo caso bisogna considerare che le spese di gestione per tale coltura incide per oltre il 60% della PLV avremo che il Reddito Netto RN sarà pari a € 11.229,90 – 60%= **€ 4.491,96 = RN**

- *Miele* di timo, rosmarino, sulla, lavanda, trifoglio e mille fiori considerato l'immissione in tali aree di ca. 150 arnie che producono in media ca. 40 kg di miele per arnia e considerato un prezzo di vendita medio all'ingrosso del miele pari ad € 6,00 il kg avremo:

Arnie 150 x 40 kg Miele= 6.000 kg di Miele

kg 6.000 x € 6,00= **€ 36.000,00 = PLV**

Considerando che le spese di gestione per tale coltura ammontano a ca. il 40% della PLV, pertanto, il suo RN sarà pari a PLV € 36.000,00 - 40%= **RN € 21.600,00**

- *Fieno di Sulla*, ottenuto alla fine della fioritura della stessa coltura leguminosa si considera una produzione di fieno di ca 50 ql/ha avremo:

ha 7,00 x ql 50 = ql 350

ql. 350 x 18.00 €/ql = **€ 6.300,00 = PLV**

Considerato che le spese di gestione per tale coltura sono ca. il 20% della PLV, pertanto, il suo RN sarà pari a PLV € 6.300,00 - 20%= **RN € 5.040,00**

- *Olivo da olio* si considera una produzione di olive pari ai ca 50 ql/ha avremo:
ha1,08 x ql 50 = ql. 54

ql 54 x 40.00 €/ql = **€ 2.160,00 = PLV**

Considerato che le spese di gestione per tale coltura sono ca. il 50% della PLV, pertanto, il suo RN sarà pari a PLV € 2.160,00 - 50%= **RN € 1.080,00**

In definitiva il RN post progetto fotovoltaico sull'area in esame risulta essere pari ad **€ 38.729,46** (€ 6.517,50 + € 4.491,96 + € 21.600,00 + € 5.040,00 + € 1.080,00).

Conclusioni

In conclusione, possiamo dire che il presente progetto di agrovoltaico porterà sia un beneficio agronomico in quanto avremo RN in fase post maggiore della fase ante di **€ 3.217,26 (€ 33.689,46 - € 30.472,20)** oltre che al reddito che si otterrà dall'energia elettrica prodotta, che un beneficio ambientale per gli insetti pronubi e per la fauna e l'avifauna stanziale e migratoria grazie alla presenza di aree di impollinazione atte anche al ricovero ed al rifocillamento di queste specie (habitat).

Castellaneta li 03/08/2021

Il Committente

Il Tecnico

Punto di scatto fotografico n.1

Coordinate Wgs 84 UTM 33, Est 738468; Nord 4499518

Foto eseguite:



Punto di scatto fotografico n.2

Coordinate Wgs 84 UTM 33, Est 738459; Nord 4499569

Foto eseguite:



Punto di scatto fotografico n.3

Coordinate Wgs 84 UTM 33, Est 738052; Nord 4499774

Foto eseguite:





Punto di scatto fotografico n.4

Coordinate Wgs 84 UTM 33, Est 737862; Nord 4499748

Foto eseguite:







Punto di scatto fotografico n.5

Coordinate Wgs 84 UTM 33, Est 737581; Nord 4499725

Foto eseguite:





Punto di scatto fotografico n.6

Coordinate Wgs 84 UTM 33, Est 737656; Nord 4499978

Foto eseguite:



Punto di scatto fotografico n.7

Coordinate Wgs 84 UTM 33, Est 737806; Nord 4499989

Foto eseguite:





Punto di scatto fotografico n.11

Coordinate Wgs 84 UTM 33, Est 745378; Nord 4498504

Foto eseguite:



