

COMUNE DI BRINDISI

(Provincia di Brindisi)

PTO opere Rete elettrica Nazionale per connessione impianti fotovoltaici in Loc. C.da Vaccaro, C.da Baroni e C.da Casignano

Codifica

PFBR-R-T31

Descrizione

Analisi nuovi prezzi

Proponente



GUARINI S.R.L.

Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ)
Tel +39 02 997 493 83
guarini.srl@pec.it



BARONI S.R.L.

Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ)
Tel +39 3409196155
www.solar-konzept.de
info@solar-konzept.it



DEPALMA S.R.L.

Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ)
Tel +39 0299749383
pec: depalma.srl@pec.it

Progettazione opere di rete



INSE S.R.L.

Via San Giacomo dei Capri, 38
80128 - NAPOLI
Tel. 081 5797998 - e-mail: inse.srl@virgilio.it



REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
	02	29.01.2020	Integrazioni a seguito nota Reg. Puglia n.GR_GUA191220	N. GALDIERO	F. DI MASO	GUARINI SRL - DEPALMA SRL - BARONI SRL

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	FORMATO	SCALA	FOGLIO
RELAZIONE	A4	-	1 / 1

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.01

N.	Fornitura in opera Interruttore tripolare per esterno in SF6;170 - 1250 A, 31,5 kA equipaggiato con un comando tripolare a molla	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	3,00	€ 29,55	€ 88,65	0,18%
1	Operaio Qualificato	n.	3,00	€ 26,00	€ 78,00	0,16%
1	Operaio Comune	n.	3,00	€ 23,40	€ 70,20	0,14%
A					€ 236,85	
MATERIALI						
	INTERRUTTORE SF6	n.	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	61,71%
	Materiali di consumo (sabbia, cemento, etc)	corpo	2	€ 27,69	€ 55,38	0,11%
	Carpenteria	Kg	150	€ 1,15	€ 172,50	0,35%
	Morsetteria	corpo	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	12,34%
B					€ 36.227,88	
NOLI						
	Autogru	ora	4	€ 77,87	311,48	0,64%
C					€ 311,48	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 36.227,88	3	1.086,84 €	2,24%
D					€ 1.086,84	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 37.863,05	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 567,95	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 38.430,99	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 5.764,65	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 44.195,64	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 4.419,56	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 48.615,21	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.02

N.	Fornitura in opera Sezionatore di linea tripolare verticale	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	3,00	€ 29,55	€ 88,65	0,57%
1	Operaio Qualificato	n.	3,00	€ 26,00	€ 78,00	0,50%
1	Operaio Comune	n.	3,00	€ 23,40	€ 70,20	0,45%
					€ 236,85	
MATERIALI						
	sezionatore cverticale	n.	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00	51,77%
	Materiali di consumo (sabbia, cemento, etc)	corpo	2	€ 27,69	€ 55,38	0,36%
	Carpenteria	Kg	150	€ 1,15	€ 172,50	1,12%
	morsetteria	corpo	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	19,41%
					€ 11.227,88	
NOLI						
	Autogru	ora	3	€ 77,87	233,61	1,51%
					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 11.227,88	3	336,84 €	2,18%
					€ 336,84	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 12.035,18	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 180,53	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 12.215,70	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 1.832,36	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 14.048,06	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 1.404,81	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 15.452,87	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.03

N.	Fornitura in opera di sezionatore messa a terra Sbarre	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	3,00	€ 29,55	€ 88,65	0,89%
1	Operaio Qualificato	n.	3,00	€ 26,00	€ 78,00	0,79%
1	Operaio Comune	n.	3,00	€ 23,40	€ 70,20	0,71%
A					€ 236,85	
MATERIALI						
	sezionatore messa a terra sbarre	n.	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	50,33%
	Materiali di consumo (sabbia, cemento, etc)	corpo	3	€ 27,69	€ 83,07	0,84%
	Carpenteria	Kg	150	€ 1,15	€ 172,50	1,74%
	morsetteria	corpo	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00	18,12%
B					€ 7.055,57	
NOLI						
	Autogru	ora	3	€ 77,87	233,61	2,35%
C					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 7.055,57	3	211,67 €	2,13%
D					€ 211,67	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 7.737,70	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 116,07	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 7.853,76	
I	SPESE GENERALI		15%	€ 1.178,06	11,86%	
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 9.031,83	
M	UTILE IMPRESA		10%	€ 903,18	9,09%	
N	SOMMANO			cad	€ 9.935,01	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.04

N.	Fornitura in opera TA, unipolare isolato in gas SF6 200/5-5-5-5A 10VA cl.02 UTF- 15VA cl. 5P20; 15VA cl. 5P20- 10VA cl.02 UTF	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	3,00	€ 29,55	€ 88,65	0,87%
1	Operaio Qualificato	n.	3,00	€ 26,00	€ 78,00	0,76%
1	Operaio Comune	n.	3,00	€ 23,40	€ 70,20	0,69%
A					€ 236,85	
MATERIALI						
	TA	n.	1	€ 5.200,00	€ 5.200,00	50,98%
	Materiali di consumo (sabbia, cemento, etc)	corpo	3	€ 27,69	€ 83,07	0,81%
	Carpenteria	Kg	150	€ 1,15	€ 172,50	1,69%
	Morsetteria	a corpo	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00	17,65%
B					€ 7.255,57	
NOLI						
	Autogru	ora	3	€ 77,87	233,61	2,29%
C					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 7.255,57	3	217,67 €	2,13%
D					€ 217,67	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 7.943,70	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 119,16	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 8.062,85	
I	SPESE GENERALI		15%	€ 1.209,43		11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 9.272,28	
M	UTILE IMPRESA		10%	€ 927,23		9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 10.199,51	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.05

N.	Fornitura in opera TV capacitivi completi di sostegni unipolari dedicati alle protezioni completi di supporto zincato a caldo 170 kV	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	3,00	€ 29,55	€ 88,65	0,97%
1	Operaio Qualificato	n.	3,00	€ 26,00	€ 78,00	0,85%
1	Operaio Comune	n.	3,00	€ 23,40	€ 70,20	0,77%
					€ 236,85	
MATERIALI						
	TV	n.	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	54,70%
	Materiali di consumo (sabbia, cemento, etc)	corpo	3	€ 27,69	€ 83,07	0,91%
	Carpenteria	Kg	150	€ 1,15	€ 172,50	1,89%
	Morsetteria	n.	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	13,13%
					€ 6.455,57	
NOLI						
	Autogru	ora	3	€ 77,87	233,61	2,56%
					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 6.455,57	3	193,67 €	2,12%
					€ 193,67	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 7.119,70	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 106,80	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 7.226,49	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 1.083,97	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 8.310,47	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 831,05	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 9.141,51	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.06

N.		UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
	Sistema di protezione comando e controllo digitale (SAS)					
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	24,00	€ 29,55	€ 709,20	0,19%
1	Operaio Qualificato	n.	24,00	€ 26,00	€ 624,00	0,17%
1	Operaio Comune	n.	0,00	€ 23,40	€ 0,00	0,00%
					€ 1.333,20	
MATERIALI						
	Sistema di protezione comando e controllo digitale	n.	1	€ 280.000,00	€ 280.000,00	76,48%
	Cavi BTO/FO	corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0,27%
		Kg		€ 1,15	€ 0,00	0,00%
		n.			€ 0,00	0,00%
					€ 281.000,00	
NOLI						
	Autogru	ora	0	€ 77,87	0,00	0,00%
					€ 0,00	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 281.000,00	1	2.810,00 €	0,77%
					€ 2.810,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 285.143,20	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 4.277,15	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 289.420,35	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 43.413,05	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 332.833,40	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 33.283,34	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 366.116,74	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.07

N.	Telecontrollo RTU	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	16,00	€ 29,55	€ 472,80	3,01%
1	Operaio Qualificato	n.	16,00	€ 26,00	€ 416,00	2,65%
1	Operaio Comune	n.	0,00	€ 23,40	€ 0,00	0,00%
A					€ 888,80	
MATERIALI						
	Telecontrollo RTU	n.	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	63,74%
	Cavi BTO/FO	corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	6,37%
		Kg		€ 1,15	€ 0,00	0,00%
		n.			€ 0,00	0,00%
B					€ 11.000,00	
NOLI						
	Autogru	ora	0	€ 77,87	0,00	0,00%
C					€ 0,00	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 11.000,00	3	330,00 €	2,10%
D					€ 330,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 12.218,80	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 183,28	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 12.402,08	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 1.860,31	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 14.262,39	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 1.426,24	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 15.688,63	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.08

N.	TLC (stazione energia+ armadio router doppi)	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	16,00	€ 29,55	€ 472,80	1,64%
1	Operaio Qualificato	n.	16,00	€ 26,00	€ 416,00	1,45%
1	Operaio Comune	n.	0,00	€ 23,40	€ 0,00	0,00%
A					€ 888,80	
MATERIALI						
	TLC (stazione energia+ armadio router doppi)	n.	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	69,58%
	Cavi BTO/FO	corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	3,48%
		Kg		€ 1,15	€ 0,00	0,00%
		n.			€ 0,00	0,00%
B					€ 21.000,00	
NOLI						
	Autogru	ora	1	€ 77,87	77,87	0,27%
C					€ 77,87	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 21.000,00	2	420,00 €	1,46%
D					€ 420,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 22.386,67	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 335,80	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 22.722,47	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 3.408,37	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 26.130,84	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 2.613,08	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 28.743,92	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.09

N.	Servizi Generali (quadri SAG-SEC-SIE-SGC5kVA)	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	24,00	€ 29,55	€ 709,20	1,64%
1	Operaio Qualificato	n.	24,00	€ 26,00	€ 624,00	1,44%
1	Operaio Comune	n.	24,00	€ 23,40	€ 561,60	1,30%
A	€ 1.894,80					
MATERIALI						
	Quadro SAG	n.	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00	20,80%
	Quadro SEC	n.	1	€ 8.500,00	€ 8.500,00	19,65%
	Quadro SIE	n.	1	€ 6.700,00	€ 6.700,00	15,49%
	Quadro SGC 5kVA	n.	1	€ 5.900,00	€ 5.900,00	13,64%
	Cavi BTO/FO	corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	2,31%
		Kg		€ 1,15	€ 0,00	0,00%
		n.			€ 0,00	0,00%
B	€ 31.100,00					
NOLI						
	Autogru	ora	1	€ 77,87	77,87	0,18%
C	€ 77,87					
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 31.100,00	2	622,00 €	1,44%
D	€ 622,00					
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E	€ 0,00					
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 33.694,67	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 505,42	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 34.200,09	
I	SPESE GENERALI			15%	€ 5.130,01	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 39.330,10	
M	UTILE IMPRESA			10%	€ 3.933,01	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 43.263,11	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.10

N.	Fornitura e installazione di Servizi ausiliari c.c e c.a completo di Batteria 110Vcc	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	36,00	€ 29,55	€ 1.063,80	0,49%
3	Operaio Qualificato	n.	36,00	€ 26,00	€ 2.808,00	1,29%
2	Operaio Comune	n.	36,00	€ 23,40	€ 1.684,80	0,78%
					€ 5.556,60	
MATERIALI						
	Servizi ausiliari	corpo	1	€ 145.000,00	€ 145.000,00	66,72%
	Batteria SA 110 Vcc - 400 Ah	n.	2	€ 7.000,00	€ 14.000,00	6,44%
	Cavi BT	a corpo	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	0,69%
					€ 160.500,00	
NOLI						
		0	ora	0	€ 0,00	0,00%
					€ 0,00	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 160.500,00	2	3.210,00 €	1,48%
					€ 3.210,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 169.266,60	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 2.539,00	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 171.805,60	
I	SPESE GENERALI			15%	€ 25.770,84	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 197.576,44	
M	UTILE IMPRESA			10%	€ 19.757,64	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 217.334,08	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.11

N.	Fornitura e installazione di Raddrizzatore SA 110 Vcc - 80 A	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	8,00	€ 29,55	€ 236,40	3,87%
1	Operaio Qualificato	n.	8,00	€ 26,00	€ 208,00	3,41%
1	Operaio Comune	n.	8,00	€ 23,40	€ 187,20	3,07%
A	€ 631,60					
MATERIALI						
	Raddrizzatore SA 110 Vcc - 80 A	corpo	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	49,17%
	Cavi BT	a corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	16,39%
B	€ 4.000,00					
NOLI						
	0	ora	0	€ 0,00	0,00	0,00%
C	€ 0,00					
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 4.000,00	3	120,00 €	1,97%
D	€ 120,00					
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E	€ 0,00					
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 4.751,60	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 71,27	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 4.822,87	
I	SPESE GENERALI		15%	€ 723,43		11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 5.546,31	
M	UTILE IMPRESA			10%	€ 554,63	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 6.100,94	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.12

N.	Fornitura e posa in opera di un Trasformatore MT/bt - 160 kVA 30/0,4 kV in olio	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	8,00	€ 29,55	€ 236,40	2,12%
1	Operaio Qualificato	n.	8,00	€ 26,00	€ 208,00	1,86%
1	Operaio Comune	n.	8,00	€ 23,40	€ 187,20	1,68%
A					€ 631,60	
MATERIALI						
	Trasformatore MT/bt - 160 kVA 30/0,4 kV in olio	corpo	1	€ 4.600,00	€ 4.600,00	41,21%
	Cavi BT/MT	a corpo	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	26,88%
B					€ 7.600,00	
NOLI						
	Gru	ora	3	€ 77,87	233,61	2,09%
C					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 7.600,00	3	228,00 €	2,04%
D					€ 228,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 8.693,21	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 130,40	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 8.823,61	
I	SPESE GENERALI		15%	€ 1.323,54	11,86%	
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 10.147,15	
M	UTILE IMPRESA			10%	€ 1.014,71	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 11.161,86	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.13

N.	Fornitura e posa in opera di Gruppo elettrogeno SA 100 kW + serbatoio 3000 l	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	16,00	€ 29,55	€ 472,80	0,91%
1	Operaio Qualificato	n.	16,00	€ 26,00	€ 416,00	0,80%
1	Operaio Comune	n.	16,00	€ 23,40	€ 374,40	0,72%
					€ 1.263,20	
MATERIALI						
	Gruppo elettrogeno SA 100 kW	corpo	1	€ 35.000,00	€ 35.000,00	67,08%
	Serbatoio in acciaio antiossidante 3000 lt	corpo	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	3,83%
	Cavi Bt	a corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1,92%
					€ 38.000,00	
NOLI						
	Gru	ora	3	€ 77,87	233,61	0,45%
					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 38.000,00	3	1.140,00 €	2,18%
					€ 1.140,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 40.636,81	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 609,55	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 41.246,36	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 6.186,95	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 47.433,32	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 4.743,33	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 52.176,65	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.14

N.	Fornitura e posa in opera di Quadro MT unificato Terna + n° 1 DG	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	40,00	€ 29,55	€ 1.182,00	4,42%
2	Operaio Qualificato	n.	40,00	€ 26,00	€ 2.080,00	7,78%
2	Operaio Comune	n.	40,00	€ 23,40	€ 1.872,00	7,00%
A					€ 5.134,00	
MATERIALI						
	Quadro MT unificato Terna	corpo	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00	33,67%
	Modulo DG	corpo	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	18,71%
	Cavi Bt	a corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	3,74%
B					€ 15.000,00	
NOLI						
	Gru	ora	3	€ 77,87	233,61	0,87%
C					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 15.000,00	3	450,00 €	1,68%
D					€ 450,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 20.817,61	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 312,26	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 21.129,87	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 3.169,48	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 24.299,36	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 2.429,94	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 26.729,29	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.15

N.	Fornitura e posa in opera di Impianto illuminazione esterno	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	4,00	€ 29,55	€ 118,20	3,56%
2	Operaio Qualificato	n.	4,00	€ 26,00	€ 208,00	6,26%
2	Operaio Comune	n.	4,00	€ 23,40	€ 187,20	5,64%
					€ 513,40	
MATERIALI						
EL.005.009.g	illuminatore industriale	n.	2	€ 163,39	€ 326,78	9,84%
EL.005.028.j	palo rastremato in acciaio zincato 10 m	n.	1	€ 383,46	€ 383,46	11,55%
	Morsetteria	a corpo	1	€ 200,00	€ 200,00	6,02%
EL.005.031.j	Basamento per palo h=10m	n.	1	€ 399,55	€ 399,55	12,03%
	cavi Bt	a corpo	1	€ 400,00	€ 400,00	12,05%
					€ 1.709,79	
NOLI						
	Gru	ora	4	€ 77,87	311,48	9,38%
					€ 311,48	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 1.709,79	3	51,29 €	1,54%
					€ 51,29	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 2.585,96	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 38,79	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 2.624,75	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 393,71	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 3.018,47	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 301,85	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 3.320,31	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.16

N.	Fornitura e posa in opera di Impianto illuminazione interno	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	40,00	€ 29,55	€ 1.182,00	7,29%
2	Operaio Qualificato	n.	40,00	€ 26,00	€ 2.080,00	12,82%
2	Operaio Comune	n.	40,00	€ 23,40	€ 1.872,00	11,54%
A	€ 5.134,00					
MATERIALI						
	Plafoniere con inverter da 2x36W tipo Hydro 921 Disano	n.	22	€ 130,00	€ 2.860,00	17,63%
	Plafoniere Hydro da 2x36W tipo Hydro Disano (N. 4 montaggio fu	n.	6	€ 70,00	€ 420,00	2,59%
	Prese e interruttori BT	a corpo	60	€ 50,00	€ 3.000,00	18,50%
	cavi Bt	a corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	6,17%
B	€ 7.280,00					
NOLI						
	-	ora	0	€ 0,00	0,00	0,00%
C	€ 0,00					
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 7.280,00	3	218,40 €	1,35%
D	€ 218,40					
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E	€ 0,00					
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 12.632,40	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 189,49	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 12.821,89	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 1.923,28	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 14.745,17	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 1.474,52	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 16.219,69	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.17

N.	Fornitura e posa in opera di Impianto condizionamento per: edificio TERNA per 10 locali.	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	40,00	€ 29,55	€ 1.182,00	3,91%
2	Operaio Qualificato	n.	40,00	€ 26,00	€ 2.080,00	6,88%
2	Operaio Comune	n.	40,00	€ 23,40	€ 1.872,00	6,19%
A	€ 5.134,00					
MATERIALI						
	Climatizzatore potenza 9000 BTU per Box Stazione e locali MT	n.	6	€ 500,00	€ 3.000,00	9,93%
T.017.010.b	Impianto di climatizzazione edificio SQ-SA- Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente con inverter in grado di alimentare fino a un massimo di 16 unità interne	n.	1	€ 11.569,76	€ 11.569,76	38,28%
	Unità interne per climatizzazione edificio	a corpo	10	€ 180,00	€ 1.800,00	5,96%
	cavi Bt	a corpo	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	4,96%
B	€ 17.869,76					
NOLI						
	-	ora	0	€ 0,00	0,00	0,00%
C	€ 0,00					
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 17.869,76	3	536,09 €	1,77%
D	€ 536,09					
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E	€ 0,00					
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 23.539,85	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 353,10	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 23.892,95	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 3.583,94	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 27.476,89	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 2.747,69	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 30.224,58	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.18

N.	Fornitura e posa in opera di impianto antiintrusione e controllo accesso con videosorveglianza e impianto antincendio	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	40,00	€ 29,55	€ 1.182,00	4,65%
1	Operaio Qualificato	n.	40,00	€ 26,00	€ 1.040,00	4,09%
1	Operaio Comune	n.	40,00	€ 23,40	€ 936,00	3,68%
A					€ 3.158,00	
MATERIALI						
EL.006.027d	Fornitura e posa in opera di centrale antiintrusione a microprocessore per controllo a zone omologata IMQ 1°	n.	1	€ 1.043,80	€ 1.043,80	4,11%
EL.006.028e	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antiintrusione. Combinatore GSM	n.	1	€ 497,37	€ 497,37	1,96%
EL.006.030d	Fornitura e posa in opera di rilevatore a doppia tecnologia con sensore a microonde e ad infrarossi	n.	10	€ 256,00	€ 2.560,00	10,07%
EL.006.032g	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa compatta con sensore CCD	n.	4	€ 611,64	€ 2.446,56	9,63%
EL.006.033e	monitor per visualizzazione segnali TVCC	n.	1	€ 604,55	€ 604,55	2,38%
	Impianto antincendio	a corpo	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00	31,48%
	cavi Bt	a corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	3,93%
B					€ 16.152,28	
NOLI						
		ora	0	€ 0,00	0,00	0,00%
C					€ 0,00	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 16.152,28	3	484,57 €	1,91%
D					€ 484,57	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 19.794,85	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 296,92	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 20.091,77	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 3.013,77	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 23.105,54	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 2.310,55	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 25.416,09	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.19

N.	Fornitura in opera di scaricatori ad ossido di zinco	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	3,00	€ 29,55	€ 88,65	1,34%
1	Operaio Qualificato	n.	3,00	€ 26,00	€ 78,00	1,18%
1	Operaio Comune	n.	3,00	€ 23,40	€ 70,20	1,06%
					€ 236,85	
MATERIALI						
	scaricatore	n.	1	€ 4.000,00	€ 4.000,00	60,34%
	Materiali di consumo (sabbia, cemento, etc)	corpo	3	€ 27,69	€ 83,07	1,25%
	Carpenteria	Kg	150	€ 1,15	€ 172,50	2,60%
	Morsetteria	n.	1	€ 300,00	€ 300,00	4,53%
					€ 4.555,57	
NOLI						
	Autogru	ora	3	€ 77,87	233,61	3,52%
					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 4.555,57	3	136,67 €	2,06%
					€ 136,67	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 5.162,70	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 77,44	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 5.240,14	
I	SPESE GENERALI		15%	€ 786,02	11,86%	
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 6.026,16	
M	UTILE IMPRESA		10%	€ 602,62	9,09%	
N	SOMMANO			cad	€ 6.628,77	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.20

N.	Fornitura e installazione di sistema di protezione e controllo	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	16,00	€ 29,55	€ 472,80	1,18%
1	Operaio Qualificato	n.	16,00	€ 26,00	€ 416,00	1,04%
0	Operaio Comune	n.	0,00	€ 23,40	€ 0,00	0,00%
A					€ 888,80	
MATERIALI						
	Sistema di protezione	n.	1	€ 30.000,00	€ 30.000,00	74,91%
				€ 27,69	€ 0,00	0,00%
B					€ 30.000,00	
NOLI						
	Autogru	ora	0	€ 77,87	0,00	0,00%
C					€ 0,00	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 30.000,00	1	300,00 €	0,75%
D					€ 300,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 31.188,80	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 467,83	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 31.656,63	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 4.748,49	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 36.405,13	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 3.640,51	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 40.045,64	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.21

N.	Fornitura e posa in opera di cavi XLPE 150 kV	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	80,00	€ 29,55	€ 2.364,00	0,69%
2	Operaio Qualificato	n.	80,00	€ 26,00	€ 2.080,00	0,61%
1	Operaio Comune	n.	80,00	€ 23,40	€ 1.872,00	0,55%
A					€ 6.316,00	
MATERIALI						
	Cavi unipolari XLPE	m	2400	€ 100,00	€ 240.000,00	70,30%
	Fibra ottica	m	800	€ 15,00	€ 12.000,00	3,52%
	Accessori (buca giunti)	n.	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1,46%
				€ 27,69	€ 0,00	0,00%
B					€ 257.000,00	
NOLI						
	Autogru	ora	0	€ 77,87	0,00	0,00%
C					€ 0,00	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 257.000,00	1	2.570,00 €	0,75%
D					€ 2.570,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 265.886,00	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 3.988,29	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 269.874,29	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 40.481,14	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 310.355,43	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 31.035,54	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 341.390,98	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.22

N.	Fornitura in opera Terminali aria-cavo in materiale composito per cavi in isolante estruso per sistemi con tensione massima Um=170 Kv	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	3,00	€ 29,55	€ 88,65	1,46%
1	Operaio Qualificato	n.	3,00	€ 26,00	€ 78,00	1,29%
1	Operaio Comune	n.	3,00	€ 23,40	€ 70,20	1,16%
					€ 236,85	
MATERIALI						
	Terminali aria-cavo 170kv	n.	1	€ 4.350,00	€ 4.350,00	71,82%
					€ 27,69	0,00%
B					€ 4.350,00	
NOLI						
	Autogru	ora	0	€ 77,87	0,00	0,00%
C					€ 0,00	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 4.350,00	3	130,50 €	2,15%
D					€ 130,50	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 4.717,35	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 70,76	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 4.788,11	
I	SPESE GENERALI			15%	€ 718,22	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 5.506,33	
M	UTILE IMPRESA			10%	€ 550,63	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 6.056,96	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.23

N.	Fornitura in opera TV induttivo completi di sostegni unipolari dedicati alle protezioni completi di supporto zincato a caldo 170 kV	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	3,00	€ 29,55	€ 88,65	0,97%
1	Operaio Qualificato	n.	3,00	€ 26,00	€ 78,00	0,85%
1	Operaio Comune	n.	3,00	€ 23,40	€ 70,20	0,77%
					€ 236,85	
MATERIALI						
	TV	n.	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	54,70%
	Materiali di consumo (sabbia, cemento, etc)	corpo	3	€ 27,69	€ 83,07	0,91%
	Carpenteria	Kg	150	€ 1,15	€ 172,50	1,89%
	Morsetteria	n.	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	13,13%
					€ 6.455,57	
NOLI						
	Autogru	ora	3	€ 77,87	233,61	2,56%
					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 6.455,57	3	193,67 €	2,12%
					€ 193,67	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 7.119,70	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 106,80	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 7.226,49	
I	SPESE GENERALI		15%	€ 1.083,97		11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 8.310,47	
M	UTILE IMPRESA		10%	€ 831,05		9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 9.141,51	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.24

N.	Fornitura e posa in opera di Trasformatore AT/MT 40-50 MVA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	8,00	€ 29,55	€ 236,40	0,06%
1	Operaio Qualificato	n.	8,00	€ 26,00	€ 208,00	0,05%
1	Operaio Comune	n.	8,00	€ 23,40	€ 187,20	0,05%
A					€ 631,60	
MATERIALI						
	Trasformatore	n.	1	€ 310.000,00	€ 310.000,00	75,06%
	Materiali di consumo (sabbia, cemento, etc)	corpo	3	€ 27,69	€ 83,07	0,02%
	Carpenteria	Kg	150	€ 1,15	€ 172,50	0,04%
	Morsetteria	n.	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	0,29%
B					€ 311.455,57	
NOLI						
	Autogru	ora	3	€ 77,87	233,61	0,06%
C					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 311.455,57	3	9.343,67 €	2,26%
D					€ 9.343,67	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 321.664,45	
G	INCIDENZA SICUREZZA		1,5%		€ 4.824,97	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 326.489,41	
I	SPESE GENERALI		15%		€ 48.973,41	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 375.462,83	
M	UTILE IMPRESA		10%		€ 37.546,28	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 413.009,11	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.25

N.	Apparecchiature e sistemi MT 30 kV competo di scomparti	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	40,00	€ 29,55	€ 1.182,00	0,81%
1	Operaio Qualificato	n.	40,00	€ 26,00	€ 1.040,00	0,71%
1	Operaio Comune	n.	40,00	€ 23,40	€ 936,00	0,64%
A					€ 3.158,00	
MATERIALI						
	Fornitura in opera di Scomparto "Arrivo Trafo" da 1250A 36KV 16KA	n.	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	13,63%
	Fornitura in opera di Scomparto "Linea" da 630A 36KV 16KA	n.	2	€ 18.000,00	€ 36.000,00	24,53%
	Fornitura in opera Scomparto "Servizi Aux"	n.	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00	5,45%
	Fornitura in opera Scomparto "MISURE"	n.	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00	5,45%
	Fornitura in opera Scomparto alloggio trasformatore aux	n.	1	€ 7.000,00	€ 7.000,00	4,77%
	Fornitura in opera di trasformatore MT/BT in olio 100KVA con caratteristiche:	n.	1	€ 7.000,00	€ 7.000,00	4,77%
	Fornitura in opera di cavo MT18/30KV per collegamenti vari (dal TR AT/MT e tra scomparti...)	m	300	€ 75,00	€ 22.500,00	15,33%
	Fornitura in opera di terminali per interno negli scomparti arrivo trasformatore 36KV	n.	12	€ 200,00	€ 2.400,00	1,64%
B					€ 110.900,00	
NOLI						
	Autogru	ora	3	€ 77,87	233,61	0,16%
C					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 2,00	1	0,02 €	0,00%
D					€ 0,02	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 114.291,63	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 1.714,37	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 116.006,00	
I	SPESE GENERALI		15%	€ 17.400,90	11,86%	
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 133.406,91	
M	UTILE IMPRESA			10%	€ 13.340,69	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 146.747,60	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.26

N.	Fornitura in opera "Quadro QPCS" e "QLPC"	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	40,00	€ 29,55	€ 1.182,00	0,93%
1	Operaio Qualificato	n.	40,00	€ 26,00	€ 1.040,00	0,82%
1	Operaio Comune	n.	40,00	€ 23,40	€ 936,00	0,73%
A					€ 3.158,00	
MATERIALI						
	Fornitura in opera "Quadro QPCS" con montate le seguenti apparecchiature principali:					
	Sistema di protezioni a microprocessore costituite da:					
	Protezione funzioni 27-59-81-50-51-50N-51N e sistema misure I-lo-V-P-Q-S Cosy-					
	Oscilloperturbografo					
	Wh-Varh (generale AT) TR1 e TR2	n.	1	€ 33.000,00	€ 33.000,00	25,87%
	Protezione funzione differenziale Trafo					
	Regolatore automatico di tensione funzione 90					
	Protezione funzioni 27-59-81-50-51-50N-51N e sistema misure I-lo-V-P-Q-S Cosy-Wh-VARh					
	Varh					
	Protezione linea con le seguenti funzioni 50-51-59N-67N					
	Fornitura in opera "Quadro QPLC" con montato e connesso le apparecchiature (PC, PLC, UPS per la gestione in locale e remoto trasmissione a distanza dell'impianto:	n.	1	€ 62.000,00	€ 62.000,00	48,61%
B					€ 95.000,00	
NOLI						
	Autogru	ora	3	€ 77,87	233,61	0,18%
C					€ 233,61	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 95.000,00	1	950,00 €	0,74%
D					€ 950,00	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 99.341,61	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 1.490,12	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 100.831,73	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 15.124,76	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 115.956,49	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 11.595,65	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 127.552,14	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.27

N.	Fornitura e posa in opera di Impianto condizionamento per: edificio UTENTE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	16,00	€ 29,55	€ 472,80	5,72%
1	Operaio Qualificato	n.	16,00	€ 26,00	€ 416,00	5,04%
1	Operaio Comune	n.	16,00	€ 23,40	€ 374,40	4,53%
A	€ 1.263,20					
MATERIALI						
	Climatizzatore potenza 9000 BTU per Box Stazione e locali MT	n.	4	€ 1.000,00	€ 4.000,00	48,42%
	Unità interne per climatizzazione edificio	a corpo	4	€ 180,00	€ 720,00	8,72%
	cavi Bt	a corpo	1	€ 300,00	€ 300,00	3,63%
B	€ 5.020,00					
NOLI						
	-	ora	0	€ 0,00	0,00	0,00%
C	€ 0,00					
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 5.020,00	3	150,60 €	1,82%
D	€ 150,60					
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E	€ 0,00					
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 6.433,80	
G	INCIDENZA SICUREZZA			1,5%	€ 96,51	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 6.530,31	
I	SPESE GENERALI		15%	€ 979,55	11,86%	
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 7.509,85	
M	UTILE IMPRESA			10%	€ 750,99	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 8.260,84	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.28

N.	Fornitura e posa in opera di Impianto antiintrusione e impianto antincendio	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	40,00	€ 29,55	€ 1.182,00	6,53%
1	Operaio Qualificato	n.	40,00	€ 26,00	€ 1.040,00	5,75%
1	Operaio Comune	n.	40,00	€ 23,40	€ 936,00	5,17%
A					€ 3.158,00	
MATERIALI						
EL.006.027d	Fornitura e posa in opera di centrale antiintrusione a microprocessore per controllo a zone omologata IMQ 1°	n.	1	€ 1.043,80	€ 1.043,80	5,77%
EL.006.030d	Fornitura e posa in opera di rilevatore a doppia tecnologia con sensore a microonde e ad infrarossi	n.	4	€ 256,00	€ 1.024,00	5,66%
EL.006.032g	Fornitura e posa in opera di telecamera fissa compatta con sensore CCD	n.	4	€ 611,64	€ 2.446,56	13,52%
EL.006.033e	monitor per visualizzazione segnali TVCC	n.	1	€ 604,55	€ 604,55	3,34%
	Impianto antincendio	a corpo	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	27,63%
	cavi Bt	a corpo	1	€ 500,00	€ 500,00	2,76%
B					€ 10.618,91	
NOLI						
		ora	0	€ 0,00	0,00	0,00%
C					€ 0,00	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 10.618,91	3	318,57 €	1,76%
D					€ 318,57	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 14.095,48	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 211,43	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 14.306,91	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 2.146,04	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 16.452,95	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 1.645,29	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 18.098,24	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.29

N.	Fornitura e posa in opera di cavi MT tipo AREH1R 18/30kV tripolari - sez. 1x300 mmq in alluminio in formazione 3x(1x300mmq)	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	0,20	€ 29,55	€ 5,91	5,17%
1	Operaio Qualificato	n.	0,20	€ 26,00	€ 5,20	4,55%
1	Operaio Comune	n.	0,20	€ 23,40	€ 4,68	4,10%
					€ 15,79	
MATERIALI						
	Fornitura di cavi MT tipo AREH1R 18/30kV unipolari - sez. 1x300 mmq in alluminio in formazione 3x(1x300mmq)	m	2	€ 32,00	€ 64,00	56,03%
	Fornitura di cavi in Fibra Ottica tipo Single Mode 8-12 fibre	m	1	€ 2,30	€ 2,30	2,01%
	Fornitura di mono Tubo in polietilene alta densità - spessore 3 mm - diametro 50 mm - imballo in bobine da 350 mt. per cavi F.O.	m	1	€ 2,30	€ 2,30	2,01%
					€ 68,60	
NOLI						
	camion	ora	0,05	€ 77,87	3,89	3,41%
					€ 3,89	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 68,60	1	0,69 €	0,60%
					€ 0,69	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 88,97	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 1,33	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 90,30	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 13,55	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 103,85	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 10,38	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 114,23	100%

SCHEDA ANALISI DEL PREZZO - OE.30

N.	ACCESSORI DI INSTALLAZIONE RETE MT E F.O	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	40,00	€ 29,55	€ 1.182,00	1,47%
3	Operaio Qualificato	n.	40,00	€ 26,00	€ 3.120,00	3,88%
3	Operaio Comune	n.	40,00	€ 23,40	€ 2.808,00	3,49%
					€ 7.110,00	
MATERIALI						
	Fornitura di Tegolino proteggicavo in resina sintetica,per la protezione dei cavi MT interrati, colore grigio,rispondente alla specifica di Unificazione Enel DS 4230 matricola 276032.Gli elementi saranno di: - Tipo 9CP2050 Lunghezza 2,05mt. larghezza 200mm . N. Pezzi	n	9000	€ 3,00	€ 27.000,00	33,59%
	Fornitura di Terminali MT unipolari normali 30KV da 300mmq completi di connettori MT	n	6	€ 110,00	€ 660,00	0,82%
	Fornitura di sconnettibili a 30KV da 300mmq	m	6	€ 214,00	€ 1.284,00	1,60%
	Fornitura di Giunti per cavo 300 mmq unipolari	m	120	€ 200,00	€ 24.000,00	29,86%
	Fornitura di giunti per cavo in Fibra Ottica	m	4	€ 500,00	€ 2.000,00	2,49%
					€ 54.944,00	
NOLI						
	camion	ora	0,05	€ 77,87	3,89	0,00%
					€ 3,89	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 54.944,00	1	549,44 €	0,68%
					€ 549,44	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 62.607,33	
G	INCIDENZA SICUREZZA 1,5%				€ 939,11	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 63.546,44	
I	SPESE GENERALI 15%				€ 9.531,97	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 73.078,41	
M	UTILE IMPRESA 10%				€ 7.307,84	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 80.386,25	100%

SCHEMA ANALISI DEL PREZZO - OE.31

N.	Fornitura e posa in opera di cavi XLPE 150 kV	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTI PARZIALI	%
MANO D'OPERA						
1	Caposquadra	n.	0,10	€ 29,55	€ 2,96	1,86%
2	Operaio Qualificato	n.	0,10	€ 26,00	€ 2,60	1,63%
1	Operaio Comune	n.	0,10	€ 23,40	€ 2,34	1,47%
A					€ 7,90	
MATERIALI						
	Cavi unipolari XLPE	m	1	€ 100,00	€ 100,00	62,79%
	Fibra ottica	m	1	€ 15,00	€ 15,00	9,42%
				€ 27,69	€ 0,00	0,00%
B					€ 115,00	
NOLI						
	Autogru	ora	0	€ 77,87	0,00	0,00%
C					€ 0,00	
TRASPORTI						
	Trasporto materiali	%	€ 115,00	1	1,15 €	0,72%
D					€ 1,15	
ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI						
E					€ 0,00	
TOTALE						
F	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 124,05	
G	INCIDENZA SICUREZZA		1,5%		€ 1,86	1,17%
H	TOTALE (F+G)				€ 125,91	
I	SPESE GENERALI		15%		€ 18,89	11,86%
L	IMPORTO TOTALE + SPESE GENERALI (H+I)				€ 144,79	
M	UTILE IMPRESA		10%		€ 14,48	9,09%
N	SOMMANO			cad	€ 159,27	100%