

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina



GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
***** COPIA *****

numero **35** del **02-04-2021**

ALBO ON LINE N. 375 DAL 02-04-2021

AL 17-04-2021

OGGETTO:

ELIMINAZIONE DI UNA STRETTOIA IN CURVA E DEI DOSSI SU UN CAVALCAVIA FERROVIARIO AL KM 110+820 NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 110+500 E 111+500 COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO (LT) - AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE LOCULI CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CINTA CIMITERO COMUNALE

In data due 02-04-2021 alle ore 12:00 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera di G.C. n. 47 dell'11 marzo 2020, si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti nelle persone dei Signori:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1.	FEDERICO CARNEVALE	SINDACO	Presente
2.	ARCANGELO BIAGIO DI COLA	ASSESSORE	Presente
3.	CARMINE MASIELLO	ASSESSORE	Presente
4.	LUANA COLABELLO	ASSESSORE	Presente
5.	ANNA MARIA FERRERI	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 5 -ASSENTI: 0

Partecipa Dott.ssa Anna Maciariello Segretario Comunale

Che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- abbiano potuto visionare gli atti all'o.d.g.;
- possano intervenire nella discussione in corso;
- visionare i documenti;
- manifestare il voto

attraverso la piattaforma telematica denominata MICROVISION.

Constatato il numero legale degli intervenuti FEDERICO CARNEVALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta in modalità video/audio invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, 147 e 147bis - Comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

che con deliberazione di C.C. n. 40 del 30.06.21008 avente ad oggetto: "S.S. n. 7 "VIA APPIA" Lavori eliminazione strettoia in curva e dossi su un cavalcavia ferroviario al Km 109.900 in Comune di Monte San Biagio – Osservazioni", con la quale l'Amministrazione Comunale, pur condividendo l'esigenza di miglioramento della viabilità e del livello di sicurezza del tratto stradale in oggetto, ha ritenuto il progetto sovradimensionato, invasivo e con realizzazione di opere faraoniche non necessarie;

che con deliberazione di C.C. n. 59 del 09.04.2009 avente ad oggetto: "Presenza d'atto della variante S.S. n. 7 "VIA APPIA" tratto compreso tra Km 110+500 e 111+500", l'Amministrazione Comunale ha preso atto delle modifiche apportate alla progettazione iniziale in special modo:

la prevista realizzazione della rotatoria, ad inizio deviazione per mantenere il collegamento alla vecchia sede stradale della S.S. Appia, è stata ridisegnata e ridimensionata. Il raggio della rotatoria è stato adeguato e la sua area di occupazione risulta proporzionata con un grado di impatto ambientale decisamente migliore sul territorio nel quale viene inserita. Lo stesso collegamento tra la rotatoria e la vecchia sede stradale risulta semplificato in luogo della precedente previsione di collegamento. La previsione di progetto del terzo tronco appare inutile in quanto per motivi manutentivi è possibile potenziare una strada esistente il cui tracciato viaggia parallelo alla linea ferroviaria Roma – Napoli che potenziato diventa una deviazione della viabilità esistente;

che con deliberazione di C.C. n. 2 del 31.01.2014 ad oggetto: Approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "S.S. n. 7 via Appia "Eliminazione di una strettoia in curva e dei dossi su un cavalcavia ferroviario al Km 110+820 nel tratto compreso tra il Km 110+500 e 111+500 – Comune di Monte San Biagio e contestuale adozione di variante allo strumento urbanistico generale con il procedimento di cui all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001", l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo dell'opera e relativa costituzione dell'adozione della variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D. Lgs. 302/2002;

che con la sopra citata deliberazione è stato apposto sull'area il vincolo preordinato all'esproprio;

DATO ATTO che:

CON nota prot. 7121 dell'11.07.2014 il Comune di Monte San Biagio ha rilasciato il parere favorevole di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 383/94, riportando le osservazioni scaturite nella seduta del Consiglio Comunale del 31.01.2014 e di cui alla deliberazione di C.C. n. 2 del 31.01.2014, sopra richiamata;

CON note prot. 2329 e 2330 del 16.02.2021, l'Anas – Compartimento per la viabilità del Lazio, ha trasmesso il progetto definitivo per la demolizione e ricostruzione del muro perimetrale del Cimitero comunale.

“Il progetto riguarda, sostanzialmente, la demolizione di una porzione di circa 11 metri del muro di cinta, con contestuale ricostruzione in posizione leggermente arretrata dello stesso, in quanto interferisce con il realizzando intervento, prospiciente la viabilità statale e, nel contempo, tutelando la sicurezza stradale: infatti il tratto interessato presenta criticità tali da inficiare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Allo stato attuale l'impianto planimetrico del cimitero vede l'accostamento di n. 2 diverse parti ben distinte: una parte antica ad impianto planimetrico rettangolare con il lato lungo posto sulla S.S. n. 7 Appia ed una parte moderna, posta alle spalle della precedente, alle pendici del Monte Calvo. La parte antica risulta confinata da un muro di spessore di circa 1 metro. L'intervento progettuale, propedeutico all'intervento generale previsto sulla predetta arteria stradale, prevede la demolizione di una porzione d'angolo del muro di cinta lato sud ovest e la sua ricostruzione in posizione arretrata, a formare un nuovo angolo con il muro lato ovest. La demolizione interessa uno sviluppo complessivo di circa 14,1 ml, per circa 11 metri lato sud (prospiciente S.S. n. 7 Appia) e circa 3 metri lato ovest. Dai rilievi topografici effettuati, si rileva che la larghezza del muro risulta variabile sui due lati interessati: sul lato su risulta di spessore 105/107 cm, mentre sul lato ovest pari a 112 cm. Lo stesso risulta realizzato in pietra locale e probabilmente presenta ricorsi orizzontali in mattoni pieni. La finitura esterna è realizzata con intonaco cementizio. L'attacco al cielo, il coronamento del muro, è a sezione tondeggiate su fascia (di altezza pari a circa 20 cm), leggermente aggettante rispetto al filo del muro. Il muro è utilizzato per l'inumazione dei corpi, in loculi disposti su n. 4 file sovrapposte, ricavati nello spessore del muro.”;

CON nota prot. 2328 del 16.02.2021, l'Anas – Compartimento per la viabilità del Lazio, ha trasmesso il progetto definitivo per la realizzazione di n. 2 blocchi loculi da 16, per un totale di n. 32 loculi per la rimozione delle salme o resti di esse, al fine di consentire la demolizione e la successiva realizzazione del muro di cinta.

“Tali salme saranno, almeno temporaneamente, trasferite nei loculi di nuova realizzazione in oggetto. L'intervento risulta localizzato all'interno dell'area sacra del cimitero di Monte San Biagio. I nuovi loculi saranno realizzati nella parte moderna del cimitero, in un'area attualmente libera situata nei pressi dell'accesso ubicato lungo Via Macchioni. L'intervento sarà realizzato in continuità fisica ad un blocco loculi esistente e, di questo, intende riprendere gli allineamenti principali dei prospetti. In particolare sarà necessario spostare almeno n.20 salme. A queste si aggiungeranno almeno n. 2 salme presenti nel campo di inumazione prospiciente il muro da demolire. Durante le lavorazioni, inoltre, si potrà verificare lo spostamento temporaneo delle salme presenti immediatamente ai lati della parte di muro da demolire, al fine di evitare il danneggiamento durante le operazioni di demolizione. La realizzazione dei nuovi loculi, da realizzarsi, quindi, precedentemente alla demolizione del muro di cinta, è necessaria proprio per la ricollocazione, almeno temporanea, delle salme inumate nei loculi interni al muro di cinta. L'intervento prevede la costruzione di n.2 blocchi di loculi da n. 16 loculi cadauno per un totale di n. 32 loculi complessivi. I due blocchi saranno strutturalmente indipendenti e accostati lungo il lato posteriore. I loculi, disposti in prospetto secondo uno schema 4x4 (righe x colonne), avranno dimensione interna pari a cm

75 di larghezza e cm 73 di altezza. La lunghezza sarà pari a 230 cm. Saranno realizzati in C/A su piastra di fondazione di spessore pari a 40 cm su magrone di 10 cm. I piani orizzontali di appoggio avranno spessore pari a 10 cm. I montanti verticali esterni avranno spessore pari a 15 cm, i montanti interni avranno spessore pari a 12 cm. Avranno copertura in C/A con manto impermeabile in guaina bituminosa (4+4 mm) e soprastante strato di protezione in ghiaia. Le copertine saranno in pietra. Nei tratti in adiacenza ai loculi esistenti e lungo il lato di adiacenza tra i nuovi blocchi è prevista l'apposizione di copertina in lamierino zincato al fine di evitare l'ingresso di acqua piovana negli spazi interclusi. I loculi saranno protetti dal dilavamento dell'acqua piovana. E' prevista la realizzazione di soletta in C/A aggettante di circa 106 cm a protezione dei loculi e del camminamento antistante gli stessi. Quest'ultimo sarà pavimentato con masselli in cls di spessore pari a 6 cm su letto di sabbia. Il tutto su soletta in C/A. Le finiture saranno ad intonaco cementizio civile di tipo liscio con cornici e ricorsi in marmo.”;

CONSIDERATO che l'intervento è propedeutico e migliorativo della circolazione stradale e a tutela della sicurezza pubblica e privata;

RITENUTO, quindi di dover provvedere in merito;

VISTI:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - NUOVO Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Legislativo 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento Codice dei Contratti (parzialmente in vigore);
- D.P.R. 285/90 – “Regolamento di polizia mortuaria” con riferimento all'art.76, relativo alle caratteristiche dei loculi;
- CIRC.MIN. SANITA' n°24 del 24/06/1993 - Circolare esplicativa del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. del 10 Settembre 1990, n°285, con riferimento al paragrafo 13 “Revisione dei criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione”;
- Legge 05-11-1971 n°1086 – “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
- Legge 02-02-1974 n° 64 – “Provvedimenti delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
- D.M. 17.01.2018 NTC – “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;
- CIRC. MIN LL.PP. n°7 del 21/01/2019 -“Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle “Norma Tecniche per le Costruzioni” di cui al DM 17 gennaio 2018;

RESO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1.DI APPROVARE il progetto definitivo per la realizzazione del progetto dei loculi cimiteriali propedeutici per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "S.S. N.7 "VIA APPIA" Eliminazione di una strettoia in curva e dei dossi su un cavalcavia ferroviario al Km 110+820 nel tratto compreso tra il Km 110+500 e 111+500 Comune di Monte San Biagio (LT), trasmesso dall'ANAS S.p.A. in data 16.02.2021 al prot. 2328 composto di tutta la documentazione necessaria e prevista per legge;

2.DI APPROVARE il progetto definitivo per la realizzazione del tratto di muro del cimitero comunale propedeutico per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "S.S. N.7 "VIA APPIA" Eliminazione di una strettoia in curva e dei dossi su un cavalcavia ferroviario al Km 110+820 nel tratto compreso tra il Km 110+500 e 111+500 Comune di Monte San Biagio (LT)", trasmesso dall'ANAS S.p.A. in data 16.02.2021 ai protocolli 2329 e 2330, composto di tutta la documentazione necessaria e prevista per legge;

3.DI AUTORIZZARE la realizzazione dell'opera pubblica denominata "S.S. N.7 "VIA APPIA" Eliminazione di una strettoia in curva e dei dossi su un cavalcavia ferroviario al Km 110+820 nel tratto compreso tra il Km 110+500 e 111+500 Comune di Monte San Biagio (LT)" per la costruzione di loculi cimiteriali e la demolizione e contestuale ricostruzione del muro di cinta del cimitero comunale;

4.DI DARE ATTO che gli oneri per la realizzazione dell'opera pubblica sono a totale carico dell'ANAS S.p.A.;

5.DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica, di attuare la prosecuzione dell'iter burocratico propedeutici e necessari per la realizzazione dell'opera;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta di cui sopra;

RITENUTA valida e pertanto meritevole di accoglimento la proposta esposta in narrativa;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000,;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

In prosieguo, con votazione unanime legalmente resa;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis parere di Regolarita' tecnica espresso:
Favorevole
Li', 02-04-2021

***IL RESP. DEL SERVIZIO**

. Tiziana Arch. di Fazio

Il presente verbale viene così sottoscritto

*IL PRESIDENTE
FEDERICO CARNEVALE

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maciariello

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per quindici giorni consecutivi dal 02-04-2021

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maciariello

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

-CHE e' divenuta esecutiva il giorno 02-04-2021

Immediatamente Esecutiva (art.134-comma 4 – D.lgs 267/00)

*IL SEGRETARIO COMUNALE
. Dott.ssa Anna Maciariello

***** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *****
MONTE SAN BIAGIO, 02-04-2021

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maciariello

*Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005.