SEZIONE TRASVERSALE A-A PIAZZALE FREJUS



Q. rif. + 1270.00

PICCHETTO	DIST. PARZIALE	DIST. PROGRESSIVA	QUOTE TERRENO
1	5.083	31.673	1350.000
2	6.205	36.756	1345.000
3	4.465	42.961	1340.000
4	7.385	47.426	1335.000
5	3.927	54.811	1333.099
6	6.823	58.738	1330.000
7	7.152	65.561	1325.000
8	7.620	72.713	1320.000
9	0.411	80.333	1315.000
10	10.214	80.744	1316.660
11	0.065	90.958	[illegible]
12	1.064	[illegible]	[illegible]
13	0.744	92.087	1309.471
14	0.773	92.831	1300.731
15	0.149	93.604	[illegible]
16	0.182	[illegible]	[illegible]
17	7.172	[illegible]	[illegible]
18	86.619	101.107	1305.077
19	1.858	187.726	1301.022
20	9.958	189.584	1301.049
21	0.418	199.542	1300.742
22	1.065	199.960	1301.276
23	1.046	201.025	1300.864
24	2.582	202.071	1301.000
25	1.715	204.653	1300.000
26	1.786	206.368	1299.000
27	1.208	208.154	1298.000
28	1.720	209.362	1297.000
29	1.328	211.082	1296.000
30	1.182	212.410	1295.000
31	1.727	213.592	1293.844
32	0.523	215.319	1294.000
33	0.610	215.842	1294.836
34	6.832	216.452	1292.992
35	2.119	223.284	1285.165
36	1.794	225.403	1285.274
37	5.119	227.197	1283.570
38	4.997	232.316	1282.382
39	8.841	237.313	1282.667
40	3.859	246.154	1288.644
41	8.323	250.013	1289.511
42	0.905	258.336	1290.000
43	0.697	259.241	1290.559
44	0.783	259.938	1295.845
45	0.481	260.721	1297.000
46	0.758	261.202	1298.000
47	0.714	261.960	1299.000
48	3.900	262.674	1300.000
49	2.594	266.574	1305.000
50	2.835	269.168	1310.000
51	5.987	272.003	1315.000
52	3.650	277.990	1320.000
53	1.968	281.640	1325.000
54		283.608	1330.000

SCALA GRAFICA: mt. : 20.00

DISTANZA PARZIALE PROGETTO

DISTANZA PROGRESSIVA PROGETTO

QUOTE PROGETTO

DIFFERENZA DI QUOTE

NOTE DI PROGETTO

SEZIONE A-A

PROFILO Nq	11
Vertici n.	54
Scala orizzontale	1:200
Scala verticale	1:200
Sviluppo totale	283.608
Dislivello totale	−20.000
Dislivello massimo	67.618
Quota di riferimento iniziale	1270.000
Quota iniziale	1350.000
Quota finale	1330.000
Quota minima	1282.382
Quota massima	1350.000

SIT4F S.p.A — SOCIETA' ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS — SOCIETE FRANCAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS — SFTRF

LOMBARDI SA INGEGNERI CONSULENTI

Traforo Autostradale del Fréjus / Tunnel Routier du Fréjus

COSTRUZIONE GALLERIA DI SICUREZZA / CONSTRUCTION GALERIE DE SECURITE

PROGETTO DEFINITIVO 2006 / PROJET 2006

OPERE ESTERNE LATO ITALIA

PARCHEGGIO SOTTOPASSO INTERRATO

SEZIONE TRASVERSALE DI RILIEVO

						B
24.11.2006	DZ	CT	MO	Aggiornamento / Mise à jour		A
DATA	DISEGNATO	COSTRUITO	VISTO	Nome file :	6145.2-P-340	A
15.09.2006	DZ	CT	MO	6145.2-P-340A.dwg		

Formato : 1680X594 | Scala : 1:200 | No. | No. Com.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI — Dott. Ing. RUSSO MARCO — ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE COL N. 12982

MO LI NA architetti designers &associati — Architetti & Designers Bellinzona - Svizzera

SITEC engineering S.r.l.

Progettisti: Ing. Andrea Mordasini, Dott. Ing. Marco Russo - Lombardi SA
Collaborazione specialistica: Arch. Renzo Molina, Dott. Ing. Corrado Trasino