



HE 19.0089-12-304038888 8.0MW—IMPIANTO 8.12MW - 10.15MW MODULI FV

DESCRIZIONE	TRACKER	STRINGHE	MODULI PV	STRING BOX	INVERTER	POTENZA INVERTE	POTENZA INVERTE	DC/AC
CAMPO 1	126 52 M 24 20 M 10 13 M	281	7506 0.455kW	N°8 32IN 32 STR 28 MODULI N°1 32IN 26 STR 28 MODULI	1-2800KVA	2666kW	3324.23kW	1.2497
CAMPO 2	121 52 M 20 20 M 16 13 M	279	7254 0.455kW	N°8 32IN 32 STR 28 MODULI N°1 24IN 23 STR 28 MODULI	1-2800KVA	2666kW	3325.51kW	1.2498
CAMPO 3	125 52 M 37 20 M 22 13 M	296	7748 0.455kW	N°8 32IN 32 STR 28 MODULI N°1 16IN 10 STR 28 MODULI	1-2800KVA	2800kW	3525.34kW	1.2591
TOTALI	-	866	23308 0.455kW	-	8120KVA	8120kW	10150.14kW	1.2500

- LEGENDA
- CABINA DI CONSEGNA - CABINA UTENTE
 - CABINATO DI TRASFORMAZIONE 610/0.4KV/20KV CON INVERTER DC/AC 1100C/80KAC
 - CABINATO STORAGE
 - LINEA MT E DISTRIBUZIONE 20KV DI CONNESSIONE AEREA
 - LINEA MT UTENTE 20KV INTERRATA
 - LINEA BT UTENTE 0.4KV INTERRATA
 - STRING BOX 1500V DC
 - RECINZIONE
 - TRACKER 28 MODULI 0.455kW
 - TRACKER 24 MODULI 0.455kW
 - TRACKER 13 MODULI 0.455kW
 - POZZETTO MT 1.00x1.00x1.00 con chiusura in ghisa cambiabile
 - POZZETTO BT 1.00x1.00x1.00 con chiusura in ghisa cambiabile
 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO AT
 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO MT
 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO BT
 - FASCIA DI RISPETTO ACQUEDOTTO INTERRATO

PROPRIORE: HEP29 S.R.L.
Via Am. Adige, 160/A - 38121 Trento (TN)
hep29@hep29.it

MANAGER: **E.H.M. Solar**
Via S. Maria, 20 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 917700
www.eshm.com

COMMISSIONE: COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTO AGROVOLTAIICO AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 8.120 KW E POTENZA MODULI PARI A 10.150.14 KW; CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA, SITO IN BRINDISI (BR) AL FG. 179 PART. N° 77-78-79-125-126-127 - IMPIANTO 12

STATO DI AVANZAMENTO COMESSA: PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE UNICA HE.19.0091

PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA: **Heliopolis**
Sofia's Pomeroy, s. 2010 Milano - Italy
Tel. +39 02 5734344
Tel. +39 02 5734343
Tel. +39 0471 917700
www.heliopolis.com

PROGETTISTA: **AMBIENTE GRAFICA STRUTTURE**
Via S. Maria, 20 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 917700
www.ambiente.it

STUDIO ARCHITETTONICO: **STUDIO ARCHITETTONICO**
Via S. Maria, 20 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 917700
www.studioarchitettonico.com

STUDIO GEOLOGICO: **STUDIO GEOLOGICO**
Via S. Maria, 20 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 917700
www.studiogeologico.com

CONSULENZA LEGALE: **CONSULENZA LEGALE**
Via S. Maria, 20 38100 Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 917700
www.consuellenza.com

OGGETTO: PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO SU CTR

SCALA: 1 : 1.000

DATA: MARZO 2021

ELABORATO: NGIC505_ElaboratoGrafico_01_04

VERIFICATO: A.Rubini

VALIDATO: K.Zucchi

REVISIONI:

N.	REV.	DATA	REVISIONE	ELABORATO	VERIFICATO	VALIDATO
0	01	2021	Emisione	A.Rubini	K.Zucchi	K.Zucchi