



**LEGENDA SEGNALETICA**  
**STRISCE LONGITUDINALI art.138 (art.40 Cod.Str.)**  
**DI SEGNALETICA ORIZZONTALE**  
 Scala 1:100

|  |   |
|--|---|
|  | Strisce di margine della carreggiata Art.141 (Art.40 Cod. Str.)   |
|  | Strisce di separazione dei sensi di marcia Art.139 (Art.40 Cod. Str.)   |
|  | Strisce di separazione dei sensi di marcia con velocità fra 50-110 Km/h Art.139 (Art.40 Cod. Str.)                      |
|  | Per strisce di preavviso dell'approcciarsi di una striscia continua Art.139 (Art.40 Cod. Str.)                          |
|  | Strisce di delimitazione corsie di accelerazione e decelerazione Art.139 (Art.40 Cod. Str.)                             |
|  | Strisce di margine per interruzione di linee continue in corrispondenza di piazzole di sosta Art.141 (Art.40 Cod. Str.) |

A= 25 cm, per le strade extraurbane principali; 15 cm, per le rampe dello svincolo;  
 15 cm, per le strade extraurbane secondarie; 12 cm, per strade locali.  
 B= 15 cm, per le strade extraurbane principali; 10 cm, per le rampe di svincolo;  
 12 cm, per le strade extraurbane secondarie; 10 cm, per strade locali.

**NOTE**

Per le dimensioni, i colori e le caratteristiche dei segnali indicati nella tavola si rimanda al D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche.  
 N.B.: in corrispondenza delle intersezioni andrà apposto apposito cartello con il nome della strada come previsto dal D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche.

E' da prevedersi l'installazione di delineatori normali di margine Art. 173 (Art.42 Cod. Str.), di altezza fuori terra pari a 1,00 m., spazati in rettilineo ad una distanza massima pari a 50,00 m. ed infittiti in curva secondo le indicazioni del comma 4

In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti, i delineatori saranno sostituiti da elementi rifrangenti fissati ai manufatti ed aventi le stesse dimensioni e caratteristiche. Detti elementi possono essere posti nell'onda del nastro della barriera o sopra di essa, purché l'altezza da terra di questi sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori stradali.

**Sanas**  
 GRUPPO FS ITALIANE  
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**  
 Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
 LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. PA895

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
 Dott. Ing. Nando Granieri  
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 4351

MANDATARIA:  
 Sintagma  
 Dott. Ing. G. Casarini  
 Dott. Ing. P. Casarini  
 Dott. Ing. V. Casarini  
 Dott. Ing. M. Casarini  
 Dott. Ing. A. Casarini

MANDANTE:  
 G. Casarini  
 P. Casarini  
 V. Casarini  
 M. Casarini  
 A. Casarini  
 Dott. Ing. L. A. Casarini  
 Dott. Ing. M. Casarini  
 Dott. Ing. E. Casarini  
 Dott. Ing. P. Casarini

IL GEOLOGO:  
 Dott. Geol. Marco Lenardi  
 Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 1541

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
 Dott. Ing. Amroggio Signorini  
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° 43511

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
 Dott. Ing. Luigi Mago

IL RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE:  
 Dott. Ing. P. Agnello

DELLA SOCIETA' SINTAGMA INGEGNERIA  
 114039

**PROGETTO INFRASTRUTTURA**  
**SEGNALETICA**  
 Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale - Tav. 12/23

| CODICE PROGETTO | LV. PROJ.                            | N. PROJ.       | NOME FILE    | REVISIONE     | SCALA:      |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| PROGETTO        | L04                                  | 08Z            | E 2101       | B             | 1:1.000     |
| ELAB.           | P01                                  | PS02           | TRA          | PN12          |             |
| D               |                                      |                |              |               |             |
| C               |                                      |                |              |               |             |
| B               | Revisione a seguito istruttoria ANAS | Settembre 2021 | A. Signorini | G. Guicciardi | N. Granieri |
| A               | EMMISSIONE                           | Giugno 2021    | A. Signorini | G. Guicciardi | N. Granieri |
| REV.            | DESCRIZIONE                          | DATA           | REDATTO      | VERIFICATO    | APPROVATO   |

PROVINCIA: RAGUSA  
 COMUNE Chiaromonte Gulfi

CATANIA

RAGUSA