



**LEGENDA SEGNALETICA**  
**STRISCE LONGITUDINALI art.138 (art.40 Cod.Str.)**  
**DI SEGNALETICA ORIZZONTALE**  
 Scala 1:100

	Strisce di margine della carreggiata Art.141 (Art.40 Cod. Str.)
	Strisce di separazione dei sensi di marcia Art.139 (Art.40 Cod. Str.)
	Strisce di separazione dei sensi di marcia con velocità fra 50-110 Km/h Art.139 (Art.40 Cod. Str.)
	Per strisce di preavviso dell'approssimarsi di una striscia continua Art.139 (Art.40 Cod. Str.)
	Strisce di delimitazione corsie di accelerazione e decelerazione Art.139 (Art.40 Cod. Str.)
	Strisce di margine per interruzione di linee continue in corrispondenza di piazzole di sosta Art.141 (Art.40 Cod. Str.)

A= 25 cm, per le strade extraurbane principali; 15 cm, per le rampe dello svincolo;  
 15 cm, per le strade extraurbane secondarie; 12 cm, per strade locali;  
 B= 15 cm, per le strade extraurbane principali; 10 cm, per le rampe di svincolo;  
 12 cm, per le strade extraurbane secondarie; 10 cm, per strade locali.

**NOTE**

Per le dimensioni, i colori e le caratteristiche dei segnali indicati nella tavola si rimanda al D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche.  
 N.B.: in corrispondenza delle intersezioni andrà apposto apposito cartello con il nome della strada come previsto dal D.P.R. del 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche.

E' da prevedersi l'installazione di delimitatori normali di margine Art. 173 (Art.42 Cod. Str.), di altezza fuori terra pari a 1,00 m., spazati in rettilineo ad una distanza massima pari a 50,00 m. ed infilati in curva secondo le indicazioni del comma 4

In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti, i delimitatori saranno sostituiti da elementi rifrangenti fissati ai manufatti ed aventi le stesse dimensioni e caratteristiche. Detti elementi possono essere posti nell'onda del nastro della barriera o sopra di essa, purché l'altezza da terra di questi sia la stessa di quelli inseriti nei delimitatori stradali.

**Sanas**  
 GRUPPO PS ITALIANE  
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**  
 Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
 LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO** COD. PA895

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI - GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:  
 Dott. Ing. Marco Granieri  
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° 4351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  
**Sintagma**  
 Dott. Ing. M. Granieri, Dott. Ing. P. Casarini, Dott. Ing. M. Marone, Dott. Ing. V. Alfieri, Dott. Ing. M. Pignatelli, Dott. Ing. M. Pignatelli, Dott. Ing. G. Scarpone

MANDATARI:  
**OMNISERVICE**  
 Dott. Ing. G. Gallo, Dott. Ing. G. Lucifora, Dott. Ing. A. Giamberini, Dott. Ing. M. Lazzarini, Dott. Ing. M. Lazzarini, Dott. Ing. C. Ferraro

COOPERANTI:  
**ICARIA**  
 Dott. Ing. V. Belloni, Dott. Ing. G. Vanni Supplis, Dott. Ing. F. Macchioni, Dott. Ing. C. Supplis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
 Dott. Ing. Luigi Mugo

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO:  
 Dott. Ing. M. Granieri

**PROGETTO INFRASTRUTTURA SEGNALETICA**  
 Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale - Tav. 20/23

CODICE PROGETTO	LV. PROJ.	N. PROJ.	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LO408Z	E	2101	0315027949208	B	1:1.000
D					
C					
B	Revisione a seguito struttura ANAS	Settembre 2021	A. Signorini, G. Gallo, M. Granieri		
A	EMISSIONE	2020 2021	A. Signorini, G. Gallo, M. Granieri		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROVINCIA: RAGUSA  
 COMUNE: Chiaramonte Gulfi

CATANIA

RAGUSA