

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"

LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **PA895**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351



IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Marco Leonardi

Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 1541

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Ambrogio Signorelli

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° A35111

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:


MANDATARIA:

	Dott. Ing. N. Granieri	Dott. Ing. M. Abram
	Dott. Ing. F. Durastanti	Dott. Ing. F. Pambianco
	Dott. Ing. V. Truffini	Dott. Ing. M. Briganti Botta
	Dott. Arch. A. Bracchini	Dott. Ing. L. Gagliardini
	Dott. Ing. L. Nani	Dott. Geol. G. Cerquiglini

MANDANTI:

	Dott. Ing. G. Guiducci	Dott. Ing. G. Lucibello
	Dott. Ing. A. Signorelli	Dott. Arch. G. Guastella
	Dott. Ing. E. Moscatelli	Dott. Geol. M. Leonardi
	Dott. Ing. A. Bela	Dott. Ing. G. Parente
	Dott. Arch. E. A. E. Crimi	Dott. Ing. L. Ragnacci
	Dott. Ing. M. Panfilì	Dott. Arch. A. Strati
	Dott. Arch. P. Ghirelli	Archeol. M. G. Liseno
	Dott. Ing. D. Pelle	
	Dott. Ing. D. Carlacchini	Dott. Ing. F. Aloe
	Dott. Ing. S. Sacconi	Dott. Ing. A. Salvemini
	Dott. Ing. C. Consorti	
	Dott. Ing. V. Rotisciani	Dott. Ing. G. Verini Supplizi
	Dott. Ing. G. Pulli	Dott. Ing. V. Piunno
	Dott. Ing. F. Macchioni	Geom. C. Sugaroni
	Dott. Ing. P. Agnello	

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:



PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Stima dei costi della sicurezza

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T01S100SICES01D		
L0408Z	E	2101	CODICE ELAB. T01S100SICES01	D	-
D	Revisione per aggiornamento listino prezzi		Febbraio '22	A. Signorelli	N. Granieri
C	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica		Novembre 2021	A. Signorelli	N. Granieri
B	Revisione a seguito istruttoria ANAS		Settembre 2021	A. Signorelli	N. Granieri
A	EMISSIONE		Settembre 2021	A. Signorelli	N. Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	BONIFICA ORDIGNI BELLICI (BOB) (SpCat 1) SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1 / 12 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2 / 13 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
3 / 14 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
4 / 15 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
5 / 16 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
6 / 20 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
7 / 17 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 1 responsabili)	1,00	2,00	2,000		4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	A R I P O R T A R E							1'140,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'140,52
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
8 / 18 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 1 responsabili) lavoratori	1,00	2,00	2,000		4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
9 / 19 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 4 lavoratorii) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	CAVALCAVIA al KM 0+000 (SpCat 2) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
10 / 1186 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori Opere d'arte minori *(lung.=37*1,8)	2,00	66,60		7,000	932,40		
	SOMMANO m ²					932,40	9,50	8'857,80
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
11 / 2034 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	13,77	13,77
12 / 2035 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO m ²					2,00	13,77	27,54
13 / 2036 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
	A R I P O R T A R E							10'933,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'933,95
14 / 2037 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,12	164,80
15 / 2038 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
16 / 2039 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
17 / 2040 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			2,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,25	25,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
18 / 1174 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
19 / 1175 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
20 / 1176 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		220,00			220,00		
	SOMMANO m²					220,00	6,00	1'320,00
21 / 2093 SIC.02.01.010.a	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00 Spalla S1 - P1	2,00	20,00	4,000		160,00		
	SOMMANO m²					160,00	16,40	2'624,00
22 / 2094 SIC.02.01.010.b	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE Spalla S1 - P1	2,00	20,00	4,000	2,000	320,00		
	SOMMANO m²					320,00	2,20	704,00
	A R I P O R T A R E							16'198,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'198,66
23 / 1183 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		65,00			65,00		
	SOMMANO ml					65,00	14,00	910,00
24 / 1576 SIC.01.02.040.a	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
25 / 1577 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				1,000	1,00		
	SOMMANO mese					1,00	192,75	192,75
26 / 1470 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
27 / 1177 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
28 / 1178 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE							
	A R I P O R T A R E							21'230,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'230,01
29 / 1179 SIC.04.05.015	SOMMANO cad ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
						1,00	25,80	25,80
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
30 / 1184 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6							
	SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00		
						4,00	1,81	7,24
31 / 1185 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)							
	SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00		
						4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
32 / 1180 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)							
	SOMMANO h	2,00			2,000	4,00		
						4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
33 / 1181 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori							
	SOMMANO h	2,00			2,000	4,00		
						4,00	33,57	134,28
34 / 1182 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori							
	SOMMANO h	8,00			2,000	16,00		
						16,00	23,24	371,84
	CAVALCAVIA al KM 1+459 (SpCat 3)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
35 / 66 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A							
	A R I P O R T A R E							22'143,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'143,33
	CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SPALLE (lung.=17*1,8)	2,00	30,60		6,000	367,20		
	SOMMANO m ²					367,20	9,50	3'488,40
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
36 / 2041 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	13,77	13,77
37 / 2042 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO m ²					5,00	13,77	68,85
38 / 2043 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
39 / 2044 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			5,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	4,12	412,00
40 / 2045 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
41 / 2046 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
42 / 2047 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			5,000	250,00		
	SOMMANO cad					250,00	0,25	62,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE							
	A RIPORTARE							26'644,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'644,66
	COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
43 / 54 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
44 / 55 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
45 / 56 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		261,00			261,00		
	SOMMANO m²					261,00	6,00	1'566,00
46 / 2095 SIC.02.01.010.a	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00	2,00	40,90	4,000		327,20		
	SOMMANO m²					327,20	16,40	5'366,08
47 / 2096 SIC.02.01.010.b	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE Spalla S1 - P1	2,00	40,90	4,000	5,000	1'636,00		
	SOMMANO m²					1'636,00	2,20	3'599,20
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
48 / 63 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SPALLE IMPALCATO		74,00 187,60			74,00 187,60		
	SOMMANO ml					261,60	14,00	3'662,40
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
49 / 1578 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
	A R I P O R T A R E							43'853,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'853,06
50 / 1579 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE SOMMANO mese					5,000	5,00	
						5,00	192,75	963,75
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
51 / 1471 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00	920,00	6,87
						920,00	6,87	6'320,40
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
52 / 57 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00	1,00	220,00
						1,00	220,00	220,00
53 / 58 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00	1,00	25,80
						1,00	25,80	25,80
54 / 59 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00	1,00	183,00
						1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
55 / 64 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	2,00			5,000	10,00	10,00	1,81
						10,00	1,81	18,10
56 / 65 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			5,000	10,00	10,00	14,22
						10,00	14,22	142,20
	A R I P O R T A R E							51'726,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'726,31
57 / 60 SIC.05.01.001.a	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15) COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			5,000	10,00	33,57	335,70
58 / 61 SIC.05.02.001.a	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			5,000	10,00	33,57	335,70
59 / 62 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			5,000	40,00	23,24	929,60
60 / 79 SIC.01.01.001.a	CAVALCAVIA al KM 3+005 (SpCat 4) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SPALLE (lung.=17*1,8) SOMMANO m ²	2,00	30,60		6,000	367,20	9,50	3'488,40
61 / 2048 SIC.04.02.010.1.b	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11) PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m ²					1,00	13,77	13,77
62 / 2049 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m ²	1,00			5,000	5,00	13,77	68,85
	A R I P O R T A R E							56'898,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'898,33
63 / 2050 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
64 / 2051 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			5,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	4,12	412,00
65 / 2052 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
66 / 2053 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
67 / 2054 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			5,000	250,00		
	SOMMANO cad					250,00	0,25	62,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
68 / 67 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
69 / 68 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
70 / 69 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		261,00			261,00		
	SOMMANO m²					261,00	6,00	1'566,00
71 / 2097 SIC.02.01.010.a	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00							
	A RIPORTARE							59'964,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'964,84
	SOMMANO m ²	2,00	44,78	4,000		358,24		
						358,24	16,40	5'875,14
72 / 2098 SIC.02.01.010.b	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE Spalla S1 - P1	2,00	44,78	4,000	4,000	1'432,96		
	SOMMANO m ²					1'432,96	2,20	3'152,51
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
73 / 76 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SPALLE IMPALCATO		74,00 187,60			74,00 187,60		
	SOMMANO ml					261,60	14,00	3'662,40
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
74 / 1580 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
75 / 1581 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				5,000	5,00		
	SOMMANO mese					5,00	192,75	963,75
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
76 / 1472 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	6,87	6'320,40
	A R I P O R T A R E							82'383,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'383,56
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
77 / 70 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
78 / 71 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
79 / 72 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
80 / 77 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
81 / 78 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	14,22	142,20
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
82 / 73 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
83 / 74 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
84 / 75 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			5,000	40,00		
	SOMMANO h					40,00		320,00
	A RIPORTARE					40,00		83'644,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		83'644,06
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	CAVALCAVIA al KM 5+204 (SpCat 5) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
85 / 92 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SPALLE (lung.=17*1,8) PARATIE *(lung.=112*1,8)	2,00	30,60		6,000	367,20		
		2,00	201,60		5,000	2'016,00		
	SOMMANO m²					2'383,20	9,50	22'640,40
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
86 / 2055 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
87 / 2056 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO m²					5,00	13,77	68,85
88 / 2057 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
89 / 2058 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			5,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	4,12	412,00
90 / 2059 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
	A RIPORTARE							108'121,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'121,11
91 / 2060 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	21,69	43,38
92 / 2061 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	50,00			5,000	250,00 <hr/> 250,00	0,25	62,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
93 / 80 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
94 / 81 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			4,000	4,00 <hr/> 4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
95 / 82 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²		385,00			385,00 <hr/> 385,00	6,00	2'310,00
96 / 2099 SIC.02.01.010.a	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00 SOMMANO m²	2,00	40,90	4,000		327,20 <hr/> 327,20	16,40	5'366,08
97 / 2100 SIC.02.01.010.b	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE Spalla S1 - P1 SOMMANO m²	2,00	40,90	4,000	4,000	1'308,80 <hr/> 1'308,80	2,20	2'879,36
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
98 / 89 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SPALLE IMPALCATO SOMMANO ml		74,00 187,60			74,00 187,60 <hr/> 261,60	14,00	3'662,40
	A R I P O R T A R E							123'015,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'015,03
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
99 / 1582 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
100 / 1583 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				5,000	5,00		
	SOMMANO mese					5,00	192,75	963,75
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
101 / 1473 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	6,87	6'320,40
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
102 / 83 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
103 / 84 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
104 / 85 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							133'172,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							133'172,50
105 / 90 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
106 / 91 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	14,22	142,20
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
107 / 86 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
108 / 87 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
109 / 88 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			5,000	40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	CAVALCAVIA al KM 12+325 (SpCat 6) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
110 / 105 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SPALLE (lung.=17*1,8) PARATIE *(lung.=86*1,8)	2,00	30,60		6,000	367,20		
		2,00	154,80		5,000	1'548,00		
	SOMMANO m ²					1'915,20	9,50	18'194,40
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
111 / 2062	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI							
	A R I P O R T A R E							153'128,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							153'128,20
SIC.04.02.010.1.b	INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
112 / 2063 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO m²					5,00	13,77	68,85
113 / 2064 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
114 / 2065 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			5,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	4,12	412,00
115 / 2066 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
116 / 2067 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
117 / 2068 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			5,000	250,00		
	SOMMANO cad					250,00	0,25	62,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
118 / 93 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
119 / 94 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		154'430,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		154'430,13
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
120 / 95 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		285,00			285,00		
	SOMMANO m²					285,00	6,00	1'710,00
121 / 2101 SIC.02.01.010.a	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00	2,00	40,90	4,000		327,20		
	SOMMANO m²					327,20	16,40	5'366,08
122 / 2102 SIC.02.01.010.b	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE Spalla S1 - P1	2,00	40,90	4,000	5,000	1'636,00		
	SOMMANO m²					1'636,00	2,20	3'599,20
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passerelle (SbCat 4)							
123 / 102 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SPALLE IMPALCATO		74,00 187,60			74,00 187,60		
	SOMMANO ml					261,60	14,00	3'662,40
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
124 / 1584 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
125 / 1585 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				5,000	5,00		
	SOMMANO mese					5,00	192,75	963,75
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							172'457,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'457,28
126 / 1474 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	6,87	6'320,40
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
127 / 96 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
128 / 97 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
129 / 98 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
130 / 103 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
131 / 104 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	14,22	142,20
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
132 / 99 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di							
	A R I P O R T A R E							179'702,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							179'702,48
	cantiere (SbCat 16)							
133 / 100 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili) lavoratori	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
134 / 101 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			5,000	40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	CAVALCAVIA al KM 15+818 (SpCat 7) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
135 / 118 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SPALLE (lung.=17*1,8) PARATIE *(lung.=112*1,8)	2,00	30,60		6,000	367,20		
		2,00	201,60		5,000	2'016,00		
	SOMMANO m ²					2'383,20	9,50	22'640,40
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
136 / 2069 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	13,77	13,77
137 / 2070 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO m ²					5,00	13,77	68,85
138 / 2071 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
139 / 2072	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN							
	A RIPORTARE							204'079,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204'079,00
SIC.04.02.005.1.b	LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE 5	20,00			5,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	4,12	412,00
140 / 2073 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
141 / 2074 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
142 / 2075 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			5,000	250,00		
	SOMMANO cad					250,00	0,25	62,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
143 / 106 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
144 / 107 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
145 / 108 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		385,00			385,00		
	SOMMANO m ²					385,00	6,00	2'310,00
146 / 2103 SIC.02.01.010.a	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00	2,00	44,00	4,000		352,00		
	SOMMANO m ²					352,00	16,40	5'772,80
147 / 2104 SIC.02.01.010.b	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE Spalla S1 - P1	2,00	44,00	4,000	4,000	1'408,00		
	SOMMANO m ²					1'408,00	2,20	3'097,60
	A R I P O R T A R E							216'371,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							216'371,71
148 / 115 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SPALLE IMPALCATO		74,00 187,60			74,00 187,60		
	SOMMANO ml					261,60	14,00	3'662,40
149 / 1586 SIC.01.02.040.a	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
150 / 1587 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				5,000	5,00		
	SOMMANO mese					5,00	192,75	963,75
151 / 1475 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	6,87	6'320,40
152 / 109 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
153 / 110 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE							
	A R I P O R T A R E							229'982,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							229'982,78
154 / 111 SIC.04.05.015	SOMMANO cad ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
						1,00	25,80	25,80
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
155 / 116 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
156 / 117 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	14,22	142,20
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
157 / 112 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
158 / 113 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO h					10,00	33,57	335,70
159 / 114 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			5,000	40,00		
	SOMMANO h					40,00	23,24	929,60
	ASSE PRINCIPALE _ TRATTO 1 - Da km 0+000 a km 4+355 (SpCat 8)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
160 / 1747 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
	A R I P O R T A R E							231'952,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'952,88
161 / 1748 SIC.04.02.010.1.b	FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					4,00		
						4,00	13,77	55,08
162 / 1749 SIC.04.02.005.1.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²	4,00			7,000	28,00		
						28,00	13,77	385,56
163 / 1750 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO cad					40,00		
						40,00	19,41	776,40
164 / 1751 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO cad	40,00			7,000	280,00		
						280,00	4,12	1'153,60
165 / 1752 SIC.04.02.020	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					4,00		
						4,00	24,23	96,92
166 / 1753 SIC.04.03.015	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					8,00		
						8,00	21,69	173,52
167 / 44 SIC.01.02.025.a	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	100,00			7,000	700,00		
						700,00	0,25	175,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
168 / 45 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					3,00		
						3,00	289,00	867,00
168 / 45 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	3,00			7,000	21,00		
						21,00		
	A R I P O R T A R E					21,00		235'635,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		235'635,96
	SOMMANO cad					21,00	70,30	1'476,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
169 / 46 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	4355,00			8'710,00		
	SOMMANO m²					8'710,00	6,00	52'260,00
170 / 48 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
171 / 49 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
172 / 1476 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	7,000	1'288,00		
	SOMMANO h					1'288,00	6,87	8'848,56
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
173 / 47 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
174 / 53 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			7,000	35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	1,81	63,35
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
175 / 50 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di							
	A R I P O R T A R E							299'141,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							299'141,77
	2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000	2,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	33,57	1'074,24
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
176 / 51 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000	2,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	33,57	1'074,24
177 / 52 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	2,000	160,00		
	SOMMANO h					160,00	23,24	3'718,40
	ASSE PRINCIPALE _ TRATTO 2 - Da km 4+665 a km 11+361 (SpCat 9)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
178 / 1754 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					7,00		
	SOMMANO m²					7,00	13,77	96,39
179 / 1755 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	7,00			9,000	63,00		
	SOMMANO m²					63,00	13,77	867,51
180 / 1756 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	19,41	1'358,70
181 / 1757 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	70,00			9,000	630,00		
	SOMMANO cad					630,00	4,12	2'595,60
182 / 1758	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO							
	A R I P O R T A R E							309'926,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'926,85
SIC.04.02.015.1.a	- DIMENSIONI CM 100X140					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	24,23	169,61
183 / 1759 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	21,69	303,66
184 / 1760 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	150,00			9,000	1'350,00		
	SOMMANO cad				2,480	2,48		
	SOMMANO cad					1'352,48	0,25	338,12
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
185 / 818 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	289,00	867,00
186 / 819 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	3,00			9,000	27,00		
	SOMMANO cad					27,00	70,30	1'898,10
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
187 / 820 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	6696,00			13'392,00		
	SOMMANO m²					13'392,00	6,00	80'352,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
188 / 1477 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORATABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	9,000	1'656,00		
	SOMMANO h					1'656,00	6,87	11'376,72
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
189 / 821 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA							
	A R I P O R T A R E							405'232,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							405'232,06
	DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
190 / 822 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
191 / 823 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
192 / 827 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			9,000	45,00		
	SOMMANO cadauno					45,00	1,81	81,45
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
193 / 824 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000	2,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	33,57	1'074,24
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
194 / 825 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000	2,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	33,57	1'074,24
195 / 826 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	2,000	160,00		
	SOMMANO h					160,00	23,24	3'718,40
	ASSE PRINCIPALE _ TRATTO 3 - Da km 11+361 a km 12+727 (SpCat 10)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
	A R I P O R T A R E							412'037,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							412'037,99
196 / 1761 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
197 / 1762 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO m²					10,00	13,77	137,70
198 / 1763 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	19,41	776,40
199 / 1764 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	40,00			5,000	200,00		
	SOMMANO cad					200,00	4,12	824,00
200 / 1765 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
201 / 1766 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
202 / 1767 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	100,00			5,000	500,00		
	SOMMANO cad					500,00	0,25	125,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
203 / 828 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	289,00	867,00
204 / 829 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							414'930,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							414'930,85
	Area lavorazioni lungo il tracciato	3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	70,30	1'054,50
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
205 / 830 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	1366,00			2'732,00		
	SOMMANO m ²					2'732,00	6,00	16'392,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
206 / 1478 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	6,87	6'320,40
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
207 / 831 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
208 / 832 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
209 / 833 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
210 / 837 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			5,000	25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	1,81	45,25
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
211 / 834	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO							
	A RIPORTARE							439'600,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							439'600,60
SIC.05.01.001.a	AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
212 / 835 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	4,00	2,00	2,000		16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
213 / 836 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	ASSE PRINCIPALE _ TRATTO 4 - Da km 12+727 a km 17+911 (SpCat 11)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
214 / 1768 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					6,00		
	SOMMANO m ²					6,00	13,77	82,62
215 / 1769 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	6,00			7,000	42,00		
	SOMMANO m ²					42,00	13,77	578,34
216 / 1770 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	19,41	1'164,60
217 / 1771 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	60,00			7,000	420,00		
	SOMMANO cad					420,00	4,12	1'730,40
	A R I P O R T A R E							446'090,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							446'090,00
218 / 1772 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	24,23	145,38
219 / 1773 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	21,69	260,28
220 / 1774 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	150,00			7,000	1'050,00		
	SOMMANO cad					1'050,00	0,25	262,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
221 / 838 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	289,00	867,00
222 / 839 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	3,00			7,000	21,00		
	SOMMANO cad					21,00	70,30	1'476,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
223 / 840 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	5187,00			10'374,00		
	SOMMANO m ²					10'374,00	6,00	62'244,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
224 / 1479 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	7,000	1'288,00		
	SOMMANO h					1'288,00	6,87	8'848,56
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
225 / 841 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA							
	A R I P O R T A R E							520'194,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							520'194,02
226 / 842 SIC.04.05.010	DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					2,00		
						2,00	220,00	440,00
227 / 843 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					2,00		
						2,00	25,80	51,60
228 / 847 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					2,00		
						2,00	183,00	366,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
228 / 847 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	5,00			7,000	35,00		
						35,00	1,81	63,35
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
229 / 844 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	4,00	2,00	2,000		16,00		
						16,00	33,57	537,12
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
230 / 845 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	4,00	2,00	2,000		16,00		
						16,00	33,57	537,12
231 / 846 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	SOTTOVIA al KM 9+552 (SpCat 12) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
232 / 1134 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC							
	A R I P O R T A R E							524'048,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							524'048,41
	PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=32*1,8)	2,00	57,60		7,000	806,40		
	SOMMANO m ²					806,40	9,50	7'660,80
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
233 / 1135 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
234 / 1136 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	70,30	351,50
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
235 / 1137 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		185,00			185,00		
	SOMMANO m ²					185,00	6,00	1'110,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
236 / 1144 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO	2,00 2,00	10,00 30,00			20,00 60,00		
	SOMMANO ml					80,00	14,00	1'120,00
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
237 / 1588 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
	A R I P O R T A R E							537'024,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							537'024,23
238 / 1589 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE SOMMANO mese				6,000	6,00		
						6,00	192,75	1'156,50
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
239 / 1480 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	6,000	1'104,00		
	SOMMANO h					1'104,00	6,87	7'584,48
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
240 / 1138 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
241 / 1139 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
242 / 1140 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
243 / 1145 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	1,81	21,72
244 / 1146 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	14,22	170,64
	A RIPORTARE							546'386,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							546'386,37
245 / 1141 SIC.05.01.001.a	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15) COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			4,000	8,00	33,57	268,56
246 / 1142 SIC.05.02.001.a	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			4,000	8,00	33,57	268,56
247 / 1143 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			4,000	32,00	23,24	743,68
248 / 1147 SIC.01.01.001.a	SOTTOVIA al KM 11+418 (SpCat 13) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=32,00*1,8) SOMMANO m ²	2,00	57,60		9,000	1'036,80	9,50	9'849,60
249 / 1148 SIC.01.02.025.a	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
250 / 1149 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00	70,30	140,60
	A R I P O R T A R E							557'946,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							557'946,37
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
251 / 1150 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		170,00			170,00		
	SOMMANO m ²					170,00	6,00	1'020,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
252 / 1157 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		155,00			155,00		
	SOMMANO ml					155,00	14,00	2'170,00
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
253 / 1590 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
254 / 1591 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				2,000	2,00		
	SOMMANO mese					2,00	192,75	385,50
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
255 / 1158 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
256 / 1151 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE							
	A R I P O R T A R E							566'494,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							566'494,55
	DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
257 / 1152 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
258 / 1153 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
259 / 1159 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,81	10,86
260 / 1160 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
261 / 1154 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
262 / 1155 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
263 / 1156 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	SOTTOVIA al KM 14+278 (SpCat 14)							
	A R I P O R T A R E							567'631,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							567'631,49
264 / 1161 SIC.01.01.001.a	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=33*1,8)	2,00	59,40		7,000	831,60		
	SOMMANO m²					831,60	9,50	7'900,20
265 / 1162 SIC.01.02.025.a	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
266 / 1163 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
267 / 1164 SIC.01.03.001	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3) RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		160,00			160,00		
	SOMMANO m²					160,00	6,00	960,00
268 / 1171 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		93,00			93,00		
	SOMMANO ml					93,00	14,00	1'302,00
269 / 1592 SIC.01.02.040.a	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		578'293,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		578'293,59
270 / 1593 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE					1,00	2'444,52	2'444,52
	SOMMANO mese				4,000	4,00		
						4,00	192,75	771,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
271 / 1481 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	6,87	5'056,32
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
272 / 1165 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
273 / 1166 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
274 / 1167 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
275 / 1172 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1,81	14,48
276 / 1173 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			4,000	8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		587'008,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		587'008,71
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
277 / 1168 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
278 / 1169 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) lavoratori	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
279 / 1170 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			3,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	23,24	557,76
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM -0+093 SVINCOLO SULLA SS115 (SpCat 15)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
280 / 1187 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=24,00*1,8)	2,00	43,20		3,000	259,20		
	SOMMANO m ²					259,20	9,50	2'462,40
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
281 / 1188 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
282 / 1189 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							590'834,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							590'834,47
	Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
283 / 1190 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		120,00			120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	6,00	720,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
284 / 1197 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		91,00			91,00		
	SOMMANO ml					91,00	14,00	1'274,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
285 / 1482 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
286 / 1191 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
287 / 1192 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
288 / 1193 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A R I P O R T A R E							595'855,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							595'855,73
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
289 / 1198 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
290 / 1199 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
291 / 1194 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
292 / 1195 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
293 / 1196 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 0+677 (SpCat 16)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
294 / 1200 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=24,00*1,8)	2,00	43,20		3,000	259,20		
	SOMMANO m²					259,20	9,50	2'462,40
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE							
	A R I P O R T A R E							599'022,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							599'022,65
	COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
295 / 1201 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
296 / 1202 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			1,000	1,00 <hr/> 1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
297 / 1203 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²		120,00			120,00 <hr/> 120,00	6,00	720,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passerelle (SbCat 4)							
298 / 1210 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml		91,00			91,00 <hr/> 91,00	14,00	1'274,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
299 / 1483 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00 <hr/> 368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
300 / 1204 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
301 / 1205	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE							
	A R I P O R T A R E							604'124,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							604'124,11
SIC.04.05.010	LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00		
						1,00	25,80	25,80
302 / 1206 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
303 / 1211 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00		
						4,00	1,81	7,24
304 / 1212 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00		
						4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
305 / 1207 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			2,000	4,00		
						4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
306 / 1208 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			2,000	4,00		
						4,00	33,57	134,28
307 / 1209 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			2,000	16,00		
						16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 1+918 (SpCat 17)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
308 / 1213 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC							
	A R I P O R T A R E							605'037,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							605'037,43
	PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=34,00*1,8)	2,00	61,20		3,000	367,20		
	SOMMANO m ²					367,20	9,50	3'488,40
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
309 / 1214 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
310 / 1215 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
311 / 1216 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		120,00			120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	6,00	720,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
312 / 1223 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		126,00			126,00		
	SOMMANO ml					126,00	14,00	1'764,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
313 / 1484 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	A R I P O R T A R E							613'897,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							613'897,29
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
314 / 1217 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
315 / 1218 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
316 / 1219 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
317 / 1224 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
318 / 1225 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
319 / 1220 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
320 / 1221 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
321 / 1222 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	A RIPORTARE					16,00		614'658,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,00		614'658,77
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE- PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 2+912 (SpCat 18) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
322 / 1226 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=24,00*1,8)	2,00	43,20		4,000	345,60		
	SOMMANO m ²					345,60	9,50	3'283,20
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
323 / 1227 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
324 / 1228 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
325 / 1229 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		120,00			120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	6,00	720,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
326 / 1236 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		91,00			91,00		
	SOMMANO ml					91,00	14,00	1'274,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							620'807,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							620'807,71
327 / 1485 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	6,87	5'056,32
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
328 / 1230 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
329 / 1231 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
330 / 1232 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
331 / 1237 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1,81	14,48
332 / 1238 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
333 / 1233 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
	A RIPORTARE							626'689,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							626'689,63
334 / 1234 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			4,000	8,00		
						8,00	33,57	268,56
335 / 1235 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			4,000	32,00		
						32,00	23,24	743,68
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+408 (SpCat 19) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
336 / 1239 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=24,00*1,8) SOMMANO m ²	2,00	43,20		3,000	259,20		
						259,20	9,50	2'462,40
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
337 / 1240 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
338 / 1241 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00		
						2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
339 / 1242 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m ²		140,00			140,00		
						140,00	6,00	840,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
340 / 1249	SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							631'433,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							631'433,87
SIC.02.01.005.a	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		91,00			91,00		
	SOMMANO ml					91,00	14,00	1'274,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
341 / 1486 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
342 / 1243 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
343 / 1244 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
344 / 1245 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
345 / 1250 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,81	10,86
346 / 1251 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14,22	85,32
	A R I P O R T A R E							637'025,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							637'025,09
347 / 1246 SIC.05.01.001.a	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15) COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			3,000	6,00		
						6,00	33,57	201,42
348 / 1247 SIC.05.02.001.a	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			3,000	6,00		
						6,00	33,57	201,42
349 / 1248 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			3,000	24,00		
						24,00	23,24	557,76
350 / 1252 SIC.01.01.001.a	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+579 (SpCat 20) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=48*1,8) SOMMANO m ²	2,00	86,40		3,000	518,40		
						518,40	9,50	4'924,80
351 / 1253 SIC.01.02.025.a	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
352 / 1254 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00		
						2,00	70,30	140,60
	A R I P O R T A R E							643'340,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							643'340,09
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
353 / 1255 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m ²		175,00			175,00 <hr/> 175,00	6,00	1'050,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
354 / 1262 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml		139,00			139,00 <hr/> 139,00	14,00	1'946,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
355 / 1264 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00 <hr/> 552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
356 / 1256 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
357 / 1257 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
358 / 1258 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
359 / 1263 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6							
	A R I P O R T A R E							650'557,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							650'557,13
360 / 1265 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			3,000	6,00	1,81	10,86
						6,00		
		2,00			3,000	6,00	14,22	85,32
						6,00		
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
361 / 1259 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			3,000	6,00	33,57	201,42
						6,00		
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
362 / 1260 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			3,000	6,00	33,57	201,42
						6,00		
363 / 1261 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	8,00			3,000	24,00	23,24	557,76
						24,00		
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+836 (SpCat 21)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
364 / 1266 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori (lung.=24,00*1,8) SOMMANO m²	2,00	43,20		3,000	259,20	9,50	2'462,40
						259,20		
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
365 / 1267	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE -							
	A R I P O R T A R E							654'076,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							654'076,31
SIC.01.02.025.a	PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
366 / 1268 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			1,000	1,00 <hr/> 1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
367 / 1269 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²		120,00			120,00 <hr/> 120,00	6,00	720,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
368 / 1276 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml		91,00			91,00 <hr/> 91,00	14,00	1'274,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
369 / 1278 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00 <hr/> 368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
370 / 1270 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
371 / 1271 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							659'203,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							659'203,57
372 / 1272 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
373 / 1277 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00 <hr/> 4,00	1,81	7,24
374 / 1279 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00 <hr/> 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
375 / 1273 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			2,000	4,00 <hr/> 4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
376 / 1274 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			2,000	4,00 <hr/> 4,00	33,57	134,28
377 / 1275 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			2,000	16,00 <hr/> 16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 5+697 (SpCat 22)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
378 / 1280 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI							
	A R I P O R T A R E							660'091,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							660'091,09
	Opere d'arte minori (lung.=48,00*1,8)	2,00	86,40		3,000	518,40		
	SOMMANO m ²					518,40	9,50	4'924,80
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
379 / 1281 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
380 / 1282 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
381 / 1283 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		215,00			215,00		
	SOMMANO m ²					215,00	6,00	1'290,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
382 / 1290 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		184,00			184,00		
	SOMMANO ml					184,00	14,00	2'576,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
383 / 1487 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
384 / 1284 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA							
	A R I P O R T A R E							673'103,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							673'103,73
	DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
385 / 1285 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
386 / 1286 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
387 / 1291 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,81	10,86
388 / 1292 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14,22	85,32
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
389 / 1287 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
390 / 1288 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
391 / 1289 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			3,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	23,24	557,76
	A R I P O R T A R E							674'589,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							674'589,31
392 / 119 SIC.01.01.001.a	TOMBINO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 6+131 (SpCat 23) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	36,00		5,100	367,20		
	SOMMANO m ²					367,20	9,50	3'488,40
393 / 120 SIC.01.02.025.a	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
394 / 121 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
395 / 122 SIC.01.03.001	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3) RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		80,00			80,00		
	SOMMANO m ²					80,00	6,00	480,00
396 / 129 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	14,00	1'120,00
397 / 1488 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI							
	A RIPORTARE							680'107,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							680'107,31
	FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
398 / 123 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
399 / 124 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
400 / 125 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
401 / 130 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,81	10,86
402 / 131 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14,22	85,32
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
403 / 126 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
404 / 127 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			3,000	6,00		
	A RIPORTARE					6,00		684'625,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		684'625,95
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
405 / 128 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			3,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	23,24	557,76
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 6+541 (SpCat 24) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
406 / 132 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	66,30		3,000	397,80		
	SOMMANO m²					397,80	9,50	3'779,10
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
407 / 133 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
408 / 134 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
409 / 135 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	67,00			134,00		
	SOMMANO m²					134,00	6,00	804,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
410 / 142 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO							
	A R I P O R T A R E							690'327,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							690'327,53
	SOMMANO ml	2,00	67,00			134,00		
						134,00	14,00	1'876,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
411 / 1489 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
412 / 136 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
413 / 137 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
414 / 138 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
415 / 143 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,81	3,62
416 / 144 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO cadauno					368,00	14,22	5'232,96
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
417 / 139 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di							
	A R I P O R T A R E							700'397,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							700'397,07
	2 ore x 2 responsabili)	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
418 / 140 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
419 / 141 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			1,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 6+789 (SpCat 25) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
420 / 158 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	25,20		3,000	151,20		
	SOMMANO m ²					151,20	9,50	1'436,40
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
421 / 159 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
422 / 160 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
423 / 161	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE							
	A R I P O R T A R E							702'512,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							702'512,97
SIC.01.03.001	SOMMANO m ²		51,00			51,00		
	SOMMANO m ²					51,00	6,00	306,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
424 / 168 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		51,00			51,00		
	SOMMANO ml					51,00	14,00	714,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
425 / 1490 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
426 / 162 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
427 / 163 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
428 / 164 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
429 / 169 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1,81	3,62
	A R I P O R T A R E							705'229,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							705'229,47
430 / 170 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			1,000	2,00		
						2,00	14,22	28,44
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
431 / 165 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
432 / 166 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,57	67,14
433 / 167 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			1,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	23,24	185,92
	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 7+157 (SpCat 26) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
434 / 171 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIE PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	12,60		5,000	126,00		
	SOMMANO m ²					126,00	9,50	1'197,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
435 / 172 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		706'775,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		706'775,11
436 / 173 SIC.01.02.025.b	SOMMANO cad BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00	289,00	289,00
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
437 / 174 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		13,00			13,00		
	SOMMANO m²					13,00	6,00	78,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
438 / 181 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		12,60			12,60		
	SOMMANO ml					12,60	14,00	176,40
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
439 / 1491 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
440 / 175 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
441 / 176 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
442 / 177 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI							
	A R I P O R T A R E							710'233,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							710'233,07
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
443 / 182 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
444 / 183 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
445 / 178 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
446 / 179 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
447 / 180 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 7+320 (SpCat 27)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
448 / 184 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	55,80		2,900	323,64		
	A R I P O R T A R E					323,64		711'120,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					323,64		711'120,59
	SOMMANO m ²					323,64	9,50	3'074,58
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
449 / 185 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
450 / 186 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
451 / 187 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		110,00			110,00		
	SOMMANO m ²					110,00	6,00	660,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
452 / 194 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		110,00			110,00		
	SOMMANO ml					110,00	14,00	1'540,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
453 / 1492 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
454 / 188 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		719'352,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		719'352,93
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
455 / 189 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
456 / 190 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
457 / 195 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
458 / 196 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
459 / 191 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
460 / 192 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
461 / 193 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	PROLUNGAMENTO TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 7+837 (SpCat 28) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC							
	A R I P O R T A R E							720'486,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							720'486,25
	(Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
462 / 197 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	63,12		3,000	378,72		
	SOMMANO m ²					378,72	9,50	3'597,84
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
463 / 198 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
464 / 199 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
465 / 200 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		120,00			120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	6,00	720,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
466 / 207 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	14,00	1'680,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
467 / 1493 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE							
	A R I P O R T A R E							726'913,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							726'913,69
	Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
468 / 201 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
469 / 202 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
470 / 203 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
471 / 208 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
472 / 209 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
473 / 204 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
474 / 205 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	A R I P O R T A R E							730'203,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							730'203,33
475 / 206 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			2,000	16,00		
						16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 8+263 (SpCat 29) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
476 / 210 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori SOMMANO m ²	2,00	59,40		2,600	308,88		
						308,88	9,50	2'934,36
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
477 / 211 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
478 / 212 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00		
						2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
479 / 213 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m ²		130,00			130,00		
						130,00	6,00	780,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
480 / 220 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml		130,00			130,00		
						130,00	14,00	1'820,00
	A R I P O R T A R E							736'539,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							736'539,13
481 / 1494 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
482 / 214 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
483 / 215 SIC.04.05.010	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
484 / 216 SIC.04.05.015	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
485 / 221 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
486 / 222 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
487 / 217 SIC.05.01.001.a	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15) COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	A R I P O R T A R E							739'694,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							739'694,49
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
488 / 218 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
489 / 219 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 8+779 (SpCat 30)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
490 / 223 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	57,60		2,600	299,52		
	SOMMANO m ²					299,52	9,50	2'845,44
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
491 / 224 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
492 / 225 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
493 / 226 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		120,00			120,00		
	SOMMANO m ²					120,00	6,00	720,00
	A R I P O R T A R E							744'195,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							744'195,65
494 / 233 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	14,00	1'680,00
495 / 1495 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
496 / 227 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
497 / 228 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
498 / 229 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
499 / 234 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
500 / 235 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	A R I P O R T A R E							748'896,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							748'896,73
501 / 230 SIC.05.01.001.a	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15) COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			2,000	4,00		
						4,00	33,57	134,28
502 / 231 SIC.05.02.001.a	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			2,000	4,00		
						4,00	33,57	134,28
503 / 232 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	8,00			2,000	16,00		
						16,00	23,24	371,84
504 / 236 SIC.01.01.001.a	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 AL KM 9+086 (SpCat 31) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori SOMMANO m ²	2,00	37,80		2,600	196,56		
						196,56	9,50	1'867,32
505 / 237 SIC.01.02.025.a	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
506 / 238 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00		
						2,00	70,30	140,60
	A R I P O R T A R E							751'834,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							751'834,05
507 / 239 SIC.01.03.001	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3) RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m ²		80,00			80,00 <hr/> 80,00	6,00	480,00
508 / 246 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml		80,00			80,00 <hr/> 80,00	14,00	1'120,00
509 / 1496 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00 <hr/> 368,00	6,87	2'528,16
510 / 240 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
511 / 241 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
512 / 242 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
513 / 247	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A							
	A R I P O R T A R E							756'391,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							756'391,01
SIC.PA.S_1.04.6.1.d	POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
514 / 248 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
515 / 243 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
516 / 244 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
517 / 245 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 9+435 (SpCat 32)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
518 / 249 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	48,60		2,600	252,72		
	SOMMANO m ²					252,72	9,50	2'400,84
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							759'496,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							759'496,37
519 / 250 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
520 / 251 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
521 / 252 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		100,00			100,00		
	SOMMANO m²					100,00	6,00	600,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passerelle (SbCat 4)							
522 / 259 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	14,00	1'400,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
523 / 1497 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
524 / 253 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
525 / 254 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	A RIPORTARE							764'699,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							764'699,93
526 / 255 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
527 / 260 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00 4,00	1,81	7,24
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
528 / 261 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
529 / 256 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			2,000	4,00 4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
530 / 257 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			2,000	4,00 4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
531 / 258 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			2,000	16,00 16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 9+565 (SpCat 33)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
532 / 262 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA							
	A R I P O R T A R E							765'587,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							765'587,45
	ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	73,80		3,000	442,80		
	SOMMANO m²					442,80	9,50	4'206,60
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
533 / 263 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
534 / 264 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
535 / 265 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		150,00			150,00		
	SOMMANO m²					150,00	6,00	900,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
536 / 272 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	14,00	2'100,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
537 / 1498 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
538 / 266	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE							
	A R I P O R T A R E							775'751,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							775'751,81
SIC.04.05.005.b	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
539 / 267 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
540 / 268 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
541 / 273 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
542 / 274 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
543 / 269 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
544 / 270 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
545 / 271 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	A RIPORTARE							776'885,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							776'885,13
546 / 275 SIC.01.01.001.a	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 10+651 (SpCat 34) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	90,00		4,300	774,00		
	SOMMANO m ²					774,00	9,50	7'353,00
547 / 276 SIC.01.02.025.a	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
548 / 277 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
549 / 278 SIC.01.03.001	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3) RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		180,00			180,00		
	SOMMANO m ²					180,00	6,00	1'080,00
550 / 285 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		180,00			180,00		
	SOMMANO ml					180,00	14,00	2'520,00
551 / 1499 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI							
	A R I P O R T A R E							788'338,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							788'338,03
	SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
552 / 279 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
553 / 280 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
554 / 281 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
555 / 286 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,81	10,86
556 / 287 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14,22	85,32
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
557 / 282 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
558 / 283 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE							
	A RIPORTARE							792'856,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							792'856,67
559 / 284 SIC.05.02.001.b	Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			3,000	6,00	33,57	201,42
	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE					6,00		
	Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			3,000	24,00	23,24	557,76
	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 10+854 (SpCat 35) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
560 / 288 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori SOMMANO m ²	2,00	48,60		4,300	417,96	9,50	3'970,62
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
561 / 289 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
562 / 290 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			3,000	3,00	70,30	210,90
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
563 / 291 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m ²		100,00			100,00	6,00	600,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
564 / 298 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI							
	A R I P O R T A R E							798'686,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							798'686,37
	PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	14,00	1'400,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
565 / 1500 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
566 / 292 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
567 / 293 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
568 / 294 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
569 / 299 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,81	10,86
570 / 300 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14,22	85,32
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
	A R I P O R T A R E							804'403,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							804'403,59
571 / 295 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
572 / 296 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
573 / 297 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			3,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	23,24	557,76
	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 11+641 (SpCat 36) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
574 / 301 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIE PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	37,80		4,250	321,30		
	SOMMANO m ²					321,30	9,50	3'052,35
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
575 / 302 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
576 / 303 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	A R I P O R T A R E							808'916,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							808'916,44
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
577 / 304 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		80,00			80,00		
	SOMMANO m²					80,00	6,00	480,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
578 / 311 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					80,00	14,00	1'120,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
579 / 1501 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
580 / 305 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
581 / 306 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
582 / 307 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
583 / 312 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			3,000	6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		814'737,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		814'737,48
	SOMMANO cadauno					6,00	1,81	10,86
584 / 313 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14,22	85,32
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
585 / 308 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
586 / 309 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
587 / 310 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			3,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	23,24	557,76
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 12+269 (SpCat 37)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
588 / 314 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	41,40		2,800	231,84		
	SOMMANO m ²					231,84	9,50	2'202,48
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
589 / 315 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							817'996,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							817'996,74
	Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
590 / 316 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
591 / 317 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		85,00			85,00		
	SOMMANO m²					85,00	6,00	510,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
592 / 324 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		85,00			85,00		
	SOMMANO ml					85,00	14,00	1'190,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
593 / 1502 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
594 / 318 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
595 / 319 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							822'900,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							822'900,30
596 / 320 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
597 / 325 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00 <hr/> 4,00	1,81	7,24
598 / 326 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00 <hr/> 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
599 / 321 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			2,000	4,00 <hr/> 4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
600 / 322 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			2,000	4,00 <hr/> 4,00	33,57	134,28
601 / 323 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	8,00			2,000	16,00 <hr/> 16,00	23,24	371,84
	ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO AL KM 12+751 (SpCat 38)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
602 / 327 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori							
	A R I P O R T A R E							823'787,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							823'787,82
	SOMMANO m ²	2,00	30,60		10,000	612,00		
						612,00	9,50	5'814,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
603 / 328 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
604 / 329 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			7,000	7,00		
	SOMMANO cad					7,00	70,30	492,10
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
605 / 330 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	4,00	33,00			132,00		
	SOMMANO m ²					132,00	6,00	792,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
606 / 337 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO	2,00	33,00			66,00		
	SOMMANO ml					66,00	14,00	924,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
607 / 1503 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	7,000	1'288,00		
	SOMMANO h					1'288,00	6,87	8'848,56
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
608 / 331 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE							
	A R I P O R T A R E							840'947,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							840'947,48
	DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
609 / 332 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
610 / 333 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
611 / 338 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	1,81	25,34
612 / 339 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	14,22	199,08
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
613 / 334 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
614 / 335 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
615 / 336 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 13+578							
	A R I P O R T A R E							842'241,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							842'241,10
616 / 157 SIC.01.01.001.a	<p style="text-align: center;">(SpCat 39) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)</p> <p>SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	2,00	41,40		2,800	231,84		
						231,84	9,50	2'202,48
617 / 145 SIC.01.02.025.a	<p style="text-align: center;">SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)</p> <p>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	289,00	289,00
618 / 146 SIC.01.02.025.b	<p>BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	1,00			2,000	2,00		
						2,00	70,30	140,60
619 / 147 SIC.01.03.001	<p style="text-align: center;">SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)</p> <p>RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		85,00			85,00		
						85,00	6,00	510,00
620 / 154 SIC.02.01.005.a	<p style="text-align: center;">SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)</p> <p>SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		85,00			85,00		
						85,00	14,00	1'190,00
621 / 1504 SIC.03.10.030	<p style="text-align: center;">SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)</p> <p>SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA</p>							
	A R I P O R T A R E							846'573,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							846'573,18
	TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
622 / 148 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
623 / 149 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
624 / 150 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
625 / 155 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	1,81	72,40
626 / 156 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
627 / 151 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
628 / 152 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	A R I P O R T A R E							851'379,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							851'379,58
629 / 153 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 14+001 (SpCat 40) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
630 / 340 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	41,40		2,800	231,84		
	SOMMANO m ²					231,84	9,50	2'202,48
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
631 / 341 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
632 / 342 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
633 / 343 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE (lung.=50*2)		100,00			100,00		
	SOMMANO m ²					100,00	6,00	600,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
634 / 350 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO (lung.=50*2)		100,00			100,00		
	SOMMANO m ²					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		856'470,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		856'470,86
	SOMMANO ml					100,00	14,00	1'400,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
635 / 1505 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
636 / 344 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
637 / 345 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
638 / 346 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
639 / 351 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
640 / 352 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
641 / 347 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		860'891,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		860'891,94
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
642 / 348 SIC.05.02.001.a	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
643 / 349 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
644 / 353 SIC.01.01.001.a	TOMBINO SCATOLARE 3.00X2.00 AL KM 14+270 (SpCat 41) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	61,20		3,000	367,20		
	SOMMANO m²					367,20	9,50	3'488,40
645 / 354 SIC.01.02.025.a	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
646 / 355 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
647 / 356 SIC.01.03.001	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3) RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		120,00			120,00		
	SOMMANO m²					120,00	6,00	720,00
	A R I P O R T A R E							866'170,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							866'170,34
648 / 363 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	14,00	1'680,00
649 / 1506 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
650 / 357 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
651 / 358 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
652 / 359 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
653 / 364 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1,81	7,24
654 / 365 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		870'814,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		870'814,54
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
655 / 360 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
656 / 361 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	33,57	134,28
657 / 362 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	23,24	371,84
	TOMBINO SCATOLARE 5.00X3.00 AL KM 15+716 (SpCat 42)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
658 / 366 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIE PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	70,20		4,700	659,88		
	SOMMANO m ²					659,88	9,50	6'268,86
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
659 / 367 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
660 / 368 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							878'069,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							878'069,68
	Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
661 / 369 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		142,00			142,00		
	SOMMANO m²					142,00	6,00	852,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
662 / 376 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		125,00			125,00		
	SOMMANO ml					125,00	14,00	1'750,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
663 / 1507 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
664 / 370 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
665 / 371 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
666 / 372 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A R I P O R T A R E							885'103,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							885'103,62
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
667 / 377 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,81	10,86
668 / 378 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14,22	85,32
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
669 / 373 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
670 / 374 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
671 / 375 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			3,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	23,24	557,76
	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 16+123 (SpCat 43) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
672 / 379 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	43,20		5,700	492,48		
	SOMMANO m ²					492,48	9,50	4'678,56
	A R I P O R T A R E							890'838,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							890'838,96
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
673 / 380 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
674 / 381 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			4,000	4,00 <hr/> 4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
675 / 382 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²		150,00			150,00 <hr/> 150,00	6,00	900,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passerelle (SbCat 4)							
676 / 389 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml		150,00			150,00 <hr/> 150,00	14,00	2'100,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
677 / 1508 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00 <hr/> 736,00	6,87	5'056,32
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
678 / 383 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
	A RIPORTARE							899'685,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							899'685,48
679 / 384 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
680 / 385 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
681 / 390 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	2,00			4,000	8,00 <hr/> 8,00	1,81	14,48
682 / 391 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			4,000	8,00 <hr/> 8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
683 / 386 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili) SOMMANO h	2,00			4,000	8,00 <hr/> 8,00	33,57	268,56
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
684 / 387 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	2,00			4,000	8,00 <hr/> 8,00	33,57	268,56
685 / 388 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	8,00			4,000	32,00 <hr/> 32,00	23,24	743,68
	TOMBINO SCATOLARE 4.00X3.00 AL KM 16+664 (SpCat 44) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
686 / 392	SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							901'303,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							901'303,32
SIC.01.01.001.a	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	48,60		4,700	456,84		
	SOMMANO m²					456,84	9,50	4'339,98
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
687 / 393 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
688 / 394 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
689 / 395 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE (lung.=44*2)		88,00			88,00		
	SOMMANO m²					88,00	6,00	528,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
690 / 402 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		88,00			88,00		
	SOMMANO ml					88,00	14,00	1'232,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
691 / 1509 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	6,87	5'056,32
	A R I P O R T A R E							912'959,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							912'959,52
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
692 / 396 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
693 / 397 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
694 / 398 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
695 / 403 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1,81	14,48
696 / 404 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
697 / 399 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
698 / 400 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,57	268,56
699 / 401 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 8 lavoratori) lavoratori	8,00			4,000	32,00		
	A R I P O R T A R E					32,00		914'053,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,00		914'053,68
	SOMMANO h					32,00	23,24	743,68
	TOMBINO SCATOLARE 2.50X2.00 AL KM 17+518 (SpCat 45) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
700 / 405 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Opere d'arte minori	2,00	70,20			365,04		
	SOMMANO m ²					365,04	9,50	3'467,88
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
701 / 406 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
702 / 407 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
703 / 408 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		140,00			140,00		
	SOMMANO m ²					140,00	6,00	840,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
704 / 415 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		140,00			140,00		
	SOMMANO ml					140,00	14,00	1'960,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							921'565,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							921'565,14
705 / 1510 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
706 / 409 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
707 / 410 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
708 / 411 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
709 / 416 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,81	10,86
710 / 417 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	14,22	85,32
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
711 / 412 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2 responsabili)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
	A RIPORTARE							926'083,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'083,78
712 / 413 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO h					6,00	33,57	201,42
713 / 414 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori	8,00			3,000	24,00		
	SOMMANO h					24,00	23,24	557,76
	CAMPO BASE C.1 (SpCat 46) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
714 / 1338 SIC.PA.A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Campo Base		27060,00		0,600	16'236,00		
	SOMMANO m ³					16'236,00	3,19	51'792,84
715 / 1339 SIC.01.04.005.b	PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO					15'610,00		
	SOMMANO m ²					15'610,00	18,70	291'907,00
716 / 1340 SIC.01.07.065	SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - ALTRI APPRESTAMENTI - PROVVISATA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE Campo Base					27'060,00		
	SOMMANO m ²					27'060,00	2,51	67'920,60
717 / 1341 SIC.PA.B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Campo Base							
	UFFICI	3,00	133,00		0,100	39,90		
	DORMITORI	40,00	23,00		0,100	92,00		
	SPOGLIATOI	3,00	67,00		0,100	20,10		
	REFETTORIO *(lung.=38,50*10)	1,00	385,00		0,100	38,50		
	OFFICINA *(lung.=10*20)	1,00	200,00		0,100	20,00		
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI *(lung.=5*6,11)	2,00	30,55		0,100	6,11		
	INFERMERIA *(lung.=12*2,50)	1,00	30,00		0,100	3,00		
	GUARDIANIA *(lung.=2,5*6)	1,00	15,00		0,100	1,50		
	SOMMANO mc.					221,11	63,20	13'974,15
718 / 1342 SIC.PA.B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) Campo Base							
	UFFICI	3,00	133,00		0,150	59,85		
	DORMITORI	40,00	23,00		0,150	138,00		
	SPOGLIATOI	3,00	67,00		0,150	30,15		
	REFETTORIO	1,00	385,00		0,150	57,75		
	OFFICINA	1,00	200,00		0,150	30,00		
	A R I P O R T A R E					315,75		1'352'437,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					315,75		1'352'437,55
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI	2,00	30,55		0,150	9,17		
	INFERMERIA	1,00	30,00		0,150	4,50		
	GUARDIANIA	1,00	15,00		0,150	2,25		
	SOMMANO mc.					331,67	97,72	32'410,79
719 / 1343 SIC.PA.B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Campo Base							
	UFFICI	3,00	133,00	1,500	0,150	89,78		
	DORMITORI	40,00	23,00	1,500	0,150	207,00		
	SPOGLIATOI	3,00	67,00	1,500	0,150	45,23		
	REFETTORIO	1,00	385,00	1,500	0,150	86,63		
	OFFICINA	1,00	200,00	1,500	0,150	45,00		
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI	2,00	30,55	1,500	0,150	13,75		
	INFERMERIA	1,00	30,00	1,500	0,150	6,75		
	GUARDIANIA	1,00	15,00	1,500	0,150	3,38		
	SOMMANO mq.					497,52	20,32	10'109,61
720 / 1344 SIC.PA.B.05.050.a	RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	UFFICI	3,00	133,00		9,180	3'662,82		
	DORMITORI	40,00	23,00		9,180	8'445,60		
	SPOGLIATOI	3,00	67,00		9,180	1'845,18		
	REFETTORIO	1,00	385,00		9,180	3'534,30		
	OFFICINA	1,00	200,00		9,180	1'836,00		
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI	2,00	30,55		9,180	560,90		
	INFERMERIA	1,00	30,00		9,180	275,40		
	GUARDIANIA	1,00	15,00		9,180	137,70		
	SOMMANO kg.					20'297,90	1,68	34'100,47
721 / 1345 SIC.01.02.001.a	BARACCAMENTI PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO							
	UFFICI	3,00	133,00			399,00		
	DORMITORI	40,00	23,00			920,00		
	SPOGLIATOI	3,00	67,00			201,00		
	REFETTORIO	1,00	385,00			385,00		
	OFFICINA	1,00	200,00			200,00		
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI	2,00	30,55			61,10		
	INFERMERIA	1,00	30,00			30,00		
	GUARDIANIA	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO m ²					2'211,10	34,14	75'486,95
722 / 1346 SIC.01.02.005.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoi	3,00	7,00			21,00		
	SOMMANO cad					21,00	334,30	7'020,30
723 / 1347 SIC.01.02.005.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoi	3,00	7,00		37,000	777,00		
	SOMMANO cad					777,00	150,90	117'249,30
724 / 1348 SIC.01.02.010.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoi arredo	3,00	7,00			21,00		
	A R I P O R T A R E					21,00		1'628'814,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		1'628'814,97
	SOMMANO cad					21,00	256,40	5'384,40
725 / 1349 SIC.01.02.010.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoi arredo	3,00	7,00		37,000	777,00		
	SOMMANO cad					777,00	26,26	20'404,02
726 / 1350 SIC.01.02.015.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uso uffici	3,00	7,00			21,00		
	SOMMANO cad					21,00	284,40	5'972,40
727 / 1351 SIC.01.02.015.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uso uffici	3,00	7,00		37,000	777,00		
	SOMMANO cad					777,00	113,20	87'956,40
728 / 1352 SIC.01.02.020.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uso uffici	3,00	7,00			21,00		
	SOMMANO cad					21,00	277,70	5'831,70
729 / 1353 SIC.01.02.020.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uso uffici	3,00	7,00		37,000	777,00		
	SOMMANO cad					777,00	18,83	14'630,91
730 / 1354 SIC.01.02.005/a DOR	Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm Dormitori	40,00	2,50			100,00		
	SOMMANO cad					100,00	334,30	33'430,00
731 / 1355 SIC.01.02.005/ b DOR	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutt ... osa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _DORMITORI Dormitori	40,00	2,50		36,000	3'600,00		
	SOMMANO cadauno					3'600,00	150,90	543'240,00
732 / 1356 SIC.01.02.005/a M/C	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta l ... e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _MENSA - CUCINA Mensa e cucina					40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		2'345'664,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		2'345'664,80
733 / 1357 SIC.01.02.005/b M/C	SOMMANO cad SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutt ... l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _ MENSA CUCINA MENSA CUCINA	40,00			36,000	1'440,00	334,30	13'372,00
734 / 1358 SIC.PA.S.1.01.2.14.a	SOMMANO cad Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione UFFICI (3 x 133= 399 mq corrispondenti a 16 unità) DORMITORI (40 x 25 = 1000 corrispondenti a 40 unità) SPOGLIATOI (3 x 67 = 201 corrispondenti a 8 unità) MENSA CUCINA (400 mq corrispondenti a 16 unità) INFERMERIA (30 mq corrispondenti a 1 unità) GUARDIANIA (15 mq corrispondenti a 1 unità)					16,00 40,00 8,00 16,00 1,00 1,00	150,90	217'296,00
735 / 1359 SIC.01.02.032	SOMMANO cadauno SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO UFFICI (3 x 133= 399 mq corrispondenti a 16 unità) DORMITORI (40 x 25 = 1000 corrispondenti a 40 unità) SPOGLIATOI (3 x 67 = 201 corrispondenti a 8 unità) MENSA CUCINA (400 mq corrispondenti a 16 unità) INFERMERIA (30 mq corrispondenti a 1 unità) GUARDIANIA (15 mq corrispondenti a 1 unità)	16,00 40,00 8,00 16,00 1,00 1,00			36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000	576,00 1'440,00 288,00 576,00 36,00 36,00	63,12	5'175,84
736 / 1360 SIC.PA.S.1.01.2.14.b	SOMMANO m² Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Nolo per ogni mese successivo o frazione UFFICI (3 x 133= 399 mq corrispondenti a 16 unità) DORMITORI (40 x 25 = 1000 corrispondenti a 40 unità) SPOGLIATOI (3 x 67 = 201 corrispondenti a 8 unità) MENSA CUCINA (400 mq corrispondenti a 16 unità) INFERMERIA (30 mq corrispondenti a 1 unità) GUARDIANIA (15 mq corrispondenti a 1 unità)	16,00 40,00 8,00 16,00 1,00 1,00			36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000	576,00 1'440,00 288,00 576,00 36,00 36,00	4,13	12'191,76
737 / 1361	SOMMANO cadauno UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabb ... el piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Guardiania					1,00	6,38	18'833,76
738 / 1362	SOMMANO cadauno					1,00	284,40	284,40
	A R I P O R T A R E							2'612'818,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'612'818,56
SIC.01.02.015.b	Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura porta ... antiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. GUARDIANIA	1,00			36,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	113,20	4'075,20
739 / 1363 SIC.01.02.005/a INF	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta l... posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _ INFERMERIA					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	334,30	1'002,90
740 / 1364 SIC.01.02.005/b INF	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutt ... a e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _ INFERMERIA	3,00			36,000	108,00		
	SOMMANO cad					108,00	150,90	16'297,20
741 / 1365 SIC.01.02.030.2.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Baracca Magazzino Materiali (equivalente a N.1 da 10 x30) Officina (equivalente n. 1 da 10 x 20) Deposito attrezzi Deposito materiali rischio incendio					23,00 14,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					41,00	128,00	5'248,00
742 / 1366 SIC.01.02.030.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Baracca Magazzino Materiali (equivalente a N.1 da 10 x 30) Officina (equivalente n. 1 da 10 x 20) Deposito attrezzi Deposito materiali rischio incendio	23,00			36,000	828,00 14,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					846,00	27,00	22'842,00
743 / 1373 SIC.03.04.020.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 64 A Campo Base	1,00			36,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	22,16	797,76
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
744 / 1367	SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							2'663'081,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'663'081,62
SIC.01.03.015.2.a	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC RECINZIONI ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Ingresso Campo Base	1,00	6,00	2,000		12,00		
	SOMMANO m ²					12,00	16,25	195,00
745 / 1368 SIC.01.03.015.2.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC RECINZIONI ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Ingresso Campo Base	1,00	6,00	2,000	36,000	432,00		
	SOMMANO m ²					432,00	1,24	535,68
746 / 1369 SIC.01.03.005.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Campo Base	-1,00	950,00 6,00	2,000 2,000		1'900,00 -12,00		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m ² SOMMANO m ²					1'900,00 -12,00 1'888,00	3,94	7'438,72
747 / 1370 SIC.01.03.005.b	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Campo Base	-1,00	950,00 6,00	2,000 2,000	36,000 23,000	68'400,00 -276,00		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m ² SOMMANO m ²					68'400,00 -276,00 68'124,00	0,32	21'799,68
748 / 1371 SIC.01.01.015.a	SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Campo Base		950,00	2,000		1'900,00		
	SOMMANO m ²					1'900,00	2,10	3'990,00
749 / 1372 SIC.01.01.015.b	SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Campo Base		950,00	2,000	36,000	68'400,00		
	SOMMANO m ²					68'400,00	0,25	17'100,00
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
750 / 1377 SIC.01.06.001.1.a	SERBATOI FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Campo Base					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	150,00	450,00
751 / 1378	SERBATOI FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O							
	A R I P O R T A R E							2'714'590,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'714'590,70
SIC.01.06.001.1.b	FRAZIONE Campo Base SOMMANO cad	3,00			36,000	108,00		
						108,00	60,00	6'480,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
752 / 2108 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE SOMMANO h	1,00			200,000	200,00		
						200,00	6,87	1'374,00
	SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)							
753 / 1374 SIC.03.02.001	IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Campo Base SOMMANO cad					5,00		
						5,00	179,00	895,00
754 / 1375 SIC.03.01.001.a	GLI IMPIANTI DI TERRA IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Campo Base SOMMANO cad	1,00			37,000	37,00		
						37,00	362,00	13'394,00
755 / 1376 SIC.03.01.005	GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE Campo Base SOMMANO cad					1,00		
						1,00	61,40	61,40
756 / 1716 SIC.03.01.001.a	IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI campo base SOMMANO cad	1,00			37,000	37,00		
						37,00	362,00	13'394,00
757 / 1717 SIC.03.01.001.c	IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI campo base SOMMANO cad	1,00			37,000	37,00		
						37,00	31,00	1'147,00
758 / 1718 SIC.03.01.025.1.b	DISPERSORE IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO ELETTROLITICAMENTE - DIAMETRO 18 MM campo base	1,00			37,000	37,00		
	A R I P O R T A R E					37,00		2'751'336,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,00		2'751'336,10
	SOMMANO cad					37,00	12,73	471,01
759 / 1728 SIC.03.04.005.b	LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - DA 3X4 MM 2 a corpo		1600,00			1'600,00		
	SOMMANO ml					1'600,00	7,95	12'720,00
760 / 1729 SIC.03.04.010.c	TUBI PORTACAVI RIGIDI - DIAMETRO NOMINALE 1"		800,00			1'600,00		
	SOMMANO ml	2,00				1'600,00	7,84	12'544,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
761 / 1594 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
762 / 1595 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE					37,000		
	SOMMANO mese					37,00	192,75	7'131,75
	SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 12)							
763 / 1383 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
764 / 1379 SIC.04.05.020.b	BARELLA PIEGHEVOLE - IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA					1275,000		
	SOMMANO gg					1'275,00	0,35	446,25
765 / 1380 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		2'787'115,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		2'787'115,32
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
766 / 1381 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
767 / 1382 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
768 / 1384 SIC.03.03.001	IMPIANTI ANTINCENDIO CARTELLI ANTINCENDIO	52,00			37,000	1'924,00		
	SOMMANO cad					1'924,00	0,34	654,16
769 / 1385 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	52,00			37,000	1'924,00		
	SOMMANO cadauno					1'924,00	1,81	3'482,44
770 / 1386 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	42,00			37,000	1'554,00		
	SOMMANO cadauno					1'554,00	14,22	22'097,88
771 / 1387 SIC.04.06.001.2.a	ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	84,60	338,40
772 / 1388 SIC.04.06.001.2.b	ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	4,00			37,000	148,00		
	SOMMANO cad					148,00	19,74	2'921,52
	SIC.07 - MISURE DI COORDINAMENTO, RELATIVE ALL'USO COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 6) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
773 / 2113 SIC.PA.26.01.07.11	FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di							
	A RIPORTARE							2'817'896,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'817'896,12
	lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m ² , eseguito con mezzo meccanico					1'000,00		
	SOMMANO ml					1'000,00	86,98	86'980,00
	CAMPO BASE C.2 (SpCat 47) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
774 / 1389 SIC.PA.A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Campo Base		11610,00		0,600	6'966,00		
	SOMMANO m ³					6'966,00	3,19	22'221,54
775 / 1390 SIC.01.04.005.b	PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO					6'520,00		
	SOMMANO m ²					6'520,00	18,70	121'924,00
776 / 1391 SIC.01.07.065	SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - ALTRI APPRESTAMENTI - PROVVISATA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE Campo Base					11'610,00		
	SOMMANO m ²					11'610,00	2,51	29'141,10
777 / 1392 SIC.PA.B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc Campo Base							
	UFFICI	1,00	129,58		0,100	12,96		
	DORMITORI	22,00	23,00		0,100	50,60		
	SPOGLIATOI	1,00	67,00		0,100	6,70		
	REFETTORIO		200,00		0,100	20,00		
	OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO		300,00		0,100	30,00		
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI	2,00	31,50		0,100	6,30		
	INFERMERIA		23,00		0,100	2,30		
	GUARDIANIA		15,00		0,100	1,50		
	SOMMANO mc.					130,36	63,20	8'238,75
778 / 1393 SIC.PA.B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm ²) Campo Base							
	UFFICI	2,00	129,58		0,100	25,92		
	DORMITORI	22,00	23,00		0,100	50,60		
	SPOGLIATOI	1,00	67,00		0,100	6,70		
	REFETTORIO		200,00		0,100	20,00		
	OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO		300,00		0,100	30,00		
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI	2,00	31,50		0,100	6,30		
	INFERMERIA		23,00		0,100	2,30		
	GUARDIANIA		15,00		0,100	1,50		
	SOMMANO mc.					143,32	97,72	14'005,23
779 / 1394 SIC.PA.B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Campo Base							
	UFFICI	2,00	129,58	0,100	0,150	3,89		
	DORMITORI	22,00	23,00	0,100	0,150	7,59		
	A R I P O R T A R E					11,48		3'100'406,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,48		3'100'406,74
	SPOGLIATOI	1,00	67,00	0,100	0,150	1,01		
	REFETTORIO		200,00	0,100	0,150	3,00		
	OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO		300,00	0,100	0,150	4,50		
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI	2,00	31,50	0,100	0,150	0,95		
	INFERMERIA		23,00	0,100	0,150	0,35		
	GUARDIANIA		15,00	0,100	0,150	0,23		
	SOMMANO mq.					21,52	20,32	437,29
780 / 1395 SIC.PA.B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Campo Base							
	UFFICI	2,00	129,58		9,180	2'379,09		
	DORMITORI	22,00	23,00		9,180	4'645,08		
	SPOGLIATOI	1,00	67,00		9,180	615,06		
	REFETTORIO		200,00		9,180	1'836,00		
	OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO		300,00		9,180	2'754,00		
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI	2,00	31,50		9,180	578,34		
	INFERMERIA		23,00		9,180	211,14		
	GUARDIANIA		15,00		9,180	137,70		
	SOMMANO kg.					13'156,41	1,68	22'102,77
781 / 1396 SIC.01.02.001.a	BARACCAMENTI PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE IN LEGNO Campo Base							
	UFFICI	2,00	129,58			259,16		
	DORMITORI	22,00	23,00			506,00		
	SPOGLIATOI	1,00	67,00			67,00		
	REFETTORIO		200,00			200,00		
	OFFICINA E MAGAZZINO/LABORATORIO		300,00			300,00		
	DEPOSITO DPI E ATTREZZI	2,00	31,50			63,00		
	INFERMERIA		23,00			23,00		
	GUARDIANIA		15,00			15,00		
	SOMMANO m ²					1'433,16	34,14	48'928,08
782 / 1397 SIC.01.02.005.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoi		7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	334,30	2'340,10
783 / 1398 SIC.01.02.005.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoi		7,00		36,000	252,00		
	SOMMANO cad					252,00	150,90	38'026,80
784 / 1399 SIC.01.02.010.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoi arredo		7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	256,40	1'794,80
785 / 1400 SIC.01.02.010.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoi arredo		7,00		36,000	252,00		
	SOMMANO cad					252,00	26,26	6'617,52
	A R I P O R T A R E							3'220'654,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'220'654,10
786 / 1401 SIC.01.02.015.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Usa uffici SOMMANO cad		7,00			7,00	284,40	1'990,80
787 / 1402 SIC.01.02.015.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Usa uffici SOMMANO cad		7,00		36,000	252,00	113,20	28'526,40
788 / 1403 SIC.01.02.020.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Usa uffici SOMMANO cad		7,00			7,00	277,70	1'943,90
789 / 1404 SIC.01.02.020.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Usa uffici SOMMANO cad		7,00		36,000	252,00	18,83	4'745,16
790 / 1405 SIC.01.02.005/ b DOR	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutt ... osa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _DORMITORI Dormitori SOMMANO cadauno	22,00	2,20		36,000	1'742,40	150,90	262'928,16
791 / 1406 SIC.01.02.005/a DOR	Prefabbricato modulare componibile. dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm Dormitori SOMMANO cad	22,00	2,20			48,40	334,30	16'180,12
792 / 1407 SIC.01.02.005/a M/C	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta l ... e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _ MENSA - CUCINA Mensa Cucina SOMMANO cad					20,00	334,30	6'686,00
793 / 1408 SIC.01.02.005/b M/C	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutt ... l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _ MENSA CUCINA							
	A R I P O R T A R E							3'543'654,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'543'654,64
	Mensa Cucina	20,00			36,000	720,00		
	SOMMANO cad					720,00	150,90	108'648,00
794 / 1409 SIC.PA.S.1.01.2.14.a	Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m ² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione Campo Base UFFICI (2 x 129 = 259 mq corrispondenti a 10 unità) DORMITORI (22 x 25 = 550 corrispondenti a 22 unità) SPOGLIATOI (67 mq corrispondenti a 3 unità) MENZA CUCINA (200 mq corrispondenti a 8 unità) INFERMERIA (23 mq corrispondenti a 1 unità) GUARDIANIA (15 mq corrispondenti a 1 unità)					10,00 22,00 3,00 8,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					45,00	63,12	2'840,40
795 / 1410 SIC.01.02.032	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO Campo Base UFFICI (2 x 129 = 259 mq corrispondenti a 10 unità) DORMITORI (22 x 25 = 550 corrispondenti a 22 unità) SPOGLIATOI (67 mq corrispondenti a 3 unità) MENZA CUCINA (200 mq corrispondenti a 8 unità) INFERMERIA (23 mq corrispondenti a 1 unità) GUARDIANIA (15 mq corrispondenti a 1 unità)	10,00 22,00 3,00 8,00 1,00 1,00		36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000		360,00 792,00 108,00 288,00 36,00 36,00		
	SOMMANO m ²					1'620,00	4,13	6'690,60
796 / 1411 SIC.PA.S.1.01.2.14.b	Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m ² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Nolo per ogni mese successivo o frazione Campo Base UFFICI (2 x 129 = 259 mq corrispondenti a 10 unità) DORMITORI (22 x 25 = 550 corrispondenti a 22 unità) SPOGLIATOI (67 mq corrispondenti a 3 unità) MENZA CUCINA (200 mq corrispondenti a 8 unità) INFERMERIA (23 mq corrispondenti a 1 unità) GUARDIANIA (15 mq corrispondenti a 1 unità)	10,00 22,00 3,00 8,00 1,00 1,00		36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000		360,00 792,00 108,00 288,00 36,00 36,00		
	SOMMANO cadauno					1'620,00	6,38	10'335,60
797 / 1412	UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura porta ... cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	284,40	284,40
798 / 1413 SIC.01.02.015.b	Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura porta ... cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo							
	A R I P O R T A R E							3'672'453,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'672'453,64
799 / 1414 SIC.01.02.005/a INF	dell'ufficio che saranno valutati separatamente. Guardiania SOMMANO cad	1,00			36,000	36,00		
						36,00	113,20	4'075,20
800 / 1415 SIC.01.02.005/b INF	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta l... posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _ INFIRMERIA Infermeria SOMMANO cad					3,00		
						3,00	334,30	1'002,90
801 / 1416 SIC.01.02.030.2.a	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutt ... a e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _ INFIRMERIA Infermeria SOMMANO cad	3,00			36,000	108,00		
						108,00	150,90	16'297,20
802 / 1417 SIC.01.02.030.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Baracca Magazzino Materiali (equivalente a N.1 da 10 x30) Officina (equivalente n. 1 da 10 x 20) Deposito attrezzi Deposito materiali rischio incendio SOMMANO cad					20,00 14,00 2,00 2,00		
						38,00	128,00	4'864,00
803 / 1422 SIC.01.01.015.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Baracca Magazzino Materiali (equivalente a N.1 da 10 x30) Officina (equivalente n. 1 da 10 x 20) Deposito attrezzi Deposito materiali rischio incendio SOMMANO cad	20,00 14,00 2,00 2,00			36,000 36,000 36,000 36,000	720,00 504,00 72,00 72,00		
						1'368,00	27,00	36'936,00
803 / 1422 SIC.01.01.015.a	SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Campo Base SOMMANO m²		650,00	2,000		1'300,00		
						1'300,00	2,10	2'730,00
804 / 1423 SIC.01.01.015.b	SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Campo Base SOMMANO m²		650,00	2,000	36,000	46'800,00		
						46'800,00	0,25	11'700,00
805 / 1424 SIC.03.04.020.b	QUADRO ELETTRICO GENERALE - DA 64 A Campo Base SOMMANO cad	1,00			36,000	36,00		
						36,00	22,16	797,76
	A R I P O R T A R E							3'750'856,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'750'856,70
806 / 1425 SIC.03.02.001	IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Campo Base SOMMANO cad					5,00		
						5,00	179,00	895,00
807 / 1426 SIC.03.01.001.a	GLI IMPIANTI DI TERRA IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Campo Base SOMMANO cad	1,00			36,000	36,00		
						36,00	362,00	13'032,00
808 / 1427 SIC.03.01.005	GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE Campo Base SOMMANO cad					1,00		
						1,00	61,40	61,40
809 / 1428 SIC.01.06.001.1.a	SERBATOI FUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Campo Base SOMMANO cad					3,00		
						3,00	150,00	450,00
810 / 1429 SIC.01.06.001.1.b	SERBATOI FUORI TERRA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Campo Base SOMMANO cad	3,00			36,000	108,00		
						108,00	60,00	6'480,00
811 / 1430 SIC.04.05.020.b	BARELLA PIEGHEVOLE - IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA SOMMANO gg				1095,000	1'095,00		
						1'095,00	0,35	383,25
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
812 / 2109 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE SOMMANO h	1,00			200,000	200,00		
						200,00	6,87	1'374,00
	SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)							
813 / 1719 SIC.03.01.001.a	IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA							
	A R I P O R T A R E							3'773'532,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'773'532,35
	DEI LAVORI campo base	1,00			36,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	362,00	13'032,00
814 / 1720 SIC.03.01.001.c	IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI campo base	1,00			37,000	37,00		
	SOMMANO cad					37,00	31,00	1'147,00
815 / 1721 SIC.03.01.025.1.b	DISPERSORE IN TONDO DI ACCIAIO RAMATO ELETTROLITICAMENTE - DIAMETRO 18 MM campo base	1,00			37,000	37,00		
	SOMMANO cad					37,00	12,73	471,01
816 / 1730 SIC.03.04.005.b	LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - DA 3X4 MM 2 a corpo		1600,00			1'600,00		
	SOMMANO ml					1'600,00	7,95	12'720,00
817 / 1731 SIC.03.04.010.c	TUBI PORTACAVI RIGIDI - DIAMETRO NOMINALE 1"	2,00	800,00			1'600,00		
	SOMMANO ml					1'600,00	7,84	12'544,00
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
818 / 1432 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,80	77,40
819 / 1433 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
820 / 1420 SIC.01.03.005.a	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Campo Base		650,00	2,000		1'300,00		
	Sommano positivi m ²	-1,00	6,00	2,000		-12,00		
	Sommano negativi m ²					-12,00		
	SOMMANO m ²					1'288,00	3,94	5'074,72
821 / 1421	BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE							
	A R I P O R T A R E							3'819'147,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'819'147,48
SIC.01.03.005.b	ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Campo Base		650,00	2,000	36,000	46'800,00		
		-1,00	6,00	2,000	23,000	-276,00		
	Sommano positivi m ²					46'800,00		
	Sommano negativi m ²					-276,00		
	SOMMANO m ²					46'524,00	0,32	14'887,68
SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)								
822 / 1596 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
823 / 1597 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				37,000	37,00		
	SOMMANO mese					37,00	192,75	7'131,75
SIC.02.05 - Viabilità principale e pedonale per evitare interferenze (SbCat 8)								
824 / 1418 SIC.01.03.015.2.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC RECINZIONI ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Ingresso Campo Base		6,00	2,000		12,00		
	SOMMANO m ²					12,00	16,25	195,00
825 / 1419 SIC.01.03.015.2.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC RECINZIONI ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Ingresso Campo Base		6,00	2,000	36,000	432,00		
	SOMMANO m ²					432,00	1,24	535,68
SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 12)								
826 / 1434 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,69	21,69
	A R I P O R T A R E							3'844'363,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'844'363,80
827 / 1435 SIC.03.03.001	IMPIANTI ANTINCENDIO CARTELLI ANTINCENDIO SOMMANO cad	52,00			37,000	1'924,00 1'924,00	0,34	654,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
828 / 1431 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					3,00 3,00	220,00	660,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
829 / 1436 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	64,00			37,000	2'368,00 2'368,00	1,81	4'286,08
830 / 1437 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	52,00			37,000	1'924,00 1'924,00	14,22	27'359,28
831 / 1438 SIC.04.06.001.2.a	ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO cad					4,00 4,00	84,60	338,40
832 / 1439 SIC.04.06.001.2.b	ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO cad	4,00			37,000	148,00 148,00	19,74	2'921,52
	SIC.07 - MISURE DI COORDINAMENTO, RELATIVE ALL'USO COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 6) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
833 / 2114 SIC.PA.26.01.07.11	FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m ² , eseguito con mezzo meccanico					600,00		
	A R I P O R T A R E					600,00		3'880'583,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					600,00		3'880'583,24
	SOMMANO ml					600,00	86,98	52'188,00
	CANTIERE OPERATIVO 1 (SpCat 48) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
834 / 1455 SIC.PA.A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Campo Base Operativo - Area preassemblaggio e stoccaggio *(lung.=4588+7565)		12153,00		0,300	3'645,90		
	SOMMANO m³					3'645,90	3,19	11'630,42
835 / 1456 SIC.01.04.005.b	PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO					7'320,00		
	SOMMANO m²					7'320,00	18,70	136'884,00
836 / 1457 SIC.PA.B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) Campo Base Operativo - Area preassemblaggio e stoccaggio		11767,30		0,200	2'353,46		
	SOMMANO mc.					2'353,46	97,72	229'980,11
837 / 1458 SIC.PA.B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Campo Base Operativo - Area preassemblaggio e stoccaggio *(lung.=650+355)		1005,00		0,200	201,00		
	SOMMANO mq.					201,00	20,32	4'084,32
838 / 1459 SIC.PA.B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Campo Base Operativo - Area preassemblaggio e stoccaggio		12153,00	0,200	20,000	48'612,00		
	SOMMANO kg.					48'612,00	1,68	81'668,16
839 / 1460 SIC.01.02.030.2.a	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE deposito dpi e strezzi (equivalente a N.1 da 4.50 x 5) deposito materiali con pericolo incendio (equivalente a N.1 da 4.50 x 5)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	128,00	256,00
840 / 1461 SIC.01.02.030.2.b	BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE deposito dpi e strezzi (equivalente a N.1 da 4.50 x 5) deposito materiali con pericolo incendio (equivalente a N.1 da 4.50 x 5)	1,00	36,00			36,00		
	SOMMANO cad	1,00	36,00			36,00		
	SOMMANO cad					72,00	27,00	1'944,00
841 / 1462 SIC.01.02.005.a	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							4'399'218,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'399'218,25
	Spogliatoi	1,00	6,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	334,30	2'005,80
842 / 1463 SIC.01.02.005.b	BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoi	1,00	6,00		36,000	216,00		
	SOMMANO cad					216,00	150,90	32'594,40
843 / 1464 SIC.01.02.010.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Spogliatoi arredo	1,00	6,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	256,40	1'538,40
844 / 1465 SIC.01.02.010.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Spogliatoi arredo	1,00	6,00		36,000	216,00		
	SOMMANO cad					216,00	26,26	5'672,16
845 / 1466 SIC.01.02.015.a	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uso uffici	1,00	7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	284,40	1'990,80
846 / 1467 SIC.01.02.015.b	BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uso uffici	1,00	7,00		36,000	252,00		
	SOMMANO cad					252,00	113,20	28'526,40
847 / 1468 SIC.01.02.020.a	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Uso uffici	1,00	7,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	277,70	1'943,90
848 / 1469 SIC.01.02.020.b	BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Uso uffici	1,00	7,00		36,000	252,00		
	SOMMANO cad					252,00	18,83	4'745,16
849 / 1715 SIC.03.01.001.a	GLI IMPIANTI DI TERRA IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI Campo Base	1,00			37,000	37,00		
	SOMMANO cad					37,00	362,00	13'394,00
850 / 2105 SIC.PA.S.1.01.2.14.a	Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m ² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Montaggio,							
	A R I P O R T A R E							4'491'629,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'491'629,27
851 / 2106 SIC.01.02.032	smontaggio e nolo primo mese o frazione UFFICI (133 mq corrispondenti a 5 unità) SPOGLIATOI (67 corrispondenti a 2 unità) SOMMANO cadauno					5,00 2,00 <hr/> 7,00	63,12	441,84
852 / 2107 SIC.PA.S.1.01.2.14.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO UFFICI (133 mq corrispondenti a 5 unità) SPOGLIATOI (67 corrispondenti a 2 unità) SOMMANO m²					5,00 2,00 <hr/> 7,00	4,13	28,91
853 / 1713 SIC.01.05.001/a	Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m² 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Nolo per ogni mese successivo o frazione UFFICI (133 mq corrispondenti a 5 unità) SPOGLIATOI (67 corrispondenti a 2 unità) SOMMANO cadauno					5,00 2,00 <hr/> 7,00	6,38	44,66
854 / 1714 SIC.01.05.001/b	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6) CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere gara ... er l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO mese					2,00 <hr/> 2,00	92,80	185,60
855 / 1724 SIC.PA.B.01.001.b	CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine b di assicurare un'ordinata gestione del cantiere ga ... b) - PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE SOMMANO mese	2,00			36,000	72,00 <hr/> 72,00	37,10	2'671,20
856 / 1725 SIC.PA.B.01.005.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA SOMMANO m³		11,00	4,500	3,300	163,35 <hr/> 163,35	7,56	1'234,93
857 / 1726 SIC.PA.B.03.030.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 SOMMANO m³		11,00	4,500	1,300	64,35 <hr/> 64,35	2,03	130,63
	A R I P O R T A R E							4'496'367,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'496'367,04
858 / 1727 SIC.PA.A.02.015.b	MATERIALI ARIDI - AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI		11,00	4,500	1,300	64,35		
	SOMMANO m³					64,35	90,49	5'823,03
			11,00	4,500	3,000	148,50		
	SOMMANO m³					148,50	4,76	706,86
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
859 / 2110 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE							
	SOMMANO h	1,00			200,000	200,00		
						200,00	6,87	1'374,00
	SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE FUMI (Cat 3)							
860 / 1722 SIC.03.01.001.a	IMPIANTO DI TERRA - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI campo base							
	SOMMANO cad	1,00			37,000	37,00		
						37,00	362,00	13'394,00
861 / 1723 SIC.03.01.001.c	IMPIANTO DI TERRA - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI campo base							
	SOMMANO cad	1,00			37,000	37,00		
						37,00	31,00	1'147,00
862 / 1732 SIC.03.04.005.b	LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - DA 3X4 MM 2 a corpo							
	SOMMANO ml		1600,00			1'600,00		
						1'600,00	7,95	12'720,00
863 / 1733 SIC.03.04.010.c	TUBI PORTACAVI RIGIDI - DIAMETRO NOMINALE 1"							
	SOMMANO ml	2,00	800,00			1'600,00		
						1'600,00	7,84	12'544,00
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
864 / 1444 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE							
	SOMMANO					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		4'544'075,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		4'544'075,93
	SOMMANO cad					2,00	25,80	51,60
865 / 1445 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	183,00	366,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
866 / 1440 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		1700,00			1'700,00		
	SOMMANO m²					1'700,00	6,00	10'200,00
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
867 / 1598 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
868 / 1599 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				42,000	42,00		
	SOMMANO mese					42,00	192,75	8'095,50
	SIC.02.05 - Viabilità principale e pedonale per evitare interferenze (SbCat 8)							
869 / 1441 SIC.01.03.015.2.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC RECINZIONI ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	2,00	6,00	2,000		24,00		
	SOMMANO m²					24,00	16,25	390,00
870 / 1442 SIC.01.03.015.2.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC RECINZIONI ACCESSO CARRABILE PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00	6,00	2,000	36,000	864,00		
	A R I P O R T A R E					864,00		4'565'623,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					864,00		4'565'623,55
	SOMMANO m ²					864,00	1,24	1'071,36
	SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare (SbCat 12)							
871 / 1449 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
872 / 1450 SIC.03.03.001	IMPIANTI ANTINCENDIO CARTELLI ANTINCENDIO	3,00			37,000	111,00		
	SOMMANO cad					111,00	0,34	37,74
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
873 / 1443 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	220,00	440,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
874 / 1451 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	3,00			37,000	111,00		
	SOMMANO cadauno					111,00	1,81	200,91
875 / 1452 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			37,000	74,00		
	SOMMANO cadauno					74,00	14,22	1'052,28
876 / 1453 SIC.04.06.001.2.a	ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	84,60	169,20
877 / 1454 SIC.04.06.001.2.b	ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			37,000	74,00		
	SOMMANO cad					74,00	19,74	1'460,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
878 / 1446	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO							
	A R I P O R T A R E							4'570'099,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'570'099,18
SIC.05.01.001.a	AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	36,000	432,00		
						432,00	33,57	14'502,24
SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)								
879 / 1447 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
880 / 1448 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 30 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	30,00	2,00	2,000		120,00		
						120,00	23,24	2'788,80
SIC.07 - MISURE DI COORDINAMENTO, RELATIVE ALL'USO COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 6)								
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)								
881 / 2115 SIC.PA.26.01.07.11	FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m ² , eseguito con mezzo meccanico SOMMANO ml					1'600,00		
						1'600,00	86,98	139'168,00
PISTE DI ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE (SpCat 49)								
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)								
SIC.01.08 - Piste di Cantiere (SbCat 7)								
882 / 2090 SIC.01.04.001	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC VIABILITÀ DI CANTIERE STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE SOMMANO m ³				60000,00	0,200	12'000,00	
						12'000,00	33,20	398'400,00
VIADOTTO VALLONE DELLE COSTE - CARR. DX (SpCat 50)								
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)								
883 / 860 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A							
	A R I P O R T A R E							5'125'361,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'125'361,06
	CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 dx *(lung.=34,60+13+13) Spalla S2 dx *(lung.=34,60+13+13) Pila P1 dx Pila P2 dx Pila P3 dx Pila P4 dx		60,60 60,60 10,80 12,60 12,60		12,000 9,300 14,700 20,500 16,000	727,20 563,58 317,52 516,60 516,60 403,20		
	SOMMANO m ²					3'044,70	9,50	28'924,65
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
884 / 2091 SIC.01.04.005.b	PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO Pavimentazione piazzale allestimento impalcato		293,00	10,000		2'930,00		
	SOMMANO m ²					2'930,00	18,70	54'791,00
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
885 / 2020 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	13,77	13,77
886 / 2021 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					12,000		
	SOMMANO m ²	1,00				12,000	13,77	165,24
887 / 2022 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
888 / 2023 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					12,000		
	SOMMANO cad	20,00				240,00	4,12	988,80
889 / 2024 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
	A R I P O R T A R E							5'210'656,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'210'656,95
890 / 2025 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	21,69	43,38
891 / 2026 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	50,00			12,000	600,00 <hr/> 600,00	0,25	150,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
892 / 848 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	289,00	578,00
893 / 849 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	2,00			12,000	24,00 <hr/> 24,00	70,30	1'687,20
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
894 / 850 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	293,00			586,00 <hr/> 586,00	6,00	3'516,00
895 / 1735 SIC.02.01.010.a	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00 Spalla S1 - P1 P1 - P2 P2 - P3 P3 - P4 P4 -S2 SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	48,55 64,82 64,71 64,71 50,20	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000		388,40 518,56 517,68 517,68 401,60 <hr/> 2'343,92	16,40	38'440,29
896 / 1736 SIC.02.01.010.b	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE Spalla S1 - P1 P1 - P2 P2 - P3 P3 - P4 P4 -S2 SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	48,55 64,82 64,71 64,71 50,20	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	10,000 15,000 17,000 17,000 10,000	3'884,00 7'778,40 8'800,56 8'800,56 4'016,00 <hr/> 33'279,52	2,20	73'214,94
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
897 / 857 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI							
	A R I P O R T A R E							5'328'286,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'328'286,76
	PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO	2,00	293,00			586,00		
	SOMMANO ml					586,00	14,00	8'204,00
898 / 1734 SIC.04.03.025	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE		293,00		42,000	12'306,00		
	SOMMANO ml					12'306,00	3,28	40'363,68
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
899 / 1600 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
900 / 1601 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				12,000	12,00		
	SOMMANO mese					12,00	192,75	2'313,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
901 / 1511 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	12,000	2'208,00		
	SOMMANO h					2'208,00	6,87	15'168,96
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
902 / 851 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
903 / 852 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE							
	A R I P O R T A R E							5'397'440,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'397'440,92
904 / 853 SIC.04.05.015	SOMMANO cad ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					3,00		
						3,00	25,80	77,40
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	183,00	549,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
905 / 858 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			12,000	240,00		
	SOMMANO cadauno					240,00	1,81	434,40
906 / 859 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			12,000	48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	14,22	682,56
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
907 / 854 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 6 responsabili)	6,00	2,00	2,000		24,00		
	SOMMANO h					24,00	33,57	805,68
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
908 / 855 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 6 responsabili) lavoratori	6,00	2,00	2,000		24,00		
	SOMMANO h					24,00	33,57	805,68
909 / 856 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 53 lavoratorii) lavoratori	53,00	2,00	2,000		212,00		
	SOMMANO h					212,00	23,24	4'926,88
	VIADOTTO VALLONE DELLE COSTE - CARR. SX (SpCat 51)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
910 / 873 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI							
	A R I P O R T A R E							5'405'722,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'405'722,52
	PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI Spalla S1 sx *(lung.=34,60+13+13) Spalla S2 sx *(lung.=34,60+13+13) Pila P1 sx Pila P2 sx Pila P3 sx Pila P4 sx		60,60 60,60 10,80 12,60 12,60		12,000 9,300 14,700 20,500 20,500 16,000	727,20 563,58 317,52 516,60 516,60 403,20		
	SOMMANO m ²					3'044,70	9,50	28'924,65
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
911 / 2092 SIC.01.04.005.b	PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO Pavimentazione piazzale allestimento impalcato		293,00	10,000		2'930,00		
	SOMMANO m ²					2'930,00	18,70	54'791,00
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
912 / 2027 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	13,77	13,77
913 / 2028 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					12,000		
	SOMMANO m ²	1,00				12,000	13,77	165,24
914 / 2029 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
915 / 2030 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					12,000		
	SOMMANO cad	20,00				240,00	4,12	988,80
916 / 2031 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
	A R I P O R T A R E							5'491'018,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'491'018,41
917 / 2032 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	21,69	43,38
918 / 2033 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	50,00			12,000	600,00 <hr/> 600,00	0,25	150,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
919 / 861 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	289,00	578,00
920 / 862 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	2,00			12,000	24,00 <hr/> 24,00	70,30	1'687,20
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
921 / 863 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	293,00			586,00 <hr/> 586,00	6,00	3'516,00
922 / 1738 SIC.02.01.010.a	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00 Spalla S1 - P1 P1 - P2 P2 - P3 P3 - P4 P4 -S2 SOMMANO m²	2,00	48,55	4,000		388,40 518,56 517,68 517,68 401,60 <hr/> 2'343,92	16,40	38'440,29
923 / 1739 SIC.02.01.010.b	RETE DI SICUREZZA - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE Spalla S1 - P1 P1 - P2 P2 - P3 P3 - P4 P4 -S2 SOMMANO m²	2,00	48,55	4,000	10,000	3'884,00 7'778,40 8'800,56 8'800,56 4'016,00 <hr/> 33'279,52	2,20	73'214,94
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
924 / 870 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI							
	A R I P O R T A R E							5'608'648,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'608'648,22
	DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO	2,00	293,00			586,00		
	SOMMANO ml					586,00	14,00	8'204,00
925 / 1737 SIC.04.03.025	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE		293,00		42,000	12'306,00		
	SOMMANO ml					12'306,00	3,28	40'363,68
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
926 / 1602 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
927 / 1603 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				12,000	12,00		
	SOMMANO mese					12,00	192,75	2'313,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
928 / 1512 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	12,000	2'208,00		
	SOMMANO h					2'208,00	6,87	15'168,96
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
929 / 864 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	220,00	660,00
930 / 865	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE							
	A R I P O R T A R E							5'677'802,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'677'802,38
SIC.04.05.010	LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					3,00 <hr/> 3,00	25,80	77,40
931 / 866 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					3,00 <hr/> 3,00	183,00	549,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
932 / 871 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 Spalla S1 - P1 P1 - P2 P2 - P3 P3 - P4 P4 -S2 SOMMANO cadauno	20,00	48,55 64,82 64,71 64,71 50,20	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	12,000	194,20 259,28 258,84 258,84 200,80 <hr/> 240,00	1,81	2'555,65
933 / 872 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			12,000	48,00 <hr/> 48,00	14,22	682,56
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
934 / 867 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 6 responsabili) SOMMANO h	6,00	2,00	2,000	2,000	48,00 <hr/> 48,00	33,57	1'611,36
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
935 / 868 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 6 responsabili) lavoratori SOMMANO h	6,00	2,00	2,000	2,000	48,00 <hr/> 48,00	33,57	1'611,36
936 / 869 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 53 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	53,00	2,00	2,000	2,000	424,00 <hr/> 424,00	23,24	9'853,76
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01" (SpCat 52)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC							
	A R I P O R T A R E							5'694'743,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'694'743,47
	(Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
937 / 2006 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
938 / 2007 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
939 / 2008 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
940 / 2009 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,12	164,80
941 / 2010 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
942 / 2011 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
943 / 2012 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			2,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,25	25,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
944 / 1293 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
	A R I P O R T A R E							5'695'719,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'695'719,39
945 / 1294 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
946 / 1295 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²		1334,63			1'334,63	6,00	8'007,78
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
947 / 1513 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
948 / 1296 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
949 / 1297 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
950 / 1298 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
951 / 1302 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			2,000	40,00	1,81	72,40
	A R I P O R T A R E							5'706'897,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'706'897,13
952 / 1303 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			2,000	8,00		
						8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
953 / 1299 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
954 / 1300 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
955 / 1301 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
956 / 1608 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml					1'334,63		
						1'334,63	0,38	507,16
957 / 1609 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	1334,63			2'669,26		
						2'669,26	0,60	1'601,56
	A R I P O R T A R E							5'711'784,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'711'784,49
958 / 1610 SIC.04.03.005	<p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01bis" (SpCat 53) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)</p>		266,00			266,00		
						266,00	0,40	106,40
959 / 2013 SIC.04.02.010.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,00		
						1,00	13,77	13,77
960 / 2014 SIC.04.02.010.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,00		
						1,00	13,77	13,77
961 / 2015 SIC.04.02.005.1.a	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	19,41	97,05
962 / 2016 SIC.04.02.005.1.b	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	4,12	20,60
963 / 2017 SIC.04.02.015.1.a	<p>SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	24,23	24,23
964 / 2018 SIC.04.02.020	<p>TABELLE LAVORI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00	21,69	43,38
	A R I P O R T A R E							5'712'103,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'712'103,69
965 / 2019 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad					20,00 <hr/> 20,00	0,25	5,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
966 / 1304 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
967 / 1305 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
968 / 1306 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²		104,90			104,90 <hr/> 104,90	6,00	629,40
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
969 / 1514 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00 <hr/> 184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
970 / 1307 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
971 / 1308 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							5'714'607,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'714'607,27
972 / 1309 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
973 / 1313 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			1,000	20,00 20,00	1,81	36,20
974 / 1314 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			1,000	4,00 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
975 / 1310 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
976 / 1311 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00 12,00	33,57	402,84
977 / 1312 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00 80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
978 / 1611 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... alla fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei							
	A R I P O R T A R E							5'717'548,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'717'548,23
979 / 1612 SIC.04.01.001.c	<p>lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		104,90			104,90	0,38	39,86
980 / 1613 SIC.04.03.005	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	104,90			209,80	0,60	125,88
981 / 1775 SIC.04.02.010.1.b	<p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01ROT" (SpCat 54) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)</p> <p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		21,00			21,00	0,40	8,40
982 / 1776 SIC.04.02.010.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,00	13,77	13,77
983 / 1777 SIC.04.02.005.1.a	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,00	19,41	388,20
	A R I P O R T A R E							5'718'138,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'718'138,11
984 / 1778 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
985 / 1779 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
986 / 1780 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
987 / 1781 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
988 / 1315 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
989 / 1316 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
990 / 1317 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE					78,54		
	SOMMANO m²		78,54			78,54	6,00	471,24
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
991 / 1515 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	A R I P O R T A R E					184,00		5'719'131,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					184,00		5'719'131,16
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
992 / 1318 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
993 / 1319 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
994 / 1320 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
995 / 1324 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
996 / 1325 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
997 / 1321 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
998 / 1322 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
999 / 1323	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI							
	A R I P O R T A R E							5'721'722,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'721'722,80
SIC.05.02.001.b	LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1000 / 1614 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		48,54			48,54		
	SOMMANO ml					48,54	0,38	18,45
1001 / 1615 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	48,54			97,08		
	SOMMANO ml					97,08	0,60	58,25
1002 / 1616 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,40	4,00
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01TER" (SpCat 55) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1003 / 1782 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
	A R I P O R T A R E							5'723'676,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'723'676,47
1004 / 1783 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1005 / 1784 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1006 / 1785 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1007 / 1786 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1008 / 1787 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1009 / 1788 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1010 / 1326 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1011 / 1327 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							5'724'239,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'724'239,80
1012 / 1328 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²		34,52			34,52		
						34,52	6,00	207,12
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1013 / 1335 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1014 / 1329 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1015 / 1330 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1016 / 1331 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1017 / 1336 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1018 / 1337 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1019 / 1332	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO							
	A R I P O R T A R E							5'726'232,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'726'232,88
SIC.05.01.001.a	AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1020 / 1333 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1021 / 1334 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1022 / 1617 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml		34,52			34,52		
						34,52	0,38	13,12
1023 / 1618 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	34,52			69,04		
						69,04	0,60	41,42
1024 / 1619 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		7,00			7,00		
	A R I P O R T A R E					7,00		5'728'952,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,00		5'728'952,30
	SOMMANO cad					7,00	0,40	2,80
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "04" (SpCat 56) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1025 / 1789 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1026 / 1790 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1027 / 1791 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1028 / 1792 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1029 / 1793 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1030 / 1794 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1031 / 1795 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE							
	A R I P O R T A R E							5'729'533,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'729'533,35
	COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1032 / 1 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1033 / 2 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1034 / 3 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	286,42			572,84		
	SOMMANO m²					572,84	6,00	3'437,04
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1035 / 1516 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1036 / 4 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1037 / 5 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1038 / 6 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A R I P O R T A R E							5'735'022,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'735'022,57
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1039 / 10 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1040 / 11 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1041 / 7 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1042 / 8 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1043 / 9 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1044 / 1620 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		246,42			246,42		
	SOMMANO ml					246,42	0,38	93,64
1045 / 1621 SIC.04.01.001.c								
	A R I P O R T A R E							5'737'874,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'737'874,17
1046 / 1622 SIC.04.03.005	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	246,42			492,84		
	SOMMANO ml					492,84	0,60	295,70
	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		57,00			57,00		
	SOMMANO cad					57,00	0,40	22,80
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "05" (SpCat 57) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1047 / 1796 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1048 / 1797 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1049 / 1798 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1050 / 1799 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,12	164,80
1051 / 1800	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO							
	A R I P O R T A R E							5'738'786,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'738'786,98
SIC.04.02.015.1.a	- DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	24,23	24,23
1052 / 1801 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	21,69	43,38
1053 / 1802 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	50,00			2,000	100,00 <hr/> 100,00	0,25	25,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1054 / 418 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
1055 / 419 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00 <hr/> 2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1056 / 420 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	1521,35			3'042,70 <hr/> 3'042,70	6,00	18'256,20
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1057 / 1517 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00 <hr/> 368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1058 / 421 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI							
	A R I P O R T A R E							5'760'093,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'760'093,55
1059 / 422 SIC.04.05.010	SOMMANO cad ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
						1,00	220,00	220,00
1060 / 423 SIC.04.05.015	SOMMANO cad ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
						1,00	25,80	25,80
1061 / 427 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	SOMMANO cad SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6					1,00		
						1,00	183,00	183,00
1062 / 428 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	SOMMANO cadauno ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	20,00			2,000	40,00		
						40,00	1,81	72,40
1063 / 424 SIC.05.01.001.a	SOMMANO h SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15) COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	4,00			2,000	8,00		
						8,00	14,22	113,76
1064 / 425 SIC.05.02.001.a	SOMMANO h SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
1065 / 426 SIC.05.02.001.b	SOMMANO h SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	A R I P O R T A R E							5'763'373,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'763'373,39
1066 / 1623 SIC.04.01.001.a	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10) Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		1521,35			1'521,35		
	SOMMANO ml					1'521,35	0,38	578,11
1067 / 1624 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	1521,35			3'042,70		
	SOMMANO ml					3'042,70	0,60	1'825,62
1068 / 1625 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		305,00			305,00		
	SOMMANO cad					305,00	0,40	122,00
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "05bis" (SpCat 58) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1069 / 1803 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1070 / 1804 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
	A R I P O R T A R E							5'765'926,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'765'926,66
1071 / 1805 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1072 / 1806 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1073 / 1807 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1074 / 1808 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1075 / 1809 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1076 / 429 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1077 / 430 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1078 / 431 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE					202,78		
	SOMMANO m ²	2,00	101,39			202,78	6,00	1'216,68
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							5'767'692,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'767'692,90
1079 / 1518 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1080 / 432 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1081 / 433 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1082 / 434 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1083 / 438 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1084 / 439 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1085 / 435 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
	A RIPORTARE							5'769'881,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'769'881,70
1086 / 436 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1087 / 437 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1088 / 1626 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml		101,39			101,39		
						101,39	0,38	38,53
1089 / 1627 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	101,39			202,78		
						202,78	0,60	121,67
1090 / 1628 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO cad		21,00			21,00		
						21,00	0,40	8,40
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "06" (SpCat 59) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	A R I P O R T A R E							5'772'312,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'772'312,34
1091 / 1810 SIC.04.02.010.1.b	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11) PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1092 / 1811 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	13,77	55,08
1093 / 1812 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	19,41	776,40
1094 / 1813 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	40,00			2,000	80,00		
	SOMMANO cad					80,00	4,12	329,60
1095 / 1814 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	24,23	48,46
1096 / 1815 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	21,69	86,76
1097 / 1816 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	100,00			2,000	200,00		
	SOMMANO cad					200,00	0,25	50,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1098 / 440 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
	A RIPORTARE							5'773'975,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'773'975,18
1099 / 441 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1100 / 442 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	1861,49			3'722,98		
	SOMMANO m²					3'722,98	6,00	22'337,88
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1101 / 1519 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1102 / 443 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1103 / 444 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1104 / 445 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1105 / 449 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	1,81	72,40
1106 / 450	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA							
	A R I P O R T A R E							5'799'483,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'799'483,02
SIC.PA.S_1.04.6.2.b	CLASSE 89BC (KG 5)							
	SOMMANO cadauno	4,00			2,000	8,00		
						8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1107 / 446 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1108 / 447 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1109 / 448 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1110 / 1629 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.							
	SOMMANO ml		1861,49			1'861,49		
						1'861,49	0,38	707,37
1111 / 1630 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	1861,49			3'722,98		
	SOMMANO ml					3'722,98	0,60	2'233,79
	A R I P O R T A R E							5'805'202,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'805'202,82
1112 / 1631 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO cad		373,00			373,00		
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "07" (SpCat 60) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)					373,00	0,40	149,20
1113 / 1817 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1114 / 1818 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²	1,00			2,000	2,00		
						2,00	13,77	27,54
1115 / 1819 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO cad					20,00		
						20,00	19,41	388,20
1116 / 1820 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO cad	20,00			2,000	40,00		
						40,00	4,12	164,80
1117 / 1821 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	24,23	24,23
1118 / 1822 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00		
						2,00	21,69	43,38
	A RIPORTARE							5'806'013,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'806'013,94
1119 / 1823 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	50,00			2,000	100,00 100,00	0,25	25,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1120 / 451 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 1,00	289,00	289,00
1121 / 452 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00 2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1122 / 453 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	947,99			1'895,98 1'895,98	6,00	11'375,88
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1123 / 1520 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00 368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1124 / 454 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 1,00	220,00	220,00
1125 / 455 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							5'820'618,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'820'618,38
1126 / 456 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1127 / 460 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			2,000	40,00 40,00	1,81	72,40
1128 / 461 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			2,000	8,00 8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1129 / 457 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1130 / 458 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 12,00	33,57	402,84
1131 / 459 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00 80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1132 / 1632 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... alla fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei							
	A R I P O R T A R E							5'823'652,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'823'652,42
1133 / 1633 SIC.04.01.001.c	<p>lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		947,99			947,99		
						947,99	0,38	360,24
1134 / 1634 SIC.04.03.005	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	947,99			1'895,98		
						1'895,98	0,60	1'137,59
	<p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		190,00			190,00		
						190,00	0,40	76,00
	<p>VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "09" (SpCat 61) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)</p>							
1135 / 1824 SIC.04.02.010.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1136 / 1825 SIC.04.02.010.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	1,00				1,00		
					1,000	1,00	13,77	13,77
1137 / 1826 SIC.04.02.005.1.a	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,00		
						20,00	19,41	388,20
	A R I P O R T A R E							5'825'641,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'825'641,99
1138 / 1827 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1139 / 1828 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1140 / 1829 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1141 / 1830 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			1,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1142 / 462 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1143 / 463 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1144 / 464 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	240,39			480,78		
	SOMMANO m²					480,78	6,00	2'884,68
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1145 / 1521 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	A R I P O R T A R E					184,00		5'829'048,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					184,00		5'829'048,48
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
1146 / 465 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1147 / 466 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1148 / 467 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1149 / 471 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1150 / 472 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1151 / 468 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1152 / 469 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1153 / 470	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI							
	A RIPORTARE							5'831'640,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'831'640,12
SIC.05.02.001.b	LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1154 / 1635 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		240,39			240,39		
	SOMMANO ml					240,39	0,38	91,35
1155 / 1636 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	240,39			480,78		
	SOMMANO ml					480,78	0,60	288,47
1156 / 1637 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		48,00			48,00		
	SOMMANO cad					48,00	0,40	19,20
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "10" (SpCat 62) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1157 / 1831 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
	A R I P O R T A R E							5'833'912,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'833'912,11
1158 / 1832 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1159 / 1833 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1160 / 1834 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1161 / 1835 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1162 / 1836 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1163 / 1837 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			1,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1164 / 473 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1165 / 474 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							5'834'835,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'834'835,89
1166 / 475 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	222,37			444,74 444,74	6,00	2'668,44
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1167 / 1522 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00 184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1168 / 476 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 1,00	220,00	220,00
1169 / 477 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 1,00	25,80	25,80
1170 / 478 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1171 / 482 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			1,000	20,00 20,00	1,81	36,20
1172 / 483 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			1,000	4,00 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1173 / 479	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO							
	A R I P O R T A R E							5'839'290,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'839'290,29
SIC.05.01.001.a	AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)								
1174 / 480 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1175 / 481 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)								
SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)								
1176 / 1638 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml		222,37			222,37		
						222,37	0,38	84,50
1177 / 1639 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	222,37			444,74		
						444,74	0,60	266,84
1178 / 1640 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		45,00			45,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		5'842'306,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,00		5'842'306,51
	SOMMANO cad					45,00	0,40	18,00
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "11" (SpCat 63) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1179 / 1838 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1180 / 1839 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²	1,00			1,000	1,00	13,77	13,77
1181 / 1840 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1182 / 1841 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad	20,00			1,000	20,00	4,12	82,40
1183 / 1842 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1184 / 1843 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1185 / 1844 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					50,00		
	SOMMANO cad	50,00			1,000	50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE							
	A R I P O R T A R E							5'842'902,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'842'902,76
	COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1186 / 484 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1187 / 485 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1188 / 486 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	602,68			1'205,36		
	SOMMANO m²					1'205,36	6,00	7'232,16
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1189 / 1523 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1190 / 487 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1191 / 488 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1192 / 489 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A R I P O R T A R E							5'852'187,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'852'187,10
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1193 / 493 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1194 / 494 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1195 / 490 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1196 / 491 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1197 / 492 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1198 / 1641 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		602,68			602,68		
	SOMMANO ml					602,68	0,38	229,02
1199 / 1642 SIC.04.01.001.c								
	A R I P O R T A R E							5'855'174,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'855'174,08
1200 / 1643 SIC.04.03.005	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	602,68			1'205,36		
	SOMMANO ml					1'205,36	0,60	723,22
	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		121,00			121,00		
	SOMMANO cad					121,00	0,40	48,40
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "12" (SpCat 64) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1201 / 1845 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1202 / 1846 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
1203 / 1847 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1204 / 1848 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,12	164,80
1205 / 1849	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO							
	A R I P O R T A R E							5'856'540,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'856'540,01
SIC.04.02.015.1.a	- DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	24,23	24,23
1206 / 1850 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	21,69	43,38
1207 / 1851 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	50,00			2,000	100,00 <hr/> 100,00	0,25	25,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1208 / 495 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
1209 / 496 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00 <hr/> 2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1210 / 497 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	758,04			1'516,08 <hr/> 1'516,08	6,00	9'096,48
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1211 / 1524 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00 <hr/> 368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1212 / 498 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI							
	A R I P O R T A R E							5'868'686,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'868'686,86
1213 / 499 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1214 / 500 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1215 / 504 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1215 / 504 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	1,81	72,40
1216 / 505 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)					1,00		
	SOMMANO cadauno	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1217 / 501 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1218 / 502 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1219 / 503 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	A R I P O R T A R E							5'871'966,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'871'966,70
1220 / 1644 SIC.04.01.001.a	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10) Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		758,04			758,04		
	SOMMANO ml					758,04	0,38	288,06
1221 / 1645 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	758,04			1'516,08		
	SOMMANO ml					1'516,08	0,60	909,65
1222 / 1646 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		152,00			152,00		
	SOMMANO cad					152,00	0,40	60,80
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "13" (SpCat 65) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1223 / 1852 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1224 / 1853 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
	A R I P O R T A R E							5'873'252,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'873'252,75
1225 / 1854 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1226 / 1855 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1227 / 1856 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1228 / 1857 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1229 / 1858 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			1,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1230 / 506 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1231 / 507 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1232 / 508 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	494,57			989,14		
	SOMMANO m²					989,14	6,00	5'934,84
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							5'880'097,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'880'097,60
1233 / 1525 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1234 / 509 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1235 / 510 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1236 / 511 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1237 / 515 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1238 / 516 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1239 / 512 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
	A R I P O R T A R E							5'882'286,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'882'286,40
1240 / 513 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1241 / 514 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1242 / 1647 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		494,57			494,57		
	SOMMANO ml					494,57	0,38	187,94
1243 / 1648 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	494,57			989,14		
	SOMMANO ml					989,14	0,60	593,48
1244 / 1649 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		100,00			100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,40	40,00
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "14" (SpCat 66) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	A R I P O R T A R E							5'885'369,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'885'369,86
1245 / 1859 SIC.04.02.010.1.b	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11) PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1246 / 1860 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²	1,00			1,000	1,00		
						1,00	13,77	13,77
1247 / 1861 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO cad					5,00		
						5,00	19,41	97,05
1248 / 1862 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO cad					5,00		
						5,00	4,12	20,60
1249 / 1863 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	24,23	24,23
1250 / 1864 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00		
						2,00	21,69	43,38
1251 / 1865 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	20,00			1,000	20,00		
						20,00	0,25	5,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1252 / 517 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
	A RIPORTARE							5'885'876,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'885'876,66
1253 / 518 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1254 / 519 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	186,23			372,46		
	SOMMANO m²					372,46	6,00	2'234,76
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1255 / 1526 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1256 / 520 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1257 / 521 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1258 / 522 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1259 / 526 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1260 / 527	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA							
	A R I P O R T A R E							5'889'910,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'889'910,80
SIC.PA.S_1.04.6.2.b	CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1261 / 523 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1262 / 524 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1263 / 525 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1264 / 1650 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		186,23			186,23		
	SOMMANO ml					186,23	0,38	70,77
1265 / 1651 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	186,23			372,46		
	SOMMANO ml					372,46	0,60	223,48
	A R I P O R T A R E							5'892'926,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'892'926,81
1266 / 1652 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO cad		37,00			37,00		
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "14BIS" (SpCat 67) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)					37,00	0,40	14,80
1267 / 1866 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1268 / 1867 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1269 / 1868 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO cad					2,00		
						2,00	19,41	38,82
1270 / 1869 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO cad					2,00		
						2,00	4,12	8,24
1271 / 1870 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	24,23	24,23
1272 / 1871 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00		
						2,00	21,69	43,38
	A RIPORTARE							5'893'083,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'893'083,82
1273 / 1872 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	10,00			1,000	10,00 10,00	0,25	2,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1274 / 528 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 1,00	289,00	289,00
1275 / 529 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad					1,00 1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1276 / 530 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	18,13			36,26 36,26	6,00	217,56
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1277 / 1527 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00 184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1278 / 531 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 1,00	220,00	220,00
1279 / 532 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							5'895'173,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'895'173,06
1280 / 533 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1281 / 537 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			1,000	20,00 20,00	1,81	36,20
1282 / 538 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			1,000	4,00 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1283 / 534 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00 12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1284 / 535 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00 12,00	33,57	402,84
1285 / 536 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00 80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1286 / 1653 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... alla fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei							
	A R I P O R T A R E							5'898'114,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'898'114,02
1287 / 1654 SIC.04.01.001.c	<p>lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		18,13			18,13		
						18,13	0,38	6,89
1288 / 1655 SIC.04.03.005	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	18,13			36,26		
						36,26	0,60	21,76
	<p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		4,00			4,00		
						4,00	0,40	1,60
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "15" (SpCat 68) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1289 / 1873 SIC.04.02.010.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1290 / 1874 SIC.04.02.010.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1291 / 1875 SIC.04.02.005.1.a	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,00		
						20,00	19,41	388,20
	A R I P O R T A R E							5'898'560,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'898'560,01
1292 / 1876 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1293 / 1877 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1294 / 1878 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1295 / 1879 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			1,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1296 / 539 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1297 / 540 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1298 / 541 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	312,44			624,88		
	SOMMANO m²					624,88	6,00	3'749,28
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1299 / 1528 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	A R I P O R T A R E					184,00		5'902'831,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					184,00		5'902'831,10
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
1300 / 542 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1301 / 543 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1302 / 544 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1303 / 548 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1304 / 549 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1305 / 545 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1306 / 546 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1307 / 547	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI							
	A R I P O R T A R E							5'905'422,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'905'422,74
SIC.05.02.001.b	LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1308 / 1656 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		312,44			312,44		
	SOMMANO ml					312,44	0,38	118,73
1309 / 1657 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	312,44			624,88		
	SOMMANO ml					624,88	0,60	374,93
1310 / 1658 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		63,00			63,00		
	SOMMANO cad					63,00	0,40	25,20
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "16" (SpCat 69) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1311 / 1880 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
	A R I P O R T A R E							5'907'814,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'907'814,57
1312 / 1881 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1313 / 1882 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1314 / 1883 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1315 / 1884 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1316 / 1885 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1317 / 1886 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			1,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1318 / 550 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1319 / 551 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							5'908'738,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'908'738,35
1320 / 552 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	309,90			619,80 <hr/> 619,80	6,00	3'718,80
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1321 / 1529 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00 <hr/> 184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1322 / 553 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
1323 / 554 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
1324 / 555 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1325 / 559 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			1,000	20,00 <hr/> 20,00	1,81	36,20
1326 / 560 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			1,000	4,00 <hr/> 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1327 / 556	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO							
	A R I P O R T A R E							5'914'243,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'914'243,11
SIC.05.01.001.a	AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1328 / 557 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1329 / 558 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1330 / 1659 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml		309,90			309,90		
						309,90	0,38	117,76
1331 / 1660 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	309,90			619,80		
						619,80	0,60	371,88
1332 / 1661 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		62,00			62,00		
	A R I P O R T A R E					62,00		5'917'397,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,00		5'917'397,63
	SOMMANO cad					62,00	0,40	24,80
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "17_R1-R2-R2-R4" (SpCat 70) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1333 / 1887 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1334 / 1888 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1335 / 1889 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1336 / 1890 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1337 / 1891 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1338 / 1892 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1339 / 1893 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			1,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE							
	A R I P O R T A R E							5'918'000,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'918'000,68
	COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1340 / 561 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1341 / 562 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1342 / 563 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE (lung.=171,26+55,95+91,10+120,19+153,96)	2,00	592,46			1'184,92		
	SOMMANO m²					1'184,92	6,00	7'109,52
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1343 / 1530 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1344 / 564 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1345 / 565 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1346 / 566 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A R I P O R T A R E							5'927'162,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'927'162,38
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1347 / 570 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1348 / 571 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1349 / 567 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1350 / 568 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1351 / 569 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1352 / 1662 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		592,46			592,46		
	SOMMANO ml					592,46	0,38	225,13
1353 / 1663 SIC.04.01.001.c								
	A R I P O R T A R E							5'930'145,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'930'145,47
1354 / 1664 SIC.04.03.005	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	592,46			1'184,92		
	SOMMANO ml					1'184,92	0,60	710,95
	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		119,00			119,00		
	SOMMANO cad					119,00	0,40	47,60
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "18" (SpCat 71) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1355 / 1894 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1356 / 1895 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1357 / 1896 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1358 / 1897 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1359 / 1898	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO							
	A R I P O R T A R E							5'931'402,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'931'402,16
SIC.04.02.015.1.a	- DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	24,23	24,23
1360 / 1899 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00 <hr/> 2,00	21,69	43,38
1361 / 1900 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	50,00			1,000	50,00 <hr/> 50,00	0,25	12,50
SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)								
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)								
1362 / 572 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
1363 / 573 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	70,30	70,30
SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)								
1364 / 574 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	433,83			867,66 <hr/> 867,66	6,00	5'205,96
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)								
1365 / 1531 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00 <hr/> 184,00	6,87	1'264,08
SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)								
1366 / 575 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI							
	A R I P O R T A R E							5'938'311,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'938'311,61
	SOMMANO cad					1,00		
1367 / 576 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00	220,00	220,00
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1368 / 577 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1369 / 581 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1370 / 582 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1371 / 578 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1372 / 579 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1373 / 580 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	A R I P O R T A R E							5'941'498,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'941'498,37
1374 / 1665 SIC.04.01.001.a	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10) Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		433,83			433,83		
	SOMMANO ml					433,83	0,38	164,86
1375 / 1666 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	433,83			867,66		
	SOMMANO ml					867,66	0,60	520,60
1376 / 1667 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		87,00			87,00		
	SOMMANO cad					87,00	0,40	34,80
1377 / 1901 SIC.04.02.010.1.b	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "19" (SpCat 72) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11) PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1378 / 1902 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO m²					2,00	13,77	27,54
	A R I P O R T A R E							5'942'259,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'942'259,94
1379 / 1903 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1380 / 1904 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	4,12	164,80
1381 / 1905 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1382 / 1906 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1383 / 1907 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			2,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	0,25	25,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1384 / 583 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1385 / 584 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1386 / 585 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	621,42			1'242,84		
	SOMMANO m²					1'242,84	6,00	7'457,04
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
	A RIPORTARE							5'950'792,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'950'792,19
1387 / 1532 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1388 / 586 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1389 / 587 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1390 / 588 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1391 / 592 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			2,000	40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	1,81	72,40
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1392 / 593 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1393 / 589 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
	A RIPORTARE							5'954'338,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'954'338,15
1394 / 590 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1395 / 591 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1396 / 1668 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.					621,42		
	SOMMANO ml					621,42	0,38	236,14
1397 / 1669 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	621,42			1'242,84		
	SOMMANO ml					1'242,84	0,60	745,70
1398 / 1670 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					125,00		
	SOMMANO cad					125,00	0,40	50,00
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "20" (SpCat 73) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	A R I P O R T A R E							5'957'632,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'957'632,03
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1399 / 1908 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1400 / 1909 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1401 / 1910 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1402 / 1911 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,12	41,20
1403 / 1912 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1404 / 1913 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1405 / 1914 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	30,00			1,000	30,00		
	SOMMANO cad					30,00	0,25	7,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1406 / 594 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
	A RIPORTARE							5'958'258,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'958'258,98
1407 / 595 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1408 / 596 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	436,61			873,22		
	SOMMANO m²					873,22	6,00	5'239,32
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1409 / 1533 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1410 / 597 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	220,00	2'640,00
1411 / 598 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1412 / 599 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1413 / 603 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1414 / 604	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA							
	A R I P O R T A R E							5'967'717,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'967'717,68
SIC.PA.S_1.04.6.2.b	CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1415 / 600 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1416 / 601 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1417 / 602 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1418 / 1671 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		436,61			436,61		
	SOMMANO ml					436,61	0,38	165,91
1419 / 1672 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	436,61			873,22		
	SOMMANO ml					873,22	0,60	523,93
	A R I P O R T A R E							5'971'129,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'971'129,28
1420 / 1673 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO cad		87,00			87,00		
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "21" (SpCat 74) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)					87,00	0,40	34,80
1421 / 1915 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1422 / 1916 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1423 / 1917 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO cad					20,00		
						20,00	19,41	388,20
1424 / 1918 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO cad					20,00		
						20,00	4,12	82,40
1425 / 1919 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	24,23	24,23
1426 / 1920 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00		
						2,00	21,69	43,38
	A R I P O R T A R E							5'971'729,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'971'729,83
1427 / 1921 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	50,00			1,000	50,00 50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1428 / 605 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 1,00	289,00	289,00
1429 / 606 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad					1,00 1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1430 / 607 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	255,24			510,48 510,48	6,00	3'062,88
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1431 / 1534 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00 184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1432 / 608 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 1,00	220,00	220,00
1433 / 609 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							5'976'674,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'976'674,39
1434 / 610 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1435 / 614 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			1,000	20,00 20,00	1,81	36,20
1436 / 615 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			1,000	4,00 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1437 / 611 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00 12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1438 / 612 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00 12,00	33,57	402,84
1439 / 613 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00 80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1440 / 1674 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... alla fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei							
	A R I P O R T A R E							5'979'615,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'979'615,35
1441 / 1675 SIC.04.01.001.c	<p>lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		255,24			255,24	0,38	96,99
1442 / 1676 SIC.04.03.005	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	255,24			510,48	0,60	306,29
	<p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>		51,00			51,00	0,40	20,40
1443 / 1922 SIC.04.02.010.1.b	<p style="text-align: center;">VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "22" (SpCat 75) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)</p> <p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,00	13,77	13,77
1444 / 1923 SIC.04.02.010.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,00	13,77	13,77
1445 / 1924 SIC.04.02.005.1.a	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					20,00	19,41	388,20
	A R I P O R T A R E							5'980'454,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'980'454,77
1446 / 1925 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1447 / 1926 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1448 / 1927 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1449 / 1928 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			1,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1450 / 616 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1451 / 617 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1452 / 618 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	328,40			656,80		
	SOMMANO m²					656,80	6,00	3'940,80
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1453 / 1535 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	A R I P O R T A R E					184,00		5'984'917,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					184,00		5'984'917,38
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
1454 / 619 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1455 / 620 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1456 / 621 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1457 / 625 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1458 / 626 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1459 / 622 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1460 / 623 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1461 / 624	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI							
	A R I P O R T A R E							5'987'509,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'987'509,02
SIC.05.02.001.b	LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1462 / 1677 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		328,40			328,40		
	SOMMANO ml					328,40	0,38	124,79
1463 / 1678 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	328,40			656,80		
	SOMMANO ml					656,80	0,60	394,08
1464 / 1679 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		65,00			65,00		
	SOMMANO cad					65,00	0,40	26,00
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "23" (SpCat 76) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1465 / 1929 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
	A R I P O R T A R E							5'989'926,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'989'926,86
1466 / 1930 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1467 / 1931 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1468 / 1932 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
1469 / 1933 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1470 / 1934 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1471 / 1935 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00				50,00		
	SOMMANO cad				1,000	50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1472 / 627 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1473 / 628 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad	1,00			1,000	1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							5'990'850,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'990'850,64
1474 / 629 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	495,15			990,30 990,30	6,00	5'941,80
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1475 / 1536 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00 184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1476 / 630 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 1,00	220,00	220,00
1477 / 631 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 1,00	25,80	25,80
1478 / 632 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1479 / 636 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			1,000	20,00 20,00	1,81	36,20
1480 / 637 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			1,000	4,00 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1481 / 633	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO							
	A R I P O R T A R E							5'998'578,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'998'578,40
SIC.05.01.001.a	AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)								
1482 / 634 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1483 / 635 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)								
SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)								
1484 / 1680 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml		495,15			495,15		
						495,15	0,38	188,16
1485 / 1681 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	495,15			990,30		
						990,30	0,60	594,18
1486 / 1682 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		99,00			99,00		
	A R I P O R T A R E					99,00		6'002'025,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					99,00		6'002'025,62
	SOMMANO cad					99,00	0,40	39,60
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "24" (SpCat 77) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1487 / 1936 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1488 / 1937 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1489 / 1938 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1490 / 1939 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1491 / 1940 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1492 / 1941 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1493 / 1942 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,25	5,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE							
	A R I P O R T A R E							6'002'283,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'002'283,02
	COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1494 / 638 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1495 / 639 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1496 / 640 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	155,03			310,06		
	SOMMANO m²					310,06	6,00	1'860,36
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1497 / 1537 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1498 / 641 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1499 / 642 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1500 / 643 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A R I P O R T A R E							6'006'195,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'006'195,56
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1501 / 647 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1502 / 648 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1503 / 644 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1504 / 645 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1505 / 646 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1506 / 1683 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		155,03			155,03		
	SOMMANO ml					155,03	0,38	58,91
1507 / 1684 SIC.04.01.001.c								
	A R I P O R T A R E							6'009'012,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'009'012,43
1508 / 1685 SIC.04.03.005	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	155,03			310,06		
						310,06	0,60	186,04
1509 / 1943 SIC.04.02.010.1.b	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO cad		31,00			31,00		
						31,00	0,40	12,40
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "24bis" (SpCat 78) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1510 / 1944 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1511 / 1945 SIC.04.02.005.1.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1512 / 1946 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO cad					20,00		
						20,00	19,41	388,20
1513 / 1947	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO cad					20,00		
						20,00	4,12	82,40
	A R I P O R T A R E							6'009'709,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'009'709,01
SIC.04.02.015.1.a	- DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	24,23	24,23
1514 / 1948 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00		
						2,00	21,69	43,38
1515 / 1949 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad					50,00		
						50,00	0,25	12,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1516 / 649 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
1517 / 650 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad					1,00		
						1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1518 / 651 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	354,18			708,36		
						708,36	6,00	4'250,16
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1519 / 1538 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
						184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1520 / 652 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI							
	A R I P O R T A R E							6'015'662,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'015'662,66
1521 / 653 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1522 / 654 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1523 / 658 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6					1,00		
	SOMMANO cadauno	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1524 / 659 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)					1,000		
	SOMMANO cadauno	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
1525 / 655 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)					12,00		
	SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00	33,57	402,84
1526 / 656 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori					12,00		
	SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00	33,57	402,84
1527 / 657 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori					80,00		
	SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	A R I P O R T A R E							6'018'849,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'018'849,42
1528 / 1686 SIC.04.01.001.a	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10) Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		354,18			354,18		
	SOMMANO ml					354,18	0,38	134,59
1529 / 1687 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	354,18			708,36		
	SOMMANO ml					708,36	0,60	425,02
1530 / 1688 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		71,00			71,00		
	SOMMANO cad					71,00	0,40	28,40
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "25" (SpCat 79) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1531 / 1950 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1532 / 1951 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
	A R I P O R T A R E							6'019'464,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'019'464,97
1533 / 1952 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1534 / 1953 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,12	41,20
1535 / 1954 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1536 / 1955 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1537 / 1956 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	0,25	7,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1538 / 660 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1539 / 661 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1540 / 662 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE					412,54		
	SOMMANO m ²	2,00	206,27			412,54	6,00	2'475,24
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							6'022'609,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'022'609,92
1541 / 1539 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1542 / 663 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1543 / 664 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1544 / 665 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1545 / 669 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1546 / 670 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1547 / 666 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
	A RIPORTARE							6'024'798,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'024'798,72
1548 / 667 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1549 / 668 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1550 / 1689 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml		204,27			204,27		
						204,27	0,38	77,62
1551 / 1690 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	204,27			408,54		
						408,54	0,60	245,12
1552 / 1691 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO cad		41,00			41,00		
						41,00	0,40	16,40
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "26" (SpCat 80) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	A R I P O R T A R E							6'027'399,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'027'399,90
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1553 / 1957 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1554 / 1958 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1555 / 1959 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	19,41	194,10
1556 / 1960 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	4,12	41,20
1557 / 1961 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1558 / 1962 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1559 / 1963 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	0,25	7,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1560 / 671 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
	A RIPORTARE							6'028'026,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'028'026,85
1561 / 672 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1562 / 673 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	537,09			1'074,18		
	SOMMANO m²					1'074,18	6,00	6'445,08
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1563 / 1540 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1564 / 674 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1565 / 675 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1566 / 676 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1567 / 680 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1568 / 681	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA							
	A R I P O R T A R E							6'036'271,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'036'271,31
SIC.PA.S_1.04.6.2.b	CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1569 / 677 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1570 / 678 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1571 / 679 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1572 / 1692 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		537,07			537,07		
	SOMMANO ml					537,07	0,38	204,09
1573 / 1693 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	537,09			1'074,18		
	SOMMANO ml					1'074,18	0,60	644,51
	A R I P O R T A R E							6'039'841,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'039'841,67
1574 / 1694 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO cad		108,00			108,00		
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "27" (SpCat 81) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)					108,00	0,40	43,20
1575 / 1964 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1576 / 1965 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO m²					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1577 / 1966 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SOMMANO cad					10,00		
						10,00	19,41	194,10
1578 / 1967 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SOMMANO cad					10,00		
						10,00	4,12	41,20
1579 / 1968 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140 SOMMANO cad					1,00		
						1,00	24,23	24,23
1580 / 1969 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI SOMMANO cad					2,00		
						2,00	21,69	43,38
	A R I P O R T A R E							6'040'215,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'040'215,32
1581 / 1970 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA SOMMANO cad	30,00			42,000	1'260,00 <hr/> 1'260,00	0,25	315,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1582 / 682 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
1583 / 683 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1584 / 684 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	283,28			566,56 <hr/> 566,56	6,00	3'399,36
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1585 / 1541 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00 <hr/> 184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1586 / 685 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
1587 / 686 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							6'045'798,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'045'798,86
1588 / 687 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1589 / 691 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			1,000	20,00 20,00	1,81	36,20
1590 / 692 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			1,000	4,00 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1591 / 688 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00 12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1592 / 689 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00 12,00	33,57	402,84
1593 / 690 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00 80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1594 / 1695 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... alla fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei							
	A R I P O R T A R E							6'048'739,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'048'739,82
1595 / 1696 SIC.04.01.001.c	<p>lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>		283,28			283,28		
						283,28	0,38	107,65
1596 / 1697 SIC.04.03.005	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml</p>	2,00	283,28			566,56		
						566,56	0,60	339,94
1597 / 1971 SIC.04.02.010.1.b	<p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p style="text-align: center;">VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "27 bis" (SpCat 82) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)</p> <p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		57,00			57,00		
						57,00	0,40	22,80
1598 / 1972 SIC.04.02.010.1.b	<p>PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>					1,00		
						1,00	13,77	13,77
1599 / 1973 SIC.04.02.005.1.a	<p>SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					5,00		
						5,00	19,41	97,05
	A R I P O R T A R E							6'049'334,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'049'334,80
1600 / 1974 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1601 / 1975 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1602 / 1976 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1603 / 1977 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	20,00			42,000	840,00		
	SOMMANO cad					840,00	0,25	210,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1604 / 693 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1605 / 694 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1606 / 695 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	47,59			95,18		
	SOMMANO m²					95,18	6,00	571,08
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1607 / 1542 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	A R I P O R T A R E					184,00		6'050'563,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					184,00		6'050'563,39
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
1608 / 696 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1609 / 697 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1610 / 698 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1611 / 702 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1612 / 703 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1613 / 699 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1614 / 700 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1615 / 701	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI							
	A RIPORTARE							6'053'155,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'053'155,03
SIC.05.02.001.b	LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1616 / 1698 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		47,59			47,59		
	SOMMANO ml					47,59	0,38	18,08
1617 / 1699 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	47,59			95,18		
	SOMMANO ml					95,18	0,60	57,11
1618 / 1700 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauono per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		10,00			10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,40	4,00
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "28" (SpCat 83)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1619 / 1978 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
	A R I P O R T A R E							6'055'107,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'055'107,19
1620 / 1979 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1621 / 1980 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1622 / 1981 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1623 / 1982 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1624 / 1983 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1625 / 1984 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	20,00			42,000	840,00		
	SOMMANO cad					840,00	0,25	210,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1626 / 704 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1627 / 705 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							6'055'875,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'055'875,52
1628 / 706 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	48,16			96,32 <hr/> 96,32	6,00	577,92
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1629 / 1543 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00 <hr/> 184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1630 / 707 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
1631 / 708 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
1632 / 709 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1633 / 713 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			1,000	20,00 <hr/> 20,00	1,81	36,20
1634 / 714 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			1,000	4,00 <hr/> 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1635 / 710	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO							
	A R I P O R T A R E							6'058'239,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'058'239,40
SIC.05.01.001.a	AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1636 / 711 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1637 / 712 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1638 / 1701 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml		48,16			48,16		
						48,16	0,38	18,30
1639 / 1702 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	48,16			96,32		
						96,32	0,60	57,79
1640 / 1703 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		10,00			10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		6'060'980,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		6'060'980,37
	SOMMANO cad					10,00	0,40	4,00
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "29" (SpCat 84) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1641 / 1985 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1642 / 1986 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1643 / 1987 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1644 / 1988 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1645 / 1989 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1646 / 1990 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1647 / 1991 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					840,00		
	SOMMANO cad	20,00			42,000	840,00	0,25	210,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE							
	A R I P O R T A R E							6'061'407,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'061'407,17
	COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1648 / 715 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1649 / 716 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1650 / 717 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	177,66			355,32		
	SOMMANO m²					355,32	6,00	2'131,92
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1651 / 1544 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1652 / 718 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1653 / 719 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1654 / 720 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A RIPORTARE							6'065'591,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'065'591,27
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1655 / 724 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1656 / 725 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1657 / 721 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1658 / 722 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1659 / 723 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1660 / 1704 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		177,66			177,66		
	SOMMANO ml					177,66	0,38	67,51
1661 / 1705 SIC.04.01.001.c								
	A R I P O R T A R E							6'068'416,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'068'416,74
1662 / 1706 SIC.04.03.005	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	177,66			355,32		
	SOMMANO ml					355,32	0,60	213,19
1663 / 1992 SIC.04.02.010.1.b	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		36,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	0,40	14,40
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "32" (SpCat 85) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1664 / 1993 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1665 / 1994 SIC.04.02.005.1.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1666 / 1995 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	19,41	388,20
1667 / 1996	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,12	82,40
	A R I P O R T A R E							6'069'142,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'069'142,47
SIC.04.02.015.1.a	- DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1668 / 1997 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1669 / 1998 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	50,00			42,000	2'100,00		
	SOMMANO cad					2'100,00	0,25	525,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1670 / 726 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1671 / 727 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1672 / 728 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	693,50			1'387,00		
	SOMMANO m²					1'387,00	6,00	8'322,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1673 / 1545 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1674 / 729 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI							
	A R I P O R T A R E							6'079'680,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'079'680,46
1675 / 730 SIC.04.05.010	SOMMANO cad ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
						1,00	220,00	220,00
1676 / 731 SIC.04.05.015	SOMMANO cad ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
						1,00	25,80	25,80
1677 / 735 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	SOMMANO cad SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6					1,00		
						1,00	183,00	183,00
1677 / 735 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	SOMMANO cadauno ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
						20,00	1,81	36,20
1678 / 736 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	SOMMANO cadauno ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
						4,00	14,22	56,88
1679 / 732 SIC.05.01.001.a	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15) COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1680 / 733 SIC.05.02.001.a	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1681 / 734 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5)							
	A R I P O R T A R E							6'082'867,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'082'867,22
1682 / 1707 SIC.04.01.001.a	SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10) Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.		693,50			693,50		
	SOMMANO ml					693,50	0,38	263,53
1683 / 1708 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.	2,00	693,50			1'387,00		
	SOMMANO ml					1'387,00	0,60	832,20
1684 / 1709 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		139,00			139,00		
	SOMMANO cad					139,00	0,40	55,60
	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "33" (SpCat 86) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1685 / 1999 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
1686 / 2000 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	13,77	13,77
	A R I P O R T A R E							6'084'046,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'084'046,09
1687 / 2001 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,41	97,05
1688 / 2002 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,12	20,60
1689 / 2003 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1690 / 2004 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1691 / 2005 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	20,00			42,000	840,00		
	SOMMANO cad					840,00	0,25	210,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1692 / 737 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1693 / 738 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,30	70,30
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1694 / 739 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	56,57			113,14		
	SOMMANO m²					113,14	6,00	678,84
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
	A RIPORTARE							6'085'479,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'085'479,49
1695 / 1546 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO h					184,00	6,87	1'264,08
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1696 / 740 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1697 / 741 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1698 / 742 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1699 / 746 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1700 / 747 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			1,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1701 / 743 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
	A RIPORTARE							6'087'668,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'087'668,29
1702 / 744 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000	1,000	12,00		
						12,00	33,57	402,84
1703 / 745 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000	1,000	80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (Cat 5) SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale (SbCat 10)							
1704 / 1710 SIC.04.01.001.a	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml		56,57			56,57		
						56,57	0,38	21,50
1705 / 1711 SIC.04.01.001.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinu ... ella fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. SOMMANO ml	2,00	56,57			113,14		
						113,14	0,60	67,88
1706 / 1712 SIC.04.03.005	Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per deli ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SOMMANO cad		11,00			11,00		
						11,00	0,40	4,40
	SVINCOLO 1 SULLA SS115 (SpCat 87) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat							
	A R I P O R T A R E							6'090'024,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'090'024,11
	11)							
1707 / 2076 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO m²					3,00	13,77	41,31
1708 / 2077 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO m²					15,00	13,77	206,55
1709 / 2078 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	19,41	582,30
1710 / 2079 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	30,00			5,000	150,00		
	SOMMANO cad					150,00	4,12	618,00
1711 / 2080 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
1712 / 2081 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,69	43,38
1713 / 2082 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA	80,00			5,000	400,00		
	SOMMANO cad					400,00	0,25	100,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1714 / 748 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
	A R I P O R T A R E							6'091'928,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'091'928,88
1715 / 749 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			5,000	5,00 5,00	70,30	351,50
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1716 / 750 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	2,00	2800,00			5'600,00 5'600,00	6,00	33'600,00
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
1717 / 1604 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO SOMMANO cad					1,00 1,00	2'444,52	2'444,52
1718 / 1605 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE SOMMANO mese				5,000	5,00 5,00	192,75	963,75
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1719 / 1547 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00 920,00	6,87	6'320,40
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1720 / 751 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 1,00	220,00	220,00
1721 / 752	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE							
	A R I P O R T A R E							6'135'829,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'135'829,05
SIC.04.05.010	LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
1722 / 753 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1723 / 757 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			5,000	100,00 <hr/> 100,00	1,81	181,00
1724 / 758 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			5,000	20,00 <hr/> 20,00	14,22	284,40
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1725 / 754 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 <hr/> 12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1726 / 755 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 <hr/> 12,00	33,57	402,84
1727 / 756 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00 <hr/> 80,00	23,24	1'859,20
	SVINCOLO 2 SULLA SP 7 (SpCat 88)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
1728 / 2083 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10							
	A R I P O R T A R E							6'139'168,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'139'168,13
	FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					3,00		
	SOMMANO m²					3,00	13,77	41,31
1729 / 2084 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO m²					15,00	13,77	206,55
1730 / 2085 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	19,41	582,30
1731 / 2086 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE	30,00			5,000	150,00		
	SOMMANO cad					150,00	4,12	618,00
1732 / 2087 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	24,23	72,69
1733 / 2088 SIC.04.02.020	TABELLE LAVORI					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,69	130,14
1734 / 2089 SIC.04.03.015	SACCHETTI DI ZAVORRA					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	0,25	20,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1735 / 759 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1736 / 760 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			6,000	6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		6'141'128,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		6'141'128,12
	SOMMANO cad					6,00	70,30	421,80
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1737 / 761 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	2,00	3000,00			6'000,00		
	SOMMANO m²					6'000,00	6,00	36'000,00
	SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche (SbCat 6)							
1738 / 1606 SIC.01.02.040.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'444,52	2'444,52
1739 / 1607 SIC.01.02.040.b	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC BARACCAMENTI ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE				5,000	5,00		
	SOMMANO mese					5,00	192,75	963,75
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1740 / 1548 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	6,000	1'104,00		
	SOMMANO h					1'104,00	6,87	7'584,48
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1741 / 762 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1742 / 763 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							6'188'788,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'188'788,47
1743 / 764 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1744 / 768 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	20,00			6,000	120,00 120,00	1,81	217,20
1745 / 769 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			6,000	24,00 24,00	14,22	341,28
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1746 / 765 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1747 / 766 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 12,00	33,57	402,84
1748 / 767 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00 80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN C.A. - Muro di controripa dal km 0+0835 al km 0+186 - Carr. Sx (SpCat 89)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1749 / 886 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI							
	A R I P O R T A R E							6'192'194,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'192'194,83
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		102,60		5,000	513,00		
	SOMMANO m²					513,00	9,50	4'873,50
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1750 / 887 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1751 / 888 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1752 / 889 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		103,00			103,00		
	SOMMANO m²					103,00	6,00	618,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1753 / 1549 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1754 / 890 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1755 / 891 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							6'200'889,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'200'889,89
1756 / 892 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1757 / 896 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	5,00			2,000	10,00 <hr/> 10,00	1,81	18,10
1758 / 897 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00 <hr/> 4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1759 / 893 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 <hr/> 12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1760 / 894 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 <hr/> 12,00	33,57	402,84
1761 / 895 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00 <hr/> 80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 4+073 al km 4+177 - Carr. Sx (SpCat 90)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1762 / 898 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA							
	A R I P O R T A R E							6'203'812,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'203'812,75
	ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		120,60		11,500	1'386,90		
	SOMMANO m²					1'386,90	9,50	13'175,55
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1763 / 899 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1764 / 900 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	70,30	351,50
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1765 / 901 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		121,00			121,00		
	SOMMANO m²					121,00	6,00	726,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1766 / 1550 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	6,87	6'320,40
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1767 / 902 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1768 / 903 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
	A R I P O R T A R E							6'224'921,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'224'921,00
1769 / 904 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1770 / 908 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	5,00			5,000	25,00		
						25,00	1,81	45,25
1771 / 909 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			5,000	10,00		
						10,00	14,22	142,20
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1772 / 905 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1773 / 906 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
1774 / 907 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 4+340 al km 4+354 - Carr. Sx (SpCat 91)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1775 / 910 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI							
	A R I P O R T A R E							6'227'956,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'227'956,33
	SOMMANO m ²		14,40		7,200	103,68		
						103,68	9,50	984,96
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1776 / 911 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1777 / 912 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1778 / 913 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		14,00			14,00		
	SOMMANO m ²					14,00	6,00	84,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1779 / 1551 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1780 / 914 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1781 / 915 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1782 / 916	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA							
	A R I P O R T A R E							6'232'228,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'232'228,85
SIC.04.05.015	OCCHI SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)								
1783 / 920 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1784 / 921 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)								
1785 / 917 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)								
1786 / 918 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1787 / 919 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 4+658 al km 4+671 - Carr. Sx (SpCat 92)								
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)								
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)								
1788 / 922 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIE PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		12,60		11,050	139,23		
						139,23		6'235'151,71
	A R I P O R T A R E					139,23		6'235'151,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,23		6'235'151,71
	SOMMANO m ²					139,23	9,50	1'322,69
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1789 / 923 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1790 / 924 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1791 / 925 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		13,00			13,00		
	SOMMANO m ²					13,00	6,00	78,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1792 / 1552 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1793 / 926 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1794 / 927 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1795 / 928 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI							
	A R I P O R T A R E							6'239'755,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'239'755,96
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1796 / 932 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1797 / 933 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1798 / 929 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1799 / 930 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1800 / 931 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 5+962 al km 6+097 - Carr. Sx (SpCat 93)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1801 / 934 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		131,40		4,000	525,60		
	A R I P O R T A R E					525,60		6'242'678,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					525,60		6'242'678,82
	SOMMANO m ²					525,60	9,50	4'993,20
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1802 / 935 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1803 / 936 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1804 / 937 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		132,00			132,00		
	SOMMANO m ²					132,00	6,00	792,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1805 / 1553 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	6,87	5'056,32
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1806 / 938 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1807 / 939 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1808 / 940 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'254'336,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'254'336,34
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
1809 / 944 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1810 / 945 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			4,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1811 / 941 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1812 / 942 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1813 / 943 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 6+718 al km 6+813 - Carr. Sx (SpCat 94) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1814 / 874 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		95,40		4,100	391,14		
	SOMMANO m ²					391,14	9,50	3'715,83
	A R I P O R T A R E							6'261'050,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'261'050,01
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1815 / 875 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
1816 / 876 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			6,000	6,00 <hr/> 6,00	70,30	421,80
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1817 / 877 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²		190,00			190,00 <hr/> 190,00	6,00	1'140,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1818 / 1554 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	6,000	1'104,00 <hr/> 1'104,00	6,87	7'584,48
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1819 / 878 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	220,00	220,00
1820 / 879 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
1821 / 880 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	A R I P O R T A R E							6'270'914,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'270'914,09
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1822 / 884 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	1,81	54,30
1823 / 885 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	14,22	170,64
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1824 / 881 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1825 / 882 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1826 / 883 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 7+052 al km 7+320 - Carr. Sx (SpCat 95)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1827 / 21 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		394,20		8,500	3'350,70		
	SOMMANO m ²					3'350,70	9,50	31'831,65
	A R I P O R T A R E							6'305'635,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'305'635,56
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1828 / 22 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1829 / 23 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00	70,30	421,80
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1830 / 24 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		395,00			395,00		
	SOMMANO m²					395,00	6,00	2'370,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1831 / 1555 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	6,000	1'104,00		
	SOMMANO h					1'104,00	6,87	7'584,48
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1832 / 25 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1833 / 26 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1834 / 27 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A R I P O R T A R E							6'316'729,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'316'729,64
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1835 / 31 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	1,81	54,30
1836 / 32 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			6,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	14,22	170,64
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1837 / 28 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1838 / 29 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1839 / 30 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 7+985 al km 8+023 - Carr. Sx (SpCat 96)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1840 / 770 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		39,60		5,000	198,00		
	SOMMANO m ²					198,00	9,50	1'881,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE							
	A R I P O R T A R E							6'321'500,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'321'500,46
	COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1841 / 771 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1842 / 772 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1843 / 773 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		40,00			40,00		
	SOMMANO m²					40,00	6,00	240,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1844 / 1556 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1845 / 774 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1846 / 775 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1847 / 776 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A R I P O R T A R E							6'325'127,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'325'127,02
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1848 / 780 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1849 / 781 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1850 / 777 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1851 / 778 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1852 / 779 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 9+025 al km 9+089 - Carr. Sx (SpCat 97)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1853 / 782 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		64,80		5,000	324,00		
	SOMMANO m²					324,00	9,50	3'078,00
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	A R I P O R T A R E							6'330'944,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'330'944,88
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1854 / 783 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1855 / 784 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1856 / 785 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		65,00			65,00		
	SOMMANO m²					65,00	6,00	390,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1857 / 1557 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1858 / 786 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1859 / 787 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1860 / 788 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							6'334'721,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'334'721,44
1861 / 792 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	5,00			2,000	10,00		
						10,00	1,81	18,10
1862 / 793 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	2,00			2,000	4,00		
						4,00	14,22	56,88
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1863 / 789 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1864 / 790 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
1865 / 791 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km10+560 al km 10+623 - Carr. Dx (SpCat 98)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1866 / 794 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SOMMANO m²		63,00		5,500	346,50		
						346,50	9,50	3'291,75
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari							
	A R I P O R T A R E							6'340'753,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'340'753,05
	(SbCat 2)							
1867 / 795 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1868 / 796 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00	70,30	351,50
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1869 / 797 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		63,00			63,00		
	SOMMANO m²					63,00	6,00	378,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1870 / 1558 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	5,000	920,00		
	SOMMANO h					920,00	6,87	6'320,40
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1871 / 798 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1872 / 799 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1873 / 800 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							6'348'520,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'348'520,75
1874 / 804 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			5,000	25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	1,81	45,25
1875 / 805 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	14,22	142,20
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1876 / 801 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1877 / 802 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1878 / 803 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 0+076 AL KM 0+177 - Carr.DX (SpCat 99) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1879 / 946 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1880 / 947 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1881 / 948	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE							
	A R I P O R T A R E							6'351'802,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'351'802,68
SIC.01.03.001		3,00	114,54			343,62		
	SOMMANO m ²					343,62	6,00	2'061,72
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
1882 / 957 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO	3,00	114,54			343,62		
	SOMMANO ml					343,62	14,00	4'810,68
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1883 / 1559 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1884 / 949 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1885 / 950 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1886 / 951 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1887 / 955 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
	A R I P O R T A R E							6'361'650,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'361'650,14
1888 / 956 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			2,000	8,00		
						8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1889 / 952 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1890 / 953 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1891 / 954 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 3+180 AL KM 3+235 - Carr. DX (SpCat 100) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1892 / 958 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	289,00	578,00
1893 / 959 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1894 / 960 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m ²	3,00	62,67			188,01		
						188,01	6,00	1'128,06
	A R I P O R T A R E							6'366'275,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'366'275,44
1895 / 969 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO	3,00	62,67			188,01		
	SOMMANO ml					188,01	14,00	2'632,14
1896 / 1560 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
1897 / 961 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1898 / 962 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1899 / 963 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
1900 / 967 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1901 / 968 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	A R I P O R T A R E							6'371'996,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'371'996,40
1902 / 964 SIC.05.01.001.a	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15) COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 12,00	33,57	402,84
1903 / 965 SIC.05.02.001.a	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 12,00	33,57	402,84
1904 / 966 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00 80,00	23,24	1'859,20
1905 / 970 SIC.01.02.025.a	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 6+932 AL KM 6+ 990 - Carr. DX (SpCat 101) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 1,00	289,00	289,00
1906 / 971 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00 2,00	70,30	140,60
1907 / 972 SIC.01.03.001	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3) RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	3,00	82,90			248,70 248,70	6,00	1'492,20
1908 / 981 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI							
	A R I P O R T A R E							6'376'583,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'376'583,08
	- IN LEGNO	3,00	92,90			278,70		
	SOMMANO ml					278,70	14,00	3'901,80
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1909 / 1561 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1910 / 973 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1911 / 974 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1912 / 975 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1913 / 979 SIC.P.A.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1914 / 980 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1915 / 976 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE							
	A R I P O R T A R E							6'383'573,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'383'573,70
	Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1916 / 977 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1917 / 978 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 6+518 AL KM 6+557 - Carr. DX (SpCat 102)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1918 / 982 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1919 / 983 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1920 / 984 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	3,00	42,60			127,80		
	SOMMANO m ²					127,80	6,00	766,80
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
1921 / 993 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO	3,00	41,60			124,80		
	SOMMANO ml					124,80	14,00	1'747,20
	A R I P O R T A R E							6'389'182,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'389'182,18
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1922 / 1562 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1923 / 985 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1924 / 986 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1925 / 987 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1926 / 991 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1927 / 992 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1928 / 988 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	A R I P O R T A R E							6'392'673,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'392'673,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1929 / 989 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1930 / 990 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 7+074 AL KM 7+369 - Carr. DX (SpCat 103)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1931 / 994 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1932 / 995 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1933 / 996 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	3,00	305,68			917,04		
	SOMMANO m ²					917,04	6,00	5'502,24
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
1934 / 1005 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO	3,00	305,68			917,04		
	SOMMANO ml					917,04	14,00	12'838,56
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1935 / 1563 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI							
	A R I P O R T A R E							6'413'706,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'413'706,28
	SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1936 / 997 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1937 / 998 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1938 / 999 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1939 / 1003 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1940 / 1004 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1941 / 1000 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1942 / 1001 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE							
	A R I P O R T A R E							6'417'197,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'417'197,94
1943 / 1002 SIC.05.02.001.b	Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
1944 / 1006 SIC.01.02.025.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
1945 / 1007 SIC.01.02.025.b	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 11+651 AL KM 11+596- Carr. DX (SpCat 104) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
1946 / 1008 SIC.01.03.001	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			2,000	2,00		
						2,00	70,30	140,60
1947 / 1017 SIC.02.01.005.a	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3) RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m ²	3,00	75,04			225,12		
						225,12	6,00	1'350,72
1948 / 1564 SIC.03.10.030	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml	3,00	75,04			225,12		
						225,12	14,00	3'151,68
1948 / 1564 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	A R I P O R T A R E					368,00		6'424'391,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					368,00		6'424'391,98
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1949 / 1009 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1950 / 1010 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1951 / 1011 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1952 / 1015 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1953 / 1016 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1954 / 1012 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1955 / 1013 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	A R I P O R T A R E							6'428'286,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'428'286,48
1956 / 1014 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 11+772 AL KM 7+815 - Carr. DX (SpCat 105) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1957 / 1018 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1958 / 1019 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
1959 / 1020 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE	3,00	51,50			154,50		
	SOMMANO m²					154,50	6,00	927,00
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passerelle (SbCat 4)							
1960 / 1029 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO	3,00	51,50			154,50		
	SOMMANO ml					154,50	14,00	2'163,00
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
1961 / 1565 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
	A R I P O R T A R E							6'436'193,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'436'193,44
1962 / 1021 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1963 / 1022 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1964 / 1023 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1965 / 1027 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1966 / 1028 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1967 / 1024 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1968 / 1025 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1969 / 1026 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	A R I P O R T A R E							6'439'418,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'439'418,98
1970 / 806 SIC.01.02.025.a	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 12+033 AL KM 12+259 - Carr. DX (SpCat 106) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	289,00	289,00
1971 / 807 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			4,000	4,00 <hr/> 4,00	70,30	281,20
1972 / 808 SIC.01.03.001	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3) RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²	3,00	232,90			698,70 <hr/> 698,70	6,00	4'192,20
1973 / 817 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml	3,00	232,90			698,70 <hr/> 698,70	14,00	9'781,80
1974 / 1566 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00 <hr/> 736,00	6,87	5'056,32
1975 / 809 SIC.04.05.005.b	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13) SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'459'019,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'459'019,50
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1976 / 810 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1977 / 811 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1978 / 815 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
1979 / 816 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	14,22	227,52
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1980 / 812 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1981 / 813 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
1982 / 814 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	PARATIA DI PALI DAL KM 1+933,70 AL KM 2+ 116,40 - Carr. DX (SpCat 107)							
	A R I P O R T A R E							6'462'376,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'462'376,90
1983 / 1042 SIC.01.01.001.a	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1) SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		185,40		4,500	834,30		
	SOMMANO m²					834,30	9,50	7'925,85
1984 / 1030 SIC.01.02.025.a	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2) BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
1985 / 1031 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
1986 / 1032 SIC.01.03.001	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3) RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		185,40			185,40		
	SOMMANO m²					185,40	6,00	1'112,40
1987 / 1041 SIC.02.01.005.a	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4) SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		186,00			186,00		
	SOMMANO ml					186,00	14,00	2'604,00
1988 / 1567 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORATABILE							
	A R I P O R T A R E							6'474'448,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'474'448,75
	Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
1989 / 1033 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
1990 / 1034 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
1991 / 1035 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
1992 / 1039 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	1,81	18,10
1993 / 1040 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
1994 / 1036 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
1995 / 1037 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	A RIPORTARE							6'478'343,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'478'343,25
1996 / 1038 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	PARATIA DI MICROPALI DAL KM 3+645 AL KM 3+725 - Carr. DX (SpCat 108) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
1997 / 1055 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SOMMANO m ²		79,20		6,000	475,20		
						475,20	9,50	4'514,40
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
1998 / 1043 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
1999 / 1044 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			3,000	3,00		
						3,00	70,30	210,90
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
2000 / 1045 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m ²		79,20			79,20		
						79,20	6,00	475,20
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
2001 / 1568 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	A R I P O R T A R E					552,00		6'485'691,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					552,00		6'485'691,95
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
2002 / 1046 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2003 / 1047 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2004 / 1048 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
2005 / 1053 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			3,000	12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	14,22	170,64
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
2006 / 1052 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			3,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,81	27,15
2007 / 1054 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		79,40			79,40		
	SOMMANO ml					79,40	14,00	1'111,60
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
2008 / 1049 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	A R I P O R T A R E							6'491'625,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'491'625,22
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
2009 / 1050 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2010 / 1051 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+229,50 - Carr. DX (SpCat 109)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
2011 / 1056 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2012 / 1057 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
2013 / 1058 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		93,60			93,60		
	SOMMANO m ²					93,60	6,00	561,60
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
2014 / 1067 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		93,60			93,60		
	SOMMANO ml					93,60	14,00	1'310,40
2015 / 1068 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI							
	A R I P O R T A R E							6'496'329,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'496'329,46
	SOMMANO m²		93,60		5,500	514,80		
						514,80	9,50	4'890,60
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
2016 / 1569 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	6,87	5'056,32
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
2017 / 1059 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2018 / 1060 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2019 / 1061 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
2020 / 1065 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
2021 / 1066 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	14,22	227,52
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
2022 / 1062 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di							
	A R I P O R T A R E							6'506'968,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'506'968,90
	2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
2023 / 1063 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2024 / 1064 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	PARATIA DI PALI DAL KM 14+723,70 AL KM 14+782,12 - Carr. SX (SpCat 110)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
2025 / 1081 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		59,40		3,500	207,90		
	SOMMANO m ²					207,90	9,50	1'975,05
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
2026 / 1069 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2027 / 1070 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
2028 / 1071 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		59,40			59,40		
	A R I P O R T A R E					59,40		6'512'108,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,40		6'512'108,73
	SOMMANO m ²					59,40	6,00	356,40
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
2029 / 1080 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		59,40			59,40		
	SOMMANO ml					59,40	14,00	831,60
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
2030 / 1570 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
2031 / 1072 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2032 / 1073 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2033 / 1074 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
2034 / 1078 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			3,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	1,81	27,15
	A R I P O R T A R E							6'517'544,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'517'544,92
2035 / 1079 SIC.P.A.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			3,000	12,00		
						12,00	14,22	170,64
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
2036 / 1075 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
2037 / 1076 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00		
						12,00	33,57	402,84
2038 / 1077 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00		
						80,00	23,24	1'859,20
	PARATIA DI PALI DAL KM 14+797,24 AL KM 15+ 000,10 - Carr. DX (SpCat 111) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
2039 / 1094 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SOMMANO m²		201,60		13,000	2'620,80		
						2'620,80	9,50	24'897,60
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
2040 / 1082 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
	A R I P O R T A R E							6'545'567,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'545'567,04
2041 / 1083 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			4,000	4,00		
						4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
2042 / 1084 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m²		201,60			201,60		
						201,60	6,00	1'209,60
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
2043 / 1093 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml		201,60			201,60		
						201,60	14,00	2'822,40
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
2044 / 1571 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
						736,00	6,87	5'056,32
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
2045 / 1085 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI SOMMANO cad					1,00		
						1,00	220,00	220,00
2046 / 1086 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00		
						1,00	25,80	25,80
2047 / 1087 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00		
						1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		6'555'182,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		6'555'182,36
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
2048 / 1091 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
2049 / 1092 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	14,22	227,52
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
2050 / 1088 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
2051 / 1089 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2052 / 1090 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	PARATIA DI PALI DAL KM 15+049,50 AL KM 15+100,20 - Carr. DX (SpCat 112)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
2053 / 1107 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		50,40		7,000	352,80		
	SOMMANO m ²					352,80	9,50	3'351,60
	A R I P O R T A R E							6'561'645,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'561'645,56
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
2054 / 1095 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2055 / 1096 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	70,30	210,90
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
2056 / 1097 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		50,40			50,40		
	SOMMANO m ²					50,40	6,00	302,40
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
2057 / 1106 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		50,40			50,40		
	SOMMANO ml					50,40	14,00	705,60
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
2058 / 1572 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	3,000	552,00		
	SOMMANO h					552,00	6,87	3'792,24
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
2059 / 1098 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
	A R I P O R T A R E							6'567'165,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'567'165,70
2060 / 1099 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	25,80	25,80
2061 / 1100 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
2062 / 1104 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6 SOMMANO cadauno	5,00			3,000	15,00 <hr/> 15,00	1,81	27,15
2063 / 1105 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5) SOMMANO cadauno	4,00			3,000	12,00 <hr/> 12,00	14,22	170,64
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
2064 / 1101 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 <hr/> 12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
2065 / 1102 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori SOMMANO h	3,00	2,00	2,000		12,00 <hr/> 12,00	33,57	402,84
2066 / 1103 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratori) lavoratori SOMMANO h	20,00	2,00	2,000		80,00 <hr/> 80,00	23,24	1'859,20
	PARATIA DI PALI DAL KM 15+823 AL KM 15+ 878,04 - Carr. DX (SpCat 113) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
	A R I P O R T A R E							6'570'237,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'570'237,17
2067 / 1120 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI SOMMANO m ²		57,60		6,200	357,12		
						357,12	9,50	3'392,64
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4) SIC.01.02 - Baracamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
2068 / 1108 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni SOMMANO cad					1,00		
						1,00	289,00	289,00
2069 / 1109 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato SOMMANO cad	1,00			4,000	4,00		
						4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
2070 / 1110 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE SOMMANO m ²		67,60			67,60		
						67,60	6,00	405,60
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
2071 / 1119 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO SOMMANO ml		57,60			57,60		
						57,60	14,00	806,40
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
2072 / 1573 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere SOMMANO h	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
						736,00	6,87	5'056,32
	A R I P O R T A R E							6'580'468,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'580'468,33
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
2073 / 1111 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2074 / 1112 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2075 / 1113 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
2076 / 1117 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
2077 / 1118 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	14,22	227,52
	SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
2078 / 1114 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16)							
2079 / 1115 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2080 / 1116 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20							
	A RIPORTARE							6'581'966,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'581'966,53
	lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	PARATIA DI PALI DAL KM 15+940 AL KM 16+017,10 - Carr. SX (SpCat 114)							
	SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1)							
	SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli (SbCat 1)							
2081 / 1133 SIC.01.01.001.a	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI		75,60		3,500	264,60		
	SOMMANO m²					264,60	9,50	2'513,70
	SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Cat 4)							
	SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
2082 / 1121 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2083 / 1122 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,30	281,20
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
2084 / 1123 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		75,60			75,60		
	SOMMANO m²					75,60	6,00	453,60
	SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle (SbCat 4)							
2085 / 1132 SIC.02.01.005.a	SICUREZZA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PARAPETTI - IN LEGNO		75,60			75,60		
	SOMMANO ml					75,60	14,00	1'058,40
	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							6'588'421,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'588'421,63
2086 / 1574 SIC.03.10.030	SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	4,000	736,00		
	SOMMANO h					736,00	6,87	5'056,32
	SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso (SbCat 13)							
2087 / 1124 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2088 / 1125 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2089 / 1126 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14)							
2090 / 1130 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1,81	36,20
2091 / 1131 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			4,000	16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	14,22	227,52
	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15)							
2092 / 1127 SIC.05.01.001.a	COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di							
	A R I P O R T A R E							6'594'573,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'594'573,31
	cantiere (SbCat 16)							
2093 / 1128 SIC.05.02.001.a	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2094 / 1129 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	CORDOLO dal km 0+265 al km 0+228 SEC.01- Carr. Sx (SpCat 115) SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari (SbCat 2)							
2095 / 33 SIC.01.02.025.a	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Area lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
2096 / 34 SIC.01.02.025.b	BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Area lavorazioni lungo il tracciato	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	70,30	140,60
	SIC.01.03 - Recinzioni e delimitazioni (SbCat 3)							
2097 / 35 SIC.01.03.001	RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE		37,00			37,00		
	SOMMANO m²					37,00	6,00	222,00
2098 / 36 SIC.04.05.005.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
2099 / 37 SIC.04.05.010	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO TROUSSE LEVA SCHEGGE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
2100 / 38 SIC.04.05.015	ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO KIT LAVA OCCHI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	183,00	183,00
	A RIPORTARE							6'597'915,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'597'915,75
2101 / 1575 SIC.03.10.030	SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere (SbCat 9) SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Area di cantiere	2,00	4,00	23,000	2,000	368,00		
	SOMMANO h					368,00	6,87	2'528,16
2102 / 42 SIC.PA.S_1.04.6.1.d	SIC.04.06 - Attrezzature antincendio (SbCat 14) ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	1,81	28,96
2103 / 43 SIC.PA.S_1.04.6.2.b	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	14,22	113,76
2104 / 39 SIC.05.01.001.a	SIC.05.01 - Riunioni di Coordinamento (SbCat 15) COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili)	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2105 / 40 SIC.05.02.001.a	SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere (SbCat 16) INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3 responsabili) lavoratori	3,00	2,00	2,000		12,00		
	SOMMANO h					12,00	33,57	402,84
2106 / 41 SIC.05.02.001.b	INFORMAZIONI - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE Riunione rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 20 lavoratorii) lavoratori	20,00	2,00	2,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00	23,24	1'859,20
	SCHERMO MOBILE FONOASSORBENTE (SpCat 116) SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Cat 1) SIC.02.05 - Viabilità principale e pedonale per evitare							
	A R I P O R T A R E							6'603'251,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'603'251,51
	interferenze (SbCat 8)							
2107 / 2111 SIC.PA.18	Schermo mobile fonoassorbente in scatola di montaggio, completo di struttura portante in alluminio anodizzato, pannelli biassorbenti, ruote pivottanti. Fornitura, montaggio e posa in opera. a) Dimensioni cm 196,3 X 240 Recinzione tipo 6; (par.ug.=1105,75/1,963) *(par.ug.=1105,75/1,963)	563,30				563,30		
	SOMMANO cadauno					563,30	1'255,77	707'375,24
2108 / 2112 SIC.PA.01	Spostamento e riposizionamento di barriere antirumore provvisorie mobili in ambito di cantiere FASE 1 Recinzione tipo 6; (par.ug.=1105,75/1,963) *(par.ug.=1105,75/1,963) FASE 2 Recinzione tipo 6; (par.ug.=908,45/1,963) *(par.ug.=908,45/1,963) FASE 3 Recinzione tipo 6; (par.ug.=460,05/1,963) *(par.ug.=460,05/1,963)	563,30				563,30		
	SOMMANO cadauno					462,79	462,79	
		234,36				234,36		
	SOMMANO cadauno					1'260,45	91,51	115'343,78
	overflow (SpCat 117) SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale (SbCat 11)							
2109 / 1740 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	SOMMANO m²					0,00	13,77	0,00
2110 / 1741 SIC.04.02.010.1.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	SOMMANO m²					0,00	13,77	0,00
2111 / 1742 SIC.04.02.005.1.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE							
	SOMMANO cad					0,00	19,41	0,00
2112 / 1743 SIC.04.02.005.1.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE							
	SOMMANO cad					0,00	4,12	0,00
2113 / 1744 SIC.04.02.015.1.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140							
	SOMMANO cad					0,00	24,23	0,00
	A R I P O R T A R E							7'425'970,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	BONIFICA ORDIGNI BELLCI (BOB)	1'646,64
002	CAVALCAVIA al KM 0+000	20'496,69
003	CAVALCAVIA al KM 1+459	31'183,98
004	CAVALCAVIA al KM 3+005	31'246,35
005	CAVALCAVIA al KM 5+204	50'360,14
006	CAVALCAVIA al KM 12+325	46'033,98
007	CAVALCAVIA al KM 15+818	50'985,10
008	ASSE PRINCIPALE _ TRATTO 1 - Da km 0+000 a km 4+355	73'055,77
009	ASSE PRINCIPALE _ TRATTO 2 - Da km 4+665 a km 11+361	107'029,34
010	ASSE PRINCIPALE _ TRATTO 3 - Da km 11+361 a km 12+727	30'496,05
011	ASSE PRINCIPALE _ TRATTO 4 - Da km 12+727 a km 17+911	81'514,37
012	SOTTOVIA al KM 9+552	23'618,76
013	SOTTOVIA al KM 11+418	19'964,32
014	SOTTOVIA al KM 14+278	20'451,58
015	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM -0+093 SVINCOLO SULLA SS115	8'477,18
016	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 0+677	8'477,18
017	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 1+918	9'993,18
018	TOMBINO SCATOLARE- PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 2+912	12'671,26
019	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+408	10'283,82
020	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+579	13'628,22
021	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 3+836	8'477,18
022	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 5+697	14'498,22
023	TOMBINO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 6+131	10'795,82
024	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 6+541	15'332,14
025	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 6+789	4'860,84
026	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 7+157	5'542,48
027	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 7+320	9'365,66
028	PROLUNGAMENTO TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 7+837	10'088,92
029	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 8+263	9'625,44
030	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 8+779	9'336,52
031	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 AL KM 9+086	7'558,40
032	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 9+435	8'491,92
033	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 9+565	11'297,68
034	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 10+651	16'730,72
035	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 10+854	11'748,34
036	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 11+641	10'430,07
037	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 12+269	7'993,56
038	ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO AL KM 12+751	18'453,28
039	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 13+578	10'997,68
040	TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 14+001	8'293,56
041	TOMBINO SCATOLARE 3.00X2.00 AL KM 14+270	9'979,48
042	TOMBINO SCATOLARE 5.00X3.00 AL KM 15+716	14'648,58
043	TOMBINO DOPPIO SCATOLARE - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 16+123	15'142,92
044	TOMBINO SCATOLARE 4.00X3.00 AL KM 16+664	13'494,04
045	TOMBINO SCATOLARE 2.50X2.00 AL KM 17+518	12'045,60
046	CAMPO BASE C.1	1'978'033,16
047	CAMPO BASE C.2	1'027'895,12
048	CANTIERE OPERATIVO 1	794'189,82
049	PISTE DI ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE	398'400,00
050	VIADOTTO VALLONE DELLE COSTE - CARR. DX	280'361,46
051	VIADOTTO VALLONE DELLE COSTE - CARR. SX	289'020,95
052	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01"	17'147,42
053	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01bis"	5'831,48
054	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01ROT"	5'940,33
055	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "01TER"	5'292,40
056	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "04"	9'237,57
057	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "05"	27'706,45
058	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "05bis"	6'413,22
059	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "06"	33'039,68
060	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "07"	19'874,23
061	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "09"	8'672,09
062	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "10"	8'426,17
063	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "11"	13'621,19
064	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "12"	17'279,51
065	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "13"	12'144,65
066	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "14"	7'571,75
067	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "14BIS"	5'202,66
068	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "15"	9'656,53
	A RIPORTARE	5'907'800,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	5'907'800,80
069	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "16"	9'621,63
070	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "17_R1-R2-R2-R4"	13'481,59
071	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "18"	11'314,61
072	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "19"	15'413,40
073	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "20"	13'532,05
074	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "21"	8'874,95
075	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "22"	9'874,06
076	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "23"	12'152,13
077	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "24"	7'145,65
078	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "24bis"	10'226,56
079	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "25"	7'962,47
080	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "26"	12'484,97
081	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "27"	9'325,34
082	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "27 bis"	5'883,21
083	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "28"	5'890,95
084	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "29"	7'659,96
085	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "32"	15'374,22
086	VIABILITA' INTERFERITA - Deviazione strada locale "33"	6'005,56
087	SVINCOLO 1 SULLA SS115	49'144,02
088	SVINCOLO 2 SULLA SP 7	53'026,70
089	MURI IN C.A. - Muro di controripa dal km 0+0835 al km 0+186 - Carr. Sx	11'617,92
090	MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 4+073 al km 4+177 - Carr. Sx	24'143,58
091	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 4+340 al km 4+354 - Carr. Sx	7'195,38
092	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 4+658 al km 4+671 - Carr. Sx	7'527,11
093	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 5+962 al km 6+097 - Carr. Sx	14'655,36
094	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 6+718 al km 6+813 - Carr. Sx	16'469,73
095	MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 7+052 al km 7+320 - Carr. Sx	45'815,55
096	MURI IN C.A. - Muro di sottoscarpa dal km 7+985 al km 8+023 - Carr. Sx	8'247,42
097	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 9+025 al km 9+089 - Carr. Sx	9'594,42
098	MURI IN C.A. - Muro di sostegno dal km 10+560 al km 10+623 - Carr. Dx	13'911,78
099	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 0+076 AL KM 0+177 - Carr. DX	13'055,70
100	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 3+180 AL KM 3+235 - Carr. DX	10'232,50
101	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 6+932 AL KM 6+ 990 - Carr. DX	11'577,30
102	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 6+518 AL KM 6+557 - Carr. DX	8'697,30
103	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 7+074 AL KM 7+369 - Carr. DX	24'524,10
104	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 11+651 AL KM 11+596 - Carr. DX	10'685,70
105	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 11+772 AL KM 7+815 - Carr. DX	9'273,30
106	MURI IN T.R. DI SOTTOSCARPA DAL KM 12+033 AL KM 12+259 - Carr. DX	22'957,92
107	PARATIA DI PALI DAL KM 1+933,70 AL KM 2+116,40 - Carr. DX	17'825,55
108	PARATIA DI MICROPALI DAL KM 3+645 AL KM 3+725 - Carr. DX	13'684,81
109	PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+229,50 - Carr. DX	15'746,52
110	PARATIA DI PALI DAL KM 14+723,70 AL KM 14+782,12 - Carr. SX	10'746,66
111	PARATIA DI PALI DAL KM 14+797,24 AL KM 15+000,10 - Carr. DX	37'913,52
112	PARATIA DI PALI DAL KM 15+049,50 AL KM 15+100,20 - Carr. DX	11'943,21
113	PARATIA DI PALI DAL KM 15+823 AL KM 15+878,04 - Carr. DX	13'588,56
114	PARATIA DI PALI DAL KM 15+940 AL KM 16+017,10 - Carr. SX	13'009,62
115	CORDOLO dal km 0+265 al km 0+228 SEC.01- Carr. Sx	6'416,16
116	SCHERMO MOBILE FONOASSORBENTE	822'719,02
	Totale SUPER CATEGORIE euro	7'425'970,53
	A RIPORTARE	

