

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"

LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO**

COD. **PA895**

**PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE**

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351



IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Marco Leonardi

Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 1541

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Ambrogio Signorelli

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° A35111

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



Dott. Ing. N.Granieri  
Dott. Ing. F.Durastanti  
Dott. Ing. V.Truffini  
Dott. Arch. A.Bracchini  
Dott. Ing. L.Nani

Dott. Ing. M.Abram  
Dott. Ing. F.Pambianco  
Dott. Ing. M.Briganti Botta  
Dott. Ing. L.Gagliardini  
Dott. Geol. G.Cerquiglini

MANDANTI:



Dott. Ing. G.Guiducci  
Dott. Ing. A.Signorelli  
Dott. Ing. E.Moscatelli  
Dott. Ing. A.Bela

Dott. Ing. G.Lucibello  
Dott. Arch. G.Guastella  
Dott. Geol. M.Leonardi  
Dott. Ing. G.Parente



Dott. Arch. E.A.E.Crimi  
Dott. Ing. M.Panfilì  
Dott. Arch. P.Ghirelli  
Dott. Ing. D.Pelle

Dott. Ing. L.Ragnacci  
Dott. Arch. A.Strati  
Archeol. M.G.Liseno



Dott. Ing. D.Carlaccini  
Dott. Ing. S.Sacconi  
Dott. Ing. C.Consorti

Dott. Ing. F.Aloe  
Dott. Ing. A.Salvemini




Dott. Ing. V.Rotisciani  
Dott. Ing. G.Pulli  
Dott. Ing. F.Macchioni

Dott. Ing. G.Verini Supplizi  
Dott. Ing. V.Piunno  
Geom. C.Sugaroni



Dott. Ing. P.Agnello

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:



**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

**Elenco prezzi**

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.		
LO408Z	E	2101		
		CODICE ELAB.		
		T01SI00SICEP01	D	-
D	Revisione per aggiornamento listino prezzi	Febbraio '22	A. Signorelli	A. Signorelli N. Granieri
C	Revisione a seguito di Rapporto di Verifica	Novembre 2021	A. Signorelli	A. Signorelli N. Granieri
B	Revisione a seguito istruttoria ANAS	Settembre 2021	A. Signorelli	A. Signorelli N. Granieri
A	EMISSIONE	Settembre 2021	A. Signorelli	A. Signorelli N. Granieri
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 SIC.01.01.001.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - PONTEGGI E O ... RIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI</p> <p>In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole fermapiede e i parapetti - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. <b>euro (nove/50)</b></p>	m <sup>2</sup>	9,50
Nr. 2 SIC.01.01.015.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - PONTEGGI E O ... N TELI E RETI IN PLASTICA - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; - lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. <b>euro (due/10)</b></p>	m <sup>2</sup>	2,10
Nr. 3 SIC.01.01.015.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - PONTEGGI E O ... ELI E RETI IN PLASTICA - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: - ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; - lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; - il mantenimento in condizioni di sicurezza. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista. <b>euro (zero/25)</b></p>	m <sup>2</sup>	0,25
Nr. 4 SIC.01.02.001.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI - PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - - IN LEGNO SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI - PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO - - IN LEGNO Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5. <b>euro (trentaquattro/14)</b></p>	m <sup>2</sup>	34,14
Nr. 5 SIC.01.02.005.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... ATO CON SERVIZIO IGIENICO - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6 SIC.01.02.005.b	<p>boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il carico e lo scarico;-</li> <li>- ogni genere di trasporto;</li> <li>- il posizionamento in cantiere;</li> <li>- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;</li> <li>- le pulizie periodiche;</li> <li>- lo sgombero a fine cantiere;</li> <li>- la raccolta differenziata del materiale di risulta;</li> <li>- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;</li> <li>- l'indennità di discarica;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. <b>euro (trecentotrentaquattro/30)</b></p>	cad	334,30
Nr. 7 SIC.01.02.005/ b DOR	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... CON SERVIZIO IGIENICO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.</p> <p>La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il carico e lo scarico;-</li> <li>- ogni genere di trasporto;</li> <li>- il posizionamento in cantiere;</li> <li>- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche;</li> <li>- le pulizie periodiche;</li> <li>- lo sgombero a fine cantiere;</li> <li>- la raccolta differenziata del materiale di risulta;</li> <li>- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;</li> <li>- l'indennità di discarica;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. <b>euro (centocinquanta/90)</b></p>	cad	150,90
Nr. 8 SIC.01.02.005/a DOR	<p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGN ... eparatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _DORMITORI</p> <p>PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO</p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _DORMITORI <b>euro (centocinquanta/90)</b></p>	cadauno	150,90
Nr. 8 SIC.01.02.005/a DOR	<p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL ... separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _DORMITORI</p> <p>PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _DORMITORI <b>euro (trecentotrentaquattro/30)</b></p>	cad	334,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9 SIC.01.02.005/a INF	<p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL ... separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _</p> <p>PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO</p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico;- ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _</p> <p><b>euro (trecentotrentaquattro/30)</b></p>	cad	334,30
Nr. 10 SIC.01.02.005/a M/C	<p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL ... ratamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _</p> <p>MENSA - CUCINA</p> <p>PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO</p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico;- ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE _ MENSA - CUCINA</p> <p><b>euro (trecentotrentaquattro/30)</b></p>	cad	334,30
Nr. 11 SIC.01.02.005/b INF	<p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGN ... aratamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _</p> <p>INFERMERIA</p> <p>PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO</p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico;- ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _ INFERMERIA</p> <p><b>euro (centocinquanta/90)</b></p>	cad	150,90
Nr. 12 SIC.01.02.005/b M/C	<p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGN ... atamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _</p> <p>MENSA CUCINA</p> <p>PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO</p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico;- ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; - lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta; - il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta; - l'indennità di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE _ MENSA CUCINA</p> <p><b>euro (centocinquanta/90)</b></p>	cad	150,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 SIC.01.02.010.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... PREFABBRICATO PER ARREDO - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 160x80 cm; - n. 4 sedie di tipo comune; - n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. <b>euro (duecentocinquantesi/40)</b></p>	cad	256,40
Nr. 14 SIC.01.02.010.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... EFABBRICATO PER ARREDO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi: - tavolo dimensioni 160x80 cm; - n. 4 sedie di tipo comune; - n. 4 armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm; - panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm. Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere. <b>euro (ventisei/26)</b></p>	cad	26,26
Nr. 15 SIC.01.02.015.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI - UFFICIO PREFABBRICATO - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. <b>euro (duecentoottantaquattro/40)</b></p>	cad	284,40
Nr. 16 SIC.01.02.015.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI - UFFICIO PREFABBRICATO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. <b>euro (centotredici/20)</b></p>	cad	113,20
Nr. 17 SIC.01.02.015.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI - UFFICIO PREFABBRICATO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 SIC.01.02.020.a	<p>Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto;</li> <li>- il posizionamento in cantiere;</li> <li>- tutti gli allacciamenti impiantistici;</li> <li>- le pulizie;</li> <li>- il ritiro del materiale di risulta</li> <li>- le pulizie periodiche;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.</p> <p><b>euro (centotredici/20)</b></p>	cad	113,20
Nr. 19 SIC.01.02.020.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... PREFABBRICATO PER ARREDO - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.</p> <p>Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;</li> <li>- sedia girevole a 5 raggi;</li> <li>- raccordo angolare a 90°;</li> <li>- porta computer dimensioni 80x80 cm;</li> <li>- cassetiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;</li> <li>- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.</li> </ul> <p>Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.</p> <p><b>euro (duecentosettantasette/70)</b></p>	cad	277,70
Nr. 20 SIC.01.02.025.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... EFABBRICATO PER ARREDO - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio costituenti ciascuna postazione di lavoro.</p> <p>Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;</li> <li>- sedia girevole a 5 raggi;</li> <li>- raccordo angolare a 90°;</li> <li>- porta computer dimensioni 80x80 cm;</li> <li>- cassetiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;</li> <li>- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.</li> </ul> <p>Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.</p> <p><b>euro (diciotto/83)</b></p>	cad	18,83
Nr. 20 SIC.01.02.025.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI - BAGNO CHIMICO PORTATILE - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.</p> <p>Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.</p> <p>Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.</p> <p>Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.</p> <p>Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.</p> <p>Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;</li> <li>- il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;</li> <li>- il trasporto presso il cantiere;</li> <li>- la preparazione della base di appoggio;</li> <li>- l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.</p> <p>Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa.</p> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.</p> <p>Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.</p> <p><b>euro (duecentoottantanove/00)</b></p>	cad	289,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 SIC.01.02.025.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI - BAGNO CHIMICO PORTATILE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. <b>euro (settanta/30)</b></p>	cad	70,30
Nr. 22 SIC.01.02.030.2.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... SIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. <b>euro (centoventotto/00)</b></p>	cad	128,00
Nr. 23 SIC.01.02.030.2.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... E M 2,60 X 5,20 X 2,20 - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. <b>euro (ventisette/00)</b></p>	cad	27,00
Nr. 24 SIC.01.02.032	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... EL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 25 SIC.01.02.040.a	<p>Per ogni mese. <b>euro (quattro/13)</b></p> <p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... IBUZIONE DELL'ACQUA IN CANTIERE - - MONTAGGIO E SMONTAGGIO</p>	m <sup>2</sup>	4,13
Nr. 26 SIC.01.02.040.b	<p>Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. <b>euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)</b></p> <p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - BARACCAMENTI ... A IN CANTIERE - - NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE</p>	cad	2'444,52
Nr. 27 UA	<p>Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati. <b>euro (centonovantadue/75)</b></p> <p>FRAZIONE</p> <p>opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (duecentoottantaquattro/40)</b></p>	mese	192,75
Nr. 28 SIC.01.03.001	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - RECINZIONE IN POLIETILENE</p> <p>Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1. Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. <b>euro (sei/00)</b></p>	cadauno	284,40
Nr. 29 SIC.01.03.005.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - ... NE IN RETE ELETTRISALDATA - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;</li> <li>- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. <b>euro (tre/94)</b></p>	m <sup>2</sup>	6,00
Nr. 30 SIC.01.03.005.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - ... IN RETE ELETTRISALDATA - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p>	m <sup>2</sup>	3,94



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti in legno di sezione minima 12x12 cm e/o tubolari metallici di diametro minimo 48 mm infissi nel terreno con profondità ed interasse idonei a dare stabilità all'intera recinzione e comunque non superiore a 200 cm;</li> <li>- pannelli di tamponamento opportunamente ancorati ai montanti costituiti da rete elettrosaldata con tondini in acciaio di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm, posata a correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.</p> <p><b>euro (zero/32)</b></p>	m <sup>2</sup>	0,32
<p>Nr. 31 SIC.01.03.015.2.a</p>	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - ... E FISSA CANTIERE STRADALE - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;</li> <li>- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e serrature;</li> <li>- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale;</li> <li>- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.</li> </ul> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- gli scavi;</li> <li>- il corretto posizionamento dei montanti;</li> <li>- i getti in conglomerato cementizio;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- lo smontaggio a fine cantiere;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p><b>euro (sedici/25)</b></p>	m <sup>2</sup>	16,25
<p>Nr. 32 SIC.01.03.015.2.b</p>	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - RECINZIONI - ... ISSA CANTIERE STRADALE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati, completi di zanche a murare sufficienti a garantire stabilità all'intero manufatto;</li> <li>- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione 180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia 20x20 cm;</li> <li>- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e</li> </ul>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>serrature; - finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine universale; - rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di trasporto; - gli scavi; - il corretto posizionamento dei montanti; - i getti in conglomerato cementizio; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. <b>euro (uno/24)</b></p>	m <sup>2</sup>	1,24
Nr. 33 SIC.01.04.001	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - VIABILITÀ DI CANTIERE - STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE</p>		
	<p>E preparazione dell'area del medesimo atto a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la realizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la durata del cantiere; - la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità e la transitabilità; - l'eventuale rimozione della massicciata a fine lavoro con il trasporto del materiale fuori dal cantiere. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della strada di accesso. Misurata a metro cubo di massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (trentatre/20)</b></p>	m <sup>3</sup>	33,20
Nr. 34 SIC.01.04.005.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - VIABILITÀ DI CANTIERE - PERCORSO PEDONALE - - CON STABILIZZATO PERCORSO PEDONALE - CON STABILIZZATO <b>euro (diciotto/70)</b></p>	m <sup>2</sup>	18,70
Nr. 35 SIC.01.05.001/a	<p>CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di ... sicurezza dei lavoratori a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garan ... per l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori a) - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE <b>euro (novantadue/80)</b></p>	mese	92,80
Nr. 36 SIC.01.05.001/b	<p>CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di ... b) - PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE CASSONE METALLICO MC 6 per contenimento di materiali di scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garan ... l'utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la sicurezza b) - PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE <b>euro (trentasette/10)</b></p>	mese	37,10
Nr. 37 SIC.01.06.001.1.a	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - SERBATOI E V ... - SERBATOIO - FUORI TERRA - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. <b>euro (centocinquanta/00)</b></p>	cad	150,00
Nr. 38 SIC.01.06.001.1.b	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - SERBATOI E V ... ERBATOIO - FUORI TERRA - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio. <b>euro (sessanta/00)</b></p>	cad	60,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 SIC.01.07.065	<p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - ALTRI APPRESTAMENTI - PROVVISORIA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE</p> <p>SICUREZZA - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC - ALTRI APPRESTAMENTI - PROVVISORIA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE</p> <p>Composto di sabbia grossa e ciottoli, spessore fino a 12 cm, compresa regolarizzazione e compattazione.</p> <p><b>euro (due/51)</b></p>	m <sup>2</sup>	2,51
Nr. 40 SIC.02.01.005.a	<p>SICUREZZA - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI ... - PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO - PARAPETTI - IN LEGNO</p> <p>Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;</li> <li>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;</li> <li>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.</li> </ul> <p>Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.</p> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti.</p> <p>Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.</p> <p>Assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.</p> <p><b>euro (quattordici/00)</b></p>	ml	14,00
Nr. 41 SIC.02.01.010.a	<p>SICUREZZA - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI ... A - - RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00</p> <p>Fornita e posta in opera.</p> <p>Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito solo nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo è limitata a pochi giorni (max 5).</p> <p>Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.</p> <p>Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.</p> <p>Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche sufficienti a trattenere la caduta di una o più persone in relazione alla fase o alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.</p> <p>La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua tra questa e il piano sottostante garantisca l'estensione a cui è sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticità della rete.</p> <p>Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.</p> <p>I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al momento del montaggio e poi con periodicità durante l'esecuzione delle fasi.</p> <p>Non può essere consentito lavorare né transitare sotto la rete durante l'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso.</p> <p>Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore della rete stessa.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata incolumità;</li> <li>- il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo;</li> <li>- lo smontaggio;</li> <li>- la manutenzione giornaliera;</li> <li>- l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.</li> </ul> <p>La protezione è e resta di proprietà dell'impresa.</p> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della rete.</p> <p>Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p><b>euro (sedici/40)</b></p>	m <sup>2</sup>	16,40
Nr. 42 SIC.02.01.010.b	<p>SICUREZZA - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI ... TEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Fornita e posta in opera.</p> <p>Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito solo nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo è limitata a pochi giorni (max 5).</p> <p>Gli ancoraggi devono essere preventivamente individuati, anche in fase di progetto dell'opera, oppure le reti sono dotate di ancoraggi autonomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice.</p> <p>Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna.</p> <p>Le reti, poste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elastiche sufficienti a trattenere la caduta di una o più persone in relazione alla fase o alle fasi di lavoro a cui si fa riferimento.</p> <p>La rete deve essere tesa in modo tale che l'altezza libera residua tra questa e il piano sottostante garantisca l'estensione a cui è sottoposta in caso di caduta dell'operatore, in relazione alla valutazione da fare preventivamente in funzione della elasticità della rete.</p> <p>Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte (consigliato mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 43 SIC.03.01.001.a	<p>I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ralinghe, agganci, maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al momento del montaggio e poi con periodicità durante l'esecuzione delle fasi. Non può essere consentito lavorare né transitare sotto la rete durante l'esecuzione delle fasi che ne richiedono l'uso. Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore della rete stessa. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata incolumità; - il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - la manutenzione giornaliera; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. La protezione è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della rete. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (due/20)</b></p>	m <sup>2</sup>	2,20
Nr. 44 SIC.03.01.001.a	<p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... TURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI</p> <p>Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (trecentosessantadue/00)</b></p>	cad	362,00
Nr. 45 SIC.03.01.001.a	<p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... TURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI</p> <p>Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (trecentosessantadue/00)</b></p>	cad	362,00
Nr. 45 SIC.03.01.001.c	<p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... LEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI</p> <p>Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'usura; - la dichiarazione dell'installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (trentauno/00)</b></p>	cad	31,00
Nr. 46 SIC.03.01.005	<p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 SIC.03.01.025.1.b	<p>Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30. <b>euro (sessantauno/40)</b></p> <p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... DO DI ACCIAIO RAMATO ELETTROLITICAMENTE - - DIAMETRO 18 MM</p>	cad	61,40
Nr. 48 SIC.03.02.001	<p>Con estremità filettate di lunghezza m 1,5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. <b>euro (dodici/73)</b></p> <p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... ATMOSFERICHE - PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE</p>	cad	12,73
Nr. 49 SIC.03.03.001	<p>Impianto verificato e realizzato a norma delle CEI 81 - 1 e CEI 81 - 4. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e le revisioni periodiche; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - l'immediata sostituzione in caso d'uso; - le dichiarazioni dell'installatore autorizzato; - l'allontanamento a fine fase lavoro. L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni polo di fase protetto. <b>euro (centosettantanove/00)</b></p> <p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... DI SICUREZZA - IMPIANTI ANTINCENDIO - CARTELLI ANTINCENDIO</p>	cad	179,00
Nr. 50 SIC.03.04.005.b	<p>Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza: 400x500 mm (visibilità 16 m). PER OGNI MESE O FRAZIONE. <b>euro (zero/34)</b></p> <p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - - DA 3X4 MM 2</p>	cad	0,34
Nr. 51 SIC.03.04.010.c	<p>Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni. <b>euro (sette/95)</b></p> <p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... CANTIERE - TUBI PORTACAVI RIGIDI - - DIAMETRO NOMINALE 1"</p>	ml	7,95
Nr. 52 SIC.03.04.020.b	<p>In acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagrante. <b>euro (sette/84)</b></p> <p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... TTRICO DI CANTIERE - QUADRO ELETTRICO GENERALE - - DA 64 A</p>	ml	7,84
Nr. 53 SIC.03.10.030	<p>Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. <b>euro (ventidue/16)</b></p> <p>SICUREZZA - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SC ... IONE - MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE SICUREZZA IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/ESTRAZIONE DI FUMO IN GALLERIA IN FASE DI REALIZZAZIONE</p>	cad	22,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 54 SIC.04.01.001.a	<p>MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE <b>euro (sei/87)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SE ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12</p>	h	6,87
Nr. 55 SIC.04.01.001.c	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. <b>euro (zero/38)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SE ... TE - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25</p>	ml	0,38
Nr. 56 SIC.04.02.005.1.a	<p>Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per l'intera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. <b>euro (zero/60)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SE ... L.2 - DIAMETRO/LATO CM 40 - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>	ml	0,60
Nr. 57 SIC.04.02.005.1.b	<p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. <b>euro (diciannove/41)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SE ... - DIAMETRO/LATO CM 40 - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p>	cad	19,41
Nr. 58 SIC.04.02.010.1.b	<p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. <b>euro (quattro/12)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SE ... 0,25 MQ DI SUPERFICIE - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p>	cad	4,12
	<p>Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2<sup>^</sup> da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista;</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 59 SIC.04.02.015.1.a	<p>- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. <b>euro (tredici/77)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SE ... A CANTIERE EDILE - IN PVC RIGIDO - - DIMENSIONI CM 100X140</p>	m <sup>2</sup>	13,77
Nr. 60 SIC.04.02.020	<p>In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (ventiquattro/23)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - TABELLE LAVORI</p>	cad	24,23
Nr. 61 SIC.04.02.020	<p>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori. <b>euro (ventiuno/69)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE - TABELLE LAVORI</p>	cad	21,69
Nr. 62 SIC.04.03.005	<p>Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori. <b>euro (ventiuno/69)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE - DELINEATORE</p>	cad	21,69
Nr. 63 SIC.04.03.015	<p>Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia. Sono compresi: - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante; - il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; - la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (zero/40)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE - SACCHETTI DI ZAVORRA</p>	cad	0,40
Nr. 64 SIC.04.03.025	<p>Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>euro (zero/25)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - SE ... RE - SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE</p>	cad	0,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 120 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oneri per il nolo dei materiali necessari;</li> <li>- il carico;</li> <li>- lo scarico ed ogni genere di trasporto;</li> <li>- il taglio;</li> <li>- lo sfrido;</li> <li>- gli accessori di fissaggio;</li> <li>- la manutenzione periodica;</li> <li>- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;</li> <li>- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.</li> </ul> <p>Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. PER OGNI MESE O FRAZIONE. <b>euro (tre/28)</b></p>	ml	3,28
<p>Nr. 65 SIC.04.05.005.b</p>	<p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - AT ... - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO - - PER OLTRE DUE DIPENDENTI</p> <p>Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta di medicazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. <b>euro (duecentoventi/00)</b></p>	cad	220,00
<p>Nr. 66 SIC.04.05.010</p>	<p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO - TROUSSE LEVA SCHEGGE</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro del contenuto;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. <b>euro (venticinque/80)</b></p>	cad	25,80
<p>Nr. 67 SIC.04.05.015</p>	<p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO - KIT LAVA OCCHI</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori;</li> <li>- il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;</li> <li>- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;</li> <li>- l'allontanamento a fine opera.</li> </ul> <p>È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. <b>euro (centoottantatre/00)</b></p>	cad	183,00
<p>Nr. 68 SIC.04.05.020.b</p>	<p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - AT ... VOLE - - IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA</p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 69 SIC.04.06.001.2.a	<p>Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; - il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. <b>euro (zero/35)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - AT ... LVERE 30 KG PRESSURIZZATA - - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p>	gg	0,35
Nr. 70 SIC.04.06.001.2.b	<p>Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. <b>euro (ottantaquattro/60)</b></p> <p>SICUREZZA - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - AT ... RE 30 KG PRESSURIZZATA - - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p>	cad	84,60
Nr. 71 SIC.05.01.001.a	<p>Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche. <b>euro (diciannove/74)</b></p> <p>SICUREZZA - MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVE ... SEMBLEE - - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE</p>	cad	19,74
Nr. 72 SIC.05.02.001.a	<p>Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori. <b>euro (trentatre/57)</b></p> <p>SICUREZZA - MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVE ... ZIONE - INFORMAZIONE - - COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE</p>	h	33,57
Nr. 73 SIC.05.02.001.b	<p>Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. <b>euro (trentatre/57)</b></p> <p>SICUREZZA - MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVE ... MAZIONE - INFORMAZIONE - - COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE</p>	h	33,57
Nr. 74 SIC.PA.01	<p>Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile. <b>euro (ventitre/24)</b></p> <p>Spostamento e riposizionamento di barriere antirumore provvisorie mobili in ambito di cantiere Spostamento e riposizionamento di barriere antirumore provvisorie mobili in ambito di cantiere <b>euro (novantauno/51)</b></p>	cadauno	91,51
Nr. 75 SIC.PA.18	<p>Schermo mobile fonoassorbente in scatola di montaggio, co ... a, montaggio e posa in opera. a) Dimensioni cm 196,3 X 240 Schermo mobile fonoassorbente in scatola di montaggio, completo di struttura portante in alluminio anodizzato, pannelli biassorbenti, ruote pivotanti. Fornitura, montaggio e posa in opera. a) Dimensioni cm 196,3 X 240 <b>euro (milleduecentocinquantacinque/77)</b></p>	cadauno	1'255,77
Nr. 76 SIC.PA.26.01.07. 11	<p>FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o c ... zioni trapezie sino a 0,6 m<sup>2</sup>, eseguito con mezzo meccanico FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m<sup>2</sup>, eseguito con mezzo meccanico <b>euro (ottantasei/98)</b></p>	ml	86,98
Nr. 77 SIC.PA.A.001.00 1	<p>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammassamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali faguatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero <b>euro (tre/19)</b>	m <sup>3</sup>	3,19
Nr. 78 SIC.PA.A.02.015. b	MATERIALI ARIDI - AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI MATERIALI ARIDI Essenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera. Per mc misurato in opera. - AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI <b>euro (quattro/76)</b>	m <sup>3</sup>	4,76
Nr. 79 SIC.PA.B.003.025 .a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc <b>euro (sessantatre/20)</b>	mc.	63,20
Nr. 80 SIC.PA.B.003.031 .a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) <b>euro (novantasette/72)</b>	mc.	97,72
Nr. 81 SIC.PA.B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce <b>euro (venti/32)</b>	mq.	20,32
Nr. 82 SIC.PA.B.01.001. b	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENER ... alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature non armate legate a calce e cemento di volume superiore a 0,5 mc. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto o a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. <b>euro (sette/56)</b>	m <sup>3</sup>	7,56
Nr. 83 SIC.PA.B.01.005. a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ... 0 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità. <b>euro (due/03)</b>	m <sup>3</sup>	2,03
Nr. 84 SIC.PA.B.03.030. a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita seco ... tagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente armate (fino ad unincidenza massima di 30 kg/m <sup>3</sup> ), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) <b>euro (novanta/49)</b>	m <sup>3</sup>	90,49
Nr. 85 SIC.PA.B.05.050. a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C RETE ELETTROSALDATA in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera - RETE ACCIAIO B450C <b>euro (uno/68)</b>	kg.	1,68
Nr. 86	Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per ... ente. - Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione		





Indice del costo di costruzione di tronchi stradali										
Indice Nazionale - Strada con tratto in galleria-GENERALE										
Periodo Media annua 2012 - 2021										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gennaio	101,6	101,6	101,6	100,4	98,9	99,6	101	102,1	102,1	104,1
Febbraio	101,8	101,4	101,2	100,1	98,7	99,3	100,8	102	101,9	103,9
Marzo	102,1	101,1	100,7	100,1	98,5	99,8	100,6	102,2	101,9	
Aprile	102,3	101	100,9	100,2	99	99,7	100,7	101,6	102,1	
Maggio	102,1	101,5	100,7	100,1	99,5	99,3	100,5	101,6	101,3	
Giugno	101,8	101,3	100,6	100	99,2	99,3	100,6	101,8	101,3	106,7
Luglio	101,6	101,1	100,9	100,2	99,5	99,8	101,4	101,8	101,2	107,5
Agosto	101,5	101,6	101,3	100,2	99,5	100,2	102,1	101,6	101,3	
Settembre	101,5	101,6	101	100,2	99,4	100,4	102,1	101,9	101,9	
Ottobre	101	101,4	100,7	99,8	99,3	101	101,6	101,7	102,4	
Novembre	100,9	101,5	100,7	99,6	99,5	100,9	101,7	101,6	102,3	
Dicembre	100,3	101,3	100,6	99	99,7	100,9	101,7	101,7	102,6	108,9

Adeguamento	2017-2022	9,6	9,6%
	2012-2022	7,1	7,1%
	2020-2022	7,6	7,6%
	2021-2022	2,2	2,2%

ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana". ANALISI DEL PREZZO: TARIFFARIO MARCHE 2021 CAP. 26 SICUREZZA						
Codice art.: SIC.PA.26.01.07.11					U.M.	ml
<b>FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO</b> Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m <sup>2</sup> , eseguito con mezzo meccanico						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) TARIFFARIO MARCHE 2021 CAP. 26 SICUREZZA</b>					
26.01.07.11	FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o canale di raccolta acque meteoriche o di lavorazione, realizzato in terra per sezioni trapezie sino a 0,6 m <sup>2</sup> , eseguito con mezzo meccanico	ml	1,000	86,62	€ 86,62	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 86,62	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora		-	€ -	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		-	€ -	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		-	€ -	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%		-	€ -	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>E</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>				€ 86,62	100,00%
	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>			€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>				-€ 1,51	
	Sommano				€ 85,11	
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>					
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>				€ 85,11	ml
	Adeguamento Istat 2021-2022 +2,2%				€ 1,87	
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>				€ 86,98	ml

ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana". ANALISI DEL PREZZO: TARIFFARIO ANAS 2022 LAVORI						
Codice art.:	SIC.PA.A.001.001	U.M.	mc			
SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammassamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
A	<b>A) TARIFFARIO ANAS 2021 LAVORI</b>					
A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammassamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fuggatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero	mc	1,000	3,51	€ 3,51	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 3,51	100,00%
B	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora		-	€ -	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		-	€ -	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		-	€ -	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
C	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
D	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%		-	€ -	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>					€ 3,51	100,00%
E	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>			€ -		
F	<b>F) SPESE GENERALI</b>				€ -	
	Sommano				€ 3,51	
G	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>				-€ 0,32	
H	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>				€ 3,19	mc
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>				€ 3,19	mc

ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana". ANALISI DEL PREZZO: TARIFFARIO ANAS 2022 LAVORI						
Codice art.: SIC.PA.A.02.015.b					U.M.	mc
MATERIALI ARIDI Esenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera. Per mc misurato in opera. - AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) TARIFFARIO ANAS 2021 LAVORI</b>					
A.02.015.b	MATERIALI ARIDI Esenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. Compresa fornitura e posa in opera. Per mc misurato in opera. - AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI	mc	1,000	5,24	€ 5,24	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 5,24	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora		-	€ -	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		-	€ -	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		-	€ -	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%		-	€ -	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>E</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>				€ 5,24	100,00%
	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>			€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>				€ -	
	Sommano				€ 5,24	
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>				-€ 0,48	
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>				€ 4,76	mc
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>				€ 4,76	mc



ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana". ANALISI DEL PREZZO: TARIFFARIO ANAS 2022 LAVORI						
Codice art.:	SIC.PA.B.003.025.a	U.M.	mc			
<p>CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc</p>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) TARIFFARIO ANAS 2021 LAVORI</b>					
B.003.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc	mc	1,000	69,52	€ 69,52	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 69,52	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora		-	€ -	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		-	€ -	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		-	€ -	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%		-	€ -	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>					€ 69,52	100,00%
<b>E</b>	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>			€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>			€ -		
	Sommano			€ 69,52		
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>			-€ 6,32		
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>			€ 63,20		mc
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>					€ 63,20	mc

ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana". ANALISI DEL PREZZO: TARIFFARIO ANAS 2022LAVORI						
Codice art.: SIC.PA.B.003.031.a					U.M.	mc
CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizioni indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
A	A) TARIFFARIO ANAS 2021 LAVORI					
B.003.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizioni indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )	mc	1,000	107,49	€ 107,49	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 107,49	100,00%
B	B) MANO D'OPERA					
	Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa					
CE.1.04	Operaio comune	ora		-	€ -	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		-	€ -	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		-	€ -	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
C	C) NOLI E TRASPORTI					
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
D	D) VARIE					
	Materiali di consumo	%		-	€ -	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>					€ 107,49	100,00%
E	E) COSTI DELLA SICUREZZA			€ -		
F	F) SPESE GENERALI				€ -	
	Sommano				€ 107,49	
G	G) UTILE D'IMPRESA				-€ 9,77	
H	H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza				€ 97,72	mc
	PREZZO DI APPLICAZIONE				€ 97,72	mc

<p style="text-align: center;"><b>ANAS</b>  <b>Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori</b>  <b>Itinerario Ragusa-Catania.</b>  <b>Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana".</b></p>						
<b>ANALISI DEL PREZZO:</b>						
<i>TARIFFARIO ANAS 2022 LAVORI</i>						
Codice art.:	SIC.PA.B.004.001	U.M.	mq			
<p><b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b> per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce</p>						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) TARIFFARIO ANAS 2021 LAVORI</b>					
B.004.001	B.004.001CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.	mq	1,000	22,35 €	22,35	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 22,35	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora		- €	-	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		- €	-	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		- €	-	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora		- €	-	
		ora		- €	-	
		ora		- €	-	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%		- €	-	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>					€ 22,35	100,00%
<b>E</b>	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>			€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>			€ -		
	Sommano			€ 22,35		
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>			-€ 2,03		
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>			€ 20,32		mq
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>					€ 20,32	mq

ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana". ANALISI DEL PREZZO: TARIFFARIO ANAS 2022 LAVORI						
Codice art.:	SIC.PA.B.01.001.b	U.M.	mc			
SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature non armate legate a calce e cemento di volume superiore a 0,5 mc. Compresa le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto o a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) TARIFFARIO ANAS 2021 LAVORI</b>					
B.01.001.b	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiale di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm; ma in roccia tenera od in murature non armate legate a calce e cemento di volume superiore a 0,5 mc. Compresa le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto a rifiuto o a discarica a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.	mc	1,000	8,32	€ 8,32	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 8,32	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora		-	€ -	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		-	€ -	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		-	€ -	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%		-	€ -	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>					€ 8,32	100,00%
<b>E</b>	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>			€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>			€ -		
	Sommano			€ 8,32		
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>			-€ 0,76		
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>			€ 7,56		mc
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>			€ 7,56		mc

ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana". ANALISI DEL PREZZO: TARIFFARIO ANAS 2022 LAVORI						
Codice art.: SIC.PA.B.01.005.a					U.M.	mc
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) TARIFFARIO ANAS 2021 LAVORI</b>					
B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.	mc	1,000	2,23	€ 2,23	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 2,23	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora		-	€ -	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		-	€ -	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		-	€ -	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
		ora		-	€ -	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%		-	€ -	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>E</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>				€ 2,23	100,00%
	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>			€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>				€ -	
	Sommano				€ 2,23	
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>				-€ 0,20	
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>				€ 2,03	mc
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>				€ 2,03	mc

ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana". ANALISI DEL PREZZO: TARIFFARIO ANAS 2022 LAVORI						
Codice art.: SIC.PA.B.03.030.a					U.M.	mc
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente armate (fino ad unincidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
A	A) TARIFFARIO ANAS 2021 LAVORI					
B.03.030.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente armate (fino ad unincidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)	mc	1,000	99,54 €	99,54 €	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 99,54	100,00%
B	B) MANO D'OPERA					
	Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa					
CE.1.04	Operaio comune	ora		- €	-	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		- €	-	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		- €	-	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
C	C) NOLI E TRASPORTI					
		ora		- €	-	
		ora		- €	-	
		ora		- €	-	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
D	D) VARIE					
	Materiali di consumo	%		- €	-	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>					€ 99,54	100,00%
E	E) COSTI DELLA SICUREZZA			€ -		
F	F) SPESE GENERALI			€ -		
	Sommano			€ 99,54		
G	G) UTILE D'IMPRESA			-€ 9,05		
H	H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza			€ 90,49		mc
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>					€ 90,49	mc

ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario compreso tra lo svincolo della SS 514 di "Chiaromonte" con la SS 115 e lo svincolo della "Ragusana". ANALISI DEL PREZZO: TARIFFARIO ANAS 2022 LAVORI						
Codice art.:	SIC.PA.B.05.050.a	U.M.	Kg			
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente armate (fino ad unincidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) TARIFFARIO ANAS 2021 LAVORI</b>					
B.05.050.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente armate (fino ad unincidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )	Kg	1,000	1,85 €	1,85 €	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 1,85	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora		- €	-	
CE.1.03	Operaio qualificato	ora		- €	-	
CE.1.02	Operaio specializzato	ora		- €	-	
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora		- €	-	
		ora		- €	-	
		ora		- €	-	
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%		- €	-	
<b>Totale varie</b>					€ -	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>					€ 1,85	100,00%
<b>E</b>	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>			€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>			€ -		
	Sommano			€ 1,85		
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>			-€ 0,17		
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>			€ 1,68		Kg
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>			€ 1,68		Kg

ANAS						
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori						
Itinerario Ragusa-Catania.						
ANALISI DEL PREZZO:						
PREZZO SICUREZZA REGIONE LAZIO 2020						
Codice art.: SIC.PA.S_1.01.2.14.a					U.M.	cadauno
Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m <sup>2</sup> 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) PREZZO SICUREZZA REGIONE LAZIO 2020</b>					
S_1.01.2.14.a	Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m <sup>2</sup> 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione	cadauno	1,000	59,70	€ 59,70	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 59,70	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora	0,000	-	€ -	0,00%
CE.1.03	Operaio qualificato	ora	0,000	-	€ -	0,00%
CE.1.02	Operaio specializzato	ora	0,000	-	€ -	0,00%
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	0,00%
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	0,00%
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%	0,00%	-	€ -	0,00%
<b>Totale varie</b>					€ -	0,00%
<b>E</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>				€ 59,70	100,00%
	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>		0,00%	€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>				-€ 1,04	
	Sommano					
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>				€ -	
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurez</b>				€ 58,66	cadauno
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE RIVALUTAZIONE ISTAT 2020-2022 (+7,6%)</b>				€ 63,12	cadauno



ANAS						
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori						
Itinerario Ragusa-Catania.						
ANALISI DEL PREZZO:						
PREZZO SICUREZZA REGIONE LAZIO 2020						
Codice art.: SIC.PA.S_1.01.2.14.b					U.M.	cadauno
Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m <sup>2</sup> 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Nolo per ogni mese successivo o frazione						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) PREZZO SICUREZZA REGIONE LAZIO 2020</b>					
S_1.01.2.14.b	Ventilconvettore elettrico da kW 1,2 posato a parete per riscaldamento ambienti sino a m <sup>2</sup> 25 compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente. - Nolo per ogni mese successivo o frazione	cadauno	1,000	6,04	€ 6,04	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 6,04	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora	0,000	-	€ -	0,00%
CE.1.03	Operaio qualificato	ora	0,000	-	€ -	0,00%
CE.1.02	Operaio specializzato	ora	0,000	-	€ -	0,00%
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	0,00%
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	0,00%
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%	0,00%	-	€ -	0,00%
<b>Totale varie</b>					€ -	0,00%
<b>E</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>				€ 6,04	100,00%
	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>		0,00%	€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>				-€ 0,11	
	Sommano					
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>		0,00%		€ -	
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>				€ 5,93	cadauno
	<b>PREZZO DI APPLICAZIONE RIVALUTAZIONE ISTAT 2020-2022 (+7,6%)</b>				€ 6,38	cadauno

ANAS						
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori						
Itinerario Ragusa-Catania.						
ANALISI DEL PREZZO:						
PREZZO SICUREZZA REGIONE LAZIO 2020						
Codice art.: SIC.PA.S_1.04.6.1.d					U.M.	Cadauno
Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) PREZZO SICUREZZA REGIONE LAZIO 2020</b>					
S 1.04.6.1.d	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione	Cadauno	1,000	1,71	€ 1,71	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 1,71	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora	0,000	-	€ -	0,00%
CE.1.03	Operaio qualificato	ora	0,000	-	€ -	0,00%
CE.1.02	Operaio specializzato	ora	0,000	-	€ -	0,00%
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	0,00%
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	0,00%
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%	0,00%	-	€ -	0,00%
<b>Totale varie</b>					€ -	0,00%
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>					€ 1,71	100,00%
<b>E</b>	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>		0,00%	€ -		
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>				-€ 0,03	
	Sommano					
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>		0,00%		€ -	
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>				€ 1,68	Cadauno
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE RIVALUTAZIONE ISTAT 2020-2022 (+7,6%)</b>					€ 1,81	Cadauno

ANAS Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori Itinerario Ragusa-Catania.						
ANALISI DEL PREZZO:						
PREZZO SICUREZZA REGIONE LAZIO 2020						
Codice art.: SIC.PA.S 1.04.6.2.b					U.M.	Cadauno
Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizzo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC						
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Costo unitario	Totale parziale	Incid. %
<b>A</b>	<b>A) PREZZO SICUREZZA REGIONE LAZIO 2020</b>					
S 1.04.6.2.b	Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizzo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC	Cadauno	1,000	13,45	€ 13,45	100,00%
<b>Totale materiali</b>					€ 13,45	100,00%
<b>B</b>	<b>B) MANO D'OPERA</b>					
	<b>Carico dal deposito del cantiere, trasporto e posa</b>					
CE.1.04	Operaio comune	ora	0,000	-	€ -	0,00%
CE.1.03	Operaio qualificato	ora	0,000	-	€ -	0,00%
CE.1.02	Operaio specializzato	ora	0,000	-	€ -	0,00%
<b>Totale mano d'opera</b>					€ -	0,00%
<b>C</b>	<b>C) NOLI E TRASPORTI</b>					
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
		ora	0,000	-	€ -	0,00%
<b>Totale noli e trasporti</b>					€ -	0,00%
<b>D</b>	<b>D) VARIE</b>					
	Materiali di consumo	%	0,00%	-	€ -	0,00%
<b>Totale varie</b>					€ -	0,00%
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C+D)</b>					€ 13,45	100,00%
<b>E</b>	<b>E) COSTI DELLA SICUREZZA</b>			0,00%	€ -	
<b>F</b>	<b>F) SPESE GENERALI</b>				-€ 0,23	
	Sommano					
<b>G</b>	<b>G) UTILE D'IMPRESA</b>			0,00%	€ -	
<b>H</b>	<b>H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza</b>				€ 13,22	Cadauno
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE RIVALUTAZIONE ISTAT 2020-2022 (+7,6%)</b>					€ 14,22	Cadauno