

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte"
con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **PA895**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351



IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Marco Leonardi

Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 1541

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Ambrogio Signorelli

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° A35111

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



Dott. Ing. N. Granieri
Dott. Ing. F. Durastanti
Dott. Ing. V. Truffini
Dott. Arch. A. Bracchini
Dott. Ing. L. Nani

Dott. Ing. M. Abram
Dott. Ing. F. Pambianco
Dott. Ing. M. Briganti Botta
Dott. Ing. L. Gagliardini
Dott. Geol. G. Cerquiglini

MANDANTI:



Dott. Ing. G. Guiducci
Dott. Ing. A. Signorelli
Dott. Ing. E. Moscatelli
Dott. Ing. A. Bela

Dott. Ing. G. Lucibello
Dott. Arch. G. Guastella
Dott. Geol. M. Leonardi
Dott. Ing. G. Parente



Dott. Arch. E. A. E. Crimi
Dott. Ing. M. Panfilì
Dott. Arch. P. Ghirelli
Dott. Ing. D. Pelle

Dott. Ing. L. Ragnacci
Dott. Arch. A. Strati
Archeol. M. G. Liseno



Dott. Ing. D. Carlacchini
Dott. Ing. S. Sacconi
Dott. Ing. C. Consorti

Dott. Ing. F. Aloe
Dott. Ing. A. Salvemini



Dott. Ing. V. Rotisciani
Dott. Ing. G. Pulli
Dott. Ing. F. Macchioni

Dott. Ing. G. Verini Supplizi
Dott. Ing. V. Piunno
Geom. C. Sugaroni



Dott. Ing. P. Agnello

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:



DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA

Incidenza percentuale della manodopera

CODICE PROGETTO		NOME FILE			REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	T01CM00CMSET03B				
L O 4 0 8 Z	E	CODICE ELAB. T 0 1 C M 0 0 C M S E T 0 3			B	-
N. PROG.	2 1 0 1					
D						
C						
B	Revisione per aggiornamento listino prezzi	FEBBRAIO 2022	STRATI	CRIMI	GRANIERI	
A	EMISSIONE PER RAPPORTO DI VERIFICA	NOVEMBRE 2021	STRATI	CRIMI	GRANIERI	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SOMMANO m³	107'593,588	377'653,54	146'114,12	38,69000	
2 A.01.003.c	SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE) SOMMANO m³	34'485,696	358'651,24	145'971,05	40,70000	
3 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI SOMMANO m²	499,295	4'893,09	615,06	12,57000	
4 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SOMMANO m³	89'197,387	246'184,79	91'753,07	37,27000	
5 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 SOMMANO m³	89'962,417	146'638,73	57'511,73	39,22000	
6 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI SOMMANO m³	48,260	26,54	10,84	40,85000	
7 A.02.008	SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI SOMMANO m³	1'495,000	11'122,80	4'935,19	44,37000	
8 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO SOMMANO m³	765,030	6'212,04	537,34	8,65000	
9 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI SOMMANO m³	78,430	430,58	171,16	39,75000	
10 A.03.007.a	DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC SOMMANO m³	94,295	17'750,09	11'106,23	62,57000	
11 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI SOMMANO m³	9,000	941,94	422,65	44,87000	
12 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ SOMMANO m²/sett.	18'816,000	15'993,60	513,39	3,21000	
13 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ SOMMANO m²	784,000	16'997,12	9'329,72	54,89000	
14	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE					
A R I P O R T A R E			1'203'496,10	468'991,55		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
	R I P O R T O			1'203'496,10	468'991,55	
B.01.022.e	TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ SOMMANO m ²	784,000		6'922,72	4'034,56	58,28000
15 B.01.023	INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE SOMMANO m ²	1'383,000		196'399,83	18'697,26	9,52000
16 B.02.046.a	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 800 SOMMANO ml	3'714,000		394'166,82	156'050,65	39,59000
17 B.02.046.c	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRI MM 1200 SOMMANO ml	1'260,000		171'788,40	60'692,84	35,33000
18 B.02.048	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI SOMMANO kg	219'300,000		368'424,00	23'726,50	6,44000
19 B.02.050.c	MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 SOMMANO ml	65,000		4'681,30	867,91	18,54000
20 B.02.100.c	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140 SOMMANO ml	728,000		12'106,64	6'014,58	49,68000
21 B.02.100.e	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 SOMMANO ml	7'675,100		169'235,95	85'379,55	50,45000
22 B.02.100.f	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 SOMMANO ml	5'683,000		138'778,86	45'255,79	32,61000
23 B.02.105.b	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140 SOMMANO ml	728,000		8'175,44	2'764,94	33,82000
24 B.02.105.d	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240 SOMMANO ml	7'675,100		192'184,50	34'381,80	17,89000
25 B.02.105.e	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300 SOMMANO ml	600,000		21'078,00	2'974,11	14,11000
26 B.02.106.e	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300 SOMMANO ml	5'083,000		153'964,07	59'260,77	38,49000
	A R I P O R T A R E			3'041'402,63	969'092,81	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		3'041'402,63	969'092,81	
27 B.02.110.b	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA SOMMANO kg	672'898,300	1'312'151,69	99'592,31	7,59000
28 B.02.110.c	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA SOMMANO cad	3'300,000	17'622,00	1'954,28	11,09000
29 B.02.115	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE SOMMANO kg	143'942,928	244'702,97	14'829,00	6,06000
30 B.02.130.c	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190 SOMMANO ml	13'362,000	289'688,16	132'242,66	45,65000
31 B.02.130.d	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240 SOMMANO ml	2'006,000	52'958,40	24'360,86	46,00000
32 B.02.135.1.c	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190 SOMMANO ml	612,000	3'996,36	1'395,93	34,93000
33 B.02.140.b	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANC - PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE DI 30 FINO A 45 TON SOMMANO ml	6'812,000	147'820,40	36'570,76	24,74000
34 B.02.140.d	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANC. - PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 60 FINO A 75 TON SOMMANO ml	2'816,000	90'337,28	19'548,99	21,64000
35 B.02.142	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE SOMMANO cad	690,000	12'454,50	42,36	0,34000
36 B.03.025.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SOMMANO m³	1'688,419	117'378,93	25'964,21	22,12000
37 B.03.031.a	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SOMMANO m³	1'540,229	165'559,22	16'059,25	9,70000
38 B.03.031.c	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) SOMMANO m³	19'776,612	2'532'790,69	206'169,15	8,14000
39 B.03.035.c	CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/ mmq) SOMMANO m³	55,008	7'286,37	751,96	10,32000
	A R I P O R T A R E		8'036'149,60	1'548'574,53	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O				8'036'149,60	1'548'574,53	
40 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI SOMMANO m ²	6'722,012	150'236,98	100'613,71	66,97000	
41 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SOMMANO kg	2'725 523,277	3'952'008,77	673'027,09	17,03000	
42 B.05.050.a	RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C SOMMANO kg	624,593	1'155,50	223,13	19,31000	
43 B.05.065.a	ACCIAIO IN BARRE TIPO DYWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 N/mm² - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mm² ED FPTK > 1030 N/mm² SOMMANO kg	6'034,075	23'351,87	3'930,12	16,83000	
44 B.06.002.b	RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK 30 N/mm²) IN OP - RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20% SOMMANO m ²	137,500	2'831,13	392,11	13,85000	
45 B.11.020.c	NUOVE STRUTTURE - TIPO S355W SOMMANO kg	461,380	1'757,86	434,89	24,74000	
46 C.03.022.a	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO TIPO 302 UNI CON GIUNTI A BICCHIERE - DIAMETRO ESTERNO MM 100 SPESSORE MM 3,2 SOMMANO ml	2'480,400	27'358,80	2'150,42	7,86000	
47 D.01.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA SOMMANO m ³	126,500	2'530,00	514,86	20,35000	
48 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOMMANO m ³	37,950	5'223,06	584,46	11,19000	
49 D.01.017.a	STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOMMANO m ³	25,300	3'904,80	389,70	9,98000	
50 D.01.024.a	STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME TAL QUALE SOMMANO m ³	15,180	2'477,83	251,00	10,13000	
51 D.01.043.2.a	MANO D'ATTACCO - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA SOMMANO m ²	506,000	455,40	91,31	20,05000	
52 E.01.035.a	GEOCOMPOSITO - spessore 0.6 mm (EN964-1); SOMMANO m ²	5'084,303	56'740,82	9'328,20	16,44000	
53 E.08.005.16.10.02	CONFERIMENTO A DISCARICA-COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01 SOMMANO t	5,000	800,00	0,00		
A R I P O R T A R E			12'266'982,42	2'340'505,53		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O				12'266'982,42	2'340'505,53	
54 E.08.005.16.10. 10	CONFERIMENTO A DISCARICA - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO SOMMANO tonn x Km	500,000	360,00	170,01	47,22584	
55 I.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150 SOMMANO ml	948,330	14'547,38	1'950,80	13,41000	
56 I.01.013.c	SOVRAP. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAM. INTERNO DA MM 81 A MM 100 SOMMANO ml	38,000	60,04	10,39	17,31000	
57 I.01.013.e	SOVRAP. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAM. INTERNO DA MM 121 A MM 180 SOMMANO ml	1'047,583	2'315,15	308,63	13,33000	
58 I.02.025	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE SOMMANO m²	256,975	5'255,14	649,54	12,36000	
59 IG.05.145	APPONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI PISTE DI ACCESSO SOMMANO a corpo	12,000	3'600,00	0,00		
60 IG.05.147	INSTALLAZIONE ESCAVATORE SOMMANO cadauno	180,000	17'100,00	0,00		
61 IG.05.150	SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI - Per ogni ml di profondità. SOMMANO m	180,000	4'699,80	0,00		
62 IG.07.1.001.a	PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO - PER 1 ALIQUOTA SOMMANO cad	1'080,000	43'200,00	0,00		
63 IG.07.1.002.a	PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE - CON CAMPIONATURE BAILER SOMMANO cad	216,000	8'640,00	0,00		
64 IG.07.1.002.b	PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE - CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA SOMMANO cad	54,000	2'700,00	0,00		
65 IG.07.2.001.a	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suo ... ai sensi dell'All. 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06 smi SOMMANO cad	360,000	115'570,80	0,00		
66 IG.07.2.001.b	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suo ... ai sensi dell'All. 5 parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. SOMMANO cadauno	360,000	134'830,80	0,00		
67 IG.07.2.010.02	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO					
A R I P O R T A R E				12'619'861,53	2'343'594,90	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		12'619'861,53	2'343'594,90	
68	COMPOSTI INORGANICI - ARSENICO SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.03	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - BERILLIO SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
69	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CADMIO SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.04					
70	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - COBALTO SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.05					
71	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CROMO TOTALE SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.06					
72	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CROMO VI SOMMANO cad	360,000	5'371,20	0,00	
IG.07.2.010.07					
73	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - MERCURIO SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.08					
74	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - NICHEL SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.09					
75	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - PIOMBO SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.10					
76	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - RAME SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.11					
77	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - VANADIO SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.15					
78	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - ZINCO SOMMANO cad	360,000	4'028,40	0,00	
IG.07.2.010.16					
79	AZOTO TOTALE SOMMANO cadauno	360,000	7'718,40	0,00	
IG.07.2.010.23					
80	AZOTO ASSIMILABILE				
	A R I P O R T A R E		12'677'263,53	2'343'594,90	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		12'677'263,53	2'343'594,90	
IG.07.2.010.24	SOMMANO cadauno	360,000	7'851,60	0,00	
81 IG.07.2.010.26	FOSFORO ASSIMILABILE SOMMANO cadauno	360,000	6'278,40	0,00	
82 IG.07.2.010.27	CARBONATI TOTALI SOMMANO cadauno	360,000	5'234,40	0,00	
83 IG.07.2.015	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX SOMMANO cad	360,000	22'766,40	0,00	
84 IG.07.2.020	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) SOMMANO cad	360,000	33'562,80	0,00	
85 IG.07.2.075.a	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO PCB - BASSA RISOLUZIONE SOMMANO cad	360,000	26'848,80	0,00	
86 IG.07.2.080.a	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI - LEGGERI C ≤ 12 SOMMANO cad	360,000	19'018,80	0,00	
87 IG.07.2.080.b	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI - PESANTI C > 12 SOMMANO cad	360,000	19'018,80	0,00	
88 IG.07.2.105	CARBONIO ORGANICO SOMMANO cadauno	360,000	10'591,20	0,00	
89 IG.07.2.110	CAPACITA' DI SCAMBIO CATIONICA SOMMANO cadauno	720,000	26'776,80	0,00	
90 IG.07.2.115	CAPACITA' DI RITENZIONE IDRICA SOMMANO cadauno	360,000	11'545,20	0,00	
91 IG.07.2.120	CONDUCIBILITA' ELETTRICA SOMMANO cadauno	360,000	3'063,60	0,00	
92 IG.07.2.125	PERMEABILITA' SOMMANO cadauno	360,000	16'689,60	0,00	
93 IG.07.2.130	DENSITA' APPARENTE SOMMANO cadauno	360,000	8'100,00	0,00	
94 IG.07.2.200.005 .e	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO TECNICHE DI MISURA DEI SOIL GAS CAMPIONAMENTO DIRETTO E SUCCESSIVE ANALISI DI LABORATORIO - ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI SOMMANO cad	216,000	14'610,24	0,00	
95 IG.07.2.220.005 .g	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO TECNICHE DI MISURA DEI COMPOSTI PRESENTI				
	A R I P O R T A R E		12'909'220,17	2'343'594,90	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		12'909'220,17	2'343'594,90	
96 IG.07.3.001.a	METODI DI LABORATORIO - IDROCARBURI PESANTI (C>12) SOMMANO cad	216,000	11'411,28	0,00	
	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale suolo,.. ai sensi dell'All. 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i SOMMANO cad	72,000	53'933,04	0,00	
97 IG.07.3.001.b	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo...ai sensi dell'All. 5 parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. SOMMANO cad	36,000	3'635,64	0,00	
98 IG.07.3.001.c	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo ... ai sensi dell'All. 5 parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. SOMMANO cadauno	36,000	15'447,60	0,00	
99 IG.07.3.002.1.a	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo..ai sensi dell'All 5 alla parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. SOMMANO cad	54,000	8'667,54	0,00	
100 IG.07.3.010.04	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ARSENICO SOMMANO cad	270,000	2'683,80	0,00	
101 IG.07.3.010.06	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CADMIO SOMMANO cad	270,000	2'683,80	0,00	
102 IG.07.3.010.08	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO TOTALE SOMMANO cad	270,000	2'683,80	0,00	
103 IG.07.3.010.09	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO VI SOMMANO cad	54,000	805,68	0,00	
104 IG.07.3.010.10	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - FERRO SOMMANO cad	270,000	2'683,80	0,00	
105 IG.07.3.010.11	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - MERCURIO SOMMANO cad	54,000	536,76	0,00	
106 IG.07.3.010.12	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - NICHEL SOMMANO cad	270,000	2'683,80	0,00	
107 IG.07.3.010.13	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - PIOMBO				
	A R I P O R T A R E		13'017'076,71	2'343'594,90	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		13'017'076,71	2'343'594,90	
108 IG.07.3.010.14	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - RAME	270,000	2'683,80	0,00	
109 IG.07.3.010.16	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - MANGANESE	270,000	2'683,80	0,00	
110 IG.07.3.010.18	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ZINCO	54,000	536,76	0,00	
111 IG.07.3.010.19	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE METALLI - SODIO	270,000	2'683,80	0,00	
112 IG.07.3.015.d	SOMMANO cad DETERMINAZIONE DI LABORATORIO DI PARAMETRI FISICI E CHIMICI INORGANICI- AZOTO NITROSO N-NO2	216,000	2'198,88	0,00	
113 IG.07.3.015.e	SOMMANO cadauno ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - SOLFATI	216,000	2'417,04	0,00	
114 IG.07.3.015.f	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - CLORURI	270,000	3'021,30	0,00	
115 IG.07.3.015.g	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - CALCIO	216,000	2'566,08	0,00	
116 IG.07.3.015.h	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - MAGNESIO	216,000	2'466,72	0,00	
117 IG.07.3.015.i	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - POTASSIO	216,000	2'198,88	0,00	
118 IG.07.3.015.l	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - N-NH4	216,000	2'198,88	0,00	
119 IG.07.3.015.m	SOMMANO cad ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - N-NO3	216,000	2'993,76	0,00	
	A R I P O R T A R E		13'048'519,29	2'343'594,90	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		13'048'519,29	2'343'594,90	
120 IG.07.3.015.n	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - AZOTO TOTALE SOMMANO cad	216,000	5'793,12	0,00	
121 IG.07.3.015.o	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - FOSFORO TOTALE SOMMANO cad	216,000	2'926,80	0,00	
122 IG.07.3.015.p	Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suo ... itolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - ORTOFOSFATI SOMMANO cad	216,000	2'926,80	0,00	
123 IG.07.3.020	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX SOMMANO cad	270,000	16'256,70	0,00	
124 IG.07.3.025	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) SOMMANO cad	216,000	15'437,52	0,00	
125 IG.07.3.030	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI SOMMANO cad	270,000	14'431,50	0,00	
126 IG.07.3.035	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI SOMMANO cad	270,000	14'431,50	0,00	
127 IG.07.3.085	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE PCB IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO) SOMMANO cad	54,000	4'027,32	0,00	
128 IG.07.3.100	DETERMINAZIONE DI LABORATORIO DI PARAMETRI FISICI E CHIMICI INORGANICI-MATERIALI IN SOSPENSIONE SOMMANO cadauno	216,000	2'918,16	0,00	
129 IG.07.3.105	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE BOD5 SOMMANO cad	216,000	4'311,36	0,00	
130 IG.07.3.110	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE COD SOMMANO cad	216,000	4'132,08	0,00	
131 IG.07.3.125	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE DUREZZA TOT SOMMANO cad	216,000	3'942,00	0,00	
132 IG.07.3.130	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE				
	A R I P O R T A R E		13'140'054,15	2'343'594,90	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		13'140'054,15	2'343'594,90	
133 IG.07.3.135	ESCHERICHIA COLI SOMMANO cad	216,000	3'490,56	0,00	
134 IG.07.3.140	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE TENSIOATTIVI ANIONICI SOMMANO cad	216,000	5'045,76	0,00	
135 IG.09.040.a	ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE ACQUE SOTTERRANEE TENSIOATTIVI NON IONICI SOMMANO cad	216,000	5'358,96	0,00	
136 IG.10.001.022	SCAVO CON MEZZO MECCANICO A SEZIONE OBBLIGATA - FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 2,00 SOMMANO m³	4'000,000	54'920,00	34'176,72	62,23000
137 IG.10.001.025	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI SPURGO PIEZOMETRI SOMMANO h	28,000	3'014,48	2'229,81	73,97000
138 IG.10.010.015.b	INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO SOMMANO cad	54,000	719,28	578,59	80,44000
139 IG.10.120.025.a	INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE SOMMANO ml	36,000	383,40	308,60	80,49000
140 IG.10.120.025.b	INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE - NOLO STAZIONE SOMMANO cadauno x mese	36,000	125'485,56	67'988,08	54,18000
141 IG.10.120.025.c	INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE - NOLO PIATTAFORMA SOMMANO cadauno x mese	36,000	17'213,04	3'647,44	21,19000
142 PA.AM.010	INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE - GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA SOMMANO mese	36,000	13'132,80	10'565,34	80,45000
143 PA.AM.037	Acque superficiali - Parametri idrologici/ idromorfologici: Controllo delle caratteristiche idrauliche portata e livello SOMMANO cad	216,000	13'914,72	0,00	
	IDENTIFICAZIONE DEGLI HABITAT PRESENTI SUL TERRITORIO SECONDO I PRINCIPALI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE ADOTTATI DALL'UE SOMMANO cad/km	18,000	13'449,96	0,00	
	A R I P O R T A R E		13'396'182,67	2'463'089,48	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
R I P O R T O			13'396'182,67	2'463'089,48	
144 PA.AM.039	STATO FISICO DEI LUOGHI (CODICE IDENTIFICATIVO (CODICE PAE02) TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO SOMMANO cad/km	42,000	84'273,00	0,00	
145 PA.AM.041	ANALISI DELLA QUALITÀ BIOLOGICA MEDIANTE LA DETERMINAZIONE DELLE DIATOMEE, COMPRESO IL PRELIEVO SOMMANO cadauno	36,000	4'009,32	0,00	
146 PA.AM.044	MISURE SPEDITIVE DI PARAMETRI CHIMICO-FISICI IN CONTINUO SOMMANO per giorno di analisi	6'570,000	341'968,50	0,00	
147 PA.OC.0075	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2 SOMMANO m	14'232,000	1'790'954,88	322'013,70	17,98000
148 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 SOMMANO m	4'460,000	1'111'342,80	153'031,91	13,77000
149 PA.OC.0145	VAGLIATURA, CORREZIONE E SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIE SOMMANO mc	22'413,230	148'599,72	65'101,54	43,81000
150 R.01.001.1.b	MONITORAGGIO AMBIENTALE - ATMOSFERA - MONITORAGGIO DEGLI ... AMPIONI - PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI SOMMANO a corpo	12,000	94'410,72	17'154,43	18,17000
151 R.03.001.035	CENSIMENTO FLORISTICO SOMMANO cad	18,000	4'476,96	3'601,71	80,45000
152 R.03.001.045	RILIEVO CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE SOMMANO cad	264,000	119'185,44	95'884,69	80,45000
153 R.03.002.010	RILIEVO FITOSOCIOLOGICO SOMMANO cad	18,000	6'152,40	4'949,61	80,45000
154 R.03.002.020.a	CARTA FITOSOCIOLOGICA - PER AREA FINO A 3 KM SOMMANO cad	18,000	11'836,80	9'522,71	80,45000
155 R.03.03.01.005	FAUNA - PUNTI DI ASCOLTO SOMMANO cadauno	42,000	18'830,70	0,00	
156 R.05.001.010.b	RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H) SOMMANO cad	84,000	40'590,48	7'375,29	18,17000
157 R.05.001.010.c	RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - IN CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA SETTIMANA (7 GG) SOMMANO cad	6,000	22'159,02	5'220,67	23,56000
158 R.05.002.010.b	RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO - MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE PER 2 ORE				
A R I P O R T A R E			17'194'973,41	3'146'945,74	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O			17'194'973,41	3'146'945,74		
159 R.OA.001.b	SOMMANO cad MONITORAGGIO AMBIENTALE - RILIEVI PARAMETRI METEO - - MONITORAGGIO PER UNA DURATA FINO AD 1 GIORNO SOMMANO gg	15,000 84,000	1'836,00 7'111,44	848,05 4'716,31	46,19000 66,32000	
160 R.OA.001.c	MONITORAGGIO AMBIENTALE - RILIEVI PARAMETRI METEO - MONITORAGGIO PER UNA DURATA DI UNA SETTIMANA (7 GG) SOMMANO Settimana	18,000	6'915,24	4'207,23	60,84000	
161 R.OA.001.d	MONITORAGGIO AMBIENTALE - RILIEVI PARAMETRI METEO - MONITORAGGIO PER OGNI SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA PRIMA SOMMANO Settimana	12,000	4'349,64	2'796,38	64,29000	
162 R.OB.015	SIT - PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA SIT SOMMANO fase	3,000	39'432,24	0,00		
163 R.OB.020	MONITORAGGIO AMBIENTALE - ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIE ... STITUZIONE E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA CAMPAGNA DI MISURE SOMMANO cad	111,000	96'172,62	77'370,87	80,45000	
164 R.OB.025	MONITORAGGIO AMBIENTALE - ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE - RAPPORTO DI CAMPAGNA SOMMANO cad	111,000	39'088,65	31'446,83	80,45000	
165 R.OB.030	MONITORAGGIO AMBIENTALE - ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIE ... ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FASE SOMMANO cad	27,000	19'016,37	15'298,65	80,45000	
Parziale LAVORI A MISURA euro			17'408'895,61	3'283'630,06	18,86179	
A R I P O R T A R E			17'408'895,61	3'283'630,06		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		17'408'895,61	3'283'630,06	
	LAVORI A CORPO				
166 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA SOMMANO m³	1'149 506,918	4'034'769,32	1'561'052,25	38,69000
167 A.01.003.c	SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA - CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE) SOMMANO m³	603'481,425	6'276'206,80	2'554'416,18	40,70000
168 A.01.010	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM SOMMANO mc x km	51'058 368,281	12'764'592,12	5'602'379,43	43,89000
169 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 SOMMANO m²	235'066,127	700'497,05	101'992,33	14,56000
170 A.02.001.b	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 SOMMANO m²	66'758,000	40'054,80	15'425,11	38,51000
171 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI SOMMANO m²	91'778,470	899'429,01	113'058,23	12,57000
172 A.02.002.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SOMMANO m²	228'383,312	82'217,99	33'191,42	40,37000
173 A.02.003.c	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA. SOMMANO m³	13'598,426	132'040,72	13'600,18	10,30000
174 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA SOMMANO m³	124'682,400	1'966'241,45	77'076,65	3,92000
175 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SOMMANO m³	184'602,180	941'471,13	453'035,91	48,12000
176 A.02.005	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE SOMMANO m³	1'211 643,046	3'344'134,83	1'246'359,06	37,27000
177 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 SOMMANO m³	835'689,358	1'362'173,65	534'244,47	39,22000
	A R I P O R T A R E		49'952'724,48	15'589'461,28	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
R I P O R T O			49'952'724,48	15'589'461,28	
178 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI SOMMANO m³	126'509,028	69'580,00	28'423,40	40,85000
179 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI SOMMANO m³	508'369,846	340'607,80	137'060,61	40,24000
180 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO SOMMANO m³	73'287,319	1'372'671,49	31'159,65	2,27000
181 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO SOMMANO m³	13'583,870	110'301,03	9'541,04	8,65000
182 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE SOMMANO m³	152'830,967	1'175'270,13	107'302,18	9,13000
183 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI SOMMANO m³	18'369,250	160'730,94	79'224,28	49,29000
184 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI SOMMANO m³	36'382,070	199'737,57	79'395,68	39,75000
185 A.03.007.a	DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC SOMMANO m³	1'049,212	197'503,66	123'578,03	62,57000
186 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI SOMMANO m³	1'214,600	127'120,03	57'038,75	44,87000
187 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. SOMMANO m³	5'443,990	144'211,30	68'543,63	47,53000
188 A.03.025.2.a	IDRODEMOLIZIONE - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM SOMMANO m²	308,760	10'862,18	5'432,17	50,01000
189 A.03.025.2.b	IDRODEMOLIZIONE - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ SOMMANO mq x cm	55,200	597,26	294,45	49,30000
190 A.03.040.a	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM SOMMANO m²	1'911,752	28'867,45	16'405,38	56,83000
191 A.03.040.b	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CALCESTRUZZO - PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIÙ SOMMANO mq x cm	14'872,676	73'917,20	43'064,16	58,26000
192 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 SOMMANO m³	58'085,815	404'277,26	164'500,42	40,69000
A R I P O R T A R E			54'368'979,78	16'540'425,11	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
R I P O R T O			54'368'979,78	16'540'425,11	
193 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 SOMMANO m ³	5'436,820	12'124,11	5'349,16	44,12000
194 B.02.100.c	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 91/140 SOMMANO ml	108,000	1'796,04	892,27	49,68000
195 B.02.100.e	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 SOMMANO ml	2'045,000	45'092,25	22'749,04	50,45000
196 B.02.100.f	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300 SOMMANO ml	1'488,000	36'336,96	11'849,49	32,61000
197 B.02.105.b	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140 SOMMANO ml	108,000	1'212,84	410,18	33,82000
198 B.02.105.d	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240 SOMMANO ml	820,000	20'532,80	3'673,32	17,89000
199 B.02.105.e	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300 SOMMANO ml	1'488,000	52'273,44	7'375,78	14,11000
200 B.02.106.d	GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240 SOMMANO ml	1'225,000	32'891,25	12'781,54	38,86000
201 B.02.110.b	TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA SOMMANO kg	123'836,400	241'480,98	18'328,40	7,59000
202 B.02.115	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE SOMMANO kg	827,200	1'406,24	85,22	6,06000
203 B.02.130.a	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO DA MM30 FINO A MM90 SOMMANO ml	5'735,666	91'598,58	41'466,68	45,27000
204 B.02.130.d	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240 SOMMANO ml	2'528,000	66'739,20	30'700,03	46,00000
205 B.02.135.1.a	INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - PERFORO DA MM60 FINO A MM90				
A R I P O R T A R E			54'972'464,47	16'696'086,22	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		54'972'464,47	16'696'086,22	
206 B.02.140.c	SOMMANO ml TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCOR. -PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON SOMMANO ml	5'735,666 800,000	22'827,96 21'488,00	10'409,53 4'914,31	45,60000 22,87000
207 B.02.140.e	SOMMANO ml TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANC. - PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 75 FINO A 90 TON SOMMANO ml	1'728,000	66'061,44	13'569,02	20,54000
208 B.02.142	SOMMANO cad TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE SOMMANO cad	120,000	2'166,00	7,36	0,34000
209 B.03.001.b	SOMMANO m³ MURATURA IN PIETREME A SECCO - CON PIETREME PROVENIENTE DA CAVE SOMMANO m³	2'395,125	139'707,65	34'731,32	24,86000
210 B.03.025.a	SOMMANO m³ CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc SOMMANO m³	22'087,246	1'535'505,35	339'653,84	22,12000
211 B.03.030.a	SOMMANO m³ CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq) SOMMANO m³	3'752,974	373'571,03	51'328,66	13,74000
212 B.03.031.a	SOMMANO m³ CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) SOMMANO m³	699,639	75'204,20	7'294,81	9,70000
213 B.03.031.c	SOMMANO m³ CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq) SOMMANO m³	6'837,536	875'683,24	71'280,65	8,14000
214 B.03.031.d	SOMMANO m³ CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq) SOMMANO m³	19,344	2'610,28	201,77	7,73000
215 B.03.035.b	SOMMANO m³ CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/ mmq) SOMMANO m³	2'236,011	277'779,65	30'583,54	11,01000
216 B.03.035.c	SOMMANO m³ CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/ mmq) SOMMANO m³	23'520,080	3'115'469,79	321'516,45	10,32000
217 B.03.035.d	SOMMANO m³ CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI I - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/ mmq) SOMMANO m³	29,760	4'146,46	407,18	9,82000
	A R I P O R T A R E		61'484'685,52	17'581'984,66	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
R I P O R T O			61'484'685,52	17'581'984,66	
218 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI SOMMANO m²	69'664,100	1'556'992,64	1'042'717,98	66,97000
219 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI SOMMANO m²	772,248	32'164,13	13'113,32	40,77000
220 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE-LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00 SOMMANO m²	240,025	4'025,22	2'434,85	60,49000
221 B.04.006	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%) SOMMANO %	39'135,464	3'913,55	0,00	
222 B.04.016	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE SOMMANO m²	11'991,500	520'910,75	57'039,73	10,95000
223 B.04.018.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 25,00 SOMMANO cad	6,000	4'503,06	2'085,82	46,32000
224 B.04.018.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI MAGGIORI DI ML 25,00 FINO A ML 35,00 SOMMANO cad	8,000	8'585,12	3'730,23	43,45000
225 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO PER SOLLEVAMENTO SOMMANO kg	3'065 459,526	9'840'125,08	1'080'445,73	10,98000
226 B.05.030	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SOMMANO kg	5'885 525,491	8'534'011,95	1'453'342,25	17,03000
227 B.05.050.a	RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C SOMMANO kg	479'454,165	886'990,21	171'277,81	19,31000
228 B.05.060	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO SOMMANO kg	18'796,629	15'413,22	289,77	1,88000
229 B.05.065.a	ACCIAIO IN BARRE TIPO DYWIDAG X C.A.P. CON FPYK > 835 N/mmq - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq SOMMANO kg	28'147,227	108'929,77	18'332,90	16,83000
230 B.06.002.d	RIVESTIMENTI CON CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 25/30 (RCK 30 N/mmq) IN OP - RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20% SOMMANO m²	912,611	34'633,59	4'585,48	13,24000
A R I P O R T A R E			83'035'883,81	21'431'380,53	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O				83'035'883,81	21'431'380,53	
231 B.06.050.1.a	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAMME - CON SPESSORE FINO A 15 CM SOMMANO m²	4'760,580	486'959,73	74'310,05	15,26000	
232 B.06.050.1.b	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAMME - CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM SOMMANO m²	193,735	25'404,46	3'754,79	14,78000	
233 B.06.094.a	IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO SOMMANO m²	10'288,250	249'901,60	93'163,31	37,28000	
234 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM SOMMANO m²	20'469,345	646'421,91	170'784,70	26,42000	
235 B.07.006.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN SOMMANO kN	4'600,000	11'500,00	1'205,20	10,48000	
236 B.07.006.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CO - PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN SOMMANO kN	40'000,000	79'600,00	5'603,84	7,04000	
237 B.07.006.d	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI OLTRE 10000 KN SOMMANO kN	316'800,000	472'032,00	9'865,46	2,09000	
238 B.07.008.2.b	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%) SOMMANO %	551'632,000	66'195,84	0,00		
239 B.07.008.3.b	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%) SOMMANO %	11'500,000	2'875,00	0,00		
240 B.07.015.b	FINITURE - MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA SOMMANO dm³	1'636,600	17'167,92	2'525,41	14,71000	
241 B.07.025.a	OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... ICI - - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC SOMMANO dm³	8'729,128	852'835,81	105'154,65	12,33000	
242 B.07.025.c	RIDUZIONE DELLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%) SOMMANO %	818'543,887	-327'417,56	0,00		
A R I P O R T A R E				85'619'360,52	21'897'747,94	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O				85'619'360,52	21'897'747,94	
243 B.07.025.d	ISOLATORI ELASTOMERICI - VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%) SOMMANO %	818'543,887	163'708,77	0,00		
244 B.07.050.c	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SOMMANO ml	130,490	220'404,13	33'236,93	15,08000	
245 B.07.050.d	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 SOMMANO ml	53,000	148'776,83	14'401,60	9,68000	
246 B.07.052.b	SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM (%) SOMMANO %	58'949,310	13'558,34	0,00		
247 B.07.060.b	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 SOMMANO ml	12,000	3'081,12	536,43	17,41000	
248 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 SOMMANO ml	13,680	4'135,74	611,68	14,79000	
249 B.07.060.d	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 300 SOMMANO ml	7,120	4'003,14	396,32	9,90000	
250 B.07.115.a	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE SOMMANO kg	6'739,922	36'058,59	695,93	1,93000	
251 B.07.115.b	MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE SOMMANO kg	83'382,197	371'050,79	8'645,46	2,33000	
252 B.08.001.a	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. - DELLO SPESSORE DI CM 8 SOMMANO m²	29,600	2'945,50	336,08	11,41000	
253 B.08.001.b	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. - DELLO SPESSORE DI CM 10 SOMMANO m²	1'751,695	195'909,57	24'802,15	12,66000	
254 B.08.002.1	PANNELLI - PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI SOMMANO m²	9'958,344	421'536,71	76'298,19	18,10000	
255 B.08.002.2.a	PANNELLI - CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA SOMMANO m²	2'834,884	146'393,43	32'777,48	22,39000	
256 B.08.002.2.c	CASSEFORMA PREFABBRICATA - PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA SOMMANO m²	10'527,013	838'055,50	96'879,21	11,56000	
257 B.08.003.2.f	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. - TRAVI A "V" -- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M SOMMANO ml	267,200	230'874,16	81'475,49	35,29000	
A R I P O R T A R E				88'419'852,84	22'268'840,89	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
R I P O R T O			88'419'852,84	22'268'840,89	
258 B.08.003.3.d	TRAVI A "OMEGA" - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M SOMMANO ml	124,800	89'905,92	28'104,59	31,26000
259 B.09.020.1	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... ARMATURA - ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. SOMMANO m²	320,000	2'035,19	1'256,74	61,75000
260 B.09.020.2	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... ONE FERRI DI ARMATURA - PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA SOMMANO m²	2'278,442	7'769,49	4'532,70	58,34000
261 B.09.020.3.1	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40 SOMMANO cad	4'283,025	44'500,61	20'795,15	46,73000
262 B.09.020.3.2.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... VA PREMISCELATA DEL TIPO COLABILE - - PER FORI DIAM. 30 MM SOMMANO ml	3'916,776	40'930,31	25'319,49	61,86000
263 B.09.105.1.b	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS ... - - MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA SOMMANO m²	937,200	20'206,03	9'662,52	47,82000
264 B.09.170.2.a	SABBIATURA IN CANTIERE DELLE SUPERFICI METALLICHE - SABBIATURA A SECCO SOMMANO m²	788,490	10'881,16	5'326,35	48,95000
265 B.09.205	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SOMMANO m²	656,040	6'757,21	3'853,64	57,03000
266 B.09.215.c	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - MAL ... NATE ADDITIVATE CON POLIMERI - - SPESSORE DA 7 MM A 10 MM SOMMANO m²	656,040	25'113,21	10'879,04	43,32000
267 B.09.220.1.a	OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - MAL ... DITIVATA CON POLIMERI - - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2 SOMMANO m²	281,160	21'261,32	9'325,21	43,86000
268 B.11.020.c	NUOVE STRUTTURE - TIPO S355W SOMMANO kg	36'991,789	140'938,72	34'868,26	24,74000
269 B.12.005.a	PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONI PIANA SOMMANO cad	29'210,000	214'401,40	112'217,70	52,34000
270 B.12.006	SALDATURE -SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI				
A R I P O R T A R E			89'044'553,41	22'534'982,28	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
	R I P O R T O			89'044'553,41	22'534'982,28	
271 B.12.010	DIAMETRO SOMMANO %	857'605,600		128'640,84	0,00	
272 B.13.030.a	SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI SOMMANO cad	29'210,000		425'005,50	269'325,98	63,37000
273 B.13.030.b	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 M SOMMANO cm	17'400,000		3'306,00	1'451,00	43,89000
274 C.03.020.a	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER BARRE B450C E ANCORANTE - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 18 E Ø 22 MM SOMMANO cm	33'240,000		8'310,00	2'841,20	34,19000
275 D.01.001.c	DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE SOMMANO m³	11,824		251,02	8,36	3,33000
276 D.01.002.b	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA SOMMANO m³	113'689,740		2'273'794,80	462'717,25	20,35000
277 D.01.003	STABILIZZAZIONE DI FONDAZIONE ESISTENTE - A CEMENTO SOMMANO m³	968,334		22'300,73	2'843,34	12,75000
278 D.01.005.a	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO SOMMANO m³	98'912,212		4'192'888,64	945'496,42	22,55000
279 D.01.005.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE SOMMANO m³	187,960		25'868,93	2'894,72	11,19000
280 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME MODIFICATO HARD SOMMANO m³	46'264,460		7'323'201,38	712'547,47	9,73000
281 D.01.024.a	STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE SOMMANO m³	28'982,727		4'473'194,09	446'424,78	9,98000
282 D.01.036.a	STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) - CON BITUME TAL QUALE SOMMANO m³	157,140		25'649,97	2'598,34	10,13000
283 D.01.036.b	STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM SOMMANO mq x 4 cm	488'518,990		5'276'005,11	788'762,73	14,95000
284	STRATO DI USURA DRENANTE - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM SOMMANO mq x 5 cm	659,100		8'627,62	1'190,61	13,80000
	MANO D'ATTACCO - IN EMULSIONE					
	A R I P O R T A R E			113'231'598,04	26'174'084,48	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
R I P O R T O			113'231'598,04	26'174'084,48	
D.01.043.2.a	BITUMINOSA NON MODIFICATA SOMMANO m ²	1'858 760,737	1'672'884,67	335'413,42	20,05000
285 D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SOMMANO mq x cm	1'888 590,160	906'523,28	227'899,96	25,14000
286 E.01.001.b	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAMME PROVENIENTE DA CAVE SOMMANO m ³	15'635,885	433'739,44	94'338,33	21,75000
287 E.01.027.1.a	GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m SOMMANO m ³	12'959,105	1'319'107,29	291'258,90	22,08000
288 E.01.029	SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA SOMMANO m ²	1'694,316	51'507,21	31'908,71	61,95000
289 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEP - RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m) SOMMANO m ²	316'292,000	581'977,28	104'581,31	17,97000
290 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPA- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m) SOMMANO m ²	563'509,380	1'577'826,27	186'341,28	11,81000
291 E.01.030.d	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEP- RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) SOMMANO m ²	22'827,650	75'559,53	7'555,98	10,00000
292 E.01.035.a	GEOCOMPOSITO - spessore 0.6 mm (EN964-1); SOMMANO m ²	34'667,444	386'888,67	63'604,51	16,44000
293 E.01.040.a	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE-- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 20 kN/m SOMMANO m ²	2'045,000	6'605,35	895,69	13,56000
294 E.01.040.b	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE-- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m SOMMANO m ²	20'428,000	147'694,44	17'900,58	12,12000
295 E.01.040.c	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE-- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 60 kN/m SOMMANO m ²	47'459,000	376'349,87	41'586,67	11,05000
296 E.01.040.d	FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE-- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGG.OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m				
A R I P O R T A R E			120'768'261,34	27'577'369,82	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		120'768'261,34	27'577'369,82	
297 E.01.040.e	SOMMANO m ² FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE-- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 80 kN/m	96'336,000	832'343,04	84'399,59	10,14000
298 E.01.040.f	SOMMANO m ² FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE-- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m	60'010,990	552'101,10	52'560,03	9,52000
299 E.01.040.g	SOMMANO m ² FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE-- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 200 kN/m	102'150,000	1'319'778,00	89'480,94	6,78000
300 E.01.050.a	SOMMANO m ² STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAM. - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,0	12'963,500	211'953,24	11'360,70	5,36000
301 E.01.050.b	SOMMANO m ² STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAM. - PER ALTEZZE DEL PARAM. MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M	626,505	113'315,95	48'159,29	42,50000
302 E.01.050.c	SOMMANO m ² STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAM. - PER ALTEZZE DEL PARAM. MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M	556,943	118'400,51	48'378,45	40,86000
303 E.01.050.d	SOMMANO m ² STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAM. - PER ALTEZZE DEL PAR. MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M	4'855,700	1'179'012,52	488'229,09	41,41000
304 E.01.050.e	SOMMANO m ² LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - ST ... DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M	2'895,091	752'549,96	320'586,28	42,60000
305 E.01.060.a	SOMMANO m ² STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEM. - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M	4'186,080	1'291'614,98	561'981,67	43,51000
306 E.01.060.b	SOMMANO m ² STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEM.- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M	216,475	37'337,61	10'969,80	29,38000
	SOMMANO m ²	598,730	112'447,48	32'868,39	29,23000
	A R I P O R T A R E		127'289'115,73	29'326'344,05	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O				127'289'115,73	29'326'344,05	
307 E.01.065.b	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M SOMMANO m ²	52,000	2'723,76	816,58	29,98000	
308 E.01.065.c	MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M SOMMANO m ²	2'614,091	147'617,72	41'052,49	27,81000	
309 E.02.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE - - SEZIONE DI CM 15 X 25 SOMMANO ml	108'376,290	1'760'030,96	543'321,58	30,87000	
310 E.02.013.a	CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL' ARGINELLO IN TERRA - DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8 SOMMANO ml	30'519,420	14'649,32	4'381,61	29,91000	
311 E.03.026.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE E PARETI CON RETE METALLICA - PER ALTEZZA FINO A 10 ML DAL PIANO VIABILE SOMMANO m ²	53'187,290	482'408,73	74'435,66	15,43000	
312 E.03.026.b	RIVESTIMENTO DI SCARPATE E PARETI CON RETE METALLICA - PER ALTEZZA DA ML 10 A 30 ML DAL PIANO VIABILE SOMMANO m ²	25'563,270	263'301,68	53'766,20	20,42000	
313 E.03.030.a	SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN TERRA-SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ KN/M < 100 SOMMANO m ²	1'524,260	51'992,51	7'533,71	14,49000	
314 E.03.035.a	FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO - CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM ANIMA TESSILE SOMMANO ml	1'213,570	16'528,82	4'142,12	25,06000	
315 E.03.035.b	FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO - CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM ANIMA TESSILE SOMMANO ml	77,450	1'421,98	351,51	24,72000	
316 E.03.041	CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO SOMMANO ml	6'861,666	475'101,76	120'248,25	25,31000	
317 E.05.002	RECINZIONI - CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE SOMMANO kg	97'839,000	269'057,25	12'699,50	4,72000	
318 E.05.005	ESECUZIONE DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00 SOMMANO ml	36'652,000	554'544,76	187'380,67	33,79000	
319 E.08.005.17.01. 01	CONFERIMENTO A DISCARICA - COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE SOMMANO t	18'890,143	469'608,96	0,00		
A R I P O R T A R E				131'798'103,94	30'376'473,93	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O				131'798'103,94	30'376'473,93	
320 E.08.005.17.04. 07	CONFERIMENTO A DISCARICA - COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI SOMMANO t	376,690		18'729,03	0,00	
321 E.08.005.17.05. 04	CONFERIMENTO A DISCARICA - COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03" SOMMANO t	1'520 798,840		11'025'791,58	0,00	
322 F.01.004	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE SOMMANO m²	394'304,282		378'532,11	304'680,49	80,49000
323 F.01.016	IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO SOMMANO m²	9'558,747		38'234,99	4'423,80	11,57000
324 F.01.019.2.d	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE SOMMANO m²	829'623,265		1'061'917,75	191'676,12	18,05000
325 F.01.019.2.e	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO SOMMANO m²	61'939,000		82'998,26	14'308,90	17,24000
326 F.01.038	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA) SOMMANO m²	4'842,000		155'960,82	1'668,79	1,07000
327 F.02.008.e	PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M SOMMANO cad	10'210,000		208'079,80	70'122,88	33,70000
328 F.02.017.a	PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 SOMMANO cad	3'319,000		268'274,77	25'164,18	9,38000
329 F.02.021.b	PIANTUMAZIONE-ESSENZE ARBOREE - SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC. DI ALTEZZA CM 30/50 SOMMANO cad	676,000		2'974,40	671,94	22,59000
330 F.02.023	PIANTUMAZIONE - CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 SOMMANO cad	24'781,000		404'673,73	24'644,62	6,09000
331 F.02.024.a	PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 80/120 SOMMANO cad	443,000		7'234,19	440,56	6,09000
332 F.02.024.c	PIANTUMAZIONE - ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA CM 201/230 SOMMANO cad	2'600,000		47'632,00	2'586,42	5,43000
333 F.02.033	ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20 SOMMANO cad	2'535,000		69'357,60	2'517,67	3,63000
A R I P O R T A R E				145'568'494,97	31'019'380,30	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		145'568'494,97	31'019'380,30	
334 F.02.050.b	PIANTUMAZIONE - PINUS HALEPENSIS O MARITIMA - ALTEZZA ML 1,51/2,00 SOMMANO cad	18,000	1'816,56	192,01	10,57000
335 F.02.055.a	PIANTUMAZIONE - PLATANUS ORIENTALIS CELTIS AUSTRALIS - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0 SOMMANO cad	4,000	310,16	42,68	13,76000
336 F.02.071.a	PIANTUMAZIONE - QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0 SOMMANO cad	714,000	96'789,84	3'281,18	3,39000
337 F.02.077.a	PIANTUMAZIONE - OLEAEUROPEA - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0 SOMMANO cad	546,000	60'098,22	2'512,10	4,18000
338 F.02.078.3.a	PIANTUMAZIONE - PIANTE ERBACEE PERENNI PER LA STABILIZ. CORTICALE DI VERSANTI - MEDIANTE IDROS.-PER SUPERFICI DA MQ 1000 SOMMANO m²	1'138,380	24'384,10	1'987,30	8,15000
339 F.03.019	FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA SOMMANO ml	659,000	13'180,00	3'591,55	27,25000
340 G.01.001.2.a	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA-BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE SOMMANO ml	544,700	3'039,43	1'858,61	61,15000
341 G.01.001.2.b	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA - BARRIERA NON RIUTILIZZABILE - SU TERRA SOMMANO ml	18'290,190	40'787,12	24'961,72	61,20000
342 G.01.064.1.a	PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A PANNELLI IN RETE SEMPLICE - SU BARRIERE ESISTENTI SOMMANO ml	462,400	45'555,65	14'368,25	31,54000
343 G.01.064.2	PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI - A PANNELLI IN RETE INCLINATO SOMMANO ml	620,000	128'327,60	32'672,21	25,46000
344 G.02.001.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO SOMMANO ml	7'974,000	410'661,00	42'626,62	10,38000
345 G.02.002.a	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - BORDO LATERALE SOMMANO ml	4'870,000	382'782,00	33'302,02	8,70000
346 G.02.003.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO SOMMANO ml	3'592,000	487'434,40	41'529,43	8,52000
347	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - -				
	A R I P O R T A R E		147'263'661,05	31'222'305,98	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O				147'263'661,05	31'222'305,98	
G.02.003.d	BORDO PONTE NASTRO E PALETTI SOMMANO ml	593,400		124'157,08	10'975,48	8,84000
348 G.02.004.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 - - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SOMMANO ml	1'949,000		379'957,55	25'533,13	6,72000
349 G.02.004.d	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI SOMMANO ml	578,000		156'938,56	13'025,89	8,30000
350 G.02.005.b	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI SOMMANO ml	1'492,000		512'636,28	34'141,58	6,66000
351 G.02.015	BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO SOMMANO ml	346,000		33'824,96	16'547,17	48,92000
352 G.03.010.1.c	DISPOSITIVI DI SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA - CLASSE 80 PARALLELO SOMMANO cad	6,000		127'454,04	764,71	0,60000
353 G.03.010.2	DISPOSITIVI DI SUPPORTO - ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA SOMMANO cad	6,000		7'107,60	4'160,09	58,53000
354 G.03.020.a	FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - NORMALE SOMMANO ml	760,000		861'133,20	14'811,49	1,72000
355 G.04.015.e	FORN. E POSA IN OPERA DI BARR. PARAMASSI CON ASSORB. DI ENERGIA-ASSORB. DI ENER.DI CL."IV" ASSORB. ENERG. MEL≥ di 1500 SOMMANO m²	3'640,000		1'415'377,60	223'063,51	15,76000
356 G.04.017.a	ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI - CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C SOMMANO ml	726,000		44'743,38	12'899,52	28,83000
357 G.04.017.b	ANCORAGGI DI BARRIERE PARAMASSI - CON FUNI DI TIPO SPIROIDALE SOMMANO ml	1'344,000		159'290,88	46'720,02	29,33000
358 G.05.040.c	FORNITURA E POSA DI BARRIERA INTEGRATA ANTIRUMORE E DI SICUREZZA - H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M SOMMANO ml	40,000		91'705,20	4'420,19	4,82000
359 G.06.001.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP SOMMANO kg	4'484 939,480		12'333'583,57	51'801,05	0,42000
360 G.06.020.2.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SOMMANO ml	17'081,000		393'204,62	223'930,03	56,95000
A R I P O R T A R E				163'904'775,57	31'905'099,84	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O				163'904'775,57	31'905'099,84	
361 G.06.020.2.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI SOMMANO ml	139,000	6'368,98	3'132,26	49,18000	
362 G.06.020.3.a	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS - POSA IN OPERA - CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO SOMMANO ml	62,000	2'897,26	1'419,08	48,98000	
363 G.06.020.3.b	BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS-POSA IN OPERA-CL. H4 - SPARTIT. MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO SOMMANO ml	33'176,000	1'199'975,92	697'066,01	58,09000	
364 H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE-PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA SOMMANO ml	36'433,140	17'123,58	8'561,82	50,00000	
365 H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE SOMMANO ml	36'763,870	18'749,58	8'639,80	46,08000	
366 H.01.001.c	SEGNALETICA ORIZZ NUOVO IMP. CON VERNICE RIFR E A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SOMMANO ml	82'570,970	52'845,42	19'404,83	36,72000	
367 H.01.001.e	SEGNALETICA ORIZ. DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANG. A BASE SOLVENTE-PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISC. SOMMANO m²	15'869,895	71'255,81	37'295,29	52,34000	
368 H.02.110.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM SOMMANO ml	2'269,000	24'664,03	0,00		
369 H.02.135.b	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60 SOMMANO cad	1'665,000	4'978,35	0,00		
370 H.02.200.2.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SOMMANO cad	83,000	6'207,57	0,00		
371 H.02.200.2.c	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 120 SOMMANO cad	58,000	9'312,48	0,00		
372 H.02.210.2.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60 SOMMANO cad	140,000	10'085,60	0,00		
A R I P O R T A R E				165'329'240,15	32'680'618,93	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
R I P O R T O				165'329'240,15	32'680'618,93	
373 H.02.210.2.c	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 90 SOMMANO cad	105,000		17'090,85	0,00	
374 H.02.220.2.b	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60 SOMMANO cad	143,000		11'086,79	0,00	
375 H.02.220.2.c	SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90 SOMMANO cad	11,000		2'159,63	0,00	
376 H.02.230.2.b	SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO ON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - DIAMETRO CM 90 SOMMANO cad	33,000		4'925,25	0,00	
377 H.02.300.2.a	PANNELLI AGGIUN., INTEGR. E DI INDICAZ.IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICI SOMMANO m ²	39,742		9'458,18	0,00	
378 H.02.300.2.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO-CON PELLICOLA DI CLASSE RA2-- DA 0,26 A 0,90 SOMMANO m ²	61,774		16'298,48	0,00	
379 H.02.300.2.c	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 SOMMANO m ²	288,465		77'732,63	0,00	
380 H.02.300.2.d	PANNELLI AGGIUN., INTEGR. E DI INDICAZ.IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE SOMMANO m ²	256,400		70'779,22	0,00	
381 H.02.400.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SOMMANO cad	607,000		38'750,88	26'214,99	67,65000
382 H.02.400.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SOMMANO cad	201,000		14'608,68	9'920,75	67,91000
383 H.02.405.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO SOMMANO cad	854,000		7'754,32	5'271,42	67,98000
384 H.02.405.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO SOMMANO cad	234,000		3'552,12	2'526,26	71,12000
385 H.02.405.c	POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ					
A R I P O R T A R E				165'603'437,18	32'724'552,35	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
	R I P O R T O			165'603'437,18	32'724'552,35	
	SOSTEGNI					
	SOMMANO cad	38,000		1'253,62	719,96	57,43000
386 H.03.006.b	FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" - CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC					
	SOMMANO cad	14'213,000		368'827,35	0,00	
387 H.06.003.c	PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A FARFALLA					
	SOMMANO kg	15'100,000		66'138,00	15'601,96	23,59000
388 H.06.005.c	PORTALI - POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE - A BANDIERA					
	SOMMANO cad	10,000		6'750,00	3'755,70	55,64000
389 H.06.012	PORTALI - POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE					
	SOMMANO m²	96,000		5'231,04	3'685,79	70,46000
390 I.01.001.f	TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 50					
	SOMMANO ml	54,000		805,68	246,29	30,57000
391 I.01.001.h	TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 80					
	SOMMANO ml	537,000		14'268,09	3'037,68	21,29000
392 I.01.001.i	TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 100					
	SOMMANO ml	1'107,400		39'910,70	8'049,99	20,17000
393 I.01.001.l	TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 120					
	SOMMANO ml	148,000		9'180,44	1'364,22	14,86000
394 I.01.001.m	TUBI DI CEMENTO - DIAMETRO INTERNO DI CM 150					
	SOMMANO ml	51,000		4'396,71	548,27	12,47000
395 I.01.003.b	TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RAC. E LO SMALT.DI ACQUE PIOVANE-DIAM. INTERNO CM 40					
	SOMMANO ml	1'764,670		14'452,66	1'680,84	11,63000
396 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)					
	SOMMANO ml	1'167,300		15'933,65	1'800,46	11,30000
397 I.01.010.a	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110					
	SOMMANO ml	535,490		4'589,15	631,01	13,75000
398 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300					
	SOMMANO ml	398,000		19'513,94	470,29	2,41000
399 I.01.012.c	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100					
	SOMMANO ml	3'449,580		38'876,77	7'098,89	18,26000
400 I.01.012.d	TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150					
	SOMMANO ml					
	A R I P O R T A R E			166'213'564,98	32'773'243,70	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
	R I P O R T O			166'213'564,98	32'773'243,70	
401 I.01.013.c	SOMMANO ml SOVRAP. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAM. INTERNO DA MM 81 A MM 100	237,600		3'644,78	488,77	13,41000
402 I.01.013.e	SOMMANO ml SOVRAP. AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAM. INTERNO DA MM 121 A MM 180	3'449,580		5'450,33	943,45	17,31000
403 I.01.025.2.d	SOMMANO ml TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315	237,600		525,10	70,00	13,33000
404 I.01.025.2.e	SOMMANO ml TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400	1'115,000		30'383,75	2'822,66	9,29000
405 I.01.025.2.f	SOMMANO ml TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500	9'986,790		418'746,11	31'573,45	7,54000
406 I.01.025.2.g	SOMMANO ml TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630	8'554,930		580'623,10	36'056,70	6,21000
407 I.01.025.2.h	SOMMANO ml TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800	24'358,670		2'856'297,65	102'826,71	3,60000
408 I.01.025.2.i	SOMMANO ml TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000	7'831,680		1'500'628,21	49'520,74	3,30000
409 I.02.001.a	SOMMANO ml FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20	986,450		284'985,40	6'241,18	2,19000
410 I.02.020	SOMMANO ml FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA	3'655,061		75'769,41	18'980,24	25,05000
411 I.02.025	SOMMANO m² ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE	600,000		45'648,00	3'314,04	7,26000
412 I.02.055	SOMMANO m² LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO	548,874		11'224,47	1'387,35	12,36000
413 I.02.080.c	SOMMANO m² FORNIE POSA IN OPERA DI POZZ. PREFABB. VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm	29'004,675		570'812,01	123'067,07	21,56000
414 I.02.080.d	SOMMANO cad FORNIE POSA IN OPERA DI POZZ. PREFABB. VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm	537,000		96'955,35	13'845,22	14,28000
	A R I P O R T A R E			105'258,90	13'957,33	13,26000
				172'800'517,55	33'178'338,61	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		172'800'517,55	33'178'338,61	
415 I.02.080.e	FORNIE POSA IN OPERA DI POZZ. PREFABB. VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm SOMMANO cad	17,000	4'610,06	493,74	10,71000
416 I.02.080.f	FORNIE POSA IN OPERA DI POZZ. PREFABB. VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm SOMMANO cad	80,000	26'033,60	2'577,33	9,90000
417 I.02.080.g	FORNIE POSA IN OPERA DI POZZ. PREFABB. VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm SOMMANO cad	96,000	57'269,76	3'115,47	5,44000
418 I.02.085.c	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 - DIM. INTERNE 80X80 cm - h= 50 cm SOMMANO cad	480,000	49'800,00	5'911,26	11,87000
419 I.02.085.d	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 - DIM. INTERNE 80X80 cm - h= 100 cm SOMMANO cad	60,000	9'793,20	1'477,80	15,09000
420 I.02.085.e	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 - DIM. INTERNE 100X100 cm - h= 50 cm SOMMANO cad	265,000	36'365,95	6'382,22	17,55000
421 I.02.085.f	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 - DIM. INTERNE 100X100 cm - h= 100 cm SOMMANO cad	410,000	79'433,40	10'540,81	13,27000
422 I.02.085.g	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 - DIM. INTERNE 120X120 cm - h= 50 cm SOMMANO cad	2,000	350,14	49,23	14,06000
423 I.02.085.h	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 - DIM. INTERNE 120X120 cm - h= 100 cm SOMMANO cad	28,000	6'375,04	750,34	11,77000
424 I.02.085.i	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 - DIM. INTERNE 150X150 cm - h= 50 cm SOMMANO cad	80,000	15'047,20	2'056,95	13,67000
425 I.02.085.l	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 - DIM. INTERNE 150X150 cm - h= 100 cm SOMMANO cad	80,000	21'972,80	2'315,93	10,54000
426 I.02.085.m	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 - DIM. INTERNE 200X200 cm - h= 50 cm SOMMANO cad	96,000	30'342,72	2'779,40	9,16000
427 I.02.085.n	FORN. E POSA IN OPERA DI ELEM. DI PROL. PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CL. C25/30 -				
	A R I P O R T A R E		173'137'911,42	33'216'789,09	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		173'137'911,42	33'216'789,09	
428 I.02.090.a	DIM. INTERNE 200X200 cm - h= 100 cm SOMMANO cad	96,000	40'340,16	3'194,94	7,92000
429 I.02.090.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZ- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm SOMMANO cad	520,000	71'817,20	5'838,74	8,13000
430 I.02.090.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABB. CARRABILE IN CLS PER POZ - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm SOMMANO cad	510,000	89'193,90	5'726,24	6,42000
431 I.02.090.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABB. CARRABILE IN CLS PER POZ - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm SOMMANO cad	20,000	4'303,20	224,62	5,22000
432 I.02.090.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABB. CARRABILE IN CLS PER POZ - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm SOMMANO cad	80,000	24'628,00	898,92	3,65000
433 I.02.105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABB. CARRABILE IN CLS PER POZ - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm SOMMANO cad	96,000	35'200,32	1'077,13	3,06000
434 I.02.115.d	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI SOMMANO cad	30,000	3'447,60	1'936,52	56,17000
435 I.03.001.f	SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO MM 200 SOMMANO ml	581,610	11'120,39	490,41	4,41000
436 I.03.001.g	FORN. E PO. IN OP. DI IMP. PER TRAT. ACQUE MET. CON SIST.IN CONT. E BY-PASS-C.A.-CAP. DI TRATT. DELL'IMP.PARI A Q=50 L/S SOMMANO cad	2,000	30'738,86	1'752,12	5,70000
437 I.03.001.h	FORN. E POSA IN OPERADI IMP. PER TRATT. ACQUE MET. CON SIST.IN CONT.E BY-PASS .A.V.-CAPACITÀ DI TRAT.DELL'IMP. Q=100 L/S SOMMANO cad	8,000	209'601,36	9'348,22	4,46000
438 IG.10.010.001.a	FORN. E POSA IN OPERADI IMP. PER TRATT. ACQUE MET. CON SIST.IN CONT.E BY-PASS .A.V.-CAPACITÀ DI TRAT.DELL'IMP. Q=150 L/S SOMMANO cad	12,000	327'410,04	14'013,15	4,28000
439 IG.10.010.001.c	INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI-TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/AP SOMMANO cad	23,000	4'971,91	3'608,12	72,57000
	A R I P O R T A R E		173'990'684,36	33'264'898,22	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		173'990'684,36	33'264'898,22	
440 IG.10.010.015.a	SOMMANO ml MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE	268,000	12'724,64	6'450,12	50,69000
441 IG.10.040.010.1.a	SOMMANO ml CELLA DI CARICO TOROIDALE PER TIRANTI-CELLA DI CARICO ELETTRICA - PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN	10'519,000	56'066,27	45'082,89	80,41000
442 IG.10.040.025	SOMMANO cad INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE-MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE	19,000	18'057,79	4'801,57	26,59000
443 IG.10.0C	SOMMANO cad INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E CELLE DI PRESSIONE-MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE	1'283,000	17'089,56	13'746,84	80,44000
444 IG.10.120.005.a	SOMMANO h MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO - SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO	1'158,000	87'984,84	70'792,61	80,46000
445 P.01.002.b	SOMMANO cad TARGET RIFLETTENTE SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET RIFLETTENTE ADESIVO	70,000	2'174,90	1'556,36	71,56000
446 P.01.002.c	SOMMANO cad POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE	64,000	3'378,56	1'336,90	39,57000
447 P.01.002.d	SOMMANO cad POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE	9,000	579,33	209,31	36,13000
448 P.01.006.d	SOMMANO cad POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE	236,000	17'027,40	6'167,32	36,22000
449 P.01.006.g	SOMMANO cad PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE	64,000	2'074,24	735,11	35,44000
450 P.01.013.1.b	SOMMANO cad PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE	236,000	8'552,64	3'049,01	35,65000
451 P.01.013.1.d	SOMMANO cad CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM	64,000	8'889,60	837,40	9,42000
452	SOMMANO cad CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM	236,000	57'534,44	3'872,08	6,73000
	A R I P O R T A R E		174'282'818,57	33'423'535,74	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		174'282'818,57	33'423'535,74	
P.01.015.1.c	GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 50x50 CM SOMMANO cad	9,000	2'607,48	150,72	5,78000
453 P.01.030	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE SOMMANO ml	40'060,000	195'893,40	94'988,70	48,49000
454 P.02.020.c	CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO - MONO SPLIT INVERTER - 18000 BTU CLASSE AA SOMMANO cad	2,000	2'400,40	278,92	11,62000
455 P.02.025	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA SOMMANO cad	2,000	350,36	65,70	18,75000
456 P.03.005.14	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ SOMMANO ml	255,000	838,95	224,93	26,81000
457 P.03.005.27	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ SOMMANO ml	14'880,000	41'366,40	13'125,56	31,73000
458 P.03.005.32	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ SOMMANO ml	3'032,000	10'824,24	2'674,68	24,71000
459 P.03.005.36	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ SOMMANO ml	4'250,000	20'060,00	3'749,21	18,69000
460 P.03.013.b	CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT. 6 SOMMANO ml	200,000	702,00	293,02	41,74000
461 P.03.013.c	CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 SOMMANO cad	7,000	77,56	10,25	13,22000
462 P.03.040.3.d	CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMP.DI MORS. E CAPIC.POSATA INTER. ENTRO SCAVO PREDISP. - SEZ. NOM.35 MM² SOMMANO ml	120,000	393,60	172,16	43,74000
463 P.03.060.1.c	DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M SOMMANO cad	12,000	1'074,60	109,92	10,23000
464 P.03.065.1.e	CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO MULTIMODALE ANTIRODITORE - 12 FIBRE SOMMANO ml	7'600,000	63'460,00	19'571,06	30,84000
465 P.03.065.4	CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - MUFFOLA DI SPILLAMENTO				
	A R I P O R T A R E		174'622'867,56	33'558'950,57	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		174'622'867,56	33'558'950,57	
466 P.03.065.5	SOMMANO cad CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA SOMMANO cad	2,000 4,000	3'698,86 2'035,28	260,76 257,46	7,05000 12,65000
467 P.03.065.6	SOMMANO cad CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - CASSETTO OTTICO SOMMANO cad	2,000	2'422,92	258,04	10,65000
468 P.03.076.b	SOMMANO cad MORSETTO A PETTINE IN OTTONE PRESSOFUSO - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE SOMMANO cad	12,000	70,56	20,16	28,57000
469 P.03.090	SOMMANO cad PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI SOMMANO cad	10,000	263,50	91,58	34,75000
470 P.03.095	SOMMANO cad CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA SOMMANO cad	12,000	105,00	20,16	19,20000
471 P.05.002.a	SOMMANO m² QUADRI ELETTRICI-CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA SOMMANO m²	20,580	60'341,17	10'046,81	16,65000
472 P.05.010.2.b	SOMMANO cad QUADRI ELETTRICI INTER. AUTOM. MAGNETOT.BIPOLARE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA SOMMANO cad	14,000	639,52	65,88	10,30000
473 P.05.010.2.e	SOMMANO cad INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO-BIPOLARE-DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA SOMMANO cad	6,000	274,08	28,24	10,30000
474 P.05.010.4.c	SOMMANO cad INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA SOMMANO cad	2,000	163,28	9,40	5,76000
475 P.05.010.4.d	SOMMANO cad INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA SOMMANO cad	10,000	1'045,80	47,07	4,50000
476 P.05.010.4.e	SOMMANO cad INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLORE - DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA SOMMANO cad	4,000	326,56	18,80	5,76000
477 P.05.012.b	SOMMANO cad INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200 LUX SOMMANO cad	2,000	334,34	132,06	39,50000
	A R I P O R T A R E		174'694'588,43	33'570'206,99	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
R I P O R T O			174'694'588,43	33'570'206,99	
478 P.05.013.2.a	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A SOMMANO cad	4,000	219,88	18,84	8,56000
479 P.05.013.2.b	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A SOMMANO cad	1,000	67,99	4,70	6,92000
480 P.05.020.3.b	BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei SOMMANO cad	6,000	441,48	28,22	6,39000
481 P.05.020.3.p	BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei SOMMANO cad	14,000	1'481,62	65,78	4,44000
482 P.05.020.5.a	BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, Istantanei SOMMANO cad	8,000	1'064,88	37,59	3,53000
483 P.05.020.5.s	BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, Istantanei SOMMANO cad	2,000	288,54	9,40	3,26000
484 P.05.030.a	MORSETTERIA 80 A - 4 FORI SOMMANO cad	6,000	43,08	8,52	19,76000
485 P.05.035.a	CONTATTORE 4 POLI - CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A SOMMANO cad	8,000	403,04	55,13	13,68000
486 P.05.050	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED SOMMANO cad	6,000	273,60	28,24	10,32000
487 P.05.060	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SOMMANO cad	6,000	7'294,44	28,44	0,39000
488 P.05.065	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) SOMMANO cad	8,000	7'190,48	350,16	4,87000
489 P.06.005.1.b	SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00 SOMMANO cad	60,000	6'451,20	2'081,15	32,26000
490 P.06.010.2.g	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M SOMMANO cad	4,000	2'199,04	361,52	16,44000
491 P.06.010.2.i	PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE				
A R I P O R T A R E			174'722'007,70	33'573'284,68	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		174'722'007,70	33'573'284,68	
492	CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 SOMMANO cad	60,000	41'745,00	6'023,80	14,43000
P.06.012	ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE SOMMANO cad	64,000	1'395,20	83,01	5,95000
493	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESSE DA 0,941 MC A 1,200 MC SOMMANO cad	64,000	26'160,00	3'217,67	12,30000
P.06.015.e					
494	ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO - FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN SOMMANO cad	60,000	36'320,40	345,05	0,95000
P.06.018.1.d					
495	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO - POSA IN OPERA SOMMANO cad	60,000	1'028,40	614,88	59,79000
P.06.018.2					
496	CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA SOMMANO cad	60,000	9'702,00	0,00	
P.06.025.1.a					
497	CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA SOMMANO cad	60,000	935,40	638,88	68,30000
P.06.025.1.b					
498	CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA SOMMANO cad	6,000	22'840,74	0,00	
P.06.025.2.a					
499	CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA SOMMANO cad	6,000	2'257,56	1'804,92	79,95000
P.06.025.2.b					
500	TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - DIAMETRO 110 MM SOMMANO ml	76'810,000	846'446,20	295'071,13	34,86000
P.07.010.f					
501	TUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - DIAMETRO 50 MM SOMMANO ml	36'150,000	203'524,50	101'843,66	50,04000
P.07.040.a					
502	CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA SOMMANO cad	60,000	4'490,40	0,00	
P.07.125.a					
503	CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA SOMMANO cad	60,000	78,60	56,20	71,51000
P.07.125.b					
504	TELECONTROLLO - MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s SOMMANO cad	2,000	5'552,38	43,86	0,79000
P.13.005					
505	TELECONTROLLO - INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO SOMMANO cad	2,000	791,04	527,94	66,74000
P.13.007					
	A R I P O R T A R E		175'925'275,52	33'983'555,68	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE			
	R I P O R T O			175'925'275,52	33'983'555,68	
506 P.13.010.7	TELECONTROLLO - CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI - - MODULO GPRS/UMTS SOMMANO cad	2,000		1'029,00	219,70	21,35000
507 P.13.130.a	TELECONTROLLO - ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA SOMMANO cad	2,000		323,40	0,00	
508 P.13.130.b	TELECONTROLLO - ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA SOMMANO cad	2,000		479,28	362,92	75,72000
509 P.15.001.a	TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - FORNITURA SOMMANO cad	4,000		6'306,48	0,00	
510 P.15.001.b	TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE - POSA IN OPERA SOMMANO cad	4,000		1'303,64	850,36	65,23000
511 P.15.040.a	APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA SOMMANO cad	4,000		516,04	0,00	
512 P.15.040.b	APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA SOMMANO cad	4,000		96,28	77,46	80,46000
513 P.15.045	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX SOMMANO cad	2,000		4'014,60	692,92	17,26000
514 P.15.060.a	CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - - FORNITURA SOMMANO cad	4,000		971,36	0,00	
515 P.15.060.b	CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO - - POSA IN OPERA SOMMANO cad	4,000		651,84	425,20	65,23000
516 P.15.061.a	ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA SOMMANO cad	4,000		242,88	0,00	
517 P.15.061.b	ADATTATORE PER L'INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA SOMMANO cad	4,000		162,96	106,30	65,23000
518 P.15.080.b	SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOMMANO cad	2,000		385,18	309,88	80,45000
519 P.15.095	GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE SOMMANO cad	2,000		30'161,52	96,52	0,32000
520 P.15.100	CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO SOMMANO cad	2,000		14'698,18	183,72	1,25000
	A R I P O R T A R E			175'986'618,16	33'986'880,66	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
R I P O R T O			175'986'618,16	33'986'880,66	
521 P.15.105	SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE SOMMANO cad	2,000	2'004,82	28,66	1,43000
522 PA.IT.0066	INTERRUTTORE ORARIO SENZA RISERVA DI CARICA (RIF. PR. RFI 2022 ART. EI.AC.I.1 05.A) SOMMANO cad	2,000	69,72	0,00	
523 PA.IT.0067	COMMUTATORE BIPOLARE CON PORTATA FINO A 63 A (RIF. PR. RFI 2022 ART. EI.AC.C.1 01.A) SOMMANO cad	2,000	46,50	0,00	
524 PA.IT.0068	POSA IN OPERA DI COMMUTATORI O CONTATTORI DELLA PORTATA SINO A 50 A BIPOLARI (RIF. PR. RFI ART. EI.AC.I.2 09.A) SOMMANO cad	2,000	15,68	15,68	100,00000
525 PA.IT.0069	POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE O RITARDATORE (RIF. PR. RFI 2022ART. EI.AC.I.2 10.A) SOMMANO cad	2,000	14,56	14,56	100,00000
526 PA.IT.0070	PORTALAMPADA SPIA COMPLETA DI GEMMA COLORATA (RIF. PR RFI 2022 ART. EI.QE.A.1 01.G) SOMMANO cad	4,000	27,04	0,00	
527 PA.OC.0002	COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME, PER L'UTILIZZO DI MATRICE ELASTICA DECORATIVA-RIF. P.R. RFI 2022 - ART. OM.CZ.B.31 SOMMANO m ²	2'379,811	18'181,76	15'199,94	83,60000
528 PA.OC.0023	FORNIT., TRASP. E POSA IN OPERA DI TUBAZ. IN ACCIAIO CON SALDATURA - DN 300 MM-RIF. ART. 13.01.02.009_PR SICILIA 2021-22 SOMMANO m	365,350	56'947,12	3'650,30	6,41000
529 PA.OC.0067	BOCCHETTONE SCARICO IMPALCATI COMPLETO DI SCARICO E RACCO ... pale e di quanto altro necessario per dare l'opera finita. SOMMANO cad	37,000	26'625,20	5'985,34	22,48000
530 PA.OC.0076	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2 SOMMANO m	7'403,000	1'326'395,51	207'315,61	15,63000
531 PA.OC.0077	PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2 SOMMANO m	120,000	29'901,60	4'117,45	13,77000
532 PA.OC.0143	TAGLIO DI CALCESTRUZZO ARMATO SOMMANO mq	68,700	28'696,00	16'422,71	57,23000
533 PA.OC.0144	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO IDROESPANDENTE A BASE DI BENTONITE SODICA - RIF. ART. 3.1.20_PR SICILIA 2021-2022 SOMMANO m	317,800	5'691,79	546,41	9,60000
534 PA.OC.0146	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN CALCESTRUZZO - dim. interne 35 x 30 cm -				
A R I P O R T A R E			177'481'235,46	34'240'177,32	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
			TOTALE		
	R I P O R T O		177'481'235,46	34'240'177,32	
535 PA.VE.0002	RIF. PR. RFI 2022 ART. OM.CZ.D.3113.B SOMMANO m	22'259,710	1'207'366,67	136'432,43	11,30000
536 PA.VE.0003	FORN. E POSA IN OPERA DI ACCES.-DISCO PACCIAMANTE IN FIBRA NAT. DIAM. FINO A 30 CM-RIF. PR. RFI 2022 ART. BA.MT.B.3200.B SOMMANO cad	40'056,000	38'854,32	20'243,13	52,10000
537 PA.VE.0004	CONS. DI PENDII FRAN. O SPONDE IN EROS. CON PALIF. IN TONDAMI DI CASTAGNO O RES.- Di versante SOMMANO m2	120,000	19'856,40	0,00	
538 PA.VE.0005	CANALETTA DI DRENAGGIO TRASVERSALE - RIF. ART. G.6.4.1_PR AGRIC. SICILIA 2015 SOMMANO ml	659,000	25'799,85	0,00	
539 PA.VE.0006	TABELLONE INDICATORE DEI LAVORI, DA M 2,30 X 1,50 - RIF. ART. G.4.4_PR AGRIC. SICILIA 2015 SOMMANO cad	2,000	1'108,80	0,00	
540 PA.VE.0007	PANCHINA IN DOGHE DI LEGNO CON SPIGOLI ARROTONDATI CON SCHIENALE - RIF. ART. G.7.2_PR AGRIC. SICILIA 2015 SOMMANO cad	4,000	1'743,60	52,31	3,00000
541 PA.VE.0007.A	ACQUISTO E TRASPORTO DI PALO DI CASTAGNO O DI ALTRA ESSENZA FORTE - RIF. ART. B.5.2.4_PR AGRIC. SICILIA 2015 SOMMANO cad.	1'024,000	5'416,96	0,00	
542 PA.VE.0008	MESSA IN OPERA DI PALI TUTORI SOMMANO cad	1'024,000	1'239,04	996,81	80,45000
543 PA.VE.0009	MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE CON ZOLLA O VASO, PER ALTEZZE FINO A 1 M - RIF. PR. RFI 2022 - ART. BA.MT.B.2100.A SOMMANO cad	11'495,000	100'696,20	57'900,33	57,50000
544 PA.VE.0010	MESSA A DIM. DI PIANTE ARB. O PIC.ALBERI IN ZOL. O VASO PER ALT.DA 1 M FINO A 2 M RIF.- PR. RFI 2022-ART. BA.MT.B.2100.B SOMMANO cad	1'976,000	35'409,92	16'607,25	46,90000
545 PA.VE.0012	MESSA A DIM. DI ALBERI A FOGLIA CAD. O PERSIST. CIRCONF.DEL TRONCO DA 8 CM A 12 CM-RIF. PR. RFI 2022-ART.BA.MT.B.2110.A SOMMANO cad	280,000	11'376,40	3'458,42	30,40000
546 PA.VE.0021	TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS, QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANNI - DISTANZA 20KM. SOMMANO cad	404,000	1'075'173,28	597'473,79	55,57000
547 PA.VE.0023	TAVOLE DI ABETE DI SPESSORE 20-25 MM - RIF. ART. 21.5.14_PR SICILIA 2021-2022 SOMMANO m²	6,400	177,47	52,19	29,41000
	A R I P O R T A R E		180'005'454,37	35'073'393,98	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>				
M	LAVORI A MISURA euro	17'408'895,61	3'283'630,06	18,86179
M:001	Lotto1 - CS - CORPO STRADALE euro	759'579,38	304'084,18	40,03323
M:001.001	Lotto1 - AP.01 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 euro	98'342,67	50'809,02	51,66528
M:001.001.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	98'342,67	50'809,02	51,66528
M:001.002	Lotto1 - AP.01 DX Corpo stradale da km 0+042 a km 4+354.77 euro	10'083,95	3'862,48	38,30324
M:001.002.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	10'083,95	3'862,48	38,30324
M:001.003	Lotto1 - AP.02 SX Corpo stradale da km 4+658.80 a km 11+355.44 euro	70'354,40	26'948,02	38,30325
M:001.003.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	70'354,40	26'948,02	38,30325
M:001.004	Lotto1 - AP.02 DX Corpo stradale da km 4+664.69 a km 11+361.00 euro	59'200,79	22'675,82	38,30324
M:001.004.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	59'200,79	22'675,82	38,30324
M:001.005	Lotto1 - AP.03 SX Corpo stradale da km 11+355.44 a km 12+721.21 euro	4'742,92	1'816,69	38,30320
M:001.005.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	4'742,92	1'816,69	38,30320
M:001.006	Lotto1 - AP.03 DX Corpo stradale da km 11+361.00 a km 12+727.21 euro	15'070,11	5'772,35	38,30330
M:001.006.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	15'070,11	5'772,35	38,30330
M:001.007	Lotto1 - AP.04 SX Corpo stradale da km 12+770.77 a km 17+901.56 euro	58'538,13	22'422,01	38,30326
M:001.007.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	58'538,13	22'422,01	38,30326
M:001.008	Lotto1 - AP.04 DX Corpo stradale da km 12+776.78 a km 17+911.00 euro	93'995,38	36'003,29	38,30325
M:001.008.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	93'995,38	36'003,29	38,30325
M:001.068	Lotto1 - SV.1 Svincolo alla Pk 0+00 euro	7'367,78	2'822,10	38,30326
M:001.068.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	7'367,78	2'822,10	38,30326
M:001.069	Lotto1 - SV.2 Svincolo alla Pk 11+411 (PROGETTO PUBBLICATO) euro	38'047,90	14'573,58	38,30324
M:001.069.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	38'047,90	14'573,58	38,30324
M:001.084	Lotto1 - VS.1 - Viabilità secondaria 001 euro	27'158,31	10'402,51	38,30323
M:001.084.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	27'158,31	10'402,51	38,30323
M:001.087	Lotto1 - VS.4 - Viabilità secondaria 004 euro	4'232,91	1'621,34	38,30320
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
M:001.087.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	4'232,91	1'621,34	38,30320
M:001.088	Lotto1 - VS.5 - Viabilità secondaria 005 euro	65'105,93	24'937,68	38,30324
M:001.088.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	65'105,93	24'937,68	38,30324
M:001.089	Lotto1 - VS.6 - Viabilità secondaria 006 euro	57'002,14	21'833,67	38,30325
M:001.089.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	57'002,14	21'833,67	38,30325
M:001.090	Lotto1 - VS.7 - Viabilità secondaria 007 euro	6'179,08	2'366,79	38,30327
M:001.090.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	6'179,08	2'366,79	38,30327
M:001.091	Lotto1 - VS.8 - Viabilità secondaria 009 euro	5'473,64	2'096,59	38,30340
M:001.091.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	5'473,64	2'096,59	38,30340
M:001.092	Lotto1 - VS.9 - Viabilità secondaria 010 euro	5'629,10	2'156,13	38,30328
M:001.092.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	5'629,10	2'156,13	38,30328
M:001.093	Lotto1 - VS.10 - Viabilità secondaria 011 euro	3'835,39	1'469,08	38,30328
M:001.093.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	3'835,39	1'469,08	38,30328
M:001.094	Lotto1 - VS.11 - Viabilità secondaria 012 euro	15'119,73	5'791,35	38,30326
M:001.094.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	15'119,73	5'791,35	38,30326
M:001.095	Lotto1 - VS.12 - Viabilità secondaria 013 euro	12'282,41	4'704,56	38,30323
M:001.095.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	12'282,41	4'704,56	38,30323
M:001.096	Lotto1 - VS.13 - Viabilità secondaria 015 euro	2'326,01	890,94	38,30336
M:001.096.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	2'326,01	890,94	38,30336
M:001.097	Lotto1 - VS.14 - Viabilità secondaria 016 euro	4'576,56	1'752,98	38,30344
M:001.097.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	4'576,56	1'752,98	38,30344
M:001.098	Lotto1 - VS.15 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1 euro	1'400,82	536,56	38,30328
M:001.098.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	1'400,82	536,56	38,30328
M:001.099	Lotto1 - VS.16 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2 euro	1'455,87	557,65	38,30356
M:001.099.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	1'455,87	557,65	38,30356
M:001.102	Lotto1 - VS.19 - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA euro	2'684,24	1'028,14	38,30283
M:001.102.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	2'684,24	1'028,14	38,30283
M:001.103	Lotto1 - VS.20 - Viabilità secondaria 018 euro	2'761,31	1'057,67	38,30320
M:001.103.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	2'761,31	1'057,67	38,30320
M:001.104	Lotto1 - VS.21 - Viabilità secondaria 019 euro	10'569,54	4'048,48	38,30328
M:001.104.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	10'569,54	4'048,48	38,30328
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
M:001.105	Lotto1 - VS.22 - Viabilità secondaria 020 euro	15'609,59	5'978,98	38,30325
M:001.105.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	15'609,59	5'978,98	38,30325
M:001.106	Lotto1 - VS.23 - Viabilità secondaria 021 euro	15'824,78	6'061,41	38,30328
M:001.106.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	15'824,78	6'061,41	38,30328
M:001.107	Lotto1 - VS.24 - Viabilità secondaria 022 euro	3'618,63	1'386,06	38,30345
M:001.107.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	3'618,63	1'386,06	38,30345
M:001.108	Lotto1 - VS.25 - Viabilità secondaria 023 euro	2'292,02	877,92	38,30333
M:001.108.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	2'292,02	877,92	38,30333
M:001.109	Lotto1 - VS.26 - Viabilità secondaria 024 euro	1'014,20	388,47	38,30310
M:001.109.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	1'014,20	388,47	38,30310
M:001.110	Lotto1 - VS.27 - Viabilità secondaria 024 BIS euro	5'010,38	1'919,14	38,30328
M:001.110.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	5'010,38	1'919,14	38,30328
M:001.111	Lotto1 - VS.28 - Viabilità secondaria 025 euro	1'506,10	576,89	38,30357
M:001.111.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	1'506,10	576,89	38,30357
M:001.112	Lotto1 - VS.29 - Viabilità secondaria 026 euro	2'964,45	1'135,48	38,30323
M:001.112.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	2'964,45	1'135,48	38,30323
M:001.113	Lotto1 - VS.30 - Viabilità secondaria 027 euro	9'121,89	3'493,97	38,30314
M:001.113.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	9'121,89	3'493,97	38,30314
M:001.114	Lotto1 - VS.31 - Viabilità secondaria 028 euro	250,10	95,80	38,30468
M:001.114.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	250,10	95,80	38,30468
M:001.115	Lotto1 - VS.32 - Viabilità secondaria 029 euro	3'861,48	1'479,07	38,30319
M:001.115.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	3'861,48	1'479,07	38,30319
M:001.116	Lotto1 - VS.33 - Viabilità secondaria 032 euro	7'971,96	3'053,52	38,30325
M:001.116.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	7'971,96	3'053,52	38,30325
M:001.117	Lotto1 - VS.34 - Viabilità secondaria 033 euro	666,89	255,44	38,30317
M:001.117.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	666,89	255,44	38,30317
M:001.645	Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 005 BIS euro	1'139,53	436,48	38,30351
M:001.645.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	1'139,53	436,48	38,30351
M:001.646	Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 027 BIS euro	142,46	54,57	38,30549
M:001.646.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	142,46	54,57	38,30549
M:001.647	Lotto1 - VS.37 - Rot Viabilità secondaria 01 Rot euro	2'355,98	902,41	38,30296
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
M:001.647.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	2'355,98	902,41	38,30296
M:001.648	Lotto1 - VS.38 - Ter Viabilità secondaria 01 Ter euro	591,92	226,72	38,30247
M:001.648.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	591,92	226,72	38,30247
M:001.649	Lotto1 - VS.39 - Viabilità secondaria 014 euro	2'100,00	804,37	38,30333
M:001.649.001	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	2'100,00	804,37	38,30333
M:004	Lotto1 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro	2'693'688,08	438'476,04	16,27791
M:004.233	Lotto1 - VI.1 - DX Vliadotto Vallone delle Coste euro	1'422'605,73	235'136,08	16,52855
M:004.233.038	VI.B - Opere provvisionali euro	196'750,57	39'161,76	19,90427
M:004.233.039	VI.C - Sottofondazioni euro	514'336,85	98'360,82	19,12381
M:004.233.047	VI.D - Fondazioni euro	711'518,31	97'613,50	13,71904
M:004.234	Lotto1 - VI.2 - SX Vliadotto Vallone delle Coste euro	1'271'082,35	203'339,96	15,99739
M:004.234.039	VI.C - Sottofondazioni euro	559'564,04	105'726,46	18,89443
M:004.234.047	VI.D - Fondazioni euro	711'518,31	97'613,50	13,71904
M:005	Lotto1 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) euro	11'940'910,07	2'175'188,54	18,21627
M:005.261	Lotto1 - CV02 - Cavalcavia al km 1+459 euro	84'120,78	16'103,34	19,14312
M:005.261.062	CV.C - Sottofondazioni euro	26'892,32	5'661,18	21,05129
M:005.261.063	CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro	5'975,95	1'893,28	31,68166
M:005.261.064	CV.D - Fondazioni euro	51'252,51	8'548,88	16,67992
M:005.262	Lotto1 - CV03 - Cavalcavia al km 3+005 euro	87'160,96	16'934,47	19,42896
M:005.262.062	CV.C - Sottofondazioni euro	26'892,32	5'661,18	21,05129
M:005.262.063	CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro	8'780,08	2'554,28	29,09176
M:005.262.064	CV.D - Fondazioni euro	51'488,56	8'719,01	16,93388
M:005.263	Lotto1 - CV04 - Cavalcavia al km 5+204 euro	159'063,89	24'817,58	15,60227
M:005.263.062	CV.C - Sottofondazioni euro	120'970,10	18'165,63	15,01663
M:005.263.063	CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro	240,40	93,01	38,68968
M:005.263.064	CV.D - Fondazioni euro	37'853,39	6'558,94	17,32722
M:005.264	Lotto1 - CV05 - Cavalcavia al km 12+325 euro	275'743,66	44'477,79	16,13012
M:005.264.062	CV.C - Sottofondazioni euro	224'731,02	35'561,96	15,82423
M:005.264.063	CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro	1'237,42	478,76	38,69018
M:005.264.064	CV.D - Fondazioni euro	49'775,22	8'437,07	16,95034
M:005.265	Lotto1 - CV06 - Cavalcavia al km 15+818 euro	230'967,67	37'533,42	16,25051
M:005.265.062	CV.C - Sottofondazioni euro	184'671,32	29'205,23	15,81471
M:005.265.063	CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro	3'450,34	996,69	28,88672
M:005.265.064	CV.D - Fondazioni euro	42'846,01	7'331,50	17,11128
M:005.284	Lotto1 - ST01 - Sottovia al km 9+552 euro	88'328,00	10'070,19	11,40090
M:005.284.071	ST.C - Fondazioni euro	88'328,00	10'070,19	11,40090
M:005.287	Lotto1 - ST02 - Sottovia al km 11+418 euro	186'848,22	26'397,84	14,12796
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
M:005.287.071	ST.C - Fondazioni euro	186'848,22	26'397,84	14,12796
M:005.288	Lotto1 - ST03 - Sottovia al km 14+278 euro	384'318,78	57'112,06	14,86060
M:005.288.070	ST.B - Opere provvisionali euro	292'993,85	42'922,90	14,64976
M:005.288.071	ST.C - Fondazioni euro	91'324,93	14'189,16	15,53701
M:005.311	Lotto1 - OS01 - Muro di controripa dal km 0+0835 al km 0+186 - Carr. Sx euro	112'697,35	23'788,18	21,10802
M:005.311.079	MS.D - Fondazione euro	98'480,18	19'664,80	19,96828
M:005.311.081	MS.C - Movimenti di terra euro	14'217,17	4'123,38	29,00282
M:005.313	Lotto1 - OS04 - Muro di sottoscarpa dal km 4+073 al km 4+177 - Carr. Sx euro	640'237,76	110'300,97	17,22813
M:005.313.079	MS.D - Fondazione euro	594'458,95	96'820,21	16,28711
M:005.313.081	MS.C - Movimenti di terra euro	45'778,81	13'480,76	29,44760
M:005.314	Lotto1 - OS05 - Muro di sostegno dal km 4+340 al km 4+354 - Carr. Sx euro	215'977,57	32'657,24	15,12066
M:005.314.078	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro	145'528,42	21'650,00	14,87682
M:005.314.079	MS.D - Fondazione euro	68'580,80	10'734,14	15,65182
M:005.314.081	MS.C - Movimenti di terra euro	1'868,35	273,10	14,61718
M:005.315	Lotto1 - OS06 - Muro di sostegno dal km 4+658 al km 4+671 - Carr. Sx euro	38'743,28	6'994,73	18,05405
M:005.315.079	MS.D - Fondazione euro	35'023,07	5'998,80	17,12814
M:005.315.081	MS.C - Movimenti di terra euro	3'720,21	995,93	26,77080
M:005.316	Lotto1 - OS07 - Muro di sostegno dal km 5+962 al km 6+097 - Carr. Sx euro	252'940,26	54'718,72	21,63306
M:005.316.079	MS.D - Fondazione euro	211'863,75	41'919,66	19,78614
M:005.316.081	MS.C - Movimenti di terra euro	41'076,51	12'799,06	31,15907
M:005.317	Lotto1 - OS08 - Muro di sostegno dal km 6+718 al km 6+813 - Carr. Sx euro	129'926,77	29'703,49	22,86172
M:005.317.079	MS.D - Fondazione euro	107'820,28	22'693,42	21,04745
M:005.317.081	MS.C - Movimenti di terra euro	22'106,49	7'010,07	31,71046
M:005.318	Lotto1 - OS09 - Muro di sottoscarpa dal km 7+052 al km 7+320 - Carr. Sx euro	834'564,95	146'174,26	17,51503
M:005.318.079	MS.D - Fondazione euro	753'443,00	121'941,58	16,18458
M:005.318.081	MS.C - Movimenti di terra euro	81'121,95	24'232,68	29,87192
M:005.319	Lotto1 - OS10 - Muro di sottoscarpa dal km 7+985 al km 8+023 - Carr. Sx euro	87'718,16	17'438,73	19,88041
M:005.319.079	MS.D - Fondazione euro	80'077,67	15'494,04	19,34876
M:005.319.081	MS.C - Movimenti di terra euro	7'640,49	1'944,69	25,45243
M:005.320	Lotto1 - OS11 - Muro di sostegno dal km 9+025 al km 9+089 - Carr. Sx euro	77'640,57	13'981,52	18,00801
M:005.320.079	MS.D - Fondazione euro	67'686,71	11'552,27	17,06726
M:005.320.081	MS.C - Movimenti di terra euro	9'953,86	2'429,25	24,40511
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
M:005.321	Lotto1 - OS12 - Muro di sostegno dal km10+560 al km 10+623 - Carr. Dx euro	195'293,21	46'937,59	24,03442
M:005.321.079 M:005.321.081	MS.D - Fondazione euro MS.C - Movimenti di terra euro	162'262,29 33'030,92	34'651,62 12'285,97	21,35531 37,19536
M:005.323	Lotto1 - DR01 Cordolo in c.a. da Pk 0+265 a Pk 0+228 su Sec. 01 Car. SX euro	34'270,43	7'123,20	20,78527
M:005.323.079 M:005.323.081	MS.D - Fondazione euro MS.C - Movimenti di terra euro	29'485,03 4'785,40	5'510,88 1'612,32	18,69043 33,69248
M:005.377	Lotto1 - OS72 - PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+229,50 - Carr. DX euro	190'321,81	37'770,62	19,84566
M:005.377.085 M:005.377.086	PA.A - Fondazioni profonde euro PA.B - Scavo euro	189'480,25 841,56	37'445,02 325,60	19,76196 38,69005
M:005.378	Lotto1 - OS73 - PARATIA DI PALI DAL KM 14+723,70 AL KM 14+782,12 - Carr. SX euro	108'257,77	20'526,54	18,96080
M:005.378.085 M:005.378.086	PA.A - Fondazioni profonde euro PA.B - Scavo euro	107'644,78 612,99	20'289,38 237,16	18,84846 38,68905
M:005.379	Lotto1 - OS74 - PARATIA DI PALI DAL KM 14+797,24 AL KM 15+000,10 - Carr. DX euro	1'003'463,55	268'498,36	26,75716
M:005.379.085 M:005.379.086	PA.A - Fondazioni profonde euro PA.B - Scavo euro	997'306,75 6'156,80	265'992,54 2'505,82	26,67109 40,70004
M:005.380	Lotto1 - OS75 - PARATIA DI PALI DAL KM 15+049,50 AL KM 15+100,20 - Carr. DX euro	144'572,39	39'250,63	27,14946
M:005.380.085 M:005.380.086	PA.A - Fondazioni profonde euro PA.B - Scavo euro	143'808,61 763,78	38'939,77 310,86	27,07750 40,70020
M:005.381	Lotto1 - OS76 -PARATIA DI PALI DAL KM 15+940 AL KM 16+ 017,10 - Carr. SX euro	150'022,85	30'470,14	20,31033
M:005.381.085 M:005.381.086	PA.A - Fondazioni profonde euro PA.B - Scavo euro	149'243,63 779,22	30'168,66 301,48	20,21437 38,68997
M:005.408	Lotto1 - RU.5 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 8+049 a Pk 8+ 289 euro	110'023,45	19'326,11	17,56545
M:005.408.098	MT.E - Fondazioni profonde euro	110'023,45	19'326,11	17,56545
M:005.428	Lotto1 - AT.1 - AT01 Attraversamento idraulico al km 12+751 euro	4'093'494,74	651'643,55	15,91900
M:005.428.038 M:005.428.039 M:005.428.047	VI.B - Opere provvisionali euro VI.C - Sottofondazioni euro VI.D - Fondazioni euro	581'955,96 2'893'718,44 617'820,34	124'695,09 441'209,30 85'739,16	21,42689 15,24714 13,87768
M:005.640	Lotto1 - CV.00 - Cavalcavia al km 0+000 euro	42'987,95	11'819,95	27,49596
M:005.640.065	CV.F - Spalle euro	42'987,95	11'819,95	27,49596
M:005.660	Lotto1 - TM01 - Tombino scatolare al km 0+093 euro	173'788,72	29'151,84	16,77430
M:005.660.099	TO - Opere provvisionali euro	173'788,72	29'151,84	16,77430
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
M:005.674	Lotto1 - TM16 - Tombino scatolare al km 8.264 euro	80'597,63	12'592,69	15,62414
M:005.674.099	TO - Opere provvisionali euro	80'597,63	12'592,69	15,62414
M:005.679	Lotto1 - TM21 - Tombino scatolare al km 10+651 euro	61'632,34	5'867,40	9,52000
M:005.679.099	TO - Opere provvisionali euro	61'632,34	5'867,40	9,52000
M:005.680	Lotto1 - TM22 - Tombino scatolare al km 10+853 euro	51'691,64	4'921,04	9,51999
M:005.680.099	TO - Opere provvisionali euro	51'691,64	4'921,04	9,51999
M:005.681	Lotto1 - TM23 - Tombino scatolare al km 11+641 euro	39'762,80	3'785,42	9,52000
M:005.681.099	TO - Opere provvisionali euro	39'762,80	3'785,42	9,52000
M:005.682	Lotto1 - TM24 - Tombino scatolare al km 12+270 euro	56'305,13	8'805,97	15,63973
M:005.682.099	TO - Opere provvisionali euro	56'305,13	8'805,97	15,63973
M:005.683	Lotto1 - TM26 - Tombino scatolare al km 13+579 euro	65'580,82	10'258,31	15,64224
M:005.683.099	TO - Opere provvisionali euro	65'580,82	10'258,31	15,64224
M:005.684	Lotto1 - TM27 - Tombino scatolare al km 14+002 euro	66'374,45	9'941,50	14,97790
M:005.684.099	TO - Opere provvisionali euro	66'374,45	9'941,50	14,97790
M:005.685	Lotto1 - TM28 - Tombino scatolare al km 14+271 euro	181'227,90	25'778,55	14,22438
M:005.685.099	TO - Opere provvisionali euro	181'227,90	25'778,55	14,22438
M:005.686	Lotto1 - TM29 - Tombino scatolare al km 15+716 euro	135'267,38	20'260,51	14,97812
M:005.686.099	TO - Opere provvisionali euro	135'267,38	20'260,51	14,97812
M:005.687	Lotto1 - TM30 - Tombino scatolare al km 16+124 euro	43'313,05	4'123,40	9,51999
M:005.687.099	TO - Opere provvisionali euro	43'313,05	4'123,40	9,51999
M:005.688	Lotto1 - TM31 - Tombino scatolare al km 16+666 euro	150'576,93	22'553,63	14,97814
M:005.688.099	TO - Opere provvisionali euro	150'576,93	22'553,63	14,97814
M:005.689	Lotto1 - TM32 - Tombino scatolare al km 17+517 euro	59'961,85	9'266,28	15,45363
M:005.689.099	TO - Opere provvisionali euro	59'961,85	9'266,28	15,45363
M:005.731	Lotto 1 -OS77 -PARATIA DI PALI DAL KM 1+933,70 AL KM 2+116,40 - Carr. DX euro	347'709,72	65'852,26	18,93886
M:005.731.085	PA.A - Fondazioni profonde euro	345'793,88	65'111,02	18,82943
M:005.731.086	PA.B - Scavo euro	1'915,84	741,24	38,69008
M:005.732	Lotto 1 -OS78 -PARATIA DI MICROPALI DAL KM 3+645 AL KM 3+725 - Carr. DX euro	347'347,66	115'435,01	33,23328
M:005.732.085	PA.A - Fondazioni profonde euro	347'151,53	115'359,13	33,23019
M:005.732.086	PA.B - Scavo euro	196,13	75,88	38,68862
M:005.733	Lotto 1 -OS79 -PARATIA DI PALI DAL KM 15+823 AL KM 15+878,04 - Carr. DX euro	120'065,27	24'023,51	20,00871
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
RIPORTO				
M:005.733.085 M:005.733.086	PA.A - Fondazioni profonde euro PA.B - Scavo euro	119'483,45 581,82	23'798,40 225,11	19,91774 38,69066
M:053	Lotto1 - MONITORAGGIO AMBIENTALE CORSO OPERA euro	2'014'718,08	365'881,30	18,16042
M:053.742	Lotto 1 - CORSO D'OPERA euro	2'014'718,08	365'881,30	18,16042
M:053.742.510	Generale euro	39'432,24	0,00	0,00000
M:053.742.511	Acque Superficiali euro	645'357,15	36'992,08	5,73203
M:053.742.512	Acque Sotterranee euro	49'170,16	13'501,31	27,45834
M:053.742.513	Atmosfera euro	120'106,29	36'219,56	30,15626
M:053.742.514	Rumore euro	88'901,79	32'178,61	36,19568
M:053.742.515	Vibrazioni euro	7'604,64	5'488,91	72,17843
M:053.742.516	Suolo euro	777'667,50	104'796,44	13,47574
M:053.742.517	Vegetazione euro	164'525,91	121'540,61	73,87323
M:053.742.518	Paesaggio euro	93'697,35	7'581,89	8,09189
M:053.742.519	Fauna euro	28'255,05	7'581,89	26,83375
C	LAVORI A CORPO euro	164'311'112,78	32'533'231,99	19,79978
C:001	Lotto1 - CS - CORPO STRADALE euro	48'998'247,92	10'557'078,80	21,54583
C:001.001	Lotto1 - AP.01 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 euro	5'416'178,00	1'242'368,69	22,93811
C:001.001.002	CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro	154'905,92	27'836,59	17,97000
C:001.001.003	CS.C - Movimenti di terra euro	3'117'987,62	859'981,91	27,58131
C:001.001.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	1'785'737,58	233'228,12	13,06060
C:001.001.006	CS.H - Opere a verde euro	357'546,88	121'322,07	33,93179
C:001.002	Lotto1 - AP.01 DX Corpo stradale da km 0+042 a km 4+354.77 euro	4'538'322,15	1'156'415,46	25,48112
C:001.002.003	CS.C - Movimenti di terra euro	2'305'936,55	831'714,63	36,06841
C:001.002.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	1'814'851,98	236'533,29	13,03320
C:001.002.006	CS.H - Opere a verde euro	417'533,62	88'167,54	21,11627
C:001.003	Lotto1 - AP.02 SX Corpo stradale da km 4+658.80 a km 11+355.44 euro	6'509'862,49	1'497'607,04	23,00520
C:001.003.003	CS.C - Movimenti di terra euro	3'173'726,87	996'479,87	31,39778
C:001.003.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	2'919'026,81	378'511,11	12,96703
C:001.003.006	CS.H - Opere a verde euro	417'108,81	122'616,06	29,39666
C:001.004	Lotto1 - AP.02 DX Corpo stradale da km 4+664.69 a km 11+361.00 euro	7'322'591,98	1'807'640,57	24,68580
C:001.004.003	CS.C - Movimenti di terra euro	3'902'362,66	1'317'003,15	33,74887
C:001.004.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	2'919'009,60	378'505,79	12,96693
C:001.004.006	CS.H - Opere a verde euro	501'219,72	112'131,63	22,37175
C:001.005	Lotto1 - AP.03 SX Corpo stradale da km 11+355.44 a km 12+721.21 euro	835'197,79	137'926,57	16,51424
C:001.005.003	CS.C - Movimenti di terra euro	226'645,33	47'468,21	20,94383
C:001.005.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	558'145,21	72'911,11	13,06311
C:001.005.006	CS.H - Opere a verde euro	50'407,25	17'547,25	34,81096
C:001.006	Lotto1 - AP.03 DX Corpo stradale da km 11+361.00 a km 12+727.21 euro	999'307,13	179'865,28	17,99900
A RIPORTARE				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
RIPORTO				
C:001.006.003	CS.C - Movimenti di terra euro	384'454,56	92'473,66	24,05321
C:001.006.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	571'607,62	74'465,47	13,02738
C:001.006.006	CS.H - Opere a verde euro	43'244,95	12'926,15	29,89054
C:001.007	Lotto1 - AP.04 SX Corpo stradale da km 12+770.77 a km 17+901.56 euro	3'383'427,40	608'065,84	17,97189
C:001.007.003	CS.C - Movimenti di terra euro	935'651,22	234'389,63	25,05096
C:001.007.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	2'207'036,66	295'739,72	13,39986
C:001.007.006	CS.H - Opere a verde euro	240'739,52	77'936,49	32,37378
C:001.008	Lotto1 - AP.04 DX Corpo stradale da km 12+776.78 a km 17+911.00 euro	3'820'527,28	804'624,86	21,06057
C:001.008.003	CS.C - Movimenti di terra euro	1'581'173,26	483'314,30	30,56681
C:001.008.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	2'106'418,70	275'034,48	13,05697
C:001.008.006	CS.H - Opere a verde euro	132'935,32	46'276,08	34,81097
C:001.045	Lotto1 - FO.1 FONDAZIONE STRADALE euro	4'781'037,78	938'234,86	19,62408
C:001.045.010	FS.A - Misto Stabilizzato euro	2'447'124,50	411'937,42	16,83353
C:001.045.500	FS.B - Misto Cementato euro	2'333'913,28	526'297,44	22,55000
C:001.048	Lotto1 - FO.2 FONDAZIONE STRADALE euro	2'684'488,16	529'447,52	19,72248
C:001.048.010	FS.A - Misto Stabilizzato euro	1'327'822,07	223'519,31	16,83353
C:001.048.500	FS.B - Misto Cementato euro	1'356'666,09	305'928,21	22,55000
C:001.068	Lotto1 - SV.1 Svincolo alla Pk 0+00 euro	1'114'335,55	222'864,09	19,99973
C:001.068.003	CS.C - Movimenti di terra euro	188'569,17	58'106,61	30,81448
C:001.068.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	897'086,45	154'773,72	17,25293
C:001.068.006	CS.H - Opere a verde euro	28'679,93	9'983,76	34,81096
C:001.069	Lotto1 - SV.2 Svincolo alla Pk 11+411 (PROGETTO PUBBLICATO) euro	840'782,00	164'405,41	19,55387
C:001.069.003	CS.C - Movimenti di terra euro	283'353,06	76'809,89	27,10749
C:001.069.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	504'780,19	69'267,98	13,72240
C:001.069.006	CS.H - Opere a verde euro	52'648,75	18'327,54	34,81097
C:001.084	Lotto1 - VS.1 - Viabilità secondaria 001 euro	1'538'422,40	295'208,88	19,18907
C:001.084.003	CS.C - Movimenti di terra euro	281'660,40	69'268,71	24,59299
C:001.084.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	1'235'802,74	218'644,05	17,69247
C:001.084.006	CS.H - Opere a verde euro	20'959,26	7'296,12	34,81096
C:001.085	Lotto1 - VS.2 - Viabilità secondaria 001 BIS (PROGETTO PUBBLICATO) euro	70'104,51	17'714,88	25,26924
C:001.085.003	CS.C - Movimenti di terra euro	28'091,70	11'244,83	40,02901
C:001.085.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	39'492,31	5'592,64	14,16134
C:001.085.006	CS.H - Opere a verde euro	2'520,50	877,41	34,81095
C:001.087	Lotto1 - VS.4 - Viabilità secondaria 004 euro	66'737,16	11'861,56	17,77355
C:001.087.003	CS.C - Movimenti di terra euro	16'755,95	3'376,45	20,15075
C:001.087.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	46'885,06	7'407,31	15,79887
C:001.087.006	CS.H - Opere a verde euro	3'096,15	1'077,80	34,81097
C:001.088	Lotto1 - VS.5 - Viabilità secondaria 005 euro	943'096,01	175'204,15	18,57755
A RIPORTARE				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
RIPORTO				
C:001.088.003	CS.C - Movimenti di terra euro	647'526,43	120'086,21	18,54538
C:001.088.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	248'544,02	38'747,90	15,58995
C:001.088.006	CS.H - Opere a verde euro	47'025,56	16'370,04	34,81094
C:001.089	Lotto1 - VS.6 - Viabilità secondaria 006 euro	1'102'233,55	201'380,22	18,27020
C:001.089.003	CS.C - Movimenti di terra euro	557'907,90	112'966,31	20,24820
C:001.089.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	490'025,20	69'511,39	14,18527
C:001.089.006	CS.H - Opere a verde euro	54'300,45	18'902,52	34,81098
C:001.090	Lotto1 - VS.7 - Viabilità secondaria 007 euro	205'175,99	38'073,00	18,55626
C:001.090.003	CS.C - Movimenti di terra euro	35'683,26	10'524,38	29,49389
C:001.090.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	162'190,62	25'006,68	15,41808
C:001.090.006	CS.H - Opere a verde euro	7'302,11	2'541,94	34,81103
C:001.091	Lotto1 - VS.8 - Viabilità secondaria 009 euro	77'763,08	15'447,59	19,86494
C:001.091.003	CS.C - Movimenti di terra euro	33'885,69	7'761,03	22,90356
C:001.091.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	39'390,86	6'124,76	15,54868
C:001.091.006	CS.H - Opere a verde euro	4'486,53	1'561,80	34,81087
C:001.092	Lotto1 - VS.9 - Viabilità secondaria 010 euro	68'510,26	12'159,87	17,74898
C:001.092.003	CS.C - Movimenti di terra euro	30'882,69	5'552,96	17,98082
C:001.092.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	34'193,12	5'411,34	15,82582
C:001.092.006	CS.H - Opere a verde euro	3'434,45	1'195,57	34,81111
C:001.093	Lotto1 - VS.10 - Viabilità secondaria 011 euro	135'178,41	26'102,36	19,30956
C:001.093.003	CS.C - Movimenti di terra euro	30'229,35	8'398,09	27,78125
C:001.093.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	98'043,59	15'300,41	15,60572
C:001.093.006	CS.H - Opere a verde euro	6'905,47	2'403,86	34,81095
C:001.094	Lotto1 - VS.11 - Viabilità secondaria 012 euro	203'365,53	36'235,11	17,81772
C:001.094.003	CS.C - Movimenti di terra euro	68'043,06	13'164,07	19,34668
C:001.094.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	124'898,67	19'442,41	15,56655
C:001.094.006	CS.H - Opere a verde euro	10'423,80	3'628,63	34,81101
C:001.095	Lotto1 - VS.12 - Viabilità secondaria 013 euro	177'057,93	37'647,07	21,26257
C:001.095.003	CS.C - Movimenti di terra euro	81'131,50	20'610,63	25,40398
C:001.095.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	84'317,42	12'995,23	15,41227
C:001.095.006	CS.H - Opere a verde euro	11'609,01	4'041,21	34,81098
C:001.096	Lotto1 - VS.13 - Viabilità secondaria 015 euro	108'347,04	26'613,40	24,56311
C:001.096.003	CS.C - Movimenti di terra euro	42'220,39	15'125,20	35,82440
C:001.096.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	58'511,46	8'837,28	15,10350
C:001.096.006	CS.H - Opere a verde euro	7'615,19	2'650,92	34,81095
C:001.097	Lotto1 - VS.14 - Viabilità secondaria 016 euro	69'427,87	12'398,70	17,85839
C:001.097.003	CS.C - Movimenti di terra euro	16'208,03	3'560,84	21,96960
C:001.097.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	50'372,45	7'846,65	15,57726
C:001.097.006	CS.H - Opere a verde euro	2'847,39	991,21	34,81118
C:001.098	Lotto1 - VS.15 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1 euro	64'198,22	10'585,40	16,48862
C:001.098.003	CS.C - Movimenti di terra euro	24'562,13	4'415,98	17,97882
A RIPORTARE				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:001.098.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	37'724,80	5'504,08	14,59008
C:001.098.006	CS.H - Opere a verde euro	1'911,29	665,34	34,81104
C:001.099	Lotto1 - VS.16 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2 euro	18'300,85	2'986,45	16,31864
C:001.099.003	CS.C - Movimenti di terra euro	5'325,24	991,02	18,60987
C:001.099.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	12'398,90	1'794,68	14,47451
C:001.099.006	CS.H - Opere a verde euro	576,71	200,75	34,80952
C:001.100	Lotto1 - VS.17 - Viabilità secondaria 017 RAMO 3 euro	62'912,38	16'480,30	26,19564
C:001.100.003	CS.C - Movimenti di terra euro	27'402,57	10'968,34	40,02668
C:001.100.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	32'925,83	4'612,46	14,00864
C:001.100.006	CS.H - Opere a verde euro	2'583,98	899,50	34,81064
C:001.101	Lotto1 - VS.18 - Viabilità secondaria 017 RAMO 4 euro	82'679,07	21'282,28	25,74083
C:001.101.003	CS.C - Movimenti di terra euro	34'587,78	13'841,75	40,01919
C:001.101.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	44'448,22	6'172,34	13,88659
C:001.101.006	CS.H - Opere a verde euro	3'643,07	1'268,19	34,81102
C:001.102	Lotto1 - VS.19 - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA euro	45'629,33	7'965,70	17,45741
C:001.102.003	CS.C - Movimenti di terra euro	17'089,73	3'706,15	21,68642
C:001.102.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	26'433,63	3'526,44	13,34073
C:001.102.006	CS.H - Opere a verde euro	2'105,97	733,11	34,81104
C:001.103	Lotto1 - VS.20 - Viabilità secondaria 018 euro	146'402,12	26'929,86	18,39445
C:001.103.003	CS.C - Movimenti di terra euro	30'986,57	9'763,80	31,50978
C:001.103.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	111'666,61	15'861,01	14,20390
C:001.103.006	CS.H - Opere a verde euro	3'748,94	1'305,05	34,81117
C:001.104	Lotto1 - VS.21 - Viabilità secondaria 019 euro	192'012,14	32'479,46	16,91532
C:001.104.003	CS.C - Movimenti di terra euro	39'259,95	9'203,33	23,44203
C:001.104.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	146'767,92	21'192,94	14,43976
C:001.104.006	CS.H - Opere a verde euro	5'984,27	2'083,19	34,81110
C:001.105	Lotto1 - VS.22 - Viabilità secondaria 020 euro	214'159,54	37'144,74	17,34442
C:001.105.003	CS.C - Movimenti di terra euro	133'001,66	22'827,71	17,16348
C:001.105.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	72'295,64	11'232,00	15,53621
C:001.105.006	CS.H - Opere a verde euro	8'862,24	3'085,03	34,81095
C:001.106	Lotto1 - VS.23 - Viabilità secondaria 021 euro	167'521,94	30'614,83	18,27512
C:001.106.003	CS.C - Movimenti di terra euro	91'747,31	17'863,03	19,46981
C:001.106.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	66'039,10	9'362,76	14,17760
C:001.106.006	CS.H - Opere a verde euro	9'735,53	3'389,04	34,81105
C:001.107	Lotto1 - VS.24 - Viabilità secondaria 022 euro	100'564,49	19'677,47	19,56702
C:001.107.003	CS.C - Movimenti di terra euro	40'305,15	9'265,38	22,98808
C:001.107.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	55'465,08	8'743,16	15,76336
C:001.107.006	CS.H - Opere a verde euro	4'794,26	1'668,93	34,81100
C:001.108	Lotto1 - VS.25 - Viabilità secondaria 023 euro	105'275,46	20'026,69	19,02313
C:001.108.003	CS.C - Movimenti di terra euro	18'389,26	5'938,15	32,29140
C:001.108.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	83'655,18	12'963,80	15,49671
C:001.108.006	CS.H - Opere a verde euro	3'231,02	1'124,74	34,81068
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
		T O T A L E			
R I P O R T O					
C:001.109	Lotto1 - VS.26 - Viabilità secondaria 024 euro	30'513,75	5'459,22	17,89102	
C:001.109.003	CS.C - Movimenti di terra euro	4'292,08	1'102,93	25,69686	
C:001.109.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	25'047,70	3'947,62	15,76041	
C:001.109.006	CS.H - Opere a verde euro	1'173,97	408,67	34,81094	
C:001.110	Lotto1 - VS.27 - Viabilità secondaria 024 BIS euro	105'610,51	17'656,49	16,71850	
C:001.110.003	CS.C - Movimenti di terra euro	26'110,77	5'396,57	20,66798	
C:001.110.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	76'589,30	11'246,77	14,68452	
C:001.110.006	CS.H - Opere a verde euro	2'910,44	1'013,15	34,81089	
C:001.111	Lotto1 - VS.28 - Viabilità secondaria 025 euro	42'874,52	7'937,38	18,51305	
C:001.111.003	CS.C - Movimenti di terra euro	7'806,92	2'217,38	28,40275	
C:001.111.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	33'765,41	5'266,69	15,59789	
C:001.111.006	CS.H - Opere a verde euro	1'302,19	453,31	34,81136	
C:001.112	Lotto1 - VS.29 - Viabilità secondaria 026 euro	114'962,58	20'671,22	17,98082	
C:001.112.003	CS.C - Movimenti di terra euro	17'931,85	4'877,03	27,19758	
C:001.112.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	92'623,94	14'260,14	15,39574	
C:001.112.006	CS.H - Opere a verde euro	4'406,79	1'534,05	34,81105	
C:001.113	Lotto1 - VS.30 - Viabilità secondaria 027 euro	95'720,46	17'156,22	17,92325	
C:001.113.003	CS.C - Movimenti di terra euro	45'317,31	8'259,46	18,22584	
C:001.113.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	45'790,53	7'291,07	15,92266	
C:001.113.006	CS.H - Opere a verde euro	4'612,62	1'605,69	34,81080	
C:001.114	Lotto1 - VS.31 - Viabilità secondaria 028 euro	9'485,37	1'623,28	17,11351	
C:001.114.003	CS.C - Movimenti di terra euro	1'107,65	292,57	26,41358	
C:001.114.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	8'016,14	1'204,85	15,03030	
C:001.114.006	CS.H - Opere a verde euro	361,58	125,86	34,80834	
C:001.115	Lotto1 - VS.32 - Viabilità secondaria 029 euro	48'579,27	8'322,40	17,13159	
C:001.115.003	CS.C - Movimenti di terra euro	14'666,72	2'623,81	17,88955	
C:001.115.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	31'618,87	4'900,14	15,49752	
C:001.115.006	CS.H - Opere a verde euro	2'293,68	798,45	34,81087	
C:001.116	Lotto1 - VS.33 - Viabilità secondaria 032 euro	156'852,04	27'445,23	17,49753	
C:001.116.003	CS.C - Movimenti di terra euro	31'922,82	6'972,51	21,84177	
C:001.116.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	118'989,63	18'405,09	15,46781	
C:001.116.006	CS.H - Opere a verde euro	5'939,59	2'067,63	34,81099	
C:001.117	Lotto1 - VS.34 - Viabilità secondaria 033 euro	14'243,60	2'442,61	17,14882	
C:001.117.003	CS.C - Movimenti di terra euro	2'357,01	542,95	23,03554	
C:001.117.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	11'532,47	1'776,39	15,40338	
C:001.117.006	CS.H - Opere a verde euro	354,12	123,27	34,81023	
C:001.641	Lotto1 - CS.0 - DX Corpo stradale da km -0+097 a km -0+027 euro	49'807,32	6'180,43	12,40868	
C:001.641.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	49'807,32	6'180,43	12,40868	
C:001.645	Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 005 BIS euro	17'327,36	3'099,71	17,88911	
A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:001.645.003	CS.C - Movimenti di terra euro	3'949,35	702,64	17,79128
C:001.645.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	12'882,30	2'224,50	17,26788
C:001.645.006	CS.H - Opere a verde euro	495,71	172,57	34,81269
C:001.646	Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 027 BIS euro	7'648,01	1'407,20	18,39956
C:001.646.003	CS.C - Movimenti di terra euro	748,09	214,59	28,68505
C:001.646.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	6'623,33	1'096,33	16,55255
C:001.646.006	CS.H - Opere a verde euro	276,59	96,28	34,80965
C:001.647	Lotto1 - VS.37 - Rot Viabilità secondaria 01 Rot euro	32'497,31	5'631,07	17,32780
C:001.647.003	CS.C - Movimenti di terra euro	8'894,97	2'103,42	23,64730
C:001.647.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	22'012,72	2'974,29	13,51169
C:001.647.006	CS.H - Opere a verde euro	1'589,62	553,36	34,81084
C:001.648	Lotto1 - VS.38 - Ter Viabilità secondaria 01 Ter euro	17'712,94	2'793,27	15,76966
C:001.648.003	CS.C - Movimenti di terra euro	2'155,86	564,84	26,20022
C:001.648.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	15'125,76	2'078,27	13,73994
C:001.648.006	CS.H - Opere a verde euro	431,32	150,16	34,81406
C:001.649	Lotto1 - VS.39 - Viabilità secondaria 014 euro	39'209,39	6'933,58	17,68347
C:001.649.003	CS.C - Movimenti di terra euro	7'150,69	1'558,45	21,79440
C:001.649.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	30'742,60	4'916,98	15,99403
C:001.649.006	CS.H - Opere a verde euro	1'316,10	458,15	34,81118
C:001.650	Lotto1 - VS.40 - Viabilità secondaria 014 BIS euro	4'070,50	633,33	15,55902
C:001.650.003	CS.C - Movimenti di terra euro	348,90	139,69	40,03726
C:001.650.005	CS.D - Sovrastruttura stradale euro	3'504,17	417,95	11,92722
C:001.650.006	CS.H - Opere a verde euro	217,43	75,69	34,81120
C:002	Lotto1 - DE - DEMOLIZIONI euro	2'221'056,00	637'953,93	28,72300
C:002.046	Lotto1 - DE.1 DEMOLIZIONI euro	1'316'817,84	391'060,97	29,69742
C:002.046.012	VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	870'282,00	264'488,63	30,39114
C:002.046.015	CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale euro	62'555,58	26'820,33	42,87440
C:002.046.016	MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	83'435,55	39'656,92	47,53000
C:002.046.018	ED.M - Edifici/Fabbricati euro	300'544,71	60'095,09	19,99539
C:002.049	Lotto1 - DE.2 DEMOLIZIONI euro	904'238,16	246'892,96	27,30397
C:002.049.012	VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	529'286,27	155'345,20	29,34994
C:002.049.013	CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	63'716,96	24'082,46	37,79600
C:002.049.016	MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro	19'003,93	9'032,57	47,53001
C:002.049.018	ED.M - Edifici/Fabbricati euro	292'231,00	58'432,73	19,99539
C:003	Lotto1 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA euro	23'382'282,16	5'423'263,72	23,19390
C:003.047	Lotto1 - TR.1 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA euro	11'691'141,08	2'711'631,86	23,19390
C:003.050	Lotto1 - TR.2 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA euro	11'691'141,08	2'711'631,86	23,19390
C:004	Lotto1 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro	12'590'581,62	1'897'983,95	15,07463
C:004.233	Lotto1 - VI.1 - DX Vliadotto Vallone delle Coste euro	6'622'869,63	995'578,59	15,03244
C:004.233.040	VI.E - Movimenti terra euro	108'224,47	43'792,29	40,46431
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:004.233.041	VI.F - Spalle euro	424'948,04	76'948,42	18,10772
C:004.233.042	VI.G - Pile euro	422'095,75	87'184,24	20,65509
C:004.233.043	VI.L - Impalcato euro	5'269'121,00	764'526,14	14,50956
C:004.233.044	VI.I - Appoggi e giunti euro	314'226,69	12'464,59	3,96675
C:004.233.045	VI.M - Sovrastruttura stradale euro	84'253,68	10'662,91	12,65572
C:004.234	Lotto1 - VI.2 - SX Vliadotto Vallone delle Coste euro	5'967'711,99	902'405,36	15,12146
C:004.234.040	VI.E - Movimenti terra euro	108'304,45	43'824,96	40,46460
C:004.234.041	VI.F - Spalle euro	394'142,13	70'809,54	17,96548
C:004.234.042	VI.G - Pile euro	347'828,99	70'206,96	20,18433
C:004.234.043	VI.L - Impalcato euro	4'741'236,97	697'407,30	14,70940
C:004.234.044	VI.I - Appoggi e giunti euro	307'994,09	11'524,72	3,74186
C:004.234.045	VI.M - Sovrastruttura stradale euro	68'205,36	8'631,88	12,65572
C:005	Lotto1 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) euro	26'144'794,87	6'263'135,63	23,95557
C:005.261	Lotto1 - CV02 - Cavalcavia al km 1+459 euro	807'533,10	132'397,31	16,39528
C:005.261.065	CV.F - Spalle euro	231'086,71	62'605,79	27,09190
C:005.261.066	CV.L - Impalcato euro	412'427,94	46'023,40	11,15914
C:005.261.067	CV.I - Appoggi e giunti euro	138'567,60	21'255,88	15,33972
C:005.261.068	CV.M - Sovrastruttura stradale euro	5'156,57	517,54	10,03652
C:005.261.493	CV.P - Idraulica di piattaforma euro	20'294,28	1'994,70	9,82888
C:005.262	Lotto1 - CV03 - Cavalcavia al km 3+005 euro	931'166,37	148'296,75	15,92591
C:005.262.065	CV.F - Spalle euro	238'237,46	65'248,99	27,38822
C:005.262.066	CV.L - Impalcato euro	538'315,41	59'621,72	11,07561
C:005.262.067	CV.I - Appoggi e giunti euro	148'971,61	22'859,79	15,34506
C:005.262.068	CV.M - Sovrastruttura stradale euro	5'641,89	566,25	10,03653
C:005.263	Lotto1 - CV04 - Cavalcavia al km 5+204 euro	986'195,62	163'683,76	16,59749
C:005.263.065	CV.F - Spalle euro	271'001,87	76'855,43	28,35974
C:005.263.066	CV.L - Impalcato euro	533'486,74	59'410,51	11,13627
C:005.263.067	CV.I - Appoggi e giunti euro	162'822,35	25'006,27	15,35801
C:005.263.068	CV.M - Sovrastruttura stradale euro	4'419,92	443,61	10,03661
C:005.263.493	CV.P - Idraulica di piattaforma euro	14'464,74	1'967,94	13,60508
C:005.264	Lotto1 - CV05 - Cavalcavia al km 12+325 euro	940'911,56	148'700,65	15,80389
C:005.264.065	CV.F - Spalle euro	219'298,13	61'818,61	28,18930
C:005.264.066	CV.L - Impalcato euro	495'524,49	55'933,98	11,28783
C:005.264.067	CV.I - Appoggi e giunti euro	190'529,59	26'346,76	13,82817
C:005.264.068	CV.M - Sovrastruttura stradale euro	6'629,87	665,41	10,03655
C:005.264.493	CV.P - Idraulica di piattaforma euro	28'929,48	3'935,89	13,60512
C:005.265	Lotto1 - CV06 - Cavalcavia al km 15+818 euro	869'829,95	130'716,22	15,02779
C:005.265.065	CV.F - Spalle euro	168'755,43	48'175,42	28,54748
C:005.265.066	CV.L - Impalcato euro	496'327,51	54'987,25	11,07882
C:005.265.067	CV.I - Appoggi e giunti euro	179'342,63	25'262,37	14,08609
C:005.265.068	CV.M - Sovrastruttura stradale euro	5'520,56	554,07	10,03648
C:005.265.493	CV.P - Idraulica di piattaforma euro	19'883,82	1'737,11	8,73630
C:005.284	Lotto1 - ST01 - Sottovia al km 9+552 euro	454'611,70	83'934,40	18,46288
C:005.284.072	ST.F - Elevazione euro	377'116,68	67'806,27	17,98018
C:005.284.074	ST.H - Opere di finitura e completamento euro	60'236,10	14'142,07	23,47773
C:005.284.075	ST.G - Sovrastruttura stradale euro	17'258,92	1'986,06	11,50744
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:005.287	Lotto1 - ST02 - Sottovia al km 11+418 euro	610'005,78	115'690,10	18,96541
C:005.287.072	ST.F - Elevazione euro	528'256,82	102'062,99	19,32071
C:005.287.074	ST.H - Opere di finitura e completamento euro	50'199,09	9'982,63	19,88608
C:005.287.075	ST.G - Sovrastruttura stradale euro	31'549,87	3'644,48	11,55149
C:005.288	Lotto1 - ST03 - Sottovia al km 14+278 euro	475'267,78	91'373,82	19,22576
C:005.288.072	ST.F - Elevazione euro	425'125,44	83'166,63	19,56284
C:005.288.074	ST.H - Opere di finitura e completamento euro	33'143,74	6'240,60	18,82889
C:005.288.075	ST.G - Sovrastruttura stradale euro	16'998,60	1'966,59	11,56913
C:005.311	Lotto1 - OS01 - Muro di controripa dal km 0+0835 al km 0+186 - Carr. Sx euro	114'438,62	23'932,77	20,91319
C:005.311.080	MS.E - Elevazione euro	72'152,87	18'084,53	25,06419
C:005.311.083	MS.F - Opere di finitura euro	42'285,75	5'848,24	13,83029
C:005.313	Lotto1 - OS04 - Muro di sottoscarpa dal km 4+073 al km 4+177 - Carr. Sx euro	494'639,30	93'844,69	18,97235
C:005.313.080	MS.E - Elevazione euro	343'607,10	72'956,51	21,23254
C:005.313.083	MS.F - Opere di finitura euro	151'032,20	20'888,18	13,83028
C:005.314	Lotto1 - OS05 - Muro di sostegno dal km 4+340 al km 4+354 - Carr. Sx euro	38'153,66	7'685,09	20,14247
C:005.314.080	MS.E - Elevazione euro	25'798,69	5'976,36	23,16536
C:005.314.083	MS.F - Opere di finitura euro	12'354,97	1'708,73	13,83030
C:005.315	Lotto1 - OS06 - Muro di sostegno dal km 4+658 al km 4+671 - Carr. Sx euro	40'661,15	8'439,34	20,75529
C:005.315.080	MS.E - Elevazione euro	27'164,22	6'572,68	24,19609
C:005.315.083	MS.F - Opere di finitura euro	13'496,93	1'866,66	13,83026
C:005.316	Lotto1 - OS07 - Muro di sostegno dal km 5+962 al km 6+097 - Carr. Sx euro	214'046,31	45'823,84	21,40838
C:005.316.080	MS.E - Elevazione euro	134'053,67	34'760,64	25,93039
C:005.316.083	MS.F - Opere di finitura euro	79'992,64	11'063,20	13,83027
C:005.317	Lotto1 - OS08 - Muro di sostegno dal km 6+718 al km 6+813 - Carr. Sx euro	172'873,18	34'938,52	20,21049
C:005.317.080	MS.E - Elevazione euro	125'956,76	28'449,85	22,58700
C:005.317.083	MS.F - Opere di finitura euro	46'916,42	6'488,67	13,83028
C:005.318	Lotto1 - OS09 - Muro di sottoscarpa dal km 7+052 al km 7+320 - Carr. Sx euro	641'383,55	129'244,72	20,15093
C:005.318.080	MS.E - Elevazione euro	410'064,23	97'252,60	23,71643
C:005.318.083	MS.F - Opere di finitura euro	231'319,32	31'992,12	13,83028
C:005.319	Lotto1 - OS10 - Muro di sottoscarpa dal km 7+985 al km 8+023 - Carr. Sx euro	88'484,46	18'264,12	20,64105
C:005.319.080	MS.E - Elevazione euro	56'136,83	13'790,35	24,56560
C:005.319.083	MS.F - Opere di finitura euro	32'347,63	4'473,77	13,83029
C:005.320	Lotto1 - OS11 - Muro di sostegno dal km 9+025 al km 9+089 -			
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
	Carr. Sx euro	91'988,31	19'501,59	21,20007
C:005.320.080	MS.E - Elevazione euro	55'659,33	14'477,19	26,01036
C:005.320.083	MS.F - Opere di finitura euro	36'328,98	5'024,40	13,83028
C:005.321	Lotto1 - OS12 - Muro di sostegno dal km10+560 al km 10+623 - Carr. Dx euro	132'233,48	27'270,96	20,62334
C:005.321.080	MS.E - Elevazione euro	83'775,86	20'569,13	24,55257
C:005.321.083	MS.F - Opere di finitura euro	48'457,62	6'701,83	13,83029
C:005.323	Lotto1 - DR01 Cordolo in c.a. da Pk 0+265 a Pk 0+228 su Sec. 01 Car. SX euro	2'945,50	336,08	11,40995
C:005.323.080	MS.E - Elevazione euro	2'945,50	336,08	11,40995
C:005.377	Lotto1 - OS72 - PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+229,50 - Carr. DX euro	109'741,48	20'259,82	18,46141
C:005.377.087	PA.C - Elevazioni euro	43'273,49	9'424,95	21,77996
C:005.377.088	PA.D - Rinterro euro	56,13	22,93	40,85159
C:005.377.089	PA.E - Drenaggio euro	7'758,30	1'416,35	18,25593
C:005.377.090	PA.F - Opere di completamento e finitura euro	58'653,56	9'395,59	16,01879
C:005.378	Lotto1 - OS73 - PARATIA DI PALI DAL KM 14+723,70 AL KM 14+782,12 - Carr. SX euro	50'127,18	9'517,37	18,98645
C:005.378.087	PA.C - Elevazioni euro	24'775,86	5'378,24	21,70758
C:005.378.088	PA.D - Rinterro euro	49,89	20,08	40,24855
C:005.378.089	PA.E - Drenaggio euro	3'864,76	700,58	18,12739
C:005.378.090	PA.F - Opere di completamento e finitura euro	21'436,67	3'418,47	15,94683
C:005.379	Lotto1 - OS74 - PARATIA DI PALI DAL KM 14+797,24 AL KM 15+000,10 - Carr. DX euro	388'512,98	71'411,75	18,38079
C:005.379.087	PA.C - Elevazioni euro	132'964,62	29'018,35	21,82411
C:005.379.088	PA.D - Rinterro euro	168,84	67,94	40,23928
C:005.379.089	PA.E - Drenaggio euro	28'437,97	5'157,49	18,13593
C:005.379.090	PA.F - Opere di completamento e finitura euro	226'941,55	37'167,97	16,37777
C:005.380	Lotto1 - OS75 - PARATIA DI PALI DAL KM 15+049,50 AL KM 15+100,20 - Carr. DX euro	56'389,54	10'396,79	18,43744
C:005.380.087	PA.C - Elevazioni euro	24'508,17	5'414,97	22,09455
C:005.380.088	PA.D - Rinterro euro	42,21	16,99	40,25113
C:005.380.089	PA.E - Drenaggio euro	4'168,39	755,76	18,13074
C:005.380.090	PA.F - Opere di completamento e finitura euro	27'670,77	4'209,07	15,21125
C:005.381	Lotto1 - OS76 -PARATIA DI PALI DAL KM 15+940 AL KM 16+ 017,10 - Carr. SX euro	60'856,97	12'546,74	20,61677
C:005.381.087	PA.C - Elevazioni euro	33'353,30	7'240,30	21,70790
C:005.381.088	PA.D - Rinterro euro	52,04	21,26	40,85319
C:005.381.089	PA.E - Drenaggio euro	5'252,14	952,14	18,12861
C:005.381.090	PA.F - Opere di completamento e finitura euro	22'199,49	4'333,04	19,51865
C:005.404	Lotto1 - RU.1 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+048 a Pk 2+ 632 euro	2'463'407,58	810'502,23	32,90167
C:005.404.093	MT.A - Scavo euro	653'660,80	266'039,95	40,70000
C:005.404.094	MT.B - Elevazione euro	1'592'285,32	488'044,97	30,65060
C:005.404.095	MT.D - Rinterro euro	37'314,58	15'015,39	40,24001
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:005.404.096 C:005.404.097	MT.C - Drenaggio euro MT.S - Opere di completamento e finitura euro	172'038,76 8'108,12	40'463,81 938,11	23,52017 11,57001
C:005.405	Lotto1 - RU.2 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+844 a Pk 2+972 euro	762'447,69	222'587,24	29,19377
C:005.405.093 C:005.405.094 C:005.405.095 C:005.405.096 C:005.405.097	MT.A - Scavo euro MT.B - Elevazione euro MT.D - Rinterro euro MT.C - Drenaggio euro MT.S - Opere di completamento e finitura euro	48'292,55 657'238,66 8'093,06 44'782,74 4'040,68	18'684,39 189'705,30 3'258,15 10'471,89 467,51	38,69000 28,86399 40,25857 23,38376 11,57008
C:005.406	Lotto1 - RU.3 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+520 a Pk 3+815 euro	2'167'884,45	703'057,93	32,43060
C:005.406.093 C:005.406.094 C:005.406.095 C:005.406.096 C:005.406.097	MT.A - Scavo euro MT.B - Elevazione euro MT.D - Rinterro euro MT.C - Drenaggio euro MT.S - Opere di completamento e finitura euro	475'965,88 1'554'750,93 29'837,80 100'123,04 7'206,80	193'718,11 473'102,98 12'013,50 23'389,51 833,83	40,70000 30,42950 40,26269 23,36077 11,57004
C:005.407	Lotto1 - RU.4 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 4+287 a Pk 4+351 euro	385'255,06	113'827,49	29,54601
C:005.407.093 C:005.407.094 C:005.407.095 C:005.407.096 C:005.407.097	MT.A - Scavo euro MT.B - Elevazione euro MT.D - Rinterro euro MT.C - Drenaggio euro MT.S - Opere di completamento e finitura euro	28'653,81 326'267,77 3'978,45 23'550,13 2'804,90	11'086,16 95'347,76 1'625,20 5'443,84 324,53	38,69000 29,22378 40,85008 23,11597 11,57011
C:005.408	Lotto1 - RU.5 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 8+049 a Pk 8+289 euro	627'271,50	190'154,36	30,31452
C:005.408.093 C:005.408.094 C:005.408.095 C:005.408.096 C:005.408.097 C:005.408.098	MT.A - Scavo euro MT.B - Elevazione euro MT.D - Rinterro euro MT.C - Drenaggio euro MT.S - Opere di completamento e finitura euro MT.E - Fondazioni profonde euro	112'660,18 329'092,56 13'547,86 57'329,51 5'589,36 109'052,03	45'852,69 105'639,65 5'324,65 13'538,84 646,69 19'151,84	40,70000 32,10029 39,30252 23,61583 11,57002 17,56211
C:005.428	Lotto1 - AT.1 - AT01 Attraversamento idraulico al km 12+751 euro	1'477'434,83	357'279,13	24,18240
C:005.428.040 C:005.428.041 C:005.428.043 C:005.428.044 C:005.428.045	VI.E - Movimenti terra euro VI.F - Spalle euro VI.L - Impalcato euro VI.I - Appoggi e giunti euro VI.M - Sovrastruttura stradale euro	87'482,74 825'408,38 389'890,25 159'922,31 14'731,15	34'093,61 195'650,58 109'435,72 16'299,48 1'799,74	38,97181 23,70349 28,06834 10,19212 12,21724
C:005.640	Lotto1 - CV.00 - Cavalcavia al km 0+000 euro	521'607,17	135'893,34	26,05281
C:005.640.065 C:005.640.066 C:005.640.067	CV.F - Spalle euro CV.L - Impalcato euro CV.I - Appoggi e giunti euro	265'822,46 133'703,18 122'081,53	87'505,91 37'113,61 11'273,82	32,91893 27,75821 9,23466
C:005.642	Lotto1 - RU.7 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 7+040 a Pk 7+374.93 Carr SX euro	859'728,95	263'809,64	30,68521
C:005.642.093 C:005.642.094 C:005.642.095 C:005.642.096	MT.A - Scavo euro MT.B - Elevazione euro MT.D - Rinterro euro MT.C - Drenaggio euro	31'578,66 740'178,60 4'113,04 75'314,71	12'217,78 230'752,59 1'680,17 18'170,57	38,68999 31,17526 40,84983 24,12619
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:005.642.097	MT.S - Opere di completamento e finitura euro	8'543,94	988,53	11,56995
C:005.643	Lotto1 - RU.8 - Muro in TR di sottoscarpa dal Pk 0+245 a Pk 0+310 Viabilità secondaria 6 euro	356'411,63	78'724,22	22,08801
C:005.643.093	MT.A - Scavo euro	9'479,43	3'667,59	38,68998
C:005.643.094	MT.B - Elevazione euro	327'687,74	70'443,47	21,49713
C:005.643.095	MT.D - Rinterro euro	1'283,08	524,13	40,84936
C:005.643.096	MT.C - Drenaggio euro	16'020,19	3'864,43	24,12225
C:005.643.097	MT.S - Opere di completamento e finitura euro	1'941,19	224,60	11,57022
C:005.660	Lotto1 - TM01 - Tombino scatolare al km 0+093 euro	148'487,73	34'993,80	23,56680
C:005.660.100	TO.C - Movimenti di terra euro	33'833,12	9'977,93	29,49160
C:005.660.101	TO.D - Opera in c.a. euro	89'259,99	19'719,24	22,09191
C:005.660.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	25'394,62	5'296,63	20,85729
C:005.661	Lotto1 - TM02 - Tombino scatolare al km 0+677 euro	167'162,09	40'503,99	24,23037
C:005.661.100	TO.C - Movimenti di terra euro	26'359,75	7'602,36	28,84079
C:005.661.101	TO.D - Opera in c.a. euro	112'464,50	26'662,16	23,70718
C:005.661.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	28'337,84	6'239,47	22,01816
C:005.662	Lotto1 - TM03 - Tombino scatolare al km 1+916 euro	154'471,59	37'899,21	24,53474
C:005.662.100	TO.C - Movimenti di terra euro	23'069,45	6'104,59	26,46179
C:005.662.101	TO.D - Opera in c.a. euro	104'154,78	25'153,94	24,15054
C:005.662.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	27'247,36	6'640,68	24,37183
C:005.663	Lotto1 - TM04 - Tombino scatolare al km 2+912 euro	216'038,04	54'198,89	25,08766
C:005.663.100	TO.C - Movimenti di terra euro	28'138,28	6'595,37	23,43914
C:005.663.101	TO.D - Opera in c.a. euro	162'687,34	42'131,23	25,89706
C:005.663.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	25'212,42	5'472,29	21,70474
C:005.664	Lotto1 - TM05 - Tombino scatolare al km 3+409 euro	111'788,25	27'569,70	24,66243
C:005.664.100	TO.C - Movimenti di terra euro	20'111,49	5'567,17	27,68154
C:005.664.101	TO.D - Opera in c.a. euro	70'247,78	17'590,77	25,04103
C:005.664.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	21'428,98	4'411,76	20,58782
C:005.665	Lotto1 - TM06 - Tombino scatolare al km 3+576 euro	254'886,96	61'345,02	24,06754
C:005.665.100	TO.C - Movimenti di terra euro	32'987,23	8'244,47	24,99291
C:005.665.101	TO.D - Opera in c.a. euro	186'855,33	45'374,97	24,28348
C:005.665.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	35'044,40	7'725,58	22,04512
C:005.666	Lotto1 - TM07 - Tombino scatolare al km 3+836 euro	125'974,69	31'183,53	24,75381
C:005.666.100	TO.C - Movimenti di terra euro	25'254,20	7'122,36	28,20268
C:005.666.101	TO.D - Opera in c.a. euro	78'087,75	19'386,72	24,82684
C:005.666.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	22'632,74	4'674,45	20,65349
C:005.667	Lotto1 - TM08 - Tombino scatolare al km 5+697 euro	253'006,20	65'181,75	25,76291
C:005.667.100	TO.C - Movimenti di terra euro	54'072,63	16'019,41	29,62573
C:005.667.101	TO.D - Opera in c.a. euro	158'437,42	39'645,64	25,02290
C:005.667.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	40'496,15	9'516,70	23,50026
C:005.668	Lotto1 - TM09 - Tombino scatolare al km 6+131 euro	263'043,92	59'570,93	22,64676
C:005.668.100	TO.C - Movimenti di terra euro	36'511,27	9'386,28	25,70790
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:005.668.101 C:005.668.491	TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	206'153,06 20'379,59	45'117,83 5'066,82	21,88560 24,86223
C:005.669	Lotto1 - TM10 - Tombino scatolare al km 6+541 euro	173'467,25	42'241,61	24,35135
C:005.669.100 C:005.669.101 C:005.669.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	22'988,78 120'092,74 30'385,73	5'924,24 29'196,92 7'120,45	25,77014 24,31198 23,43353
C:005.670	Lotto1 - TM11 - Tombino scatolare al km 6+789 euro	98'358,86	24'519,24	24,92835
C:005.670.100 C:005.670.101 C:005.670.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	17'204,49 61'302,47 19'851,90	5'532,57 14'929,82 4'056,85	32,15771 24,35435 20,43558
C:005.671	Lotto1 - TM12 - Tombino scatolare al km 7+157 euro	432'046,31	133'807,73	30,97069
C:005.671.100 C:005.671.101 C:005.671.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	10'652,17 410'925,04 10'469,10	2'826,80 128'434,80 2'546,13	26,53732 31,25504 24,32043
C:005.672	Lotto1 - TM13 - Tombino scatolare al km 7+320 euro	161'643,77	39'052,57	24,15965
C:005.672.100 C:005.672.101 C:005.672.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	28'014,49 104'601,24 29'028,04	8'237,42 24'026,64 6'788,51	29,40414 22,96975 23,38604
C:005.673	Lotto1 - TM15 - Tombino scatolare al km 7+837 euro	244'038,03	69'727,49	28,57239
C:005.673.100 C:005.673.101 C:005.673.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	35'739,05 170'301,36 37'997,62	10'036,68 50'988,73 8'702,08	28,08323 29,94030 22,90164
C:005.674	Lotto1 - TM16 - Tombino scatolare al km 8.264 euro	140'496,42	32'203,41	22,92116
C:005.674.100 C:005.674.101 C:005.674.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	19'739,83 101'897,58 18'859,01	4'662,34 22'888,71 4'652,36	23,61895 22,46247 24,66916
C:005.675	Lotto1 - TM17 - Tombino scatolare al km 8+778 euro	145'282,01	34'579,04	23,80132
C:005.675.100 C:005.675.101 C:005.675.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	14'408,17 82'514,16 48'359,68	3'397,18 19'459,14 11'722,72	23,57815 23,58279 24,24069
C:005.676	Lotto1 - TM18 - Tombino scatolare al km 9+086 euro	95'608,40	23'568,91	24,65151
C:005.676.100 C:005.676.101 C:005.676.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	14'409,33 69'467,78 11'731,29	3'988,02 16'805,67 2'775,22	27,67665 24,19204 23,65656
C:005.677	Lotto1 - TM19 - Tombino scatolare al km 9+434 euro	124'753,15	29'073,60	23,30490
C:005.677.100 C:005.677.101 C:005.677.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	11'050,97 74'327,48 39'374,70	2'538,99 17'209,41 9'325,20	22,97527 23,15350 23,68323
C:005.678	Lotto1 - TM20 - Tombino scatolare al km 9+565 euro	198'035,19	45'881,70	23,16846
C:005.678.100 C:005.678.101 C:005.678.491	TO.C - Movimenti di terra euro TO.D - Opera in c.a. euro TO.G - Opere di finitura e completamento euro	16'647,88 152'398,74 28'988,57	4'474,89 34'266,27 7'140,54	26,87964 22,48462 24,63226
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:005.679	Lotto1 - TM21 - Tombino scatolare al km 10+651 euro	477'125,19	110'380,65	23,13453
C:005.679.100	TO.C - Movimenti di terra euro	18'457,13	5'960,52	32,29386
C:005.679.101	TO.D - Opera in c.a. euro	329'209,64	74'798,43	22,72061
C:005.679.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	129'458,42	29'621,70	22,88125
C:005.680	Lotto1 - TM22 - Tombino scatolare al km 10+853 euro	536'296,64	118'853,99	22,16199
C:005.680.100	TO.C - Movimenti di terra euro	24'742,78	7'122,80	28,78739
C:005.680.101	TO.D - Opera in c.a. euro	411'897,69	88'640,87	21,52012
C:005.680.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	99'656,17	23'090,32	23,16999
C:005.681	Lotto1 - TM23 - Tombino scatolare al km 11+641 euro	483'140,08	110'666,34	22,90564
C:005.681.100	TO.C - Movimenti di terra euro	21'935,88	6'345,84	28,92904
C:005.681.101	TO.D - Opera in c.a. euro	341'161,96	76'685,77	22,47782
C:005.681.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	120'042,24	27'634,73	23,02084
C:005.682	Lotto1 - TM24 - Tombino scatolare al km 12+270 euro	111'625,68	25'506,58	22,85010
C:005.682.100	TO.C - Movimenti di terra euro	22'009,07	5'447,46	24,75098
C:005.682.101	TO.D - Opera in c.a. euro	76'473,22	16'838,28	22,01853
C:005.682.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	13'143,39	3'220,84	24,50540
C:005.683	Lotto1 - TM26 - Tombino scatolare al km 13+579 euro	91'317,24	20'967,17	22,96080
C:005.683.100	TO.C - Movimenti di terra euro	12'064,61	3'027,10	25,09074
C:005.683.101	TO.D - Opera in c.a. euro	67'117,66	14'946,25	22,26873
C:005.683.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	12'134,97	2'993,82	24,67101
C:005.684	Lotto1 - TM27 - Tombino scatolare al km 14+002 euro	88'495,44	21'467,76	24,25861
C:005.684.100	TO.C - Movimenti di terra euro	11'852,27	3'031,53	25,57763
C:005.684.101	TO.D - Opera in c.a. euro	63'435,96	15'184,76	23,93715
C:005.684.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	13'207,21	3'251,47	24,61890
C:005.685	Lotto1 - TM28 - Tombino scatolare al km 14+271 euro	337'814,14	79'924,06	23,65918
C:005.685.100	TO.C - Movimenti di terra euro	18'136,14	5'167,99	28,49553
C:005.685.101	TO.D - Opera in c.a. euro	149'523,73	35'061,53	23,44881
C:005.685.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	170'154,27	39'694,54	23,32856
C:005.686	Lotto1 - TM29 - Tombino scatolare al km 15+716 euro	530'429,61	106'676,82	20,11140
C:005.686.100	TO.C - Movimenti di terra euro	31'767,10	8'117,43	25,55295
C:005.686.101	TO.D - Opera in c.a. euro	425'950,03	81'326,14	19,09288
C:005.686.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	72'712,48	17'233,25	23,70054
C:005.687	Lotto1 - TM30 - Tombino scatolare al km 16+124 euro	670'013,43	161'264,59	24,06886
C:005.687.100	TO.C - Movimenti di terra euro	30'399,85	8'470,91	27,86497
C:005.687.101	TO.D - Opera in c.a. euro	440'527,46	107'522,80	24,40774
C:005.687.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	199'086,12	45'270,88	22,73935
C:005.688	Lotto1 - TM31 - Tombino scatolare al km 16+666 euro	415'687,14	91'439,99	21,99731
C:005.688.100	TO.C - Movimenti di terra euro	50'094,31	13'906,77	27,76118
C:005.688.101	TO.D - Opera in c.a. euro	215'789,77	43'558,61	20,18567
C:005.688.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	149'803,06	33'974,61	22,67952
C:005.689	Lotto1 - TM32 - Tombino scatolare al km 17+517 euro	154'891,11	37'650,79	24,30791
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:005.689.100	TO.C - Movimenti di terra euro	14'059,73	3'919,26	27,87578
C:005.689.101	TO.D - Opera in c.a. euro	116'195,52	27'728,91	23,86401
C:005.689.491	TO.G - Opere di finitura e completamento euro	24'635,86	6'002,62	24,36538
C:005.731	Lotto 1 -OS77 -PARATIA DI PALI DAL KM 1+933,70 AL KM 2+116,40 - Carr. DX euro	214'004,04	38'962,65	18,20650
C:005.731.087	PA.C - Elevazioni euro	90'967,58	19'767,17	21,72991
C:005.731.088	PA.D - Rinterro euro	127,72	52,17	40,84717
C:005.731.089	PA.E - Drenaggio euro	15'618,79	2'831,85	18,13105
C:005.731.090	PA.F - Opere di completamento e finitura euro	107'289,95	16'311,46	15,20316
C:005.732	Lotto 1 -OS78 -PARATIA DI MICROPALI DAL KM 3+645 AL KM 3+725 - Carr. DX euro	75'180,88	17'458,42	23,22189
C:005.732.087	PA.C - Elevazioni euro	29'802,29	6'419,88	21,54157
C:005.732.088	PA.D - Rinterro euro	92,89	37,94	40,84401
C:005.732.089	PA.E - Drenaggio euro	2'068,89	346,33	16,73989
C:005.732.090	PA.F - Opere di completamento e finitura euro	43'216,81	10'654,27	24,65307
C:005.733	Lotto 1 -OS79 -PARATIA DI PALI DAL KM 15+823 AL KM 15+878,04 - Carr. DX euro	55'739,00	10'770,92	19,32385
C:005.733.087	PA.C - Elevazioni euro	25'353,44	5'510,47	21,73460
C:005.733.088	PA.D - Rinterro euro	39,10	15,97	40,84399
C:005.733.089	PA.E - Drenaggio euro	4'033,38	731,21	18,12896
C:005.733.090	PA.F - Opere di completamento e finitura euro	26'313,08	4'513,27	17,15219
C:006	Lotto1 - ID - IDRAULICA euro	14'360'881,31	1'729'231,74	12,04126
C:006.462	Lotto1 - ID.1 - Idraulica, Asse principale e Svincoli euro	9'451'173,20	1'069'844,20	11,31970
C:006.462.106	CS.G - Idraulica di linea euro	7'382'163,22	634'574,04	8,59604
C:006.462.111	CS.M - Sistemazioni idrauliche euro	1'636'057,70	328'862,59	20,10092
C:006.462.112	TO.H - Sistemazioni idrauliche euro	432'952,28	106'407,57	24,57721
C:006.463	Lotto1 - ID.4 - Idraulica, Asse principale e Svincoli euro	4'909'708,11	659'387,54	13,43028
C:006.463.106	CS.G - Idraulica di linea euro	3'562'149,79	363'623,80	10,20799
C:006.463.111	CS.M - Sistemazioni idrauliche euro	833'533,25	170'684,04	20,47717
C:006.463.112	TO.H - Sistemazioni idrauliche euro	514'025,07	125'079,70	24,33339
C:007	Lotto1 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc) euro	15'069'521,31	3'632'132,16	24,10251
C:007.486	Lotto1 - VE.1 - Intervento in SX dal km 7+490 al km 7+657 euro	4'408'800,15	776'973,29	17,62324
C:007.486.077	MS.G - Opere provvisionali euro	411'118,20	68'580,35	16,68142
C:007.486.078	MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro	2'043'283,17	332'140,73	16,25525
C:007.486.079	MS.D - Fondazione euro	890'914,59	175'415,29	19,68935
C:007.486.080	MS.E - Elevazione euro	811'058,06	163'793,38	20,19503
C:007.486.081	MS.C - Movimenti di terra euro	44'218,49	9'487,85	21,45675
C:007.486.083	MS.F - Opere di finitura euro	208'207,64	27'555,69	13,23472
C:007.487	Lotto1 - VE.2 - Intervento in SX dal km 2+083 al km 2+816 euro	1'624'695,22	284'158,13	17,48993
C:007.487.247	VE.D - Stabilizzazione dei versanti euro	1'624'695,22	284'158,13	17,48993
C:007.495	Lotto1 - MA.1 - Interventi di connotazione del progetto			
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	infrastrutturale euro	711'455,64	120'976,49	17,00408
C:007.495.253	MA.A - Interventi a verde (PI) euro	63'581,07	9'177,35	14,43409
C:007.495.254	MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)			
	euro	160'914,84	37'489,09	23,29747
C:007.495.495	MA.B1 - Interventi (Pi.Ma-Pi.Co) euro	486'959,73	74'310,05	15,26000
C:007.496	Lotto1 - MA.2 - Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto euro	1'604'059,91	298'129,92	18,58596
C:007.496.255	MA.C - Rilevati (NARi) euro	323'471,66	63'277,48	19,56199
C:007.496.256	MA.D - Trincee (NATr) euro	344'119,51	36'932,38	10,73243
C:007.496.257	MA.E - Aree intercluse (NAAi) euro	759'279,86	161'458,36	21,26467
C:007.496.258	MA.F - Viadotti (NAVi) euro	177'188,88	36'461,70	20,57787
C:007.497	Lotto1 - MA.3 - Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria euro	1'500'780,41	425'655,82	28,36230
C:007.497.259	MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAAn) euro	102'468,66	31'263,44	30,51025
C:007.497.260	MA.H - Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) euro	72'810,23	16'087,97	22,09575
C:007.497.261	MA.I - Aree di rimodellamento (NAR) euro	1'246'910,44	363'081,15	29,11846
C:007.497.262	MA.L - Greenway (NAw) euro	78'591,08	15'223,26	19,37021
C:007.498	Lotto1 - MA.4 - Interventi di inserimento nella rete ecologica euro	28'608,82	4'461,28	15,59407
C:007.498.263	MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) euro	28'608,82	4'461,28	15,59407
C:007.499	Lotto1 - MA.5 - Interventi di compensazione euro	1'207'044,23	552'193,97	45,74762
C:007.499.266	MA.O - Compensazione del sistema agricolo (COAg) euro	279'678,39	53'594,66	19,16296
C:007.499.267	MA.P - Sistemi agricoli/naturali oggetti di espianto e trapianto (COTr) euro	927'365,84	498'599,31	53,76511
C:007.500	Lotto1 - MA.6 - Interventi di integrazione delle opere accessorie euro	443'113,08	65'162,14	14,70553
C:007.500.268	MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) euro	443'113,08	65'162,14	14,70553
C:007.502	Lotto1 - MA.21 - Interventi di mitigazione acustica euro	91'705,20	4'420,19	4,82000
C:007.502.080	MS.E - Elevazione euro	91'705,20	4'420,19	4,82000
C:007.505	Lotto1 - MA.10 - Interventi di ripristino aree di cantiere euro	987'887,69	203'199,97	20,56914
C:007.505.274	MA.S - Aree di cantiere euro	987'887,69	203'199,97	20,56914
C:007.506	Lotto1 - MA.11 - Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale euro	299'391,17	74'816,72	24,98962
C:007.506.253	MA.A - Interventi a verde (PI) euro	38'297,04	13'399,37	34,98800
C:007.506.254	MA.B - Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)			
	euro	261'094,13	61'417,35	23,52307
C:007.507	Lotto1 - MA.12 - Interventi di sistemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto euro	495'646,76	146'045,65	29,46567
C:007.507.255	MA.C - Rilevati (NARi) euro	221'134,99	50'823,81	22,98316
C:007.507.256	MA.D - Trincee (NATr) euro	222'598,48	70'115,92	31,49883
C:007.507.257	MA.E - Aree intercluse (NAAi) euro	51'913,29	25'105,92	48,36126
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:007.508	Lotto1 - MA.13 - Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria euro	74'255,42	24'659,98	33,20967
C:007.508.259	MA.G - Aree di naturalizzazione (NAAn) euro	74'255,42	24'659,98	33,20967
C:007.509	Lotto1 - MA.14 - Interventi di inserimento nella rete ecologica euro	48'497,59	5'896,54	12,15842
C:007.509.263	MA.M - Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) euro	22'013,71	2'967,23	13,47901
C:007.509.264	MA.N - Rete ecologia secondaria (RES) euro	26'483,88	2'929,31	11,06073
C:007.510	Lotto1 - MA.15 - Interventi di compensazione euro	907'510,12	504'303,37	55,57000
C:007.510.267	MA.P - Sistemi agricoli/naturali oggetti di espanto e trapianto (COTr) euro	907'510,12	504'303,37	55,57000
C:007.511	Lotto1 - MA.16 - Interventi di integrazione delle opere accessorie euro	42'941,38	15'452,95	35,98615
C:007.511.268	MA.Q - Viabilità secondarie (OAVi) euro	42'941,38	15'452,95	35,98615
C:007.512	Lotto1 - MA.17 - Interventi di inserimento paesaggistico dei presidi ambientali euro	64'671,70	10'845,42	16,76996
C:007.512.269	MA.V - Presidio idraulico (PAVa) euro	64'671,70	10'845,42	16,76996
C:007.515	Lotto1 - MA.20 - Interventi di ripristino aree di cantiere euro	369'798,10	77'937,27	21,07563
C:007.515.274	MA.S - Aree di cantiere euro	369'798,10	77'937,27	21,07563
C:007.653	Lotto1 - VE.6 - Intervento di stabilizzazione viabilità secondaria 6 euro	158'658,72	36'843,06	23,22158
C:007.653.247	VE.D - Stabilizzazione dei versanti euro	158'658,72	36'843,06	23,22158
C:008	Lotto1 - IP - IMPIANTISTICA euro	2'157'690,25	643'607,66	29,82855
C:008.609	Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 01 euro	99'111,89	18'004,55	18,16588
C:008.609.441	IMP-L1-IL - Op. civili impianto illuminazione SV euro	31'764,40	8'209,51	25,84500
C:008.609.458	IS.A - Illuminazione svincoli euro	67'347,49	9'795,04	14,54403
C:008.610	Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 02 euro	183'252,16	34'302,83	18,71892
C:008.610.441	IMP-L1-IL - Op. civili impianto illuminazione SV euro	62'333,22	16'164,46	25,93234
C:008.610.458	IS.A - Illuminazione svincoli euro	120'918,94	18'138,37	15,00044
C:008.621	Lotto1 - im.1 - L1 imp itinere euro	1'156'814,05	364'332,12	31,49444
C:008.621.442	IMP-L1-DL - Op. civili Dorsale rete euro	1'037'822,61	346'010,04	33,34000
C:008.621.478	OV.I - tvcc euro	33'233,01	1'779,26	5,35389
C:008.621.480	OV.L - Rete Geografica euro	16'030,66	3'416,19	21,31035
C:008.621.488	OV.P - Alimentazione Portali MLFF euro	69'727,77	13'126,63	18,82554
C:008.622	Lotto1 - im.2 - L2 imp itinere euro	718'512,15	226'968,16	31,58863
C:008.622.444	IMP-L2-DL - Op. civili Dorsale rete euro	565'863,37	196'387,11	34,70575
C:008.622.478	OV.I - tvcc euro	33'233,01	1'779,26	5,35389
C:008.622.480	OV.L - Rete Geografica euro	62'709,38	17'806,20	28,39480
C:008.622.488	OV.P - Alimentazione Portali MLFF euro	56'706,39	10'995,59	19,39039
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:036	Lotto1 - OV - OPERE VARIE euro	1'582'049,50	340'788,29	21,54094
C:036.576	Lotto1 - RC.1 - Recinzione e cancelli euro	554'544,76	187'380,67	33,79000
C:036.576.285	RC.A - Recinzione, cancelli euro	554'544,76	187'380,67	33,79000
C:036.584	Lotto1 - SE.1 - SEGNALETICA euro	625'571,06	103'672,17	16,57241
C:036.584.286	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale euro	499'235,60	79'393,80	15,90307
C:036.584.287	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - SV.01 - Svincolo alla Pk 0+000 euro	44'823,36	5'995,77	13,37644
C:036.584.298	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001 - Viabilità secondaria 001 euro	8'842,37	2'207,90	24,96955
C:036.584.299	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001BIS - Viabilità secondaria 001BIS euro	2'323,84	439,72	18,92213
C:036.584.300	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.004 - Viabilità secondaria 004 euro	1'536,44	381,94	24,85876
C:036.584.301	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.005 - Viabilità secondaria 005 euro	3'727,72	1'147,89	30,79335
C:036.584.302	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.006 - Viabilità secondaria 006 euro	20'238,76	4'747,30	23,45648
C:036.584.303	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.007 - Viabilità secondaria 007 euro	4'267,00	988,00	23,15444
C:036.584.304	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.009 - Viabilità secondaria 009 euro	1'020,85	223,23	21,86707
C:036.584.305	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.010 - Viabilità secondaria 010 euro	1'065,26	276,86	25,98990
C:036.584.306	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.011 - Viabilità secondaria 011 euro	1'351,23	437,84	32,40307
C:036.584.307	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.012 - Viabilità secondaria 012 euro	1'143,61	456,51	39,91833
C:036.584.308	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.013 - Viabilità secondaria 013 euro	1'725,67	422,69	24,49425
C:036.584.309	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.015 - Viabilità secondaria 015 euro	638,67	245,38	38,42047
C:036.584.310	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.016 - Viabilità secondaria 016 euro	288,47	144,23	49,99827
C:036.584.311	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 1 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1 euro	3'185,63	485,28	15,23341
C:036.584.312	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 2 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2 euro	2'786,13	360,38	12,93479
C:036.584.313	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 3 - Viabilità secondaria 017 RAMO 3 euro	3'295,46	419,12	12,71810
C:036.584.314	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 4 - Viabilità secondaria 017 RAMO 4 euro	4'174,22	683,85	16,38270
C:036.584.315	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - ROTATORIA - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA euro	62,58	31,29	50,00000
C:036.584.316	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.018 - Viabilità secondaria 018 euro	3'214,15	885,99	27,56530
C:036.584.317	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.019 - Viabilità secondaria 019 euro	5'578,19	1'347,98	24,16519
C:036.584.318	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.020 - Viabilità secondaria 020 euro	755,56	303,83	40,21256
C:036.584.501	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.128 - Viabilità secondaria 001 Rot euro	2'051,58	454,65	22,16097
C:036.584.502	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.129 - Viabilità secondaria 001 Terr euro	2'754,68	329,53	11,96255
C:036.584.503	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.130 - Viabilità secondaria 005 Bis euro	3'668,26	491,88	13,40908
C:036.584.504	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.131 - Viabilità secondaria 014 euro	1'478,78	313,79	21,21952
C:036.584.505	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.132 - Viabilità			
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	secondaria 014 Bis euro	336,99	55,54	16,48120
C:036.585	Lotto1 - SE.2 - SEGNALETICA euro	401'933,68	49'735,45	12,37404
C:036.585.286	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale euro	323'949,03	36'454,79	11,25325
C:036.585.288	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - SV.02 - Svincolo alla Pk 11+411 euro	52'078,42	7'612,04	14,61650
C:036.585.319	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.021 - Viabilità secondaria 021 euro	987,69	295,51	29,91931
C:036.585.320	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.022 - Viabilità secondaria 022 euro	4'647,26	690,44	14,85693
C:036.585.321	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.023 - Viabilità secondaria 023 euro	2'542,55	592,02	23,28450
C:036.585.322	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 - Viabilità secondaria 024 euro	1'384,95	284,59	20,54876
C:036.585.323	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 BIS - Viabilità secondaria 024 BIS euro	4'098,73	928,36	22,64994
C:036.585.324	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.025 - Viabilità secondaria 025 euro	372,07	146,31	39,32325
C:036.585.325	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.026 - Viabilità secondaria 026 euro	1'446,54	467,91	32,34684
C:036.585.326	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.027 - Viabilità secondaria 027 euro	4'769,79	1'059,77	22,21838
C:036.585.327	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.028 - Viabilità secondaria 028 euro	38,72	19,36	50,00000
C:036.585.328	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.029 - Viabilità secondaria 029 euro	1'516,65	241,79	15,94237
C:036.585.329	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.032 - Viabilità secondaria 032 euro	2'891,83	723,66	25,02429
C:036.585.330	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.033 - Viabilità secondaria 033 euro	53,23	26,61	49,99061
C:036.585.506	CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.133 - Viabilità secondaria 027 Bis euro	1'156,22	192,29	16,63092
C:045	Lotto1 - BR - BARRIERE STRADALI euro	17'604'937,93	1'262'017,60	7,16854
C:045.001	Lotto1 - AP.01 SX Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 euro	2'267'924,32	147'197,74	6,49042
C:045.001.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	2'267'924,32	147'197,74	6,49042
C:045.002	Lotto1 - AP.01 DX Corpo stradale da km 0+042 a km 4+ 354.77 euro	1'583'228,14	108'200,78	6,83419
C:045.002.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	1'583'228,14	108'200,78	6,83419
C:045.003	Lotto1 - AP.02 SX Corpo stradale da km 4+658.80 a km 11+ 355.44 euro	2'848'460,20	190'847,99	6,70004
C:045.003.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	2'848'460,20	190'847,99	6,70004
C:045.004	Lotto1 - AP.02 DX Corpo stradale da km 4+664.69 a km 11+ 361.00 euro	2'690'270,72	181'429,66	6,74392
C:045.004.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	2'690'270,72	181'429,66	6,74392
C:045.005	Lotto1 - AP.03 SX Corpo stradale da km 11+355.44 a km 12+ 721.21 euro	644'591,92	41'634,71	6,45908
C:045.005.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	644'591,92	41'634,71	6,45908
C:045.006	Lotto1 - AP.03 DX Corpo stradale da km 11+361.00 a km 12+			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	727.21 euro	678'232,18	44'395,62	6,54578
C:045.006.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	678'232,18	44'395,62	6,54578
C:045.007	Lotto1 - AP.04 SX Corpo stradale da km 12+770.77 a km 17+901.56 euro	2'103'335,77	141'718,61	6,73780
C:045.007.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	2'103'335,77	141'718,61	6,73780
C:045.008	Lotto1 - AP.04 DX Corpo stradale da km 12+776.78 a km 17+911.00 euro	2'070'828,06	140'018,01	6,76145
C:045.008.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	2'070'828,06	140'018,01	6,76145
C:045.068	Lotto1 - SV.1 Svincolo alla Pk 0+00 euro	301'262,64	23'764,60	7,88833
C:045.068.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	301'262,64	23'764,60	7,88833
C:045.069	Lotto1 - SV.2 Svincolo alla Pk 11+411 (PROGETTO PUBBLICATO) euro	323'318,81	29'499,88	9,12408
C:045.069.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	323'318,81	29'499,88	9,12408
C:045.084	Lotto1 - VS.1 - Viabilità secondaria 001 euro	136'019,50	11'448,87	8,41708
C:045.084.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	136'019,50	11'448,87	8,41708
C:045.088	Lotto1 - VS.5 - Viabilità secondaria 005 euro	110'018,35	11'006,97	10,00467
C:045.088.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	110'018,35	11'006,97	10,00467
C:045.089	Lotto1 - VS.6 - Viabilità secondaria 006 euro	234'940,27	23'429,64	9,97259
C:045.089.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	234'940,27	23'429,64	9,97259
C:045.090	Lotto1 - VS.7 - Viabilità secondaria 007 euro	11'175,50	1'160,02	10,38003
C:045.090.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	11'175,50	1'160,02	10,38003
C:045.091	Lotto1 - VS.8 - Viabilità secondaria 009 euro	11'330,00	1'176,05	10,37996
C:045.091.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	11'330,00	1'176,05	10,37996
C:045.092	Lotto1 - VS.9 - Viabilità secondaria 010 euro	72'963,20	9'528,90	13,05987
C:045.092.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	72'963,20	9'528,90	13,05987
C:045.093	Lotto1 - VS.10 - Viabilità secondaria 011 euro	22'454,00	2'330,73	10,38002
C:045.093.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	22'454,00	2'330,73	10,38002
C:045.094	Lotto1 - VS.11 - Viabilità secondaria 012 euro	61'874,90	6'299,89	10,18166
C:045.094.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	61'874,90	6'299,89	10,18166
C:045.095	Lotto1 - VS.12 - Viabilità secondaria 013 euro	24'926,00	2'587,32	10,38000
C:045.095.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	24'926,00	2'587,32	10,38000
C:045.096	Lotto1 - VS.13 - Viabilità secondaria 015 euro	10'248,50	1'063,79	10,37996
C:045.096.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	10'248,50	1'063,79	10,37996
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:045.097	Lotto1 - VS.14 - Viabilità secondaria 016 euro	23'999,00	2'491,10	10,38002
C:045.097.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	23'999,00	2'491,10	10,38002
C:045.098	Lotto1 - VS.15 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1 euro	21'638,72	6'286,31	29,05121
C:045.098.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	21'638,72	6'286,31	29,05121
C:045.099	Lotto1 - VS.16 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2 euro	8'803,20	765,88	8,70002
C:045.099.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	8'803,20	765,88	8,70002
C:045.100	Lotto1 - VS.17 - Viabilità secondaria 017 RAMO 3 euro	4'637,40	403,45	8,69992
C:045.100.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	4'637,40	403,45	8,69992
C:045.101	Lotto1 - VS.18 - Viabilità secondaria 017 RAMO 4 euro	24'287,40	2'113,00	8,69998
C:045.101.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	24'287,40	2'113,00	8,69998
C:045.102	Lotto1 - VS.19 - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA euro	2'436,60	211,98	8,69983
C:045.102.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	2'436,60	211,98	8,69983
C:045.103	Lotto1 - VS.20 - Viabilità secondaria 018 euro	26'959,80	2'345,50	8,69999
C:045.103.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	26'959,80	2'345,50	8,69999
C:045.104	Lotto1 - VS.21 - Viabilità secondaria 019 euro	25'389,50	2'635,43	10,38000
C:045.104.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	25'389,50	2'635,43	10,38000
C:045.105	Lotto1 - VS.22 - Viabilità secondaria 020 euro	31'260,50	3'244,84	10,38000
C:045.105.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	31'260,50	3'244,84	10,38000
C:045.106	Lotto1 - VS.23 - Viabilità secondaria 021 euro	97'367,75	10'845,61	11,13881
C:045.106.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	97'367,75	10'845,61	11,13881
C:045.107	Lotto1 - VS.24 - Viabilità secondaria 022 euro	30'246,75	2'613,37	8,64017
C:045.107.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	30'246,75	2'613,37	8,64017
C:045.108	Lotto1 - VS.25 - Viabilità secondaria 023 euro	23'741,50	2'464,37	10,38001
C:045.108.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	23'741,50	2'464,37	10,38001
C:045.110	Lotto1 - VS.27 - Viabilità secondaria 024 BIS euro	34'722,68	7'660,52	22,06201
C:045.110.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	34'722,68	7'660,52	22,06201
C:045.111	Lotto1 - VS.28 - Viabilità secondaria 025 euro	10'351,50	1'074,49	10,38004
C:045.111.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	10'351,50	1'074,49	10,38004
C:045.112	Lotto1 - VS.29 - Viabilità secondaria 026 euro	7'879,50	817,89	10,37997
C:045.112.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	7'879,50	817,89	10,37997
C:045.113	Lotto1 - VS.30 - Viabilità secondaria 027 euro	97'593,35	11'388,71	11,66956
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
R I P O R T O				
C:045.113.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	97'593,35	11'388,71	11,66956
C:045.115	Lotto1 - VS.32 - Viabilità secondaria 029 euro	17'407,00	1'806,85	10,38002
C:045.115.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	17'407,00	1'806,85	10,38002
C:045.116	Lotto1 - VS.33 - Viabilità secondaria 032 euro	34'196,00	3'549,54	10,37999
C:045.116.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	34'196,00	3'549,54	10,37999
C:045.233	Lotto1 - VI.1 - DX Vliadotto Vallone delle Coste euro	230'271,38	18'449,05	8,01187
C:045.233.046	VI.N - Barriere di sicurezza euro	230'271,38	18'449,05	8,01187
C:045.234	Lotto1 - VI.2 - SX Vliadotto Vallone delle Coste euro	223'743,17	18'014,28	8,05132
C:045.234.046	VI.N - Barriere di sicurezza euro	223'743,17	18'014,28	8,05132
C:045.261	Lotto1 - CV02 - Cavalcavia al km 1+459 euro	38'734,00	5'275,56	13,61997
C:045.261.069	CV.N - Barriere di sicurezza euro	38'734,00	5'275,56	13,61997
C:045.262	Lotto1 - CV03 - Cavalcavia al km 3+005 euro	41'324,28	5'650,83	13,67436
C:045.262.069	CV.N - Barriere di sicurezza euro	41'324,28	5'650,83	13,67436
C:045.263	Lotto1 - CV04 - Cavalcavia al km 5+204 euro	31'882,10	4'831,14	15,15314
C:045.263.069	CV.N - Barriere di sicurezza euro	31'882,10	4'831,14	15,15314
C:045.264	Lotto1 - CV05 - Cavalcavia al km 12+325 euro	31'882,10	4'831,14	15,15314
C:045.264.069	CV.N - Barriere di sicurezza euro	31'882,10	4'831,14	15,15314
C:045.265	Lotto1 - CV06 - Cavalcavia al km 15+818 euro	33'543,95	5'098,81	15,20039
C:045.265.069	CV.N - Barriere di sicurezza euro	33'543,95	5'098,81	15,20039
C:045.377	Lotto1 - OS72 - PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+229,50 - Carr. DX euro	6'276,90	554,88	8,84003
C:045.377.091	PA.G - Barriere di sicurezza euro	6'276,90	554,88	8,84003
C:045.428	Lotto1 - AT.1 - AT01 Attraversamento idraulico al km 12+751 euro	79'655,66	4'787,72	6,01052
C:045.428.046	VI.N - Barriere di sicurezza euro	79'655,66	4'787,72	6,01052
C:045.640	Lotto1 - CV.00 - Cavalcavia al km 0+000 euro	23'020,53	1'533,17	6,66001
C:045.640.069	CV.N - Barriere di sicurezza euro	23'020,53	1'533,17	6,66001
C:045.641	Lotto1 - CS.0 - DX Corpo stradale da km -0+097 a km -0+027 euro	77'995,38	3'868,70	4,96017
C:045.641.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	77'995,38	3'868,70	4,96017
C:045.645	Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 005 BIS euro	52'440,35	7'314,86	13,94892
C:045.645.008	CS.E - Barriere di Sicurezza euro	52'440,35	7'314,86	13,94892
A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

