



n° 0069

RAPPORTO DI PROVA

N° 09A05871

Numero di identificazione

09A05871

Descrizione del campione

Coacervo di terreno prelevato da cumuli provenienti da smarino
arcorovescio - Da prog. km 2 + 089 a km 2 + 047 -
Ampliamento 3° corsia A1 - Tratta FI Nord-FI Sud - Lotto 7

Campionamento effettuato da:

pH
T.I.C. Marco Rossi

Data e Ora: 13/05/2009 -

Richiedente:

BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI SPA
VIA DEL COLLE, 95
CALENZANO 50041 FI

Data arrivo campione:

13/05/2009

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	Limiti A	Limiti B	Metodo	Inizio	Fine
Residuo secco a 105°C	89.0	±3.6	%			CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984	13/05	14/05
Scheletro (2.0 mm < x < 2 cm)	45.4		%			DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met. II.1 - II.3	13/05	15/05
Grado di reazione (pH)	10.3					DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met. III.1	13/05	15/05
Idrocarburi pesanti (C superiore a 12)	19	±4	mg/Kg s.s.	50	750	ISO TR 11046:1994 Met. A	13/05	15/05
Cadmio (Cd)	0.29	±0.06	mg/Kg s.s.	2	15	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met. XI.1	13/05	15/05
Cromo (Cr) totale	10.7	±3.2	mg/Kg s.s.	150	800	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met. XI.1	13/05	15/05
Nichel (Ni)	20.2	±4.0	mg/Kg s.s.	120	500	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met. XI.1	13/05	15/05
Piombo (Pb)	7.3	±1.5	mg/Kg s.s.	100	1000	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met. XI.1	13/05	15/05
Rame (Cu)	16.7	±3.3	mg/Kg s.s.	120	600	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met. XI.1	13/05	15/05
Zinco (Zn)	40.1	±6.0	mg/Kg s.s.	150	1500	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met. XI.1	13/05	15/05

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Limiti riferiti a D.Lgs. 3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Per metodi di prova che non riportano le modalità di campionamento, queste sono eseguite secondo la procedura
(*) fuori dallo scopo dell'accreditamento.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*)=metodo non accreditato
I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del
campione. Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

LI, 15/05/2009



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Patritio Nuti

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patritio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.4