



n° 0069

RAPPORTO DI PROVA

N° 09A11566

Numero di identificazione 09A11566
 Descrizione del campione Coacervo di terreno prelevato da scavi Galleria Pozzolatico - Imbocco Lato Nord - Da prog. km 1+221 a km 1+227 - Ampliamento 3° Corsia A1 - Tratta FI Nord-FI Sud - Lotto 7
 Campionamento effettuato da: pH Data e Ora: 21/09/2009 -
 Dr. Simone Borgatti
 Richiedente: BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI SPA
 VIA DEL COLLE, 95
 CALENZANO 50041 FI
 Data arrivo campione: 21/09/2009

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	Limiti A	Limiti B	Metodo	Inizio	Fine
Residuo secco a 105°C	85.3	±3.4	%			CNR IRSA 2.4 I Q 61 Vol 2 1984	21/09	23/09
Scheletro (2.0 mm < x < 2 cm)	33.8		%			DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met II 1- II,3	21/09	23/09
Grado di reazione (pH)	11.3					DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met III 1	21/09	23/09
Idrocarburi pesanti (C superiore a 12)	20	±4	mg/Kg s.s.			ISO IR 11046, 1994 Met A	21/09	23/09
Cadmio (Cd)	0.20	±0.04	mg/Kg s.s.	2	15	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI 1	21/09	23/09
Cromo (Cr) totale	32.7	±9.8	mg/Kg s.s.	150	800	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI 1	21/09	23/09
Nichel (Ni)	33.4	±6.7	mg/Kg s.s.	120	500	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI 1	21/09	23/09
Piombo (Pb)	8.6	±1.7	mg/Kg s.s.	100	1000	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI 1	21/09	23/09
Rame (Cu)	21.9	±4.4	mg/Kg s.s.	120	600	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI 1	21/09	23/09
Zinco (Zn)	72.6	±10.9	mg/Kg s.s.	150	1500	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI 1	21/09	23/09

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Limiti riferiti a D.M.25-10-99, n.471, Alleg.1, Tab.1 - concentraz. limite nel Suolo riferiti alla destinazione d'uso.

Per metodi di prova che non riportano le modalità di campionamento, queste sono eseguite secondo la procedura (Proc. Camp. PL57/01 rev.4) fuori dallo scopo dell'accreditamento.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 09/10/2009



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Patrizio Nuti

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
 Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti
 Modello RDP_CON_21.LIMITI_E_INC rev.4