



pH s.r.l.

Sede legale: Via Sangallo 29, 50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)

Capitale Sociale esistente all'ultimo bilancio € 80.000,00 i.v.

C.F. - P.IVA - Registro Imprese FI n.01964230484

Laboratori ambiente e Uffici:

phone +39 055 80677 fax +39 055 8067850

Laboratori alimenti:

phone +39 055 80961 fax +39 055 8071099

http://www.phsr.it - mailto:laborph@phsr.it

## RAPPORTO DI PROVA

N° 09A13407

Numero di identificazione 09A13407  
Descrizione del campione Coacervo di terreno prelevato da cumuli provenienti da scavi Galleria Pozzolatico - Lato Nord - Da Prog. Km 1+254 a Prog. Km 1+260 - Ampliamento 3° corsia A1 - Tratta FI Nord-FI Sud - Lotto 7  
Campionamento effettuato da: pH Data e Ora: 21/10/2009 -  
Dr. Simone Borgatti  
Richiedente: BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI SPA  
VIA DEL COLLE, 95  
CALENZANO 50041 FI  
Data arrivo campione: 21/10/2009

## ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	Limiti A	Limiti B	Metodo	Inizio	Fine
Residuo secco a 105°C	89.9	±3.6	%			CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984	21/10	03/07
Scheletro (2.0 mm < x < 2 cm)	28.1		%			DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met II.1- II.3	21/10	26/10
Grado di reazione (pH)	12.4					DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met III.1	21/10	26/10
Idrocarburi pesanti (C superiore a 12)	90	±18	mg/Kg s.s	50	750	*ISO TR 11046:1994 Met A	21/10	26/10
Cadmio (Cd)	0.28	±0.06	mg/Kg s.s.	2	15	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	21/10	26/10
Cromo (Cr) totale	23.5	±7.1	mg/Kg s.s.	150	800	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	21/10	26/10
Nichel (Ni)	37.9	±7.6	mg/Kg s.s.	120	500	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	21/10	26/10
Piombo (Pb)	12.3	±2.5	mg/Kg s.s.	100	1000	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	21/10	26/10
Rame (Cu)	35.5	±7.1	mg/Kg s.s.	120	600	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	21/10	26/10
Zinco (Zn)	59	±9	mg/Kg s.s.	150	1500	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	21/10	26/10

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.


Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Per metodi di prova che non riportano le modalità di campionamento, queste sono eseguite secondo la procedura (Proc. Camp. PL57/01 rev.4) fuori dallo scopo dell'accreditamento.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (\*=metodo non accreditato)

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 27/10/2009



Il Responsabile di Laboratorio  
Dott. Patrizio Nuti

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.

Modello RDP\_CON\_2LIMITI\_E\_INC rev.5 del 20/10/2009